

質問に対する回答書
(見積に関する質問に対する回答)

工事等番号 平成28年度下建公補第2号
工事等件名 上浜排水区雨水管渠築造工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P29 数量総括 表 P280	コンクリート基本料金は何回分を 計上されていますか。	夜間にコンクリートを打設する日数 分を計上しています。
設計書 P25 数量計算 書 P319	既設鋼矢板引抜後(27枚)について 鋼材損料計算ですか。	M1075-1の既設到達立坑の鋼矢板は 過去工事にて購入していることから、 損料費は計上していません。
特記仕様 書 P363	工事中の安全確保について 「全工種について施工日の即日解 放を原則とする」とありますが、鋼 矢板打設引抜等の作業時はその都度 解放しなくても良いのではないで しょうか。 油圧式杭圧入引抜機据付解体工の回 数を把握したいため。	立坑鋼矢板打設及び引抜について は、作業開始から完了まで交通規制す る積算としています。