

前 金	部 分 払
有	一 回

平 成 2 8 年 度

建整道新補 第 1 号

西千里千里ヶ丘線道路改良(舗装)工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書
及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部建設整備課

平成 28 年度		建整道新補 第 1 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市河芸町千里ヶ丘及び河芸町西千里地内		部長	
				次長	
工事名		西千里千里ヶ丘線道路改良(舗装)工事		課長	
				担当副参事	
設計額		(うち消費税等相当額)		検算者	
				調整担当主幹	
工 期		平成28年8月31日限り		担当主幹	
				担当副主幹	
長	—	巾	—	設計者	
工 事 の 大 要					
側溝工 2 9 0 m カルバート工 1 0 m 集水桝・マンホール工 9 箇所 表層 2, 5 5 2 m ² 切削オーバーレイ工 8 8 7 m ²					

位置図

平成28年度建整道新補第1号
西千里千里ヶ丘線道路改良(舗装)工事



0 400m
1:10,000

[補助対象工事（本線部）]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良（本線部）				式				
					1			
道路土工				式				
					1			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1			
残土処理工				式				第 0002 号 明細表
					1			
擁壁工				式				
					1			
作業土工				式				第 0003 号 明細表
					1			
プレキャスト擁壁工				式				第 0004 号 明細表
					1			
カルバート工				式				
					1			
プレキャストカルバート工				式				第 0005 号 明細表
					1			
排水構造物工				式				
					1			
作業土工				式				第 0006 号 明細表
					1			
側溝工				式				第 0007 号 明細表
					1			
集水桝・マンホール工				式				第 0008 号 明細表
					1			

津市

[補助対象工事（本線部）]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工				式				
					1			
構造物取壊し工				式				第 0009 号 明細表
					1			
ブロック舗装撤去工				式				第 0010 号 明細表
					1			
運搬処理工				式				第 0011 号 明細表
					1			
雑工				式				
					1			
雑工				式				第 0012 号 明細表
					1			
舗装（本線部）				式				
					1			
舗装工				式				
					1			
舗装準備工				式				第 0013 号 明細表
					1			
アスファルト舗装工				式				第 0014 号 明細表
					1			
排水性舗装工				式				第 0015 号 明細表
					1			
ブロック舗装工				式				第 0016 号 明細表
					1			
排水構造物工				式				
					1			
作業土工				式				第 0017 号 明細表
					1			

津市

[補助対象工事（本線部）]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工				式				第 0018 号 明細表
					1			
集水桝・マンホール工				式				第 0019 号 明細表
					1			
縁石工				式				
					1			
作業土工				式				第 0020 号 明細表
					1			
縁石工				式				第 0021 号 明細表
					1			
防護柵工				式				
					1			
路側防護柵工				式				第 0022 号 明細表
					1			
車止めボルト工				式				第 0023 号 明細表
					1			
区画線工				式				
					1			
区画線工				式				第 0024 号 明細表
					1			
道路付属施設工				式				
					1			
道路付属物工				式				第 0025 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			

津市

[補助対象工事（本線部）]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
事業損失防止施設費				式				第 0925 号 明細表
					1			
安全費				式				第 0930 号 明細表
					1			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

津市

[補助対象工事（県道部）]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
舗装（県道部）				式				
					1			
舗装工				式				
					1			
切削オーバーレイ工				式				第 0026 号 明細表
					1			
区画線工				式				
					1			
区画線工				式				第 0027 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
運搬費				式				第 0910 号 明細表
					1			
安全費				式				第 0930 号 明細表
					1			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			

津市

[補助対象工事（県道部）]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良（市単独工事）	式							
					1			
構造物撤去工	式							
					1			
防護柵撤去工	式							第 0028 号 明細表
					1			
構造物取壊し工	式							第 0029 号 明細表
					1			
運搬処理工	式							第 0030 号 明細表
					1			
雑工	式							
					1			
雑工	式							第 0031 号 明細表
					1			
直接工事費計	式							
					1			
共通仮設費計	式							
					1			
安全費	式							第 0930 号 明細表
					1			
共通仮設費（率計上額）	式							
					1			
純工事費	式							
					1			
現場管理費	式							
					1			

津市

[市単独工事]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

津市

第 0001 号 明細表 掘削工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削（施工パッケージ）		m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し			370			
合 計						

第 0002 号 明細表 残土処理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分（施工パッケージ）		m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			470			
合 計						

第 0003 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り（施工パッケージ）		m3				CB210030(0003)
土砂			90			
埋戻し（施工パッケージ）		m3				CB210410(0004)
			50			
合 計						

第 0004 号 明細表 プレキャスト擁壁工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
逆L型擁壁		式				第0001号単価表
H=2100			1			
空洞ブロック		式				第0003号単価表
C種 390*180*150			1			
小口止コンクリート		基				第0006号施工単価表
18-8-40(高炉・W/C=60%以下)			1			
合 計						

第 0005 号 明細表 プレキャストカルバート工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストボックス		m				第0006号単価表
300*300 T-25			10			
合 計						

第 0006 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り（施工パッケージ）		m3				CB210030(0003)
土砂			20			
埋戻し（施工パッケージ）		m3				CB210410(0004)
			5			
合 計						

[補助対象工事（本線部）]

第 0007 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝(1)		m				第0007号単価表
JIS1種 300A 排水金具付			73			
プレキャストU型側溝(2)		m				第0008号単価表
JIS1種 300B 排水金具付			14			
プレキャストU型側溝(5)		m				第0009号単価表
G300A 横断用			15			
側溝蓋(1)		枚				第0012号施工単価表 JIS1種300用Co蓋
J I S 1種 300 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品			165			
側溝蓋(2)		枚				第0013号施工単価表 JIS300用Gr蓋 T-2細目
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない			10			
合 計						

第 0008 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(1)		箇所				第0010号単価表
PU300*600A PU桝同等品以上			3			
プレキャスト集水桝(2)		箇所				第0011号単価表
PU300*600A PU桝同等品以上			1			
合 計						

津市

第 0009 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1)		m3				第0019号施工単価表
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない			19			
コンクリート構造物取壊し(2)		m3				第0020号施工単価表
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			0.2			
舗装版切断（施工パッケージ）		m				CB430510(0015)
アスファルト舗装版 15cm以下			110			
舗装版破砕（施工パッケージ）		m2				CB430310(0016)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			940			
コンクリート取壊し運搬処理(1)		m3				第0012号単価表
鉄筋Co殻			19			
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3				第0013号単価表
無筋Co殻			59			
合 計						

第 0010 号 明細表 ブロック舗装撤去工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去		m2				第0014号単価表
既設ブロック厚80			731			
合 計						

第 0011 号 明細表 運搬処理工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処分		m3				第0015号単価表
As殻			46			
合 計						

第 0012 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間詰コンクリート		m3				第0024号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			1			
防火水槽復旧		式				第0016号単価表
耐震性貯水槽 40m3			1			
合 計						

第 0013 号 明細表 舗装準備工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正（施工パッケージ）		m2				CB410010(0024)
無し			2,150			
合 計						

第 0014 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤（本線歩道部）（施工パッケージ）		m2				CB410031(0025)
75mm超125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			176			
基層（交差点部）（施工パッケージ）		m2				第0027号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスファルト混合物（20）			531			
表層（交差点部）（施工パッケージ）		m2				第0028号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）			531			
表層（本線歩道部）（施工パッケージ）		m2				第0029号施工単価表
再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.15t/m3			203			
表層（現道車道部）（施工パッケージ）		m2				第0030号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13）			66			
合 計						

第 0015 号 明細表 排水性舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（本線車道部）（施工パッケージ） 75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410030 (0030)
			1,090			
上層路盤（本線車道部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30 75mm超125mm以下		m2				第0031号施工単価表
			1,090			
基層（本線車道部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)		m2				第0032号施工単価表
			1,090			
排水性舗装表層（本線車道部）（施工パッケージ） AS混合物 ポーラスアスファルト混合物(13) (2.0t/m3)		m2				第0033号施工単価表
			1,550			
合 計						

第 0016 号 明細表 ブロック舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤（現道歩道部）（施工パッケージ） 75mm超125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031 (0034)
			176			
路盤（現道乗入部）（施工パッケージ） 125mm超175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40		m2				CB410031 (0035)
			26			
インターロッキングブロック舗装（現道歩道部） （市場単価） 直線配置 厚6cm		m2				第0034号施工単価表
			176			
インターロッキングブロック舗装（現道乗入部） （市場単価） 直線配置 厚8cm		m2				第0035号施工単価表
			26			
合 計						

第 0017 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り（施工パッケージ） 土砂		m3				CB210030(0003)
			90			
埋戻し（施工パッケージ）		m3				CB210410(0004)
			30			
合 計						

第 0018 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型側溝(1) A種 片面R 標準部		m				第0023号単価表
			55			
L型側溝(2) A種 片面R 斜部		m				第0024号単価表
			4			
L型側溝(3) SSﾌﾞﾛｯｸ 歩道乗入部		m				第0025号単価表
			29			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(3) CD-E300A同等品以上 排水性舗装ﾀｲﾌﾟ		m				第0026号単価表
			86			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝(4) CD-E300A同等品以上 排水性舗装ﾀｲﾌﾟ		m				第0027号単価表
			14			
合 計						

第 0019 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト街渠桝		箇所				第0028号単価表
400*400*600 排水金具付			1			
プレキャスト集水桝(3)		箇所				第0029号単価表
CD-E300A集水桝同等品以上			4			
合 計						

第 0020 号 明細表 作業土工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り（施工パッケージ）		m3				CB210030(0003)
土砂			10			
埋戻し（施工パッケージ）		m3				CB210410(0004)
			3			
合 計						

第 0021 号 明細表 縁石工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m				第0030号単価表
B種 片面R 標準部			88			
合 計						

第 0022 号 明細表 路側防護柵工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ		m				第0039号施工単価表
土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ダークブラウン			76			
合 計						

第 0023 号 明細表 車止めポスト工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車止めポスト 設置		本				CB420910(0042)
			3			
合 計						

第 0024 号 明細表 区画線工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1) (市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0040号施工単価表
			1,520			
溶融式区画線(2) (市場単価) 破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0041号施工単価表
			730			
溶融式区画線(3) (市場単価) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0042号施工単価表
			160			
溶融式区画線(4) (市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0043号施工単価表
			100			
溶融式区画線(5) (市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0044号施工単価表
			360			
溶融式区画線(6) (市場単価) 破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0045号施工単価表
			160			
溶融式区画線(7) (市場単価) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0046号施工単価表
			140			
溶融式区画線(8) (市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)		m				第0047号施工単価表
			45			
区画線消去〔削り取り式〕 (市場単価)		m				第0048号施工単価表
			11			
合 計						

[補助対象工事（本線部）]

第 0025 号 明細表 道路付属物工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標[ラバーポール](市場単価) 固定式(貼付式) 高さ800mm		本				第0049号施工単価表
			26			
合 計						

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮囲い設置撤去工 設置～撤去		m				第0060号施工単価表
			80			
合 計						

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0061号施工単価表
			1			
合 計						

第 0026 号 明細表 切削オーバーレイ工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ		m ²				第0050号施工単価表
総施工量4 000m ² 以下 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm			887			
殻運搬処理（路面切削）		m ³				第0031号単価表
As殻			44			
合 計						

第 0027 号 明細表 区画線工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1)（市場単価）		m				第0053号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）			390			
溶融式区画線(2)（市場単価）		m				第0054号施工単価表
破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準）			15			
溶融式区画線(3)（市場単価）		m				第0055号施工単価表
実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準）			170			
溶融式区画線(4)（市場単価）		m				第0056号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）			140			
合 計						

第 0910 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費		式				第0033号単価表
路面切削機			1			
合 計						

[補助対象工事（県道部）]

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0062号施工単価表
			1			
合 計						

第 0028 号 明細表 防護柵撤去工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支柱・金網（フェンス）撤去		m				CB420840(0044)
撤去			27			
合 計						

第 0029 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(2)		m3				第0020号施工単価表
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない			8			
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3				第0013号単価表
無筋Co殻			8			
合 計						

第 0030 号 明細表 運搬処理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬		式				第0032号単価表
			1			
合 計						

第 0031 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フェンス		m				第0057号施工単価表 H=1200
A-II型ビニル被覆製:柵高1.2m 支柱間隔:2.0m			29			
張コンクリート		m3				第0058号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			24			
合 計						

[市単独工事]

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0063号施工単価表
			1			
合 計						

残土等処分（施工パッケージ）					第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110(0002)
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

コンクリート					第0002号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し					10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) (高炉) , W/C=55%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0006)
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

型枠					第0003号施工単価表
一般型枠					100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100			CB240210(0007)
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

鉄筋工（市場単価） 一般構造物				第0004号施工単価表 1,000 kg 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 S D 2 9 5 A D13mm	t	1.03				
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1				
合計	kg	1,000				
単位当り	kg	1	当り			

鉄筋工（市場単価） 一般構造物				第0005号施工単価表 1,000 kg 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 S D 2 9 5 A D10mm	t	1.03				
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1				
合計	kg	1,000				
単位当り	kg	1	当り			

小口止コンクリート				第0006号施工単価表		
18-8-40(高炉・W/C=60%以下)				1 基 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C =60%以下, 小型車割増無し	m3	0.23			CB240010(0008)	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	1.18			CB240210(0007)	
合計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

U型側溝設置工 I （市場単価）				第0007号施工単価表		
J I S 1種 300A 2m 通常製品				10 m 当り 再利用撤去でない		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
プレキャストU型側溝 J I S 1種 L=2.0m 300A	本	5				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

コンクリート				第0008号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉				10 m3 当り		
小型車割増無し						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3(高炉) ，小型車割増無し	m3	10			CB240010(0011)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

型枠				第0009号施工単価表		
一般型枠				100 m2 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100			CB240210(0012)	
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）				第0010号施工単価表		
J I S 1種 300 B 2m 通常製品				10 m 当り		
再利用撤去でない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
プレキャストU型側溝 J I S 1種 L=2.0m 300 B	本	5				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

津市

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）					第0011号施工単価表	
L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する でない 通常製品					10	m 当り
再利用率撤去						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	10				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

側溝蓋(1)					第0012号施工単価表	
J I S 1種 300 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品					1	枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1				
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種 300	枚	1				
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

側溝蓋(2)				第0013号施工単価表		
グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない				1 枚 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1				
グレーチング蓋	枚	1			第0014号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

グレーチング蓋				第0014号施工単価表		
				1 枚 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1			第0015号施工単価表	
合計	枚	1				
単位当り	枚	1	当り			

一式施工				第0015号施工単価表		
				1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1				
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

津市

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し					第0016号施工単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し	基	1			CB222800(0013)
集水桝	基	1			
合計	基	1			
単位当り	基	1	当り		

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第0017号施工単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0014)
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し					第0018号施工単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し	基	1			CB222800(0013)
集水桝	基	1			
合計	基	1			
単位当り	基	1	当り		

コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第0019号施工単価表 1 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

コンクリート構造物取壊し(2) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない					第0020号施工単価表 1 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

津市

殻運搬（施工パッケージ） 第0021号施工単価表					1 m3 当り
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1			CB227010(0017)
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 第0022号施工単価表					100 m2 当り
とりこわし（6 8cm）					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） とりこわし 厚6 8cm	m2	100			
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 第0023号施工単価表					1 m3 当り
舗装版破砕					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破砕	m3	1			CB227010(0019)
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

津市

間詰コンクリート				第0024号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				10	m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0020)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

構造物とりこわし工（市場単価）				第0025号施工単価表		
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない				1	m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

基礎コンクリート				第0026号施工単価表		
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し				10	m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0020)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

基層（交差点部）（施工パッケージ）					第0027号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め 後密度 2.35t/m3 タックコート					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4	m2	1			CB410240(0026)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

表層（交差点部）（施工パッケージ）					第0028号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め 後密度 2.35t/m3 タックコート					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4	m2	1			CB410260(0027)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

表層（本線歩道部）（施工パッケージ）					第0029号施工単価表	
再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.15t/m3					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（歩道部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 アスコン各種(2.10以上 2.20t/m3未満), プライムコート PK-3	m2	1			CB410261(0028)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

表層（現道車道部）（施工パッケージ）					第0030号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3	m2	1			CB410260(0029)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

上層路盤（本線車道部）（施工パッケージ）					第0031号施工単価表	
粒度調整砕石 M-30 75mm超125mm以下					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30 75mm超125mm以下	m2	1			CB410040(0031)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

基層（本線車道部）（施工パッケージ）					第0032号施工単価表	
45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め 後密度 2.35t/m3 プライム					1	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3	m2	1			CB410240(0032)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

排水性舗装表層（本線車道部）（施工パッケージ） AS混合物 ポーラスアスファルト混合物(13) (2.0t/m3)					第0033号施工単価表 1 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 導水パイク無し ポーラスアスファルト混合物(13)	m2	1			CB410510(0033)	
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

インターロッキングブロック舗装（現道歩道部）（市場単価） 直線配置 厚6cm					第0034号施工単価表 100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 一般部 直線配置 厚6cm	m2	100				
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

インターlockingブロック舗装（現道乗入部）（市場単価） 直線配置 厚8cm					第0035号施工単価表 100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターlockingブロック設置工（市場単価） 一般部 直線配置 厚8cm	m2	100				
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品					第0036号施工単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	再 利 用 撤 摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し				第0037号施工単価表 1 基 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し	基	1			CB222800(0013)	
集水桝	基	1				
合計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し				第0038号施工単価表 1 基 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し	基	1			CB222800(0040)	
集水桝	基	1				
合計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

ガードパイプ 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ダークブラウン				第0039号施工単価表 1 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードパイプ設置工（市場単価） 土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	m	1				
防護柵材料加算額 各種	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

溶融式区画線(1)（市場単価） 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）				第0040号施工単価表 1 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

溶融式区画線(2)（市場単価） 破線 15cm 塗布厚1.5mm（標準）				第0041号施工単価表 1 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 破線15cm	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

津市

溶融式区画線(3) (市場単価) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)					第0042号施工単価表
					1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ45cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

溶融式区画線(4) (市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)					第0043号施工単価表
					1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 矢印・記号・文字15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

溶融式区画線(5) (市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)					第0044号施工単価表
					1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

溶融式区画線(6) (市場単価) 破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)					第0045号施工単価表 1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 破線15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

溶融式区画線(7) (市場単価) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)					第0046号施工単価表 1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ45cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

溶融式区画線(8) (市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)					第0047号施工単価表 1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 矢印・記号・文字15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

区画線消去〔削り取り式〕（市場単価）					第0048号施工単価表	
					1	m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工（市場単価）						
区画線消去 削り取り式 15cm換算	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

車線分離標〔ラバーポール〕（市場単価）					第0049号施工単価表	
固定式（貼付式） 高さ800mm					1	本 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標設置 φ80（市場単価）						
貼付式 固定式 高さ800mm	本	1				
合計	本	1				
単位当り	本	1	当り			

切削オーバーレイ				第0050号施工単価表		
総施工量4 000m2以下 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm				100	m2	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
密粒度アスコン改質 I 型(20)耐流動	t	12.57			第0051号施工単価表	
アスファルト乳剤 P K-4	リットル					
路面切削機運転費【基準】	日				第0001号運転単価表	
路面清掃車運転費【基準】	日				第0002号運転単価表	
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】	日				第0003号運転単価表	
ロードローラ運転費【基準】	日				第0004号運転単価表	
タイヤローラ運転費(賃料)【基準】	日				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

津市

密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)耐流動					第0051号施工単価表
					1 t 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
密粒度アスコン改質Ⅰ型(20) 耐流動 40以上	t	1			
合計	t	1			
単位当り	t	1	当り		

殻運搬（路面切削）					第0052号施工単価表
					100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3	100			CB430020(0043)
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

溶融式区画線(1)（市場単価）					第0053号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

溶融式区画線(2) (市場単価) 破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)					第0054号施工単価表 1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 破線15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

溶融式区画線(3) (市場単価) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)					第0055号施工単価表 1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ45cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

溶融式区画線(4) (市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)					第0056号施工単価表 1 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 矢印・記号・文字15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

フェンス				第0057号施工単価表		
A-II型ビニル被覆製：柵高1.2m 支柱間隔：2.0m				20	m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ネットフェンス（標準設計） A-II型 1.2m	m	20				
アンカーブロック 巾180 長180 高450	個	10				
世話役（ネット張）	人					
世話役（支柱設置）	人					
普通作業員（ネット張）	人					
普通作業員（支柱設置）	人					
諸雑費	式	1				
合計	m	20				
単位当り	m	1	当り			

張コンクリート					第0058号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					10	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下, 小型車割増無し	m3	10			CB240010(0020)	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

建設機械運搬費					第0059号施工単価表	
					1	台 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トレーラ	台	1				
合計	台	1				
単位当り	台	1	当り			

仮囲い設置撤去工				第0060号施工単価表		
設置～撤去				10	m	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
仮囲い仮設材損料	式	1				
諸雑費	式	1				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

交通誘導警備員費				第0061号施工単価表		
				1	式	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

交通誘導警備員費					第0062号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

交通誘導警備員費					第0063号施工単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員 B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

路面切削機運転費【基準】

第0001号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
路面切削機機械損料 排ガス対策	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

路面清掃車運転費【基準】

第0002号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
路面清掃車機械損料	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

第0003号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ロードローラ運転費【基準】

第0004号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

第0005号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
タイヤローラ賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

逆L型擁壁 H=2100				第0001号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置（施工パッケージ） 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石有り 均 シコシ有り	m	30.95			CB222110(0005)	
逆L型擁壁材料費	式	1			第0002号単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

逆L型擁壁材料費				第0002号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
逆L型擁壁 標準 2100*2000	本	12				
逆L型擁壁 短切 2100*1500	本	1				
逆L型擁壁 短切 2100*1000	本	1				
逆L型擁壁 斜切 2100*(1009/944)	本	1				
逆L型擁壁 斜切 2100*(1077/1012)	本	1				
逆L型擁壁 逆斜切 2100*(1042/1297)	本	1				
逆L型擁壁 逆斜切 2100*(1277/1532)	本	1				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

空洞ブロック 第0003号単価表 C種 390*180*150 1 式 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空洞ブロック C種 390*190*150	m2	12.54			第0004号単価表
布基礎	m	22			第0005号単価表
合 計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

空洞ブロック 第0004号単価表 C種 390*190*150 1 m2 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建築用空洞ブロック C種 390*190*150	個	13			
普通ポルトランドセメント (kg単位)	kg	24.2			
砂 0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	0.05			
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	3.7			
建築ブロック工	人				
普通作業員	人				
合 計	m2	1			
単位当り	m2	1	当り		

津市

布基礎				第0005号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	0.8			第0002号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	8			第0003号施工単価表	
鉄筋工（市場単価） 一般構造物	kg	19.9			第0004号施工単価表	
鉄筋工（市場単価） 一般構造物	kg	3.6			第0005号施工単価表	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

プレキャストボックス 300*300 T-25				第0006号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ボックスカルバート（施工パッケージ） 据付 2.0m/個 均しコンクリート 縦締め無し T-25 製品各種	m	10			CB222880(0009)	
基面整正（施工パッケージ）	m2	5.6			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

プレキャストU型側溝(1) JIS1種 300A 排水金具付					第0007号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 1種 300A 2m 通常製品 再利用撤去でない	m	10			第0007号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m ³ 高炉 小型車割増無し	m ³	0.46			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m ²	2			第0009号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m ²	4.6			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

プレキャストU型側溝(2) JIS1種 300B 排水金具付					第0008号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 1種 300B 2m 通常製品 再利用撤去でない	m	10			第0010号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m ³ 高炉 小型車割増無し	m ³	0.46			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m ²	2			第0009号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m ²	4.6			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

津市

プレキャストU型側溝(5) G300A 横断用				第0009号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用 する 再利用撤去でない 通	m	10			第0011号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.62			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2			第0009号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	6.2			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

プレキャスト集水桝(1) PU300*600A PU桝同等品以上					第0010号単価表 10 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し	基	10			第0016号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.57			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.08			第0009号施工単価表	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60 %以下 小型車割増無し	m3	0.09			第0017号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	5.7			CB210080(0010)	
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

プレキャスト集水桝(2) PU300*600A PU桝同等品以上					第0011号単価表 10 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し	基	10			第0018号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.57			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.08			第0009号施工単価表	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60 %以下 小型車割増無し	m3	0.09			第0017号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	5.7			CB210080(0010)	
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

コンクリート取壊し運搬処理(1) 鉄筋Co殻					第0012号単価表 100 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 (施工パッケージ)	m3	100			第0021号施工単価表	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100				
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋Co殻	m3	100				
合 計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

コンクリート取壊し運搬処理(2) 無筋Co殻					第0013号単価表 100 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100			第0021号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Co殻	m3	100			
合 計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

インターロッキングブロック撤去 既設ブロック厚80					第0014号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去工 (市場単価) とりこわし (6 8cm)	m2	100			第0022号施工単価表
積込 (コンクリート殻) (施工パッケージ)	m3	8			CB224260(0018)
合 計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

殻運搬処分 As殻				第0015号単価表 100 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ）	m3	100			第0023号施工単価表	
舗装版破碎						
建設廃棄物受入れ料金	m3	100				
As殻						
合 計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

防火水槽復旧 耐震性貯水槽 40m3				第0016号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
既設防火水槽取壊し処分	式	1			第0017号単価表	
床掘り（施工パッケージ）	m3	220.59			CB210030(0003)	
土砂						
埋戻し（施工パッケージ）	m3	151.21			CB210410(0022)	
残土等処分（施工パッケージ）	m3	8.13			第0001号施工単価表	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
防火水槽	式	1			第0018号単価表	
耐震性貯水槽 40m3						
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

既設防火水槽取壊し処分					第0017号単価表
					1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（市場単価）	m3	9.9			第0025号施工単価表
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない					
殻運搬（施工パッケージ）	m3	9.9			第0021号施工単価表
コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし					
建設廃棄物受入れ料金	m3	9.9			
鉄筋Co殻					
充填	m3	40			CB210410(0021) 流用土
合 計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

防火水槽 耐震性貯水槽 40m3					第0018号単価表
					1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
部材据付	基	1			第0019号単価表
縦締め含む					
防水工	式	1			第0020号単価表
基礎工	基	1			第0021号単価表
材料費	式	1			第0022号単価表
合 計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

津市

部材据付 縦締め含む				第0019号単価表 1 基 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ホイールクレーン運転 油圧伸縮ジャブ型	日					
諸雑費	式	1				
合 計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

防水工				第0020号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
コーキング材 ホントUPシール#700 同等品以上	kg	40				
諸雑費	式	1				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

津市

基礎工				第0021号単価表		
				1 基 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎コンクリート	m3	4.42			第0026号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						
型枠	m2	8.49			第0009号施工単価表	
一般型枠						
基礎砕石（施工パッケージ）	m2	26.85			CB221110(0023)	
17.5cm超20.0cm以下 再生クワッシュン 40 ～0 小型車割増無し						
基面整正（施工パッケージ）	m2	26.85			CB210080(0010)	
合 計	基	1				
単位当り	基	1	当り			

材料費				第0022号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水槽本体 MC40-1 Type-A 同等品以上	個	1				
水槽本体 MC40-1 Type-B 同等品以上	個	1				
水槽本体 MC40-1 Type-C 同等品以上	個	2				
水槽本体 MC40-1 Type-D 同等品以上	個	1				
吸管投入孔 φ 605 x 480	個	1				
集水ピット P500	個	1				
PC鋼より線 SWPR7B φ 15.2 L=8m	本	4				
グリッパー	個	8				
アンカープレート 100 x 100 x 19	枚	8				
止水パッキン ベッスル1 同等品以上	m	45				
鉄蓋 津市消防本部仕様	組	1				
梯子 ステンレス製	個	1				
合 計	式	1				

津市

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1	当り		

L型側溝(1) A種 片面R 標準部					第0023号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 A種(150/170×200×600) 均し基礎コン無し 通常製品	m	10			CB422510(0036)
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.69			第0017号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.15			第0009号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.67			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2			第0009号施工単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	6.65			CB210080(0010)
合 計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

L型側溝(2) A種 片面R 斜部				第0024号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し 基礎なし 通常製品	m	10			CB422510(0037)	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60 %以下 小型車割増無し	m3	0.69			第0017号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2.15			第0009号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.67			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2			第0009号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	6.65			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

L型側溝(3) SS7ブロック 歩道乗入部				第0025号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し 基礎コン無し 通常製品	m	10			CB422510(0038)	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60 %以下 小型車割増無し	m3	0.7			第0017号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2.15			第0009号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.69			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2			第0009号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	6.85			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

フレキャストU型側溝(3) CD-E300A同等品以上 排水性舗装タイプ				第0026号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない	m	10			第0036号施工単価表	
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 B種(180/205×250×600) 均し基礎コン無し 通常製品	m	10			CB422510(0039)	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.67			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3			第0009号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	6.65			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

フレキャストU型側溝(4) CD-E300A同等品以上 排水性舗装タイプ				第0027号単価表 10 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 再利用撤去でない	m	10			第0036号施工単価表	
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し 基礎コン無し 通常製品	m	10			CB422510(0038)	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.65			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3			第0009号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	6.5			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

プレキャスト街渠柵 400*400*600 排水金具付				第0028号単価表 10 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵 据付 基礎碎石無し	基	10			第0037号施工単価表	
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）均し 基礎コン無し 通常製品	m	6.2			CB422510(0037)	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.61			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.38			第0009号施工単価表	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60 %以下 小型車割増無し	m3	0.08			第0017号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	4.82			CB210080(0010)	
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

プレキャスト集水桝(3) CD-E300A集水桝同等品以上					第0029号単価表 10 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝 据付 基礎砕石無し	基	10			第0038号施工単価表	
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 B種(180/205×250×600) 均し基礎コ無し 通常製品	m	10			CB422510(0039)	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.67			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.82			第0009号施工単価表	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.11			第0017号施工単価表	
基面整正（施工パッケージ）	m2	6.65			CB210080(0010)	
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

歩車道境界ブロック B種 片面R 標準部					第0030号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 B種(180/205×250×600) 均し基礎コ有り 現場内小運搬無し 通常製品	m	10			CB422510(0041)	
基面整正（施工パッケージ）	m2	3.05			CB210080(0010)	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

津市

第0031号単価表 殻運搬処理（路面切削） As殻 100 m3 当り					
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）	m3	100			第0052号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 As殻	m3	100			
合 計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

現場発生品運搬					第0032号単価表	
					1	式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ） 0.1t超0.2t以下	回				CB010410(0045)	
スクラップ控除	t	0.19				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

建設機械運搬費 路面切削機				第0033号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設機械運搬費	台	1			第0059号施工単価表 往路	
建設機械運搬費	台	1			第0059号施工単価表 復路	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB210100(0001)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質=土砂, 施工方法=オープンカット, 押土の有無=押土無し
CB210110(0002)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210030(0003)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分=土砂
CB210410(0004)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			
CB222110(0005)	プレキャスト擁壁設置（施工パッケージ）	m			プレキャスト擁壁高さ=2.0mを超え3.5m以下, 基礎碎石の有無=基礎碎石有り, 均しコンクリートの有無=均しコン有り
CB240010(0006)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別=無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格=24-8-25(20)(高炉), 水セメント比=W/C=55%以下, 小型車割増=小型車割増無し
CB240210(0007)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類=一般型枠
CB240010(0008)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別=無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格=18-8-40(高炉), 水セメント比=W/C=60%以下, 小型車割増=小型車割増無し
CB222880(0009)	ボックスカルバート（施工パッケージ）	m			作業区分=据付, 製品長=2.0m/個, 基礎材種別=均しコンクリート, PC鋼材による縦締め=縦締め無し, 耐荷荷重=T-25, 製品規格（内幅×内高）=製品各種
CB210080(0010)	基面整正（施工パッケージ）	m2			
CB240010(0011)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別=無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格=C=170kg/m3(高炉), 小型車割増=小型車割増無し
CB240210(0012)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類=一般型枠
CB222800(0013)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分=据付, 基礎碎石の有無=基礎碎石無し
CB240010(0014)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別=小型構造物, コンクリート規格=18-8-25(高炉), 水セメント比=W/C=60%以下, 小型車割増=小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB430510(0015)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別=アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚=15cm以下
CB430310(0016)	舗装版破碎（施工パッケージ）	m ²			舗装版種別=アスファルト舗装版, 騒音振動対策=騒音振動対策不要, 積込作業の有無=積込有り
CB227010(0017)	殻運搬（施工パッケージ）	m ³			殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB224260(0018)	積込（コンクリート殻）（施工パッケージ）	m ³			
CB227010(0019)	殻運搬（施工パッケージ）	m ³			殻発生作業=舗装版破碎
CB240010(0020)	コンクリート（施工パッケージ）	m ³			構造物識別=無筋・鉄筋構造物, コンクリート規格=18-8-25(高炉), 水セメント比=W/C=60%以下, 小型車割増=小型車割増無し
CB210410(0021)	充填	m ³			
CB210410(0022)	埋戻し（施工パッケージ）	m ³			
CB221110(0023)	基礎碎石（施工パッケージ）	m ²			碎石の厚さ=17.5cm超20.0cm以下, 碎石の種類=再生クラッシャー40～0, 小型車割増=小型車割増無し
CB410010(0024)	不陸整正（施工パッケージ）	m ²			補足材料の有無=無し
CB410031(0025)	路盤（本線歩道部）（施工パッケージ）	m ²			平均厚さ=75mm超125mm以下, 材料=再生クラッシャー RC-40
CB410240(0026)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m ²			平均厚さ=45mm以上55mm未満, 材料=再生粗粒度アスコン(20), 瀝青材料種類=タックコート PK-4
CB410260(0027)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m ²			平均厚さ=45mm以上55mm未満, 材料=再生密粒度アスコン(13), 瀝青材料種類=タックコート PK-4
CB410261(0028)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m ²			平均厚さ=25mm以上35mm未満, 材料=アスコン各種(2.10以上2.20t/m ³ 未満), 瀝青材料種類=ブライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB410260(0029)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=45mm以上55mm未満, 材料=再生密粒度アスコン(13), 瀝青材料種類=フライムコートPK-3
CB410030(0030)	下層路盤（本線車道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=75mm以上125mm以下, 材料=再生クラッシャーラン RC-40
CB410040(0031)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料=粒度調整碎石M-30, 平均厚さ=75mm超125mm以下
CB410240(0032)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=45mm以上55mm未満, 材料=再生粗粒度アスコン(20), 瀝青材料種類=フライムコートPK-3
CB410510(0033)	排水性舗装・表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=45mm以上55mm未満, 導水パイプの設置=導水パイプ無し, 材料=ポーラスアスファルト混合物(13)
CB410031(0034)	路盤（現道歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=75mm超125mm以下, 材料=再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0035)	路盤（現道乗入部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ=125mm超175mm以下, 材料=再生クラッシャーラン RC-40
CB422510(0036)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分=設置, ブロック規格=A種(150/170×200×600), 均し基礎コンクリートの有無=均し基礎コン無し, リサイクル認定製品区分=通常製品
CB422510(0037)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分=設置, ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満), 均し基礎コンクリートの有無=均し基礎コン無し, リサイクル認定製品区分=通常製品
CB422510(0038)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分=設置, ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満), 均し基礎コンクリートの有無=均し基礎コン無し, リサイクル認定製品区分=通常製品
CB422510(0039)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分=設置, ブロック規格=B種(180/205×250×600), 均し基礎コンクリートの有無=均し基礎コン無し, リサイクル認定製品区分=通常製品
CB222800(0040)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分=据付, 基礎碎石の有無=基礎碎石無し

津市

施工パッケージ単価一覧表					
単価コード	名称	単位	標準単価	積算単価	条件
CB422510(0041)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分=設置, ブロック規格=B 種(180/205×250×600), 均し基礎コンクリートの有無= 均し基礎コンクリート有り, 現場内小運搬の有無=現 場内小運搬無し, リサイクル認定製品区分=通常 製品, 均し基礎コンクリート規格 =C=170kg/m ³ , 小型車割増=小型車割増 無し
CB420910(0042)	車止めポスト	本			作業条件=設置
CB430020(0043)	殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m ³			
CB420840(0044)	支柱・金網（フェンス）撤去	m			作業区分=撤去
CB010410(0045)	現場発生品・支給品運搬（施工パッケージ）	回			1回当たり平均積載質 量(t)=0.1t超0.2t以下

平成28年度 建整道新補第1号

西千里千里ヶ丘線道路改良(舗装)工事

数 量 総 括 表

本 線 部

(補助対象工事)

レベル1 : 道路改良

レベル1 : 舗装

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削	土砂	m3	370	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分		m3	470	
	擁壁工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	90	
			埋戻し	流用土	m3	50	
		プレキャスト 擁壁工			式	1	
			逆L型擁壁	H=2100 L=31.0m	式	1	
			空洞ブロック	3段 L=22.0m	式	1	
			小口止 コンクリート	幅300高さ1300	式	1	
	カルバート工				式	1	
		プレキャスト カルバート工			式	1	
			プレキャストボックス	300*300	m	10	
	排水 構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	20	
			埋戻し	流用土	m3	5	
		側溝工			式	1	
			プレキャスト U型側溝(1)	JIS型1種300A	m	73	排水金具付

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プラスチック U型側溝(2)	JIS型1種300B	m	14	排水金具付
			プラスチック U型側溝(5)	G300A	m	15	
			側溝蓋(1)	JIS型1種300用 Co蓋	枚	165	
			側溝蓋(2)	JIS型1種300用 Gr蓋T-2細目	枚	10	
		集水樹 マンホール工			式	1	
			プラスチック 集水樹(1)	PU300×600A T-25普通目	箇所	3	PU樹 同等品以上
			プラスチック 集水樹(2)	PU300×600A T-2細目	箇所	1	PU樹 同等品以上
	構造物 撤去工				式	1	
		構造物 取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物 取壊し(1)	鉄筋Co	m3	19	
			コンクリート構造物 取壊し(2)	無筋Co	m3	0.2	
			舗装版切断	As版	m	110	
			舗装版破碎	As版	m2	940	
			コンクリート取壊し 運搬処理(1)	鉄筋Co	m3	19	
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)	無筋Co	m3	59	
		ブロック舗装 撤去工			式	1	
			インターロッキング ブロック撤去	t=8cm	m2	731	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬処分	As塊	m3	46	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			間詰コンクリート		m3	1	
			防火水槽復旧	耐震性 貯水槽40m3	式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
舗装					式	1	
	舗装工				式	1	
		舗装 準備工			式	1	
			不陸整正	補足材なし	m2	2,150	
		アスファルト 舗装工			式	1	
			路盤 (本線歩道部)	RC-40 t=10cm	m2	176	
			基層 (交差点部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	531	
			表層 (交差点部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	531	
			表層(本線・ 現道歩道部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	203	
			表層 (現道車道部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	66	
		排水性 舗装工			式	1	
			下層路盤 (本線車道部)	RC-40 t=12cm	m2	1,090	
			上層路盤 (本線車道部)	M-30 t=10cm	m2	1,090	
			基層 (本線車道部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	1,090	
			排水性舗装・表層 (本線車道部)	ホﾟーラスAs(13) t=5cm	m2	1,550	
		ブロック 舗装工			式	1	
			路盤 (現道歩道部)	RC-40 t=10cm	m2	176	
			路盤 (現道乗入部)	RC-40 t=15cm	m2	26	
			インターロッキング ブロック舗装	(現道歩道部) t=6cm 2色	m2	176	
			インターロッキング ブロック舗装	(現道乗入部) t=8cm 2色	m2	26	
	排水 構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	90	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			埋戻し	流用土	m3	30	
		側溝工			式	1	
			L型側溝(1)	標準部 A種片面R	m	55	
			L型側溝(2)	斜部 A種片面R	m	4	
			L型側溝(3)	乗入部	m	29	
			フレキャスト U型側溝(3)	CD-E300A 排水性舗装タイプ	m	86	同等品以上
			フレキャスト U型側溝(4)	CD-E300A 排水性舗装タイプ	m	14	同等品以上
		集水樹・ マンホール工			式	1	
			フレキャスト 街渠樹	400x400x600	箇所	1	
			フレキャスト 集水樹(3)	標準部 CD-E300A用樹	箇所	4	同等品以上
	縁石工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	10	
			埋戻し	流用土	m3	3	
		縁石工			式	1	
			歩車道 境界ブロック	標準部 B種片面R	m	88	
	防護柵工				式	1	
		路側 防護柵工			式	1	
			ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	76	
		車止め ポスト工			式	1	
			車止めポスト	φ130 脱着式 ラバー保護タイプ	本	3	
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			溶融式 区画線(1)	実線・白色 t=15cm	m	1,520	
			溶融式 区画線(2)	破線・白色 t=15cm	m	730	
			溶融式 区画線(3)	実線・白色 t=45cm	m	160	
			溶融式 区画線(4)	文字・記号 t=15cm換算	m	100	
			溶融式 区画線(5)	実線・白色 t=15cm	m	360	排水性 舗装
			溶融式 区画線(6)	破線・白色 t=15cm	m	160	排水性 舗装
			溶融式 区画線(7)	実線・白色 t=45cm	m	140	排水性 舗装
			溶融式 区画線(8)	文字・記号 t=15cm換算	m	45	排水性 舗装
			区画線消去		m	11	
	道路付属 施設工				式	1	
		道路 付属物工			式	1	
			車線分離標	貼付式 φ80 H=800	本	26	
共通仮設					式	1	
	共通 仮設費				式	1	
		事業損失 防止施設費			式	1	
			仮囲い		m	80	
		安全費			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
道路土工	掘削工	掘削	V= 別紙土工計算書参照	m3	372.7
	残土処理工	残土等処分	V= 372.7+88.5+16.3+85.7+14.5 -(52.5+5.2+34.5+3.1)/0.9 = 471.81	m3	471.8
擁壁工	作業土工	床掘り	V= 別紙作業土工計算書参照	m3	88.5
		埋戻し	V= 別紙作業土工計算書参照	m3	52.5
	プレキャスト 擁壁工	逆L型擁壁	H=2100 L=30.95m	式	1.0
		空洞ブロック	空洞ブロック(390x190x150) 3段	式	1.0
		小口止 コンクリート	幅300 高さ1300	式	1.0
カルバート工	プレキャスト カルバート工	プレキャスト ボックス	□300x300 L= 9.5	m	9.5
排水 構造物工	作業土工	床掘り	V= (右側) 別紙作業土工計算書参照	m3	16.3
		埋戻し	V= (右側) 別紙作業土工計算書参照	m3	5.2
	側溝工	プレキャスト U型側溝(1)	JIS型1種300A 排水金具付 L= 45.1+28.3 = 73.4	m	73.4
		プレキャスト U型側溝(2)	JIS型1種300B 排水金具付 L= 13.9	m	13.9
		プレキャスト U型側溝(5)	G300A L= 11.4+4.0 = 15.4	m	15.4
		側溝蓋(1)	JIS型1種300用 Co蓋 N= 73.4*2.0-8.0 = 138.8 N= 13.9*2.0-2.0 = 25.8 Σ N= 139.0+26.0 = 165.0	枚	165.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
構造物 撤去工	集水桝・ マンホール工	側溝蓋(2)	JIS型300用 Gr蓋 T-2 細目 N= 73.4/10.0 = 7.3 N= 13.9/10.0 = 1.4 ΣN= 8.0+2.0 = 10.0	枚	10.0
		プレキャスト 集水桝(1)	PU300×600A T-25普通目 PU桝同等品以上 N= 3.0	箇所	3.0
		プレキャスト 集水桝(2)	PU300×600A T-14細目 PU桝同等品以上 N= 1.0	箇所	1.0
	構造物 取壊し工	コンクリート構造物 取壊し(1)	鉄筋Co JIS型300A (0.08m3/m) V= 21.8*0.08 = 1.74 U240 (0.04m3/m) V= 76.6*0.04 = 3.06 横断側溝300A (0.15m3/m) V= 23.6*0.15 = 3.54 街渠 (0.09m3/m) V= (102.3+8.8+9.6)*0.09 = 10.86 ΣV= 1.74+3.06+3.54+10.86 = 19.2	m3	19.2
		コンクリート構造物 取壊し(2)	無筋Co 集水桝 □500x500x780 (0.23m3/個) V= 1.0*0.23 = 0.23	m3	0.2
		舗装版切断	As版 L= 43.5+15.6+45.1+3.2+3.4 = 110.8	m	110.8
		舗装版破碎	As版 車道部 A= プラニメータによる = 904.6 歩道部 A= プラニメータによる = 34.2 ΣA= 904.6+34.2 = 938.8	m2	938.8
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	鉄筋Co殻 V= 19.2	m3	19.2
		コンクリート取壊し 運搬処理(2)	無筋Co殻 V= 0.23 インターロッキングブロック V= 730.9*0.08 = 58.47 ΣV= 0.23+58.47 = 58.70	m3	58.7

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
雑工	ブロック舗装 撤去工	インターロッキング ブロック撤去	t=8cm A= プラニメータによる = 730.90	m2	730.9	
	運搬処理工	殻運搬処分	As塊 車道部 A= 904.6*0.05 = 45.23 歩道部 A= 34.2*0.03 = 1.03 Σ A= 45.23+1.03 = 46.26	m3	46.3	
	雑工	間詰コンクリート	V= (22.0+28.3)*0.10*0.10 = 0.50	m3	0.5	
		防火水槽復旧		式	1.0	
	舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材なし A= 531.3+65.7+1550.7 = 2147.70	m2	2,147.7
		アスファルト 舗装工	路盤 (本線歩道部)	RC-40 t=10cm A= 別紙面積計算書参照 = 176.40	m2	176.4
			基層 (交差点部)	再生粗粒度As (20) t=5cm A= 別紙舗装展開図参照 = 531.31	m2	531.3
			表層 (交差点部)	再生密粒度As (13) t=5cm A= 別紙舗装展開図参照 = 531.31	m2	531.3
			表層 (本線・現道 歩道部)	再生密粒度As (13) t= 3 cm 別紙面積計算書参照 A= 176.40+26.70 = 203.10	m2	203.1
			表層 (現道車道部)	再生密粒度As (13) t=5cm 別紙舗装展開図参照 A= 63.71+1.96 = 65.67	m2	65.7
		排水性 舗装工	下層路盤 (本線車道部)	RC-40 t=12cm A= 別紙面積計算書参照 = 1089.4	m2	1,089.4

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
排水 構造物工	ブロック 舗装工	上層路盤 (本線車道部)	M-30 t=10cm A= 別紙面積計算書参照 = 1089.4	m2	1,089.4
		基層 (本線車道部)	再生粗粒度As(20) t=5cm A= 別紙面積計算書参照 = 1089.4	m2	1,089.4
		排水性舗装 表層 (本線車道部)	ポーラスAs(13) t=5cm A= 別紙面積計算書参照 = 1550.7	m2	1,550.7
		路盤 (現道歩道部)	RC-40 t=10cm 別紙舗装展開図参照 A= 81.40+94.48 = 175.88	m2	175.9
		路盤 (現道乗入部)	RC-40 t=15cm A= 別紙舗装展開図参照 = 25.97	m2	26.0
		インターロッキング ブロック舗装 (現道歩道部)	t=6cm 2色 別紙舗装展開図参照 A= 81.40+94.48 = 175.88	m2	175.9
		インターロッキング ブロック舗装 (現道乗入部)	t=8cm 2色 A= 別紙舗装展開図参照 = 25.97	m2	26.0
	作業土工	床掘り	別紙作業土工計算書参照 V= 78.4+7.3 = 85.7	m3	85.7
		埋戻し	別紙作業土工計算書参照 V= 32.0+2.5 = 34.5	m3	34.5
	側溝工	L型側溝(1)	標準部 A種 片面R L= 26.3+5.0+4.6+11.5+7.6 = 55.0	m	55.0
		L型側溝(2)	斜部 A種 片面R L= 0.6+1.2+1.8 = 3.6	m	3.6
		L型側溝(3)	乗入部 L= 3.3+9.2+4.0+12.4 = 28.9	m	28.9
		プレキャスト U型側溝(3)	CD-E300A 排水性舗装タイプ同等品以上 L= 15.0+19.0+19.0+19.0+13.6 = 85.6	m	85.6

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
縁石工	集水桧・マンホール工	プラスチックU型側溝(4)	CD-E300A 排水性舗装タイプ同等品以上 L= 14.4	m	14.4
		プラスチック街渠桧	300x400x600 T-25 N= 1.0	箇所	1.0
		プラスチック集水桧(3)	標準部 CD-E300A用桧同等品以上 N= 4.0	箇所	4.0
	作業土工	床掘り	V= 別紙作業土工計算書参照 = 14.5	m3	14.5
		埋戻し	V= 別紙作業土工計算書参照 = 3.1	m3	3.1
防護柵工	縁石工	歩車道境界ブロック	標準部 B種 片面R L= 88.1	m	88.1
	路側防護柵工	ガードパイプ	Gp-Cp-2E L= 50.0+26.0 = 76.0	m	76.0
	車止めポスト工	車止めポスト	φ130 ラバー保護タイプ 脱着式 N= 3.0	本	3.0
区画線工	区画線工	熔融式区画線(1)	実線・白色 t=15cm 外側線(左側) L= 32.9+65.3+82.0+121.7+22.1+83.4 +79.5+87.5+67.9+23.2 = 665.5 外側線(右側) L= 97.8+80.8+129.5+93.1+89.4+79.8 +68.7 = 639.1 境界線 L= 30.0+60.6 = 90.6 中心線 L= 121.0 ΣL= 665.5+639.1+90.6+121.0 = 1516.2	m	1,516.2

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
		熔融式 区画線(2)	破線・白色 t=15cm 中心線 L= 644.7 境界線 L= 30.2 ドットライン L= 30.0+28.0 = 58.0 ΣL= 644.7+30.2+58.0 = 732.9	m	732.9
		熔融式 区画線(3)	実線・白色 t=45cm 停止線 L= 6.5+4.1+3.8 = 14.4 横断歩道 L= 32.6+25.5+38.9 = 97.0 ゼブラ L= 45.8 ΣL= 14.4+97.0+45.8 = 157.2	m	157.2
		熔融式 区画線(4)	文字・記号 t=15cm換算 矢印 L= 15.6+15.6+13.8+19.5+19.5+15.6 = 99.6	m	99.6
		熔融式 区画線(5) (排水性舗装)	実線・白色 t=15cm 外側線(左側) L= 65.9+116.3 = 182.2 外側線(右側) L= 59.5+102.2 = 161.7 境界線 L= 15.0 ΣL= 182.2+161.7+15.0 = 358.9	m	358.9
		熔融式 区画線(6) (排水性舗装)	破線・白色 t=15cm 中心線 L= 149.0 境界線 L= 12.5 ΣL= 149.0+12.5 = 161.5	m	161.5
		熔融式 区画線(7) (排水性舗装)	実線・白色 t=45cm 停止線 L= 5.6 ゼブラ L= 86.4+29.0+21.9 = 137.3 ΣL= 5.6+137.3 = 142.9	m	142.9

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
道路附属 施設工 共通仮設費	道路 附属物工	熔融式 区画線(8) (排水性舗装)	文字・記号 t=15cm換算 矢印 L= 13.8+15.6+15.6 = 45.0	m	45.0
		区画線消去	削り取り式 15cm換算 L= 11.2	m	11.2
		車線分離標	ラバーポール(貼付式φ80 H=800) N= 26.0	本	26.0
	事業損失 防止施設費	仮囲い	囲い高さ3m 仮囲い鉄板・丸パイプ 左側(No.37~No.41) L= 80.0m	m	80.0
	安全費	交通誘導 警備員	交通誘導警備員B N= 64.4+9.2 = 73.6 人	式	1.0

土 工 計 算 書

測点	距離	掘削					
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 36		7.0					
至 : No. 37	20.000	3.9	109.0				
自 : No. 37		3.9					
至 : No. 38	20.000	2.6	65.0				
自 : No. 38		2.6					
至 : No. 39	20.000	1.9	45.0				
自 : No. 39		1.9					
至 : No. 40	20.000	4.6	65.0				
自 : No. 40		4.6					
至 : No. 40+9.000	9.000	4.7	41.9				
自 : No. 40+9.000		4.7					
至 : No. 41	11.000	3.8	46.8				
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
合計	100.000		372.7				

測点	距離						
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
合計							

作業土工計算書

排水構造物工；フレキャストU型側溝

測点	距離	床掘り(左)		埋戻し(左)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：No. 35+16.730		0.44		0.27			
至：No. 36	3.270	0.44	1.4	0.27	0.9		
自：No. 36		0.44		0.27			
至：No. 37	20.000	0.82	12.6	0.34	6.1		
自：No. 37		0.82		0.34			
至：No. 38	20.000	0.99	18.1	0.38	7.2		
自：No. 38		0.99		0.38			
至：No. 39	20.000	0.75	17.4	0.33	7.1		
自：No. 39		0.75		0.33			
至：No. 40	20.000	0.80	15.5	0.34	6.7		
自：No. 40		0.80		0.34			
至：No. 40+9.000	9.000	0.78	7.1	0.20	2.4		
自：No. 40+9.000		0.78		0.20			
至：No. 40+17.100	8.100	0.78	6.3	0.20	1.6		
自：							
至：							
自：							
至：							
合計	100.370		78.4		32.0		

排水構造物工；フレキャストU型側溝

測点	距離	床掘り(右)		埋戻し(右)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：No. 37+5.880		0.36		0.11			
至：No. 38	14.120	0.36	5.1	0.11	1.6		
自：No. 38		0.36		0.11			
至：No. 39	20.000	0.34	7.0	0.11	2.2		
自：No. 39		0.34		0.11			
至：No. 39+12.492	12.492	0.34	4.2	0.11	1.4		
自：							
至：							
自：							
至：							
自：							
至：							
自：							
至：							
自：							
至：							
合計	46.612		16.3		5.2		

作業土工計算書

排水構造物工；L型側溝

測点	距離	床掘り(左)		埋戻し(左)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：No. 36+6.840		0.24		0.08			
至：No. 37	13.160	0.24	3.2	0.08	1.1		
自：No. 37		0.24		0.08			
至：No. 37+17.040	17.040	0.24	4.1	0.08	1.4		
自：							
至：							
自：							
至：							
自：							
至：							
自：							
至：							
自：							
至：							
合計	30.200		7.3		2.5		

縁石工

測点	距離	床掘り(左)		埋戻し(左)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：No. 36+7.730		0.13		0.08			
至：No. 37	12.270	0.13	1.6	0.08	1.0		
自：No. 37		0.13		0.08			
至：No. 38	20.000	0.21	3.4	0.02	1.0		
自：No. 38		0.21		0.02			
至：No. 39	20.000	0.12	3.3	0.02	0.4		
自：No. 39		0.12		0.02			
至：No. 40	20.000	0.17	2.9	0.02	0.4		
自：No. 40		0.17		0.02			
至：No. 40+9.000	9.000	0.22	1.8	0.02	0.2		
自：No. 40+9.000		0.22		0.02			
至：No. 40+15.830	6.830	0.22	1.5	0.02	0.1		
自：							
至：							
自：							
至：							
自：							
至：							
合計	88.100		14.5		3.1		

作業土工計算書

擁壁工

測点	距離	床掘り(右)		埋戻し(右)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 38+5.300		0.13		0.02			
至 : No. 39	14.700	0.13	1.9	0.02	0.3		
自 : No. 39		0.13		0.02			
至 : No. 39+7.300	7.300	0.13	0.9	0.02	0.1		
自 : No. 39+7.300							
至 : No. 39+12.492	5.192						
自 : No. 39+12.492		2.8		1.7			
至 : No. 40	7.508	2.8	21.0	1.7	12.8		
自 : No. 40		2.8		1.7			
至 : No. 40+9.000	9.000	2.7	24.8	1.6	14.9		
自 : No. 40+9.000		2.7		1.6			
至 : No. 41	11.000	2.9	30.8	1.8	18.7		
自 : No. 41		2.9		1.8			
至 : No. 41+3.141	3.141	2.9	9.1	1.8	5.7		
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
合計	57.841		88.5		52.5		

測点	距離						
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
自 :							
至 :							
合計							

面積計算書

アスファルト舗装工：（本線歩道部）

排水性舗装工：排水性舗装・表層（本線車道部）

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：No. 36+7.600		プラニメータ		自：No. 33+11.000		プラニメータ	
至：No. 37	12.400	による	24.7	至：No. 34	9.000	による	96.0
自：No. 37		2.00		自：No. 34		8.82	
至：No. 38	20.000	2.00	40.0	至：No. 35	20.000	10.84	196.6
自：No. 38		2.00		自：No. 35		10.84	
至：No. 39	20.000	2.00	40.0	至：No. 35+14.577	14.577	12.31	168.7
自：No. 39		2.00		自：No. 35+14.577		プラニメータ	
至：No. 40	20.000	2.00	40.0	至：No. 37+8.757	34.180	による	441.9
自：No. 40		2.00		自：No. 37+8.757		9.15	
至：No. 40+9.000	9.000	2.00	18.0	至：No. 38	11.243	9.92	107.2
自：No. 40+9.000		2.00		自：No. 38		9.92	
至：No. 40+15.830	6.830	2.00	13.7	至：No. 39	20.000	8.61	185.3
自：				自：No. 39		8.61	
至：				至：No. 40	20.000	9.44	180.5
自：				自：No. 40		9.44	
至：				至：No. 40+9.000	9.000	9.50	85.2
自：				自：No. 40+9.000		プラニメータ	
至：				至：No. 40+17.100	8.100	による	89.3
自：				自：			
至：				至：			
合計	88.230		176.4	合計	146.100		1,550.7

排水性舗装工：下層路盤・上層路盤・基層（本線車道部）

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：No. 35+14.577		プラニメータ		自：			
至：No. 37+8.757	34.180	による	441.9	至：			
自：No. 37+8.757		9.15		自：			
至：No. 38	11.243	9.92	107.2	至：			
自：No. 38		9.92		自：			
至：No. 39	20.000	8.61	185.3	至：			
自：No. 39		8.61		自：			
至：No. 40	20.000	9.44	180.5	至：			
自：No. 40		9.44		自：			
至：No. 40+9.000	9.000	9.50	85.2	至：			
自：No. 40+9.000		プラニメータ		自：			
至：No. 40+17.100	8.100	による	89.3	至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
自：				自：			
至：				至：			
合計	102.523		1,089.4	合計			

単 位 数 量 計 算 書				
細別	逆L型擁壁	規格	H=2100	1式 当り
名称	算式			単位 数量
逆L型擁壁設置				m 30.95
製品数量				
逆L型擁壁	標準	2100 × 2000		本 12.00
逆L型擁壁	短切	2100 × 1500		本 1.00
逆L型擁壁	短切	2100 × 1000		本 1.00
逆L型擁壁	斜切	2100 × (1009-944)		本 1.00
逆L型擁壁	斜切	2100 × (1077-1012)		本 1.00
逆L型擁壁	逆斜切	2100 × (1042-1297)		本 1.00
逆L型擁壁	逆斜切	2100 × (1277-1532)		本 1.00
基礎工 (10.0m当り)				
均しコンクリート	C-170 t=10cm V= 1.65*0.10*10.00	= 1.650	m3	1.65
均し型枠	A= 0.10*2.00*10.00	= 2.000	m2	2.00
敷モルタル	1:3 t=20mm V= 1.45*0.02*10.00	= 0.290	m3	0.29
基礎材	RC-40 t=20cm A= 1.65*10.00	= 16.500	m2	16.50
基面整正	A= 1.65*10.00	= 16.500	m2	16.50

単 位 数 量 計 算 書				
細別	空洞ブロック	規格	390x190x150	1式 当り
名称	算式		単位	数量
空洞ブロック	A= 22.00*0.57 = 12.540		m2	12.54
布基礎	L= 22.00m		m	22.00
布基礎 (10.0m当り)				
コンクリート	24-8-40 (BB) V= 0.20*0.40*10.00 = 0.800		m3	0.80
型枠	A= 0.40*2.00*10.00 = 8.000		m2	8.00
鉄筋	SD295 D13 (0.995kg/m) W= 10.00*2.00*0.995 = 19.900		kg	19.90
鉄筋	SD295 D10 (0.560kg/m) W= 10.00/0.80*0.514*0.560 = 3.598		kg	3.60

単 位 数 量 計 算 書				
細別	防火水槽復旧	規格	耐震性貯水槽 40m3	1式 当り
名称	算式		単位	数量
既設防火水槽 取壊し	別紙構造物撤去断面図より 鉄筋Co 頂版部 $V = 4.50 \times 4.00 \times 0.55 = 9.900$		m3	9.90
埋戻し	流用土		m3	40.00
床掘り	下面 長辺L= $0.50 + 0.10 + 7.25 + 0.10 + 0.50 = 8.45$ 短辺L= $0.50 + 0.10 + 3.41 + 0.10 + 0.50 = 4.61$ 上面 長辺L= $(3.38 - 0.05) \times 0.50 \times 2.00 + 8.45 = 11.78$ 短辺L= $(3.38 - 0.05) \times 0.50 \times 2.00 + 4.61 = 7.94$ $V = ((8.45 \times 4.61) + (11.78 \times 7.94)) / 2 \times (3.38 - 0.05) = 220.592$		m3	220.59
埋戻し	(控除) 躯体 $V = 7.25 \times 3.41 \times 2.41 = 59.58$ 基礎 $V = 7.45 \times 3.61 \times 0.35 = 9.41$ 吸管投入孔 $V = 1/4 \times 0.91 \times 0.91 \times 3.14 \times 0.60 = 0.39$ $V = 220.59 - (59.58 + 9.41 + 0.39) = 151.21$		m3	151.21
残土等処分	$V = 220.59 - (151.21 + 40.0) / 0.9 = 8.13$		m3	8.13
水槽本体	Type-A 1個 Type-B 1個 Type-C 2個 Type-D 1個		式	1.00
直壁ブロック	H=480		組	1.00
梯子	ステンレス製 L=2108		基	1.00
鉄蓋	津市消防本部仕様		組	1.00
集水ピット	□1130		個	1.00

平成28年度 建整道新補第1号

西千里千里ヶ丘線道路改良(舗装)工事

数 量 総 括 表

県 道 部

(補助対象工事)

レベル1 : 舗装

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
舗装					式	1	
	舗装工				式	1	
		切削 オーバーレイ工			式	1	
			切削オーバーレイ	密粒度As(20) 改質I型 t=5cm	m2	887	
			殻運搬処理 (路面切削)		m3	44	
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			溶融式 区画線(1)	実線・白色 t=15cm	m	390	
			溶融式 区画線(2)	破線・白色 t=15cm	m	15	
			溶融式 区画線(3)	実線・白色 t=45cm	m	170	
			溶融式 区画線(4)	文字・記号 t=15cm換算	m	140	
共通仮設					式	1	
	共通 仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			建設機械運搬費		式	1	
		安全費			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
舗装工 区画線工	切削 オーバーレイ工	切削 オーバーレイ	県道部 密粒度As(20)改質I型 t=5cm A= 823.6+63.0 = 886.6	m2	886.6
		殻運搬処理 (路面切削)	V= 886.6*0.05 = 44.33	m3	44.3
	区画線工	熔融式 区画線(1)	実線・白色 t=15cm 外側線(左側) L= 65.9+57.2+54.0 = 177.1 中央線 L= 59.4+101.4 = 160.8 境界線 L= 10.0+30.0+15.0 = 55.0 ΣL= 177.1+160.8+55.0 = 392.9	m	392.9
		熔融式 区画線(2)	破線・白色 t=15cm 境界線 L= 15.0	m	15.0
		熔融式 区画線(3)	実線・白色 t=45cm 停止線 L= 3.0+6.0 = 9.0 横断歩道 L= 70.2+47.2 = 117.4 ゼブラ L= 12.3+30.8 = 43.1 ΣL= 9.0+117.4+43.1 = 169.5	m	169.5
		熔融式 区画線(4)	文字・記号 t=15cm換算 矢印 L= 8.15*2+5.66*2+9.15*3+6.66*3 = 75.05 交差点マーク L= 64.60 ΣL= 75.05+64.60 = 139.65	m	139.7

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
共通仮設費	運搬費	建設機械 運搬費	往復	式	1.0
	安全費	交通誘導 警備員	交通誘導警備員B N = 4.8 人	式	1.0

面積計算書

切削オーバーレイ

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No. 0-10.000		3.50		自 : No. 8		3.10	
至 : No. 0	10.000	3.40	34.5	至 : No. 9	20.000	3.20	63.0
自 : No. 0		3.40		自 :			
至 : No. 1	20.000	3.20	66.0	至 :			
自 : No. 1		3.20		自 :			
至 : No. 2	20.000	3.00	62.0	至 :			
自 : No. 2		6.00		自 :			
至 : No. 3	20.000	6.00	120.0	至 :			
自 : No. 3		6.00		自 :			
至 : No. 4	20.000	6.00	120.0	至 :			
自 : No. 4		6.00		自 :			
至 : No. 5	20.000	6.00	120.0	至 :			
自 : No. 5		6.00		自 :			
至 : No. 6	20.000	6.00	120.0	至 :			
自 : No. 6		6.00		自 :			
至 : No. 7	20.000	6.00	120.0	至 :			
自 : No. 7		3.00		自 :			
至 : No. 7+5.000	5.000	3.03	15.1	至 :			
自 : No. 7+5.000		3.03		自 :			
至 : No. 8	15.000	3.10	46.0	至 :			
合計	170.000		823.6	合計	20.000		63.0

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計				合計			

平成28年度 建整道新補第1号

西千里千里ヶ丘線道路改良(舗装)工事

数 量 総 括 表


(市単独工事)

レベル1 : 道路改良


レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	構造物 撤去工				式	1	
		防護柵 撤去工			式	1	
			支柱・金網 (フェンス) 撤去	H=1300	m	27	
		構造物 取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物 取壊し(2)	無筋Co	m3	8	
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)	無筋Co	m3	8	
		運搬処理工			式	1	
			現場発生品 運搬		式	1	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			フェンス	ネットフェンス H=1200	m	29	
			張コンクリート	18-8-25(BB)	m3	24	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		安全費			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	


数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
構造物 撤去工	防護柵 撤去工	支柱・金網 (フェンス)撤去	H=1300 L=26.60m	m	26.6
		構造物 取壊し工	無筋Co ブロック積 (0.30m3/m) V= 27.8*0.30 = 8.34	m3	8.3
	運搬処理工	コンクリート取壊し 運搬処理(2)	無筋Co V= 8.34	m3	8.3
		現場発生品 運搬	フェンス (H=1300 L=26.60m) (参考) 7.19kg/m V= 26.6*7.19 = 191.25	式	1.0
雑工	雑工	フェンス	ネットフェンス H=1200 L= 29.0	m	29.0
		張コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm 逆L型擁壁部 V= 30.95*1.20*0.10 = 3.71 No.2付近 V= 50.00*4.00*0.10 = 20.00 Σ V= 3.71+20.00 = 23.71	m3	23.7
共通仮設費	安全費	交通誘導 警備員	交通誘導警備員B N = 19.8 人	式	1.0



舗装展開図 (県道部)




圖面工作物撤去構造




構造物撤去工断面図


防火水槽取壊し
S=1:50
鉄筋




PU型側溝 (300)
S=1:10




横断側溝 (300)
S=1:10




街渠工
S=1:10




P U 2 4 0
S=1:10




集水枠
S=1:10



ブロック積
S=1:10



側面図



大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
			☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。
			☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。 ☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
			☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
		施工体制台帳	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
		工事測量	☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
		施工	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約案件による要因を考慮してのものである。 ☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治体等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
		関係機関協議	☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要措置を講ずるものとする。
			☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。
			☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
			☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。
			☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
用地・補償関係		官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。
			☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。
		事業損失	☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
			☒ 住民若しくは住民の境界を示すもの（杭、鉄、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破壊、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
安全対策		工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対応するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況を、地下水等を考慮し現場に合わせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。
			☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☒ 工種（区画線工）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物が無いよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
			☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかると1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。
			☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。
			☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策		環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に防塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人車に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。
			☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。
資料作成		提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4）
			☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。
			☒ 受注者は、工事に使用する次の材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ・監督員が提出を求めたもの
			☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。
			☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
		部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において建設業に限らず下請け（測量、交通誘導警備員、家屋調査等）させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。下請負の内訳には主任技術者を作業責任者と読み替えて記載するものとする。なお、下請業者の当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

(注)上記条件及び内容のし印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別添協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（道路工事編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他		☒ 機材等の搬入、搬出及び残土等の搬出については、起点側から行うこと。 ☒ 当該工事の工程管理については、事前に月間及び週間実工程表を提出し、監督員と密に調整を行い承諾を得ることとし、関係自治会、関係教育機関及び沿線住民への周知等、調整についても行うこと。 ☒ 本工事での埋戻し材は、現状土を使用することとする。現状土について、埋戻し材として適さないと判断される場合は、監督員に報告すること。 ☒ 図示してある掘削、床掘り勾配等については、計算用に用いた数値であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工すること。 ☒ 施工時及び工事区間外走行等の防塵対策については、周囲に影響が及ばないように対策を随時行い、通行及び沿線住民に対し十分配慮すること。 ☒ 仮囲いを設置する位置については、施工ヤード及び交通規制を勘案し、沿線住民に対し十分配慮した位置を計画し監督員に報告すること。なお、設置については、沿線住民への説明後に行うものとする。 ☒ 本工事の交通規制については、以下の調整が必要となる。 ① 現道市道の交通規制に伴う安全対策（関係自治会へ説明し、承諾を得ること） ② 通学路の変更協議（変更日の１ヶ月前までに関係機関との協議を完了すること）

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☒ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（ ） ☐ 施工時期及び施工時間（ ）
	☐ 工期	施工方法（機材等の搬入、搬出及び残土等の搬出については、起点側から行うこと。） 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（ ） ☐ 協議完了見込み時期（ ）
	☒ 占用物件との工程調整の必要あり	☒ 占用物件名（ ☒ 電気 ☒ 電話 ☒ 水道 ☒ ガス ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☒ その他（ ）	☒ その他（平成27年度建整道新補第6号 西千里千里ヶ丘線道路改良工事）
	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 完了見込み時期（ ） ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ）
	☐ 仮設ヤードの使用期間	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ その他（ ）	☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 調査項目	☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 調査方法	☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ 調査費	☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 2人）（うち交通誘導警備員A（ ）人） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 施工時間の制限 工法制限あり ・近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☒ ガス ☐ その他（ ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ）
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ）
	☐ その他（ ）	☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成27年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード ） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L = km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件	☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成27年 9月17日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）」を適用 ☐ その他（ ）	

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成27年9月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ 部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム 発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成 21 年津市訓第 34 号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成 21 年 4 月 8 日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記 3 の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。