

前金	部分払	
有	一回	

平成28年度 営教総補第2号

津市立新町小学校大規模改造（第一期）工事

工事場所	津市 八町三丁目 地内												
工 期	210日間												
工事概要	大規模改造 増築 昇降機棟 鉄骨造3階建 延面積33㎡ 改修 普通教室棟・給食室 鉄筋コンクリート造3階建 延面積2,195㎡ ※上記に係る建築工事等 一式												
<table><tr><td>理事</td><td>営繕課長</td><td>調整・建築営繕担当主幹 検算者</td><td>建築営繕担当 照査責任者</td><td>主査</td><td>設計者</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>設備担当主幹 検算者</td><td>設備担当 照査責任者</td><td>主査</td><td>設計者</td></tr></table>		理事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	主査	設計者			設備担当主幹 検算者	設備担当 照査責任者	主査	設計者
理事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	主査	設計者								
		設備担当主幹 検算者	設備担当 照査責任者	主査	設計者								

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

普通教室棟・給食室 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
外壁改修	その他	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		

[illegible]

津市建設部営繕課

普通教室棟・給食室 改修		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<外部>						
高圧水洗浄	加圧力10～15Mpa	1,339	m ²			
塗膜防水	X-1 平面	874	m ²			
塗膜防水	X-2 平面	294	m ²			
塗膜防水	X-2 立上り	289	m ²			
ステンレス脱気筒		1	式			
<ドレイン>						
改修用ルーフトレン新設	φ100用	11	か所			
改修用コーナートレン新設	φ75用	2	か所			
中継ドレン新設	φ100用	2	か所			
<内部>						
便所床防水	自閉樹脂塗膜防水 A-1 立上り部共	22.9	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	48.2	m			
計						

津市建設部當繕課

[illegible]

普通教室棟・給食室 改修		外壁改修		その他		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<その他>						
堅樋硬質塩ビカラー	φ 100 SUS製つかみ金物共	21	m			
堅樋硬質塩ビカラー	φ 75 SUS製つかみ金物共	18.5	m			
塩ビ角桧	100φ用	3	か所			
養生管	SGP125A DP塗共	3.6	m			
養生管	SGP100A DP塗共	1.8	m			
屋上メッシュフェンス新設	H=2,000	130	m			
片開きフェンス門扉 新設	W1,000xH2,000	1	か所			
SUSパイプ 取付	φ 38×1.2 HL ソケット共	102	m			
目かくし遮音フェンス 新設	H=2,400	22.9	m			
目かくし遮音用片 開きフェンス門扉 新設	W1,000	1	か所			
アルミ庇	W2100xD900	1	か所			
計						

[illegible]

普通教室棟・給食室 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AD-1	W7, 400xH2, 765	1	か所			
AD-2	W2, 700xH2, 515	1	か所			
AD-3	W1, 700xH1, 900 防火設備	1	か所			
AD-4	W1, 800xH1, 900	1	か所			
AD-5	W1, 100xH2, 025	1	か所			
AD-6	W2, 000xH2, 000	1	か所			
1階AW-1	W7, 090xH1, 600 防火設備 アルミハネ 網目=3.0×1 カバ工法	1	か所			
2階AW-1	W7, 090xH1, 600 防火設備 アルミハネ 網目=3.0×2 カバ工法	1	か所			
AW-2	W1, 480xH765 防火設備 カバ工法	1	か所			
AW-3	W6, 640xH545 防火設備	1	か所			
AW-4	W8, 200xH1, 555 防火設備 カバ工法	1	か所			
AW-5	W1, 080xH765 防火設備 カバ工法	2	か所			
AW-6	W1, 490xH1, 630 カバ工法	1	か所			
AW-7	W7, 980xH1, 700 防火設備 カバ工法 アルミハネ 網目=3.0×2	1	か所			
AW-8	アルミハネ 網目=3.0W765xH765 アルミハネ 網目=3.0W630xH630	1	か所			
AW-9	アルミハネ 網目=3.0W630xH400×2	2	か所			
AW-10	アルミハネ 網目=3.0W1750xH350 アルミハネ 網目=3.0W875xH350	5	か所			
AW-11 c	W1, 680xH780 防火設備 カバ工法	1	か所			
AW-12	アルミハネ 網目=3.0W630xH630×2	9	か所			

普通教室棟・給食室 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AG-1	W600xH500 防虫網	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-1	W2, 075xH2, 435 特定防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
SD-1a	W2, 740xH2, 435 特定防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
SD-1b	W2, 535xH2, 435 特定防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
SD-2	W600xH600 防火設備 遮煙性能あり	3	か所			
SD-3	W900xH1, 900 防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
SD-4	W850xH1, 500 防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
SD-5	W850xH2, 000 特定防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
SS-1	W3, 518xH2, 435 特定防火設備 遮煙性能あり	3	か所			
SS-2	W2, 455xH2, 435 特定防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
SG-1	W6, 640xH705	1	か所			
SG-2	W1, 395xH455	1	か所			
SG-3	W670xH300	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-1	W1, 100xH2, 000	2	か所			
LSD-1'	W1, 100xH2, 000 防火設備	2	か所			
LSD-2	W900xH2, 000	1	か所			

普通教室棟・給食室 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LSD-2'	W900xH2, 000 防火設備	1	か所			
LSD-3a	W850xH2, 000	1	か所			
LSD-3a'	W850xH2, 000 防火設備	1	か所			
LSD-3b	W942xH2, 000	1	か所			
LSD-3b'	W942xH2, 000 防火設備	1	か所			
LSD-4	W690xH2, 000	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製間仕切>						
SP-1	W8, 040xH2, 435	4	か所			
SP-2	W2, 315xH2, 435	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<トイレブース>						
TB-1	W3, 815×D1, 125×H1, 985	2	か所			
TB-2	W4, 875×D900×H1, 985	1	か所			
TB-3	W1, 360×D840×H1, 985	2	か所			
TB-4	W3, 845×D2, 393×H1, 985	2	か所			
TB-5	W707×H1, 985	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
<木製建具>						
WD-1	W1800 x H2000 ラミネ化粧板 取付調整・運搬費共	1	か所			

普通教室棟・給食室 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<ガラス>						
網入みがき板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	18.5	㎡			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし	13.7	㎡			
強化ガラス	厚さ4 2.00㎡以下	67	㎡			
強化型板ガラス	t =4.0	18.5	㎡			
飛散防止フィルム張り	透明 内・外装張用	54.1	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	772	m			
<その他>						
外部建具廻りシーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10	782	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	137	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	38.1	m			
建具周囲 モルタル補修	金ゴテ	1	式			
計						

普通教室棟・給食室 改修		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共 271㎡程度	1	式			
床モルタル撤去	集積共 274㎡程度	1	式			
段鼻ノンスリップタイル撤去	集積共 26.7m程度	1	式			
ビニル床シート撤去	集積共 13.3㎡程度 SUS床見切撤去共	1	式			
床人研ぎ撤去	集積共 16.2㎡程度 人研杓摺撤去共	1	式			
床モザイクタイル撤去	下地モルタル共 集積共 63.7㎡程度 人研枠撤去共	1	式			
木製床組撤去	集積共 28.2㎡程度 畳、畳寄せ、床下地板、縁甲板、 木製上框撤去共	1	式			
フローリングフック撤去	集積共 260㎡程度	1	式			
ステンレスノンスリップ 撤去	集積共 73.5m程度	1	式			
グレーチング 蓋枠撤去	集積共 38.4m程度	1	式			
人研・モルタル巾木撤去	集積共 87.9m程度	1	式			
ステンレス面台撤去	集積共 5.4㎡程度	1	式			
壁モルタル撤去	集積共 139㎡程度	1	式			
CB撤去	集積共 3.5m3程度 t=100	1	式			
壁木製下地撤去	集積共 290㎡程度 ステンレス・木製面台、木製間仕切り、 木製三方枠共	1	式			
壁ワン合板撤去	集積共 37.2㎡程度 t=5.5	1	式			
壁ケイカル板撤去	アスベスト含有 集積共 78.6㎡程度	1	式			
壁プラスター塗撤去	集積共 29.6㎡程度	1	式			
壁下地LGS撤去	集積共 2.2㎡程度	1	式			
壁PB撤去	集積共 2.2㎡程度	1	式			

普通教室棟・給食室 改修		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共 80.1㎡程度 ステンレス・塩ビ手摺撤去共	1	式			
人研・コンクリート流し台撤去	集積共 1.2㎡程度	1	式			
ステンレス手摺撤去	集積共 40.1㎡程度	1	式			
木製天井下地撤去	集積共 732㎡程度 点検口共	1	式			
天井化粧吸音テックス撤去	集積共 474㎡程度 アスベスト含有	1	式			
天井下地LGS撤去	集積共 12.1㎡程度	1	式			
天井化粧PBボード撤去	集積共 12.1㎡程度	1	式			
天井ケイカル板撤去	アスベスト含有 集積共 241㎡程度	1	式			
天井ラワンペニヤ撤去	集積共 16.6㎡程度	1	式			
梁型プラスチック・モルタル撤去	集積共 112㎡程度	1	式			
カーテンボックス撤去	集積共 24.3㎡程度 レール共	1	式			
ステンレスカーテンレール撤去	集積共 16.4㎡程度	1	式			
黒板類撤去	集積共 20㎡程度	1	式			
掲示板撤去	集積共 27.3㎡程度	1	式			
固定家具撤去	集積共 30.1㎡程度	1	式			
OHPスクリーン撤去	W1800 集積共 5箇所	1	式			
仮設用下駄箱移設	W2172 x D300xH1620 9箇所	1	式			
計						

普通教室棟・給食室 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<石>						
上框御影石	W60xH150	7.3	m			
上框御影石	W60xH100	9.5	m			
<タイル>						
床タイル張り	磁器質 無ゆう 150mm角	77.5	m ²			
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	6.7	m ²			
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 150mm角	28.5	m			
階段タイル張り	150×60 磁器質タイル 無釉 垂れ無	8.6	m			
<木工>						
縁甲板張り	t=15 上小節 厚さ15 ひのき	2.3	m ²			
木製巾木	米ヅカ° H=100	2.8	m			
畳寄せ	米ヅカ° 35x55	10.9	m			
雑巾摺	米ヅカ° 15 x 10	4.1	m			
木製胴縁	米ヅカ° 40 x 18@300	88	m ²			
壁合板下地張り	ラワン合板	88	m ²			
木製見切	杉 30 x 30	111	m			
押縁	米樽10*10	172	m			
壁合板下地張り	耐水合板 t=12	36.1	m ²			
木製額縁	110 x 25 スパ ルース	32.6	m			
壁見切り板	メラシ化粧板フラッシュW130xt25	1.8	m			

普通教室棟・給食室 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁見切り板	メラミン化粧板フラッシュW380x t 25	1.8	m			
壁見切り板	メラミン化粧板フラッシュW120+50 x t 25	1.7	m			
壁見切り板	メラミン化粧板フラッシュW160+80 x t 25	1.7	m			
壁見切り板	メラミン化粧板フラッシュW110+80x t 25	3.6	m			
上框積層材等	W90 x H150	2.7	m			
棚板	ポリ合板フラッシュW870 x D300x t 25	1	か所			
カーテンボックス	ラワン W120xH150	16.4	m			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	50.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	16	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	283	m ²			
軽量鉄骨壁下地	25形	28.1	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
階段壁下地	L-50×50×4	8	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	766	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	9	か所			
梁型軽量鉄骨下地	19形	103	m ²			
下り壁軽量鉄骨 下地	19形	1	m ²			
ステンレス細目 ノンスリップ クレーチング	W450xD450x t=20 ステンレス枠(クッションゴム付) 15mm@ ボルト固定無	2	か所			
ステンレス細目 ノンスリップ クレーチング	W700+1800xD450x t=20 ステンレス枠(クッションゴム付) 15mm@ ボルト固定無	1	か所			

普通教室棟・給食室 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス細目 ノンスリップ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W700x3+4950xD450xt=20 ステンレス枠(ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付) 15mm@ ﾎﾞｰﾙﾄ固定無	1	ｶﾞ所			
ステンレス細目 ノンスリップ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W1500+1350xD250xt=20 ステンレス枠(ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付) 15mm@ ﾎﾞｰﾙﾄ固定無	1	ｶﾞ所			
ステンレス細目 ノンスリップ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W1200xD250xt=20 ステンレス枠(ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付) 15mm@ ﾎﾞｰﾙﾄ固定無	3	ｶﾞ所			
ステンレス細目 ノンスリップ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W400xD400xt=20 W1000+615xD250xt=20 ステンレス枠 (ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付) 15mm@ ﾎﾞｰﾙﾄ固定無	1	ｶﾞ所			
ステンレス細目 ノンスリップ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W3750x2+1750x2xD250xt=20 ステンレス枠(ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付) 15mm@ ﾎﾞｰﾙﾄ固定無	1	ｶﾞ所			
ステンレス細目 ノンスリップ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W400xD400xt=20 W1180+1200xD250xt=20 ステンレス枠 (ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付) 15mm@ ﾎﾞｰﾙﾄ固定無	1	ｶﾞ所			
ステンレス細目 ノンスリップ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W4500xD250xt=20 ステンレス枠(ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付) 15mm@ ﾎﾞｰﾙﾄ固定無	1	ｶﾞ所			
ステンレス細目 ノンスリップ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W4600xD250xt=20 W1600xD750xt=20 W3100xD750xt=20 ステンレス枠 (ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ付) 15mm@ ﾎﾞｰﾙﾄ固定無	1	ｶﾞ所			
ステンレス面台	W650xD120xH25xt1.5	2	ｶﾞ所			
ステンレス面台	W730xD120xH25xt1.5	2	ｶﾞ所			
ステンレス面台	W750xD120xH25xt1.5	3	ｶﾞ所			
ステンレス壁見切り枠	W120xD25xt1.5 HL仕上げ	2.6	m			
ステンレスｺﾞﾐ受けｶｺﾞ	400角	6	ｶﾞ所			
ステンレスｺﾞﾐ受けｶｺﾞ	350角	3	ｶﾞ所			
三方枠 S-1a	ｽﾃｰﾙ製 W1050×H2000×D115 t=1.6	4	ｶﾞ所			
三方枠 S-1b	ｽﾃｰﾙ製 W1150×H2000×D200 t=1.6	2	ｶﾞ所			
三方枠 S-1c	ｽﾃｰﾙ製 W900×H2000×D115 t=1.6	4	ｶﾞ所			
三方枠 S-1d	ｽﾃｰﾙ製 W860×H2000×D115 t=1.6	2	ｶﾞ所			
壁付2段手摺	φ34 樹脂被服	41.3	m			
ステンレスカーテンレール	ｸﾞﾚｰﾌﾞﾙ	37.1	m			

普通教室棟・給食室 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段ノズリップ	SUS W35 ゴム入	73.9	m			
玄関ステンレスラインマット	W2000xD700 ノズリップ すきま7mm H=15 枠共	3	か所			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	133	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	83.1	m ²			
セルフヘリング材塗	複合フローリング下地 t=30	229	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	154	m ²			
排水ビッド防水モルタル塗り	金ごて	32.3	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	48.7	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	18.2	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	14.3	m			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	128	m ²			
梁型外装薄塗材 E	砂壁状 吹付け 下塗り1回・主材塗2回 下地調整費(C-1) 共	34	m ²			
天井外装薄塗材 E	砂壁状 吹付け 下塗り1回・主材塗2回 下地調整費(C-1) 共	161	m ²			
<内装>						
床ビニル床シート張り (無地)	厚2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	324	m ²			
階段ビニル床シート 張り	厚2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	52.5	m ²			
複合フローリング	ラ 直張り t=12 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	229	m ²			
畳敷き	標仕B種 畳表C1 柄へり Ht 畳床WR-2 一畳 t=55	12	枚			
ブリーフ	ナイロン製支持脚 乾式遮音二重床 H=80～160	12.2	m ²			

普通教室棟・給食室 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フッソベニヤ張り	t=12	9.9	m ²			
エポキシ樹脂塗床		53.9	m ²			
エポキシ樹脂塗床	ノンスリップ 工法	94.3	m ²			
人研面洗い		28.3	m ²			
ビニル幅木	高さ100	198	m			
巾木エポキシ樹脂塗		129	m			
掲示用クロス張り		62	m ²			
壁 シージンク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	181	m ²			
壁 シージンク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 RC、CB直張り 突付け — —	62.9	m ²			
壁 マシン不燃化粧 板張り	t3	283	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り	厚12.5 1時間耐火 硬質せっこうボード t=9.5 下地張り共	48.1	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	39.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	53	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け — —	30.2	m ²			
クロス張り	中級品	44.9	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け ケイカル板(0.8FK) 厚 8共	215	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	4.9	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	t=4	3	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 5 目透かし	234	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	532	m ²			

普通教室棟・給食室 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	793	m			
天井コーナ見切縁	塩化ビニル製	21.1	m			
梁型せっこう ボード張り	厚 9.5 準不燃 継目処理	95	m ²			
梁型けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 目透かし	8.2	m ²			
面台	ボーストフォームD120xt20	14.8	m			
<エントその他>						
アルミ製手摺撤去 一部復旧	W30xH60 65m程度	1	式			
可動曲面黒板	W3600xH1200 暗線入り	4	か所			
行事用黒板	W1200xH1200	4	か所			
掲示板	アルミ枠W3870xH1100 ビニールレザー貼	8	か所			
掲示板 (ハッチカウンター)	枠アルミ製 ビニールレザー貼 W1050×H870	1	か所			
消火器格納箱	ABC10型対応 スチール製屋外用BF101	1	か所			
消火器	ABC10型	3	か所			
室名札	平付 アクリル t3 250×80	6	か所			
室名札	突出 アクリル t5 250×80	4	か所			
室名札	平付 アクリル t5 200×200 絵文字	6	か所			
室名札	突出 アクリル t5 200×200 絵文字	3	か所			
ハッチカウンター	W1050×D688×H2600 上げ下げ障子オールアルミt=3.0共	1	か所			
<家具>						
昇降口2 F-1下足入れ	W3000xD720xH1470	3	か所			

[illegible]

普通教室棟・給食室 改修		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巾木NAD塗り	細巾 モルタル面 工程B種 素地B種	14.3	m			
巾木NAD塗替え	細巾 モルタル面 工程B種 下地調整RB種	97.2	m			
壁NAD塗り	モルタル面 工程B種 素地B種	126	m ²			
壁NAD塗替え	モルタル面 工程B種 下地調整RC種	460	m ²			
壁NAD塗り	ボート面 工程B種 素地B種	341	m ²			
壁NAD塗替え	ボート面 工程B種 RC種(塗替え面)	17.8	m ²			
壁NAD塗り	コンクリート面 工程B種 素地B種	1.7	m ²			
梁型NAD塗り	ボート面 工程B種 素地B種	129	m ²			
天井NAD塗り	ボート面 工程B種 素地B種	174	m ²			
巾木SOP塗り	細巾 木部 工程B種(屋内) 素地A種	2.8	m			
巾木SOP塗替え	細巾 木部 工程B種 下地調整RB種	13.5	m			
見切・額縁SOP塗り	木部 工程B種(屋内) 素地A種	135	m			
建具額縁SOP塗替え	木部 工程B種 下地調整RB種	91	m			
用具掛SOP塗替え	鉄鋼面 工程B種	37.7	m			
建具SOP塗り	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め工程A種 塗料A種	206	m ²			
カーテンボックスSOP塗り	木部 工程B種(屋内) 素地A種	16.3	m			
上框UC塗り	細巾 木部 工程B種 1液形 素地B種	2.6	m			
UC塗替え	木部 工程B種 1液形 下地調整RB種	5.6	m ²			
DP塗替え	鉄鋼面 1級 RB種(塗替え面)	28.5	m			
計						

津市建設部營繕課

普通教室棟・給食室 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<土工>						
すきとり	積み込み共 H300程度	17.9	m ³			
盛土(B種)	発生土	15.4	m ³			
残土処分	場外搬出处分	2.5	m ³			
<地業>						
砂利地業	再生切込砕石	36.8	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	266	m ²			
<鉄筋>						
異形棒鋼	SD295A D10	2.2	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.6	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
ケミカルアンカー	φ16 L=130 M16タッフルナット	120	本			
差筋アンカー	D16	432	本			
差筋アンカー	D13	168	本			
差筋アンカー	D10	185	本			
鉄筋フレア溶接		10.9	m			
スクラップ 控除		1	式			
<コンクリート>						
シタターコンクリート	Fc=21 S15 1.9t/m ³	2.2	m ³			
捨コンクリート	Fc=18 S=18	0.3	m ³			

普通教室棟・給食室 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間・立上りコンクリート	Fc-21 S-18	41.2	m ³			
基礎コンクリート	Fc-21+S S-18	1.6	m ³			
2.3階スラブコンクリート	Fc-21+S S-18	0.2	m ³			
壁コンクリート	Fc-21+S S-18	0.2	m ³			
無収縮モルタル注入	Fc-30 試験費共	1.3	m ³			
打設手間	ポンプ圧送共	1	式			
<型枠>						
型枠	普通合板型枠 — 基礎部 —	55.8	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラン構造 基礎部 —	1.6	m ²			
無収縮モルタル注入用 型枠		12.6	m ²			
型枠運搬費		1	式			
<コンクリート ブロック>						
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック16 t=100	21	m ²			
<ハッチカウター 取付け>						
□-100x100x2.3	STKR400	0.2	t			
L-75x75 x 6		0.1	t			
PL-12		0.1	t			
金属アンカー	φ13	16	本			
六角ボルト	中ボルト 締付共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			

普通教室棟・給食室 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場製作費	現場組立、溶接費、錆止め、運搬費共	1	式			
<給食室 アルミ建具・鋼製ガリ間下地壁>						
PL-6	120x220	0.1	t			
□-100x100x2.3		0.1	t			
六角ボルト	中ボルト 締付共	1	式			
金属拡張アンカー	M12	4	本			
スクラップ 控除		1	式			
工場製作費	現場組立、溶接費、錆止め、運搬費共	1	式			
<設備基礎等>						
異形棒鋼	SD295A D10	0.7	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.5	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
差筋アンカー	D10	886	本			
スクラップ 控除		1	式			
基礎コンクリート	Fc-21+S S-18	10.7	m ³			
打設手間	ポンプ圧送共	1	式			
型枠	小型構造物用型枠	80.5	m ²			
型枠運搬費		1	式			
計						

津市建設部營繕課

[illegible]

特別教室管理棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修		1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

特別教室管理棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鋼製建具>						
SD-4	W1,600xH1,950	1	か所			
SD-1特	W2,760xH2,475 特定防火設備 遮煙性能あり	1	か所			
SD-2特	W2,000xH2,000 特定防火設備 遮煙性能あり	2	か所			
SD-5特	W3,540xH2,435 特定防火設備 遮煙性能あり	3	か所			
SD-8特	W3,000xH2,210 特定防火設備	1	か所			
SS-3特	W6,940xH2,500 特定防火設備 遮煙性能あり	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
<アルミ製建具>						
AW-15	W1,600xH1,200	1	か所			
AW-1特	W5,060xH750 防火設備	1	か所			
AW-6特	W1,480xH450 防火設備	4	か所			
AW-10特	W7,060xH1050 防火設備	1	か所			
運搬、取付け		1	か所			
<ガラス工事>						
強化ガラス	厚さ4 2.00㎡以下	1.8	㎡			
網入みがき板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	14.2	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成形 SR-1	77.8	m			
建具周囲 モルタル充填		47.9	m			
建具周囲 モルタル補修	金ゴテ	1	式			

津市建設部營繕課

[illegible]

特別教室管理棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木工>						
木製巾木	米ツカ 高さ100	4.3	m			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	1.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	46.2	m ²			
天井点検口再取付	450角	3	個			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	3.1	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	31.7	m ²			
<内装>						
複合フローリング	サクラ 直張り t=15 耐摩耗 表面単板t=3.0 塗装品	0.4	m ²			
ビニル幅木	高さ100	9.7	m			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚21.0共	1.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラペーション 突付け	46.2	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	51.5	m			
<その他エント>						
救助袋新設	垂直式 3階用屋内 スチール製格納箱共	1	か所			
消火器	ABC10型	1	か所			
ステンレス支柱付アルミ 芯材塩ビ樹脂手摺	プレス部 φ34	36.5	m			

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
内外装		1		式		
塗装		1		式		
昇降機設備		1		式		
	計					

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水	外部	1	式		

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
昇降機設備		1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<本体鉄骨>						
□-200*200*9	BCR295	2.2	t			
H-350*175*7*11	SS400	1.1	t			
H-250*125*6*9	SS400	0.5	t			
H-248*124*5*8	SS400	0.1	t			
H-200*100*5.5*8	SS400	0.3	t			
H-150*75*5*7	SS400	0.1	t			
L-75*75*12	SS400	0.1	t			
C-100*50*20*3.2	SS400	0.1	t			
デッキプレート	QL-99-50 t=1.2	0.1	t			
ブレース	M16 ターンバックル共	1	式			
PL-28	SN490B	0.1	t			
PL-22	SN490C	0.3	t			
PL-12	SS400	0.1	t			
PL-9	SS400	0.1	t			
PL-6	SS400	0.1	t			
高力ボルト (トルシア型)	S10T M16	1	式			
高力ボルト (トルシア型)	S10T M20	1	式			
中ボルト	M12-30	1	式			
露出型柱脚	ベースプレート 20-09V	4	か所			

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

外構 解体						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<構造物>						
アスファルト 舗装とりこわし	集積共 3.5m3程度 カッター入れ21.0m程度共	1	式			
歩車道境界ブロック 撤去	集積共 0.4m3程度 花壇すきとり 3.4m3程度共	1	式			
室外機基礎コンクリート 撤去	集積共 1.8m3程度	1	式			
屋外便所撤去	集積共 3.6㎡程度	1	式			
土間コンクリート撤去	集積共 4.6m3程度	1	式			
コンクリート平板撤去	集積共 0.7m3程度	1	式			
CB撤去	集積共 1.5m3程度	1	式			
ブロック基礎撤去	集積共 0.9m3	1	式			
道路側溝撤去	集積共 1.1m3程度	1	式			
既設門扉取外し	既製補強枠共 集積共 W4950×H1200	1	式			
コンクリートコア撤去	集積共 0.1m3程度	1	式			
コンクリート立上り撤去	集積共 0.1m3程度	1	式			
鳥小屋撤去	集積共 6.9㎡程度	1	式			
遊具撤去	集積共 3600 x 1200	1	式			
遊具撤去	集積共 5500 x 2600	1	式			
土間コンクリート撤去 (渡り廊下部)	集積共 3.5m3程度 モルタル、段鼻ノズリップ タイル共 カッター入れ26.2m程度共	1	式			
<樹木>						
樹木撤去	W600～W2000 15本程度 伐根共	1	式			

[illegible]

外構		改修		囲障		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<新設門扉>						
根切り	小規模土工 ー	6.2	m ³			
砂利地業	再生切込碎石	1	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	3.2	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3	m ³			
異形棒鋼	SD295A D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
捨コンクリート	Fc=18 S=18	0.5	m ³			
コンクリート	Fc=21 S=18	1.8	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	小型構造物用型枠	4	m ²			
型枠運搬費		1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.5	m ²			
アルミ製引戸門扉	W4000xH1205	1	か所			
<既設門扉>						
根切り	小規模土工 ー	6	m ³			
砂利地業	再生切込碎石	1.1	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	3.2	m ³			

外構		改修		囲障		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.8	m ³			
異形棒鋼	SD295A D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
捨コンクリート	Fc=18 S=18	0.5	m ³			
コンクリート	Fc=21 S=18	1.7	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	小型構造物用型枠	4.3	m ²			
型枠運搬費		1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	8.3	m ²			
DP塗替え	既設門扉箇所 鉄鋼 1級 下地調整費、錆止塗装共	11.8	m ²			
既設門扉用レール L-50*50*4	SS400	0.1	t			
既設門扉再取付	スチール製補強枠共	1	か所			
<コンクリート塀>						
根切り	小規模土工 ー	7	m ³			
砂利地業	再生切込砕石	0.7	m ³			
捨コンクリート	Fc=18 S=18	0.4	m ³			
コンクリート	Fc=21 S=18	4.1	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			

[illegible]

外構		改修		横断用側溝		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 —	3.4	m3			
砂利地業	再生切込砕石	0.3	m3			
捨コンクリート	Fc=18 S=18	0.3	m3			
コンクリート	Fc=21 S=18	0.7	m3			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	基礎部	5.5	m ²			
型枠運搬費		1	式			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	1.5	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.9	m3			
異形棒鋼	SD295A D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
ステンレス細目 ノンスリップ [®] クレーチング [®] 枠共	道路側溝 W250×t=30 T=14t 側溝内モルタル塗共	5	m			
計						

外構		改修		渡り廊下		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	3.6	m ³			
砂利地業	再生切込砕石	3.4	m ³			
コンクリート	Fc=21 S=18	2.8	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	小型構造物用型枠	1	m ²			
型枠運搬費		1	式			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	3.3	m ³			
異形棒鋼	SD295A D10	0.1	t			
あと施工アンカー	D10 横打	1	式			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	23.4	m ²			
段鼻ノンスリップ [®] タイル張り	磁器質	5	m			
ステンレス支柱付2段手摺	手摺 φ 43.6L=2.65	1	か所			
計						

外構		改修		設備基礎		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	1.1	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	1.1	m ³			
砂利地業	再生切込碎石	1	m ³			
コンクリート	Fc=21 S=18	2.4	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
小型構造物用型枠		1.4	m ²			
型枠運搬費		1	式			
異形棒鋼	SD295A D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.1	t			
あと施工アンカー	D10 横打	1	式			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	9.5	m ²			
計						

電気設備						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
受変電設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
情報表示設備		1		式		
拡声設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
自動火災報知設備		1		式		
構内配電線路		1		式		
仮設電気設備		1		式		
計						

電気設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					

[illegible]

津市建設部營繕課

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
1種金属線びり(MM1)	A型(25.4mm)	4	m			
ボックス類	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	1.6mm	245	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 2C ビット・天井	472	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 3C ビット・天井	118	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	155	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	25	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C 管内	12	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C 管内	6	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	19	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	14	m			
AEケーブル	1.2mm- 2C ビット・天井	70	m			
AEケーブル	1.2mm- 2C 管内	4	m			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	7	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 - -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×5 ネーム付 - -	4	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 3W 15A ×1 ネーム無	2	個			

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	5	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネーム無 -	2	個			
タンブラスイッチ	1P 15A ×1 L ×1	5	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 L ×1	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 L ×1	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 L ×1	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	13	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	3	組			
人感センサー	親機	6	個			
人感センサー	子機	14	個			
人感センサー	換気扇端子付	6	個			
操作スイッチ	2回路	6	個			
温度スイッチ	換気扇用	1	個			
LED灯 A32	LSS 9 - 6800LM LN	40	個			
LED灯 B31		10	個			
LED灯 C31	LSS 9 - 2350LM LN	22	個			
LED灯 D10	LRS 1 - 950LM LN	55	個			
LED灯 E32		33	個			
LED灯 F21		4	個			
LED灯 G21		1	個			

電気設備		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	123	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	73	m			
ボックス類	コーナーボックス、スイッチボックス、アウトレットボックス	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	405	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	480	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C 管内	79	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	44	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	116	m			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	23	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地端子付) 125V	39	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個			
防水コンセント	2P15A×1 (接地端子付)	36	個			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去再取付	壁掛扇風機	1	式			
撤去費	コンセント等	1	式			
計						

電気設備		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	60	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 70mm	4	m			
フルボックス	300×300×200 VE	2	個			
フルボックス	300×300×200 VE WP	1	個			
フルボックス	300×300×300 VE WP	2	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	3.5mm ²	207	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm ²	52	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	14mm ²	4	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	38mm ²	162	m			
600V CVTケーブル	14mm ² ビット・天井	207	m			
600V CVTケーブル	22mm ² ビット・天井	52	m			
600V CVTケーブル	100mm ² ビット・天井	300	m			
600V CVTケーブル	38mm ² 管内	4	m			
600V CVTケーブル	100mm ² 管内	6	m			
CVVケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	37	m			
FPTケーブル	22mm ² ビット・天井	105	m			
FPTケーブル	22mm ² 管内	8	m			
ケーブルラックZM形	200A 1段目	6	m			
ケーブルラックZM形	300A 1段目	4	m			
動力分電盤	1M-1	1	面			

電気設備		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	26	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	11	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	86	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	25	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 70mm	6	m			
配管支持材	コンクリートブロック、ゴムシート付	1	式			
フルボックス	200×200×200 VE WP	3	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	55	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	2.0mm ²	30	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	22mm ²	14	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	38mm ²	12	m			
600V CVケーブル	8mm ² - 3C ビット・天井	13	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 4C ビット・天井	52	m			
600V CVケーブル	5.5mm ² - 4C ビット・天井	26	m			
600V CVTケーブル	14mm ² ビット・天井	13	m			
600V CVTケーブル	22mm ² ビット・天井	11	m			
600V CVTケーブル	100mm ² ビット・天井	6	m			
600V CVケーブル	8mm ² - 3C 管内	17	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 4C 管内	50	m			

電気設備		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V CVケーブル	5.5mm2- 4C 管内	77	m			
600V CVTケーブル	14mm2 管内	15	m			
600V CVTケーブル	22mm2 管内	16	m			
600V CVTケーブル	100mm2 管内	8	m			
CVVケーブル	2.0mm2- 5C ビット・天井	7	m			
CVVケーブル	2.0mm2- 5C 管内	4	m			
CVVケーブル	2.0mm2- 5C FEP内 (PF・CD)	3	m			
埋込コンセント (金属プレート付)	3P15A E	2	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	3P20A E	2	個			
埋込コンセント (金属プレート付)	3P30A E	1	個			
手元開閉器	ケースブレーカー MCCB3P30/15	2	個			
手元開閉器	ケースブレーカー MCCB3P30/20	2	個			
手元開閉器	ケースブレーカー MCCB3P30/30	1	個			
手元開閉器	ケースブレーカー MCCB3P50/40	2	個			
手元開閉器	ケースブレーカー MCCB3P100/75	3	個			
手元開閉器	ケースブレーカー MCCB3P225/200	1	個			
ファン用押しボタン		2	個			
防火区画貫通処理		1	式			
接地工事	ED 接地極埋設表共	1	式			
撤去費	配線、配管等	1	式			

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

電気設備		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	16	m			
ボックス類	スイッチボックス、アウトレットボックス	1	式			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	327	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C 管内	18	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
スピーカー SP-1	SC6Hi-1 (3) V0	1	個			
スピーカー SP-1A	SC6Hi-1 (3) V3	14	個			
スピーカー SP-2	SW1Hi-1 (3) V0	4	個			
スピーカー SP-2A	SW1Hi-1 (3) V3	4	個			
スピーカー SP-3		3	個			
アッテネータ	1W S (金属製)	5	個			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	スピーカー、配線配管等	1	式			
計						

電気設備		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
ボックス類	スイッチボックス	1	式			
FCPEVケーブル	0.9 mm- 5P ビット・天井	84	m			
AEケーブル	0.9 mm- 20P ビット・天井	93	m			
AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	256	m			
AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	24	m			
AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	20	m			
AEケーブル	1.2 mm- 7P FEP内 (PF・CD)	12	m			
インターホン	T-A	1	個			
インターホン	T-B	1	個			
インターホン	T-C	4	個			
インターホン	T-D	1	個			
インターホン	T-E	4	個			
インターホン	T-F	2	個			
光るフッサー		1	個			
撤去費	インターホン、配線配管等	1	式			
計						

電気設備		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	28	m			
ボックス類	スイッチボックス	1	式			
同軸ケーブル	S-5C-FB ビット・天井	192	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB 管内	45	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	8	m			
増幅器	一般 屋内 CS・BS・UF-1W	3	個			
分岐器	一般 屋内 CS-C2W	3	個			
分配器	一般 屋内 CS-D8W	3	個			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- RW	4	個			
端子盤	T-1	1	面			
撤去再取付	端子盤、HUB盤等	1	式			
撤去費	端子盤、配線配管等	1	式			
計						

電気設備		自動火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	8	m			
プルボックス	150×150×100	1	個			
HPケーブル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	178	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 4C 管内	78	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 5P ビッド・天井	105	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 5P 管内	8	m			
発信機	P型1級 埋込型	2	個			
表示灯	普通	2	個			
ベル	150φ 露出	2	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	15	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	22	個			
点検ボックス	煙感知器込 壁付	1	個			
起動装置		1	個			
はつり補修費	既設壁貫通	1	式			
立会検査費	申請含む	1	式			
撤去費	感知器、発信機等	1	式			
計						

電気設備		自動火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	31	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	26	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	12	m			
ボックス類	コーナーボックス、アウトレットボックス	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm ² 3C ビット・天井	377	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 2C ビット・天井	75	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C ビット・天井	51	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 4C ビット・天井	3	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 6C ビット・天井	21	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 2C 管内	15	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C 管内	18	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 6C 管内	8	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	31	m			
連動制御器	露出 1回線	13	台			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	27	個			
電磁リリース [※] (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	19	個			
開閉器	MCCB2P50/20	2	個			
はつり補修費	既設壁貫通	1	式			
計						

電気設備		構内配電線路		電力引込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 70mm	7	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	15	m			
フルボックス	500×500×500 SUS WP	1	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	14mm ²	15	m			
6kV CVTケーブル	38mm ² 管内	10	m			
6kV CVTケーブル	38mm ² ビット	10	m			
引込金物		1	式			
メッセンジャーワイヤー	38mm ² 引留金物、ケーブルハンカ―共	1	か所			
端末処理材	屋内、屋外	1	式			
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	1	本			
装柱材		1	式			
高压引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モールトコン口出線 VT・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A	1	台			
接地工事	EA 接地極埋設表共	1	式			
撤去費	コンクリート柱、配線等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調和設備	機器設備	1	式		
空調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
ガス設備	一般系統	1	式		
ガス設備	空調系統	1	式		

[illegible]

津市建設部営繕課

普通教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	6	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	78	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	20	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	14	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	37	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	62	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	19	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	46	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	52	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (カラーVP)	屋外架空・暗渠 40A	14	m			
間接排水口	80A	2	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C ビット・天井	140	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	6	m			

普通教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AEケーブ ^ル	0.9 mm- 2C ビ ^ツ ット・天井	16	m			
AEケーブ ^ル	0.9 mm- 2C 管内	16	m			
2種金属線び ^び (MM2)	A型 幅40×高さ30mm	16	m			
CVVケーブ ^ル	1.25mm2- 2C ビ ^ツ ット・天井	81	m			
CVV-Sケーブ ^ル	1.25mm2- 2C ビ ^ツ ット・天井	120	m			
1種金属線び ^び (MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
薄鋼電線管 (C)	隠 ^{ぺい} ・埋込配管 25mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	157	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	19	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビ ^ニ ル被覆有)	(17) エク ^ス パンション用等	3	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビ ^ニ ル被覆有)	(24) エク ^ス パンション用等	1	m			
ブルボ ^{ックス} SSS形 防水(SUS)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	5.04	㎡			
土工事		1	式			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			
既設管柵続費		1	式			
防火区画処理		1	式			
コア抜き補修		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

普通教室棟		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-1 天井換気扇	低騒音プラスチック製サニタリー用 60m3× 45Pa 付属品共	1	台			
VF-2 天井換気扇	低騒音プラスチック製サニタリー用 120m3× 60Pa 付属品共	1	台			
VF-3 天井換気扇	低騒音プラスチック製サニタリー用 200m3× 60Pa 付属品共	1	台			
VF-4 天井換気扇	低騒音サニタリー用 400m3× 140Pa 付属品共	1	台			
VF-5 天井換気扇	低騒音オール金属タイプ 500m3× 140Pa 付属品共	1	台			
VF-6 天井換気扇	低騒音インテリア格子形 120m3× 40Pa 付属品共	1	台			
VE-1 壁付換気扇	格子タイプ 電気シャッター式 窓枠取付形 200φ×400m3/h 付属品共	8	台			
VE-2 壁付換気扇	格子タイプ 電気シャッター式 窓枠取付形 250φ×600m3/h 付属品共	2	台			
VE-3 壁付換気扇	格子タイプ 電気シャッター式 窓枠取付形 250φ×800m3/h 付属品共	2	台			
VE-4 有圧換気扇	低騒音形 250φ×370m3/h×53Pa 付属品共	1	台			
VE-5 有圧換気扇	低騒音形 300φ×700m3/h×85Pa 付属品共	1	台			
FE-1 シロッコファン	屋外床置形 片吸込み オーバーハング形 #4/1/2×18000m3/h×350Pa 付属品共	1	台			
FE-2 シロッコファン	屋外床置形 片吸込み オーバーハング形 #2 × 3200m3/h×300Pa 付属品共	1	台			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.4 1/2以下	1	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	1	組			
スパイラルダクト (低圧ダクト) (基準単価)	100mm	6	m			
ステンレス製 スパイラルダクト	150mm	21	m			
ステンレス製 スパイラルダクト	200mm	7	m			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.5mm(750以下) SUS・B	140	m ²			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.6mm(751～1500) SUS・B	78	m ²			

普通教室棟		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排気フード	5000×1500×790H 付属品共	1	組			
排気フード	1500×1900×790H 付属品共	1	組			
排気フード	1700×1500×790H 付属品共	1	組			
排気フード	4250×900×790H 付属品共	1	組			
排気フード	1100×900×790H 付属品共	1	組			
排気フード	1100×700×790H 付属品共	1	組			
防火ダンパー	150φ	2	個			
防火ダンパー	200φ	1	個			
防火ダンパー	425×425	1	個			
防火ダンパー	450×450	1	個			
防火ダンパー	600×300	1	個			
風量調節ダンパー	380×380	1	個			
風量調節ダンパー	400×400	1	個			
風量調節ダンパー	425×425	3	個			
風量調節ダンパー	450×450	1	個			
風量調節ダンパー	750×750	1	個			
吹出口	VHS(F付)700×700	1	個			
制気口ボックス	700×700×250D(GW25mm内貼)	1	個			
SUSフェザークーパー	600×800(防虫網付)	1	個			
防虫網	SUS製 400×400	1	個			

津市建設部營繕課

普通教室棟		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CFS469HNS (FV)、TCF584R、YH702 同等品	12	組			
洋風便器	CFS469SNS (FV)、TCF584R、YH702 同等品	5	組			
洋風便器 (ロータンク)	CES9563R、YH702 同等品	1	組			
小便器	UFS800CE 同等品	16	組			
はめ込み洗面器	L530、TENA41A 同等品	18	組			
カウンター	L=2070	2	組			
カウンター	L=1900	2	組			
カウンター	L=1860	2	組			
ホール一体タイプ洗面器	MN45 (L=870)、TENA40、MX544P 同等品	1	組			
洗面器	L210、TEN87G1、YKT100 同等品	6	組			
掃除流し	S 210 同等品	4	組			
鏡	化粧鏡 YM3580FC 同等品	19	枚			
鏡	化粧鏡 360×600 同等品	5	枚			
手洗器	LSE870LNAP 同等品	1	組			
手すり	T112CL10 同等品	6	組			
手すり	T112CU2 同等品	3	組			
洗濯機パン	PWSP64HW 同等品	1	組			
自在水栓	T130ARQ13 レバー式 L=210 同等品	16	個			
自在水栓	T130ARQ13 レバー式 L=210 湯用同等品	15	個			
タッチ式ディスプレイセンサー	カードリッジボトル共 (手洗い洗剤用、消毒用)	16	個			

津市建設部營繕課

普通教室棟		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	52	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	6	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 30A	21	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	89	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	8	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	26	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	3	個			
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 80A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	11	組			
フレキシブルジョイント	ヘックス形 25A	4	個			
フレキシブルジョイント	ヘックス形 80A	2	個			
ボールタップ	25A	1	個			
土工事		1	式			
保温工事		1	式			

津市建設部営繕課

普通教室棟		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	68	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	23	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 32A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 32A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	27	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	49	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 65A	23	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 80A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	40	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	33	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	27	m			

普通教室棟		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	6	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 65A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	8	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
土工事		1	式			
保温工事		1	式			
既設管接続費		1	式			
コア抜き補修		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

普通教室棟		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GT-1 ク リーストラップ	埋設配管接続形 SUS製 235L 付属品共	1	組			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	2	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	12	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	24	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	64	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	65	m			
排水・硬質ホリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 200A	18	m			
排水目皿	D金具 80A	3	個			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	3	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径125φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	3	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	4	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	7	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	3	組			

津市建設部當繕課

普通教室棟		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	26	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	51	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	32	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	34	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	23	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	40	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	16	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	13	m			

普通教室棟		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	10	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	1	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	9	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	3	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	9	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	5	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	7	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	6	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	19	個			
排水目皿	C金具 50A	3	個			
排水目皿	C金具 80A	7	個			
排水目皿	C金具 100A	3	個			
排水目皿	D金具 125A	1	個			
トルコ通気弁	80A	1	個			
排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	1	個			
土工事		1	式			
塗装工事		1	式			
既設管接続費		1	式			
コア抜き補修		1	式			
土間コンクリート研り補修		1	式			

津市建設部營繕課

普通教室棟		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GW-1 ガス給湯器	屋外壁掛形 50号 付属品共	1	台			
給湯用内外面硬質 塩ビライニング鋼管 (WHTLP)	ねじ接合 屋内一般 20A	44	m			
給湯用内外面硬質 塩ビライニング鋼管 (WHTLP)	ねじ接合 屋内一般 25A	10	m			
給湯用内外面硬質 塩ビライニング鋼管 (WHTLP)	ねじ接合 屋内一般 32A	16	m			
給湯用内外面硬質 塩ビライニング鋼管 (WHTLP)	ねじ接合 屋内一般 40A	10	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 20A	22	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 屋内一般 40A	2	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給湯用) 20A	6	個			
フレキシブルジョイント	ヘックス形 25A	3	個			
土工事		1	式			
保温工事		1	式			
コア抜き補修		1	式			
機器取り外し再取 付費		1	式			
撤去工事	給湯設備分	1	式			
計						

普通教室棟		消火設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TF-1 消火栓充水槽	SUS製ﾊﾞﾈﾙﾀﾝｸ(単板) 耐震2.0G 1000×500×1000H(溶融亜鉛メッキ平架 台共) 付属品共	1	基			
屋内消火栓箱	HB-1A 放水口 無	2	組			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	22	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	5	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	11	m			
消火栓弁	差込回転式 40A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ﾊﾞﾛｰｽﾞ形 50A	1	個			
配管用防虫網	40A	1	個			
水位制御用電極棒	3P	1	個			
保温工事		1	式			
配管架台		1	式			
塗装工事		1	式			
既設管接続費		1	式			
コア抜き補修		1	式			
撤去工事		1	式			

津市建設部營繕課

普通教室棟		ガス設備		一般系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切断取出し、連絡 工事費	50A	1	か所			
ガス配管工事	PE 100A	20	m			
ガス配管工事	PE 75A	24	m			
ガス配管工事	PE 50A	35	m			
ガス配管工事	VL 80A	4	m			
ガス配管工事	VL 50A	59	m			
ガス配管工事	VL 40A	7	m			
ガス配管工事	VL 32A	7	m			
ガス配管工事	VL 25A	19	m			
ガス配管工事	VL 20A	2	m			
ガス配管工事	SS 25A	5	m			
ガス配管工事	SS 20A	1	m			
ネガス栓	20A	9	個			
ネガス栓	25A	3	個			
金属可とう管(カバー付)	20A	3	個			
鉄管接続	20A	6	個			
鉄管接続	25・32A	3	個			
引込管ガス遮断装置	100A	1	個			
業務用ガス遮断弁	50A	1	個			
操作盤	YCB-13E	1	個			

津市建設部營繕課

普通教室棟		ガス設備		空調系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切断取出し、連絡 工事費	100A	1	か所			
ガス配管工事	PE 75A	68	m			
ガス配管工事	PE 50A	2	m			
ガス配管工事	VL 80A	31	m			
ガス配管工事	VL 50A	35	m			
ガス配管工事	VL 25A	4	m			
ガス配管工事	VL 20A	1	m			
ネガス栓	20A	2	個			
定尺強化ガスホース (500L)	20A	2	個			
ネガス栓	50A	2	個			
絶縁継手(ネ用)	80A	1	個			
ホールスライトジョイント	50A	1	式			
同上架台		1	式			
付帯工事費		1	式			
小運搬費		1	式			
計						

津市建設部営繕課

普通教室棟		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(検収・保存)						
AA-4 検食用フリーザ	EKF-014FX	1	台			
AA-5 球根皮むき器	P-48D(D型)	1	台			
AA-7 球根受台車	700×600×600	1	台			
(下処理室)						
BB-1 器具消毒保管庫(片面式)	960×750×1800	1	台			
BB-2 二槽シンク(ドライ仕様)	1500×750×800	1	台			
BB-5 三槽シンク(ドライ仕様)	2100×750×800	2	台			
BB-8 包丁まな板殺菌器	TNS-3045WF	1	台			
BB-10 パススルー冷凍冷蔵庫	PRD-122PM7	1	台			
BB-11 パススルー冷蔵庫	PRD-120RMD7-G-F	1	台			
BB-12 調理台	1080×820×645	1	台			
(調理)						
CC-3 器具消毒保管庫(片面式)	1340×750×1900	1	台			
CC-4 食器消毒保管庫	NHE-5AS	1	台			
CC-5 水切付一槽シンク(ドライ仕様)	1200×600×800	1	台			
CC-6 ガステープル(ウルティモシリーズ)	TSGT-0920	1	台			
CC-7 立体炊飯器	TGRC-3DT	3	台			
CC-8 熱風式包丁まな板殺菌器	960×600×1900	1	台			
CC-9 真空冷却機(棚式・8℃)	CMJ-40QE	1	台			

普通教室棟		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CC-10 ガススチームコンベクションオーブン	CS2-G10B-TC(専用カート2台含む)	1	台			
CC-11 ガス回転釜(フライヤー仕様)	GHSFE-2-30	1	台			
CC-12 ガス煮炊釜	GHSL4-32D3	2	台			
CC-14 フードスライサー	MJ-200	1	台			
CC-15 フードスライサー専用架台(ドライ仕様)	1500×900×800	1	台			
CC-17 ガス煮炊釜	GHSL4-30D3	1	台			
(パン・牛乳)						
DD-1 戸棚	(1200)×750×1800	1	台			
DD-2 牛乳冷蔵庫	UMW-120RM5-RS	1	台			
(下膳・洗浄)						
FF-1 水切付二槽シンク(ドライ仕様)	2100×750×800	1	台			
FF-4 食器・食缶洗浄機	TWDN-34RM-TEB	1	台			
FF-6 食器消毒保管庫	NHE-30BW	1	台			
FF-7 食器消毒保管庫	NHE-60BW	1	台			
FF-8 食器消毒保管庫	NHE-60BW	1	台			
(衛生)						
GG-1 自動手指洗浄消毒器(大型シンク仕様)	WS-3000BG	1	台			
GG-2 靴殺菌庫	TSB0-100	1	台			
GG-3 クリーンロッカー	SCL-1	2	台			
GG-4 衣類殺菌庫	TSB0-122	1	台			

津市建設部營繕課

[illegible]

特別教室・管理棟

[illegible]

津市建設部営繕課

特別教室・管理棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	61	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	41	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	20	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	20	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	61	m			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			
既設管樹続費		1	式			
防火区画処理		1	式			
コア抜き補修		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

特 記 仕 様 書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○○○株式会社 印
----------------------	--

注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2）印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険に関する事項】

本工事における増築については津市工事請負契約約款第53条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく津市（建設部営繕課）に提示すること。

- | | | |
|--------|----------|-------------|
| 1 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるなどの場合は、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

入 札 指 示 事 項

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第一期）工事

津 市 建 設 部 営 繕 課

(工事質問と回答に関する事項)

1 施工計画に関する質問と回答

施工計画に関する質問は、平成28年4月8日(金) 正午までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成28年4月13日(水) までに津市ホームページ(入札情報)に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

2 見積に関する質問と回答

見積に関する質問は、平成28年4月22日(金) 正午までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成28年4月28日(木) までに津市ホームページ(入札情報)に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

3 質問書の提出先

津市総務部調達契約課工事契約担当(津市役所本庁舎7階)

電 話 : 059-229-3122

FAX : 059-229-3333