

|    |     |  |
|----|-----|--|
| 前金 | 部分払 |  |
| 有  | 一回  |  |

平成28年度営市交第7号

津市雲出市民センター空調設備改修工事

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 工事場所 | 津市 雲出本郷町 地内                                      |
| 工 期  | 平成28年8月5日まで                                      |
| 工事概要 | 空調設備改修工事<br>空冷ヒートポンプ式エアコン 9組<br>※上記に係る機械設備工事等 一式 |

部長

部次長

営繕課長

調整・建築営繕担当主幹  
検算者

建築営繕担当  
照査責任者

担当

設計者

設備担当副主幹  
検算者

設備担当  
照査責任者

担当

設計者

津市建設部営繕課



| 機械設備                               |                                                 |     |    |     |     |     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称                                | 摘 要                                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| パッケージエアコン<br>AC-1                  | 天井セット4方向 インバーター<br>定格冷房能力14.0kW<br>定格暖房能力16.0kW | 2   | 組  |     |     |     |
| パッケージエアコン<br>AC-2<br>同時ツイン         | 天井セット4方向 インバーター<br>定格冷房能力20.0kW<br>定格暖房能力22.4kW | 1   | 組  |     |     |     |
| パッケージエアコン<br>AC-3<br>同時ツイン         | 天井セット2方向 インバーター<br>定格冷房能力10.0kW<br>定格暖房能力11.2kW | 1   | 組  |     |     |     |
| パッケージエアコン<br>AC-4<br>同時ツイン         | 天井セット4方向 インバーター<br>定格冷房能力14.0kW<br>定格暖房能力16.0kW | 1   | 組  |     |     |     |
| パッケージエアコン<br>AC-5                  | 天井セット4方向 インバーター<br>定格冷房能力10.0kW<br>定格暖房能力11.2kW | 1   | 組  |     |     |     |
| パッケージエアコン<br>AC-6<br>同時ツイン         | 天井セット2方向 インバーター<br>定格冷房能力14.0kW<br>定格暖房能力16.0kW | 2   | 組  |     |     |     |
| パッケージエアコン<br>AC-7                  | 天井セット2方向 インバーター<br>定格冷房能力3.6kW<br>定格暖房能力4.0kW   | 1   | 組  |     |     |     |
| 集中コントローラ<br>ー                      | ON/OFFリモコン                                      | 1   | 組  |     |     |     |
| 断熱材被覆銅管<br>(冷媒用)                   | 6.35外径( 1/4B) 液管<br>厚8mm                        | 18  | m  |     |     |     |
| 断熱材被覆銅管<br>(冷媒用)                   | 9.52外径( 3/8B) 液管<br>厚8mm                        | 115 | m  |     |     |     |
| 断熱材被覆銅管<br>(冷媒用)                   | 12.7 外径( 1/2B) ガス管<br>厚20mm以上                   | 18  | m  |     |     |     |
| 断熱材被覆銅管<br>(冷媒用)                   | 15.88外径( 5/8B) ガス管<br>厚20mm以上                   | 110 | m  |     |     |     |
| 断熱材被覆銅管<br>(冷媒用)                   | 25.4 外径(1 B) ガス管<br>厚20mm以上                     | 5   | m  |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ<br>塩化ビニル管<br>(VP)          | 屋内一般 25A                                        | 14  | m  |     |     |     |
| 600Vビニル絶縁<br>ビニルシースケーブル平形<br>(VVF) | 2.0mm <sup>2</sup> - 3C ビット・天井                  | 133 | m  |     |     |     |
| CVV-ケーブル                           | 1.25mm <sup>2</sup> - 2C<br>ビット・天井              | 146 | m  |     |     |     |
| メタルモール                             | A型(25.4mm)                                      | 4   | m  |     |     |     |
| メタルモール付属品                          |                                                 | 1   | 式  |     |     |     |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管(HIVE)               | 露出配管 22mm                                       | 26  | m  |     |     |     |
| 天井点検口                              | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角                       | 33  | か所 |     |     |     |

| 機械設備              |                          | 機械設備 |    |     |     |     |
|-------------------|--------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ボックス類             |                          | 1    | 式  |     |     |     |
| カーブプレート類          |                          | 1    | 式  |     |     |     |
| 貫通箇所穴埋め費          |                          | 1    | 式  |     |     |     |
| 散水栓移設費            | 配管、仕切弁、散水栓共              | 1    | 式  |     |     |     |
| 室外機基礎費            | RC基礎、既製RC基礎<br>発生土場外自由処分 | 1    | 式  |     |     |     |
| 保温工事              | 冷媒管ラッピング共                | 1    | 式  |     |     |     |
| 掘方埋戻し             |                          | 1    | 式  |     |     |     |
| はつり補修費            |                          | 1    | 式  |     |     |     |
| 外部足場<br>(手摺先行据置型) | くさび緊結式足場                 | 1    | 式  |     |     |     |
| 配管切断接続費           |                          | 1    | 式  |     |     |     |
| 既設撤去費             | 機器、配管、配線共 搬出費含む          | 1    | 式  |     |     |     |
| 冷媒ポン回収費           | 破壊処理含む                   | 1    | 式  |     |     |     |
| 樹木撤去費             |                          | 1    | 式  |     |     |     |
| 発生材処分費            | 積み込み共                    | 1    | 式  |     |     |     |
| 計                 |                          |      |    |     |     |     |
|                   |                          |      |    |     |     |     |
|                   |                          |      |    |     |     |     |
|                   |                          |      |    |     |     |     |
|                   |                          |      |    |     |     |     |
|                   |                          |      |    |     |     |     |

| 電気設備                  |                                  |     |    |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管 (HIVE) | 露出配管 22mm                        | 13  | m  |     |     |     |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管 (HIVE) | 露出配管 28mm                        | 51  | m  |     |     |     |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管 (HIVE) | 露出配管 36mm                        | 10  | m  |     |     |     |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管 (HIVE) | 露出配管 54mm                        | 41  | m  |     |     |     |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管 (HIVE) | 露出配管 70mm                        | 19  | m  |     |     |     |
| 金属製可とう電線<br>管         | ビニル被覆有・防水                        | 1   | 式  |     |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)   | 22mm <sup>2</sup>                | 19  | m  |     |     |     |
| AEケーブル                | 1.2 mm <sup>2</sup> 4C<br>ビット・天井 | 3   | m  |     |     |     |
| 600V CVケーブル           | 2.0mm <sup>2</sup> 4C 管内         | 16  | m  |     |     |     |
| 600V CVケーブル           | 5.5mm <sup>2</sup> 4C 管内         | 195 | m  |     |     |     |
| 600V CVケーブル           | 8mm <sup>2</sup> 4C 管内           | 9   | m  |     |     |     |
| 600V CVケーブル           | 100mm <sup>2</sup> 3C 管内         | 19  | m  |     |     |     |
| フラッシュプレート<br>(金属製)    | 丸型 フランク                          | 1   | 個  |     |     |     |
| フルボックス                | 300x300x200 VE WP                | 2   | 個  |     |     |     |
| フルボックス                | 400x400x300 VE WP                | 4   | 個  |     |     |     |
| 動力盤                   | M-R                              | 1   | 面  |     |     |     |
| 撤去費                   | 開閉器、手元開閉器盤他                      | 1   | 式  |     |     |     |
| 移設費                   | 感知器                              | 1   | 式  |     |     |     |
| 計                     |                                  |     |    |     |     |     |
|                       |                                  |     |    |     |     |     |

## 特 記 仕 様 書

### 【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

### 【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

#### <名札の例>

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 写 真<br>2cm×3cm<br>程度 | <b>主任・監理技術者</b><br>氏 名   ○○ ○○<br>工事名   ○○○○○工事<br>工 期   自○○年○○月○○日<br>至○○年○○月○○日<br>会 社   ○○○株式会社 印 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2）印は所属会社の社印とする。

### 【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

### 【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

### 【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

### 【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えとともに、その写しを監督員に提出すること。

### 【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

### 【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。  
注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

**【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】**

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。