

|    |     |  |
|----|-----|--|
| 前金 | 部分払 |  |
| 有  | 一回  |  |

平成28年度営久地補第4号  
津市久居市民会館解体その他工事

---

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事場所                                                                                                        | 津市 久居元町 地内                                                                                                                                                                              |
| 工 期                                                                                                         | 平成28年12月9日まで                                                                                                                                                                            |
| 工事概要                                                                                                        | 解体<br>津市久居市民会館 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）3階建<br>延面積2,521㎡<br>機械室 鉄筋コンクリート造2階建 延面積242㎡<br>外構、ポンプ室、駐輪場<br>改修（受変電設備改修、外壁改修等）<br>津市久居公民館 鉄筋コンクリート造3階建<br>延面積1,250㎡<br>陶芸窯小屋、防災倉庫、外構<br>※上記に係る解体工事等 一式 |
| <div>部長 部次長 営繕課長 調整・建築営繕担当主幹 建築営繕担当 担当 設計者<br/>検算者 照査責任者</div> <div>設備担当副主幹 設備担当 担当 設計者<br/>検算者 照査責任者</div> |                                                                                                                                                                                         |

| 名       | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---------|---|---|---|----|---|---|---|---|
| 直接工事費   |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 解体      |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 改修      |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 計       |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 共通費     |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 共通仮設費   |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 現場管理費   |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 一般管理費等  |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 計       |   |   |   |    |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |
| 工事価格    |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 消費税等相当額 |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
| 工事費     |   | 1 |   | 式  |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |
|         |   |   |   |    |   |   |   |   |



[illegible]

| 解体      |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 建物解体    | 市民会館      | 1   | 式  |     |     |
| 建物解体    | 機械室       | 1   | 式  |     |     |
| 建物解体    | ポンプ室      | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 外構その他解体 |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 設備撤去    | 電気設備      | 1   | 式  |     |     |
| 設備撤去    | 機械設備      | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 発生材処理   |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |
|         |           |     |    |     |     |

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

| 改修      |           |     |    |     |     |
|---------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 外壁改修    | 撤去        | 1   | 式  |     |     |
| 外壁改修    | 改修        | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 外構その他改修 | 撤去        | 1   | 式  |     |     |
| 外構その他改修 | 窯小屋       | 1   | 式  |     |     |
| 外構その他改修 | 防災倉庫      | 1   | 式  |     |     |
| 外構その他改修 | キュービクル基礎  | 1   | 式  |     |     |
| 外構その他改修 | 受水槽基礎     | 1   | 式  |     |     |
| 外構その他改修 | 土留擁壁 1    | 1   | 式  |     |     |
| 外構その他改修 | 土留擁壁 2    | 1   | 式  |     |     |
| 外構その他改修 | 舗装・整地     | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 電気設備改修  | 電灯分岐      | 1   | 式  |     |     |
| 電気設備改修  | 動力幹線・分岐   | 1   | 式  |     |     |
| 電気設備改修  | 受変電設備     | 1   | 式  |     |     |
| 電気設備改修  | 仮設工事      | 1   | 式  |     |     |
| 計       |           |     |    |     |     |
| 機械設備改修  | 換気設備      | 1   | 式  |     |     |

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

| 改修                 |                                                           | 外壁改修 |                | 改修  |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                                       | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| <外部>               |                                                           |      |                |     |     |     |
| 複層塗材 E             | コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り<br>アクリル系 水系 つやあり 上塗2回<br>下地調整費(C-1) 共 | 2.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁モルタル塗り            | 木ごて<br>外壁タイル下地                                            | 59   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁タイル張り            | 磁器質 二丁掛け                                                  | 59   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 巾木モルタル塗り           | 金ごて<br>外壁                                                 | 6.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| タラップ 設置            | SUS製 11.9m程度<br>安全ガード 11.0m程度<br>接着系アンカー 共                | 1    | か所             |     |     |     |
| 補強コンクリートブロック<br>帳壁 | 空洞ブロック16 厚さ150mm 外 壁                                      | 2.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 金属拡張アンカー           | D10<br>横向き、上向き                                            | 1    | 式              |     |     |     |
| シーリング              | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>15×10                               | 7.9  | m              |     |     |     |
| <内部>               |                                                           |      |                |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地            | 65形 下地張りなし @300                                           | 2.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 けい酸<br>カルシウム板張り  | タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 8<br>鋼製、木、ボード 下地 下地張り                   | 2.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 内装壁タイル張り           | 接着張り 二丁掛 ボード面                                             | 2.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| シーリング              | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>15×10                               | 7.9  | m              |     |     |     |
| 計                  |                                                           |      |                |     |     |     |
|                    |                                                           |      |                |     |     |     |
|                    |                                                           |      |                |     |     |     |
|                    |                                                           |      |                |     |     |     |
|                    |                                                           |      |                |     |     |     |
|                    |                                                           |      |                |     |     |     |



| 改修               |                                     |     |                |     |     |     |
|------------------|-------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 外構その他改修          |                                     |     |                | 窯小屋 |     |     |
| 名 称              | 摘 要                                 | 数 量 | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 埋戻し(B種)          | 小規模土工 発生土                           | 1.3 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 床付け              | 総掘り                                 | 3.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 砂利地業             | 再生切込碎石                              | 0.8 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 床下防湿層敷き          | ポリエチレンフィルム 厚0.15                    | 4.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 異形棒鋼             | SD295A D10                          | 0.1 | t              |     |     |     |
| 異形棒鋼             | SD295A D13                          | 0.1 | t              |     |     |     |
| 鉄筋加工組立費          | 運搬費共                                | 1   | 式              |     |     |     |
| 基礎コンクリート         | Fc-21 S-18                          | 0.7 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 土間コンクリート         | Fc-21 S-18                          | 0.6 | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| コンクリート打設手間       |                                     | 1   | 式              |     |     |     |
| 普通合板型枠           | 基礎、地上軸部 運搬費共                        | 8   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 笠木天端コンクリート直均し仕上げ | 金ごて                                 | 6.5 | m              |     |     |     |
| 床コンクリート直均し仕上げ    | 金ごて 直均し仕上げ                          | 6.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 窯小屋設置            | W2, 730xD2, 350xH2, 375<br>アンカーボルト共 | 1   | 式              |     |     |     |
| 計                |                                     |     |                |     |     |     |
|                  |                                     |     |                |     |     |     |
|                  |                                     |     |                |     |     |     |
|                  |                                     |     |                |     |     |     |
|                  |                                     |     |                |     |     |     |
|                  |                                     |     |                |     |     |     |

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

| 改修                          |                          |     |    |      |     |     |
|-----------------------------|--------------------------|-----|----|------|-----|-----|
| 電気設備改修                      |                          |     |    | 電灯分岐 |     |     |
| 名 称                         | 摘 要                      | 数 量 | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| ねじ無し電線管<br>(E)              | 露出配管(塗装有) 19mm           | 5   | m  |      |     |     |
| ねじ無し電線管<br>(E)              | 露出配管(塗装有) 31mm           | 1   | m  |      |     |     |
| 波付硬質合成<br>樹脂管 (FEP)         | (30)                     | 151 | m  |      |     |     |
| 波付硬質合成<br>樹脂管 (FEP)         | (50)                     | 30  | m  |      |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)         | 1. 6mm                   | 12  | m  |      |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)         | 2. 0mm                   | 1   | m  |      |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (FEP管内) | 2. 0mm                   | 151 | m  |      |     |     |
| 600V CVケーブル                 | 3. 5mm2- 2C 管内           | 1   | m  |      |     |     |
| 600V CVケーブル                 | 3. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD) | 212 | m  |      |     |     |
| ボックス類                       | 露出スイッチボックス、露出ボックス等       | 1   | 式  |      |     |     |
| スイッチ                        | 片切×2<br>新金製プレート          | 1   | 個  |      |     |     |
| コンセント<br>(金属プレート付)          | 2P15A×1<br>125V          | 3   | 個  |      |     |     |
| 照明器具                        | A                        | 1   | 個  |      |     |     |
| 照明器具                        | B                        | 2   | 基  |      |     |     |
| 照明器具                        | C                        | 2   | 基  |      |     |     |
| ハントホル                       | H1-6 R8K-60              | 1   | 組  |      |     |     |
| 埋設標識シート                     | 2倍長(W) 150               | 128 | m  |      |     |     |
| 掘方埋戻費                       |                          | 1   | 式  |      |     |     |
| 外灯基礎工事費                     |                          | 1   | 式  |      |     |     |
| 計                           |                          |     |    |      |     |     |

| 改修                         |                                     | 電気設備改修 |    | 動力幹線・分岐 |     |     |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|----|---------|-----|-----|
| 名 称                        | 摘 要                                 | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
| ねじ無し電線管<br>(E)             | 露出配管(塗装有) 31mm                      | 6      | m  |         |     |     |
| 厚鋼電線管<br>(G)               | 露出配管(塗装有) 22mm                      | 16     | m  |         |     |     |
| 厚鋼電線管<br>(G)               | 露出配管(塗装有) 54mm                      | 19     | m  |         |     |     |
| 厚鋼電線管<br>(G)               | 露出配管(塗装有) 82mm                      | 6      | m  |         |     |     |
| 波付硬質合成<br>樹脂管(FEP)         | (30)                                | 50     | m  |         |     |     |
| 波付硬質合成<br>樹脂管(FEP)         | (50)                                | 4      | m  |         |     |     |
| 波付硬質合成<br>樹脂管(FEP)         | (65)                                | 4      | m  |         |     |     |
| 波付硬質合成<br>樹脂管(FEP)         | (80)                                | 4      | m  |         |     |     |
| 1種金属線び(MM1)                | B型(40.4mm)                          | 2      | m  |         |     |     |
| 1種金属線び(MM1)                | C型(60.0mm)                          | 4      | m  |         |     |     |
| 1種金属線び(MM1)<br>付属品         | コーナーボックス、ジャンクションボックス等               | 1      | 式  |         |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)        | 5.5mm <sup>2</sup>                  | 22     | m  |         |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)        | 8mm <sup>2</sup>                    | 26     | m  |         |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)(FEP管内) | 2.0mm                               | 8      | m  |         |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)(FEP管内) | 5.5mm <sup>2</sup>                  | 36     | m  |         |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)(FEP管内) | 8mm <sup>2</sup>                    | 4      | m  |         |     |     |
| 600V CVケーブル                | 8mm <sup>2</sup> - 3C 管内            | 6      | m  |         |     |     |
| 600V CVケーブル                | 3.5mm <sup>2</sup> - 2C FEP内(PF・CD) | 8      | m  |         |     |     |
| 600V CVケーブル                | 8mm <sup>2</sup> - 3C FEP内(PF・CD)   | 36     | m  |         |     |     |
| 600V CVTケーブル               | 38mm <sup>2</sup> ビット・天井            | 16     | m  |         |     |     |

| 改修           |                            |     |    |         |     |     |
|--------------|----------------------------|-----|----|---------|-----|-----|
| 電気設備改修       |                            |     |    | 動力幹線・分岐 |     |     |
| 名 称          | 摘 要                        | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 ビット・天井               | 17  | m  |         |     |     |
| 600V CVTケーブル | 38mm2 管内                   | 10  | m  |         |     |     |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 管内                   | 9   | m  |         |     |     |
| 600V CVTケーブル | 38mm2 FEP内 (PF・CD)         | 4   | m  |         |     |     |
| 600V CVTケーブル | 60mm2 FEP内 (PF・CD)         | 4   | m  |         |     |     |
| CVVケーブル      | 2.0mm2- 2C<br>ビット・天井       | 29  | m  |         |     |     |
| CVVケーブル      | 2.0mm2- 2C<br>管内           | 16  | m  |         |     |     |
| CVVケーブル      | 2.0mm2- 2C<br>FEP内 (PF・CD) | 6   | m  |         |     |     |
| フルボックス       | 400×400×400 SUS・WP         | 1   | 個  |         |     |     |
| フルボックス       | 800×300×200 SUS・WP         | 1   | 個  |         |     |     |
| ケースブレーカ      | ELCB3P50/50                | 1   | 個  |         |     |     |
| 警報盤          | 4窓用                        | 1   | 個  |         |     |     |
| 異種管接続材       |                            | 1   | 式  |         |     |     |
| 既設壁貫通補修費     |                            | 1   | 式  |         |     |     |
| 既設ケーブル入線費    |                            | 1   | 式  |         |     |     |
| 既設警報盤撤去費     | 5窓用                        | 1   | 個  |         |     |     |
| 掘方埋戻費        |                            | 1   | 式  |         |     |     |
| 埋設標識シート      | 2倍長 (W) 150                | 6   | m  |         |     |     |
| 計            |                            |     |    |         |     |     |
|              |                            |     |    |         |     |     |

| 改修                    |                                             |     |     |       |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 電気設備改修                |                                             |     |     | 受変電設備 |     |     |
| 名 称                   | 摘 要                                         | 数 量 | 単位  | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| 耐衝撃性<br>硬質ビニル管 (HIVE) | 露出配管 16mm                                   | 19  | m   |       |     |     |
| 厚鋼電線管<br>(G)          | 露出配管 (塗装有) 70mm                             | 31  | m   |       |     |     |
| 波付硬質合成<br>樹脂管 (FEP)   | (80)                                        | 3   | m   |       |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)   | 14mm <sup>2</sup>                           | 12  | m   |       |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV)   | 38mm <sup>2</sup>                           | 7   | m   |       |     |     |
| 6kV CVTケーブル           | 38mm <sup>2</sup> メッセン吊                     | 7   | m   |       |     |     |
| 6kV CVTケーブル           | 38mm <sup>2</sup> 管内                        | 31  | m   |       |     |     |
| 6kV CVTケーブル           | 38mm <sup>2</sup> FEP内 (PF・CD)              | 3   | m   |       |     |     |
| DV電線<br>(施工費)         | 38mm <sup>2</sup> -3R 1径間                   | 1   | 1径間 |       |     |     |
| 架空線支持材                |                                             | 1   | 式   |       |     |     |
| 端末処理材                 | 屋内、屋外                                       | 1   | 式   |       |     |     |
| 高压引込用負荷<br>開閉器 (PAS)  | 耐重塩じん仕様 モールトコン口出線<br>VT・LA無 無方向性 鋼製<br>200A | 1   | 台   |       |     |     |
| 受電キュービクル              | 屋外3面体型 TR・SC・SR共                            | 1   | 基   |       |     |     |
| 機器据付費                 |                                             | 1   | 基   |       |     |     |
| 異種管接続材                |                                             | 1   | 式   |       |     |     |
| 接地工事                  | EA、D、EB、ELA<br>接地極埋設標共                      | 1   | 式   |       |     |     |
| 掘方埋戻費                 |                                             | 1   | 式   |       |     |     |
| 重機損料                  |                                             | 1   | 式   |       |     |     |
| ABC粉末消火器              | 10型 屋外ステンレス製格納函<br>屋根脚付共                    | 1   | 組   |       |     |     |
| 試験検査費                 | ケーブル絶縁耐力試験等                                 | 1   | 式   |       |     |     |



| 改修                      |                                                 | 電気設備改修 |    | 仮設工事 |     |     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|----|------|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                             | 数 量    | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)         | (30)                                            | 60     | m  |      |     |     |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)         | (50)                                            | 49     | m  |      |     |     |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)         | (80)                                            | 39     | m  |      |     |     |
| 600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内) | 2. 0mm                                          | 6      | m  |      |     |     |
| 600V CVケーブル             | 2. 0mm2- 2C FEP内 (PF・CD)                        | 6      | m  |      |     |     |
| 600V CVケーブル             | 3. 5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)                        | 54     | m  |      |     |     |
| 600V CVTケーブル            | 38mm2 ビット・天井                                    | 64     | m  |      |     |     |
| 600V CVTケーブル            | 60mm2 ビット・天井                                    | 63     | m  |      |     |     |
| 600V CVTケーブル            | 150mm2 ビット・天井                                   | 52     | m  |      |     |     |
| 600V CVTケーブル            | 38mm2 FEP内 (PF・CD)                              | 25     | m  |      |     |     |
| 600V CVTケーブル            | 60mm2 FEP内 (PF・CD)                              | 25     | m  |      |     |     |
| 600V CVTケーブル            | 150mm2 FEP内 (PF・CD)                             | 27     | m  |      |     |     |
| 6kV CVTケーブル             | 38mm2 FEP内 (PF・CD)                              | 12     | m  |      |     |     |
| 端末処理材                   | 屋内、屋外                                           | 1      | 式  |      |     |     |
| 受電キュービクル                | 屋外型 1φ TR30KVA 3φ TR50KVA<br>SC20KVA 基礎H鋼共 リース品 | 1      | 基  |      |     |     |
| 高圧気中開閉器                 | 7. 2V 200A リース品                                 | 1      | 個  |      |     |     |
| コンクリート柱                 | 12m- 19cm- 3. 5kN リース品                          | 1      | 本  |      |     |     |
| ABC粉末消火器                | 10型 屋外格納函共                                      | 1      | 組  |      |     |     |
| 機器据付費                   |                                                 | 1      | 式  |      |     |     |
| 重機損料                    |                                                 | 1      | 式  |      |     |     |

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

| 改修                           |                                                                |     |    |        |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-----|-----|
| 機械設備改修                       |                                                                |     |    | 屋外給水設備 |     |     |
| 名 称                          | 摘 要                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP)      | 地中配管 25A                                                       | 1   | m  |        |     |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP)      | 地中配管 40A                                                       | 13  | m  |        |     |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP)      | 地中配管 50A                                                       | 33  | m  |        |     |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP)      | 地中配管 65A                                                       | 6   | m  |        |     |     |
| 給水・塩ビ<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VB) | ねじ接合 屋外架空・暗渠<br>20A                                            | 2   | m  |        |     |     |
| 給水・塩ビ<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VB) | ねじ接合 屋外架空・暗渠<br>40A                                            | 4   | m  |        |     |     |
| 給水・塩ビ<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VB) | ねじ接合 屋外架空・暗渠<br>50A                                            | 5   | m  |        |     |     |
| 給水・塩ビ<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VB) | ねじ接合 屋外架空・暗渠<br>65A                                            | 9   | m  |        |     |     |
| 給水・塩ビ<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VB) | ねじ接合 機械室・便所<br>50A                                             | 2   | m  |        |     |     |
| PWU-1 加圧給水<br>装置             | FRP製受水槽付き(複合板) 4.0m <sup>3</sup><br>50Ax40Ax200L/minx44m 2.2kW | 1   | 組  |        |     |     |
| 仕切弁<br>(管端防食コア)              | 10K(ねじ・給水用) 40A                                                | 1   | 個  |        |     |     |
| Y形ストレーナー<br>(管端防食コア)         | 10K 40A                                                        | 1   | 個  |        |     |     |
| 定水位調整弁                       | アンクル型(副弁無し) 40A                                                | 1   | 個  |        |     |     |
| フレキシブルジョイント                  | ベローズ形 40A                                                      | 1   | 個  |        |     |     |
| 仕切弁<br>(管端防食コア)              | 10K(ねじ・給水用) 20A                                                | 1   | 個  |        |     |     |
| フレキシブルジョイント                  | ベローズ形 20A                                                      | 1   | 個  |        |     |     |
| ボールタップ                       | 20A                                                            | 1   | 個  |        |     |     |
| ライニングハータフライ弁                 | 10K(ウエハー) 65A                                                  | 1   | 個  |        |     |     |
| フレキシブルジョイント                  | 合成ゴム製 65A                                                      | 1   | 個  |        |     |     |
| 仕切弁<br>(管端防食コア)              | 10K(ねじ・給水用) 50A                                                | 3   | 個  |        |     |     |

津市建設部営繕課

| 改修                 |                         |     |        |     |     |     |
|--------------------|-------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 機械設備改修             |                         |     | 屋外排水設備 |     |     |     |
| 名 称                | 摘 要                     | 数 量 | 単位     | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 75A                | 6   | m      |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 地中配管 150A               | 31  | m      |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋外架空・暗渠 50A             | 3   | m      |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋外架空・暗渠 75A             | 14  | m      |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋外架空・暗渠 100A            | 14  | m      |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 屋外架空・暗渠 65A             | 14  | m      |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 75A              | 2   | m      |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A             | 2   | m      |     |     |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A              | 2   | m      |     |     |     |
| 小口径柵               | 200-150-90L 塩ビ 400H     | 1   | 個      |     |     |     |
| 小口径柵               | 200-150-90L 塩ビ 420H     | 1   | 個      |     |     |     |
| 小口径柵               | 200-150-90L 塩ビ 450H     | 1   | 個      |     |     |     |
| 小口径柵               | 200-150-ST 塩ビ 600H      | 1   | 個      |     |     |     |
| 小口径柵               | 200-150-90L 塩ビ 700H     | 1   | 個      |     |     |     |
| 小口径柵               | 200-150-90L 防護蓋T-8 750H | 1   | 個      |     |     |     |
| 掘方埋め戻し費            | 撤去柵跡埋め戻し共               | 1   | 式      |     |     |     |
| 塗装工事費              |                         | 1   | 式      |     |     |     |
| 保温工事費              |                         | 1   | 式      |     |     |     |
| 取り外し、再取付費          |                         | 1   | 式      |     |     |     |
| 既設管接続費             |                         | 1   | 式      |     |     |     |

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

## 特 記 仕 様 書

### 【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

### 【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

#### <名札の例>

|                                                                                                                                              |          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">           写 真<br/><br/>           2cm×3cm<br/>程度         </div> | 主任・監理技術者 |                          |
|                                                                                                                                              | 氏 名      | 〇〇 〇〇                    |
|                                                                                                                                              | 工事名      | 〇〇〇〇〇〇工事                 |
|                                                                                                                                              | 工 期      | 自〇〇年〇〇月〇〇日<br>至〇〇年〇〇月〇〇日 |
|                                                                                                                                              | 会 社      | 〇〇〇〇株式会社 印               |

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

### 【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

### 【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

### 【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

### 【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

### 【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

**【石綿撤去に関する法令等】**

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者及び「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

**【施工体制台帳】**

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

**【完成報告書】**

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

**【木材の調達目標】**

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

**【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】**

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。