

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度
農基 第 2 号

野田地内水路改修工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市農林水産部
農業基盤整備課

平成 28 年度	農基 第 2 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市野田地内			部長	
				次長	
工事名	野田地内水路改修工事			課長	
				担当副参事	
設計額	(うち消費税等相当額)			検算者	
				調整担当主幹	
工 期	平成 29 年 1 月 13 日限り			担当主幹	
				担当副主幹	
長	-	巾	-	設計者	

工 事 の 大 要

現場打ち開渠工	9.7 m
プレキャスト開渠工	74.7 m
プレキャスト水路工	106 m
集水柵工	1 箇所

位置図 (1)

平成28年度農基第2号
野田地内水路改修工事



位置図 (2)

平成28年度農基第2号
野田地内水路改修工事



位置図 (3)

平成28年度農基第2号
野田地内水路改修工事



0 300m
1:5,000

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
水路工事				式				
					1.000			
土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
作業残土処理工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
水路復旧工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち開渠工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
プレキャスト開渠工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
プレキャスト水路工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
集水柵工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
雑工				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
仮設道路工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
仮廻し水路工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
運搬費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
土砂掘削		m3				第0001号施工単価表
			107.000			
合 計						

第 0002 号 明細表 作業残土処理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
作業残土処理 土砂		m3				第0002号施工単価表
			184.000			
合 計						

第 0003 号 明細表 構造物取壊し工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1)	m3				第0003号施工単価表
		18.000			
コンクリート構造物取壊し(2)	m3				第0004号施工単価表
		8.000			
殻運搬・処理(1) 鉄筋Co	m3				第0001号単価表
		18.000			
殻運搬・処理(2) 無筋Co	m3				第0002号単価表
		8.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘	m3				第0006号施工単価表
		99.000			
埋戻し(1) RC-40	m3				第0003号単価表
		65.000			

第 0004 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(2)		m3				第0004号単価表
流用土			20.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 現場打ち開渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち開渠(1)		m				第0005号単価表
			60.000			
現場打ち開渠(2)		m				第0006号単価表
			37.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 プレキャスト開渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト開渠		m				第0007号単価表
			74.700			
合 計						

第 0007 号 明細表 プレキャスト水路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートU型(1) 1種 500A		m				第0021号施工単価表
			24.000			
鉄筋コンクリートU型(2) ハイコンフリューム400×400同等品以上		m				第0022号施工単価表
			82.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 集水桝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝	500×500×1000	箇所				第0009号単価表
			1.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート	18-8-25 W/C=60%以下	m3				第0026号施工単価表
			70.000			
目地板設置	瀝青繊維質板 厚10mm	m2				第0015号施工単価表
			6.000			
排水接続(1)		式				第0010号単価表
			1.000			
排水接続(2)		式				第0011号単価表
			1.000			
排水接続(3)		式				第0012号単価表
			1.000			

第 0009 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート壁工		箇所				第0013号単価表
			1.000			
ヒューム管取付工		箇所				第0014号単価表
			1.000			
乗入橋撤去・設置		箇所				
			2.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 仮設道路工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板 敷鉄板 (リース) 敷設～賃料～撤去		m2				第0040号施工単価表
			833.000			
耕地復旧 石礫、雑物の除去が必要		ヘク ター				第0041号施工単価表
			0.080			
合 計						

第 0011 号 明細表 仮廻し水路工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう(1) 仕拵え～設置～撤去		袋				第0015号単価表
			36.000			
土のう(2) 設置のみ		袋				第0016号単価表
			22.000			
水替工		式				第0045号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 9001 号 明細表 運搬費					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板輸送費(1) 運搬距離= 7.1 km 地積込	基	式				第0048号施工単価表 (往路)
			1.000			
敷鉄板輸送費(2) 運搬距離= 1.2 km 込・取卸しなし	積	式				第0049号施工単価表
			1.000			
敷鉄板輸送費(3) 運搬距離= 1.6 km 込・取卸しなし	積	式				第0050号施工単価表
			1.000			

第 9001 号 明細表 運搬費

1 式
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
敷鉄板輸送費(4) (復路)		式				第0051号施工单価表
			1.000			
合 計						

土砂掘削		第 0001 号 施工単価表 37.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費	日				第0001号運転単価表
合計	m3	37.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

作業残土処理 土砂		第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転経費 (標準) 土砂	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(1)

第 0003 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(2)

第 0004 号 施工単価表
1.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ダンプトラック運搬(小規模土工) アスファルト殻		第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転経費(標準) アスファルト殻	日				第0005号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

床堀		第 0006 号 施工単価表 32.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転経費	日				第0006号運転単価表
普通作業員	人				
合計	m3	32.000			

床堀						第 0006 号 施工単価表
						32.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

機械土工(小規模土工)						第 0007 号 施工単価表
						42.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ運転経費	日				第0001号運転単価表	
合計	m3	42.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

人力土工(盛土・埋戻)						第 0008 号 施工単価表
埋戻: 人力まき出し 砂質土						10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					

人土工 (盛土・埋戻)		第 0008 号 施工単価表				
埋戻：人力まき出し 砂質土		10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
雑品	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリートポンプ車打設		第 0009 号 施工単価表				
18-8-40 W/C=60%以下		10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート単価					第0010号施工単価表	
18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.400				
コンクリートポンプ車運転経費 (フォーム打設)	時間				第0008号運転単価表	

コンクリートポンプ車打設
18-8-40

W/C=60%以下

第 0009 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
養生	m3	10.000			第0011号施工単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下		第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

養生		第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	10.000			

養生		第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠工 化粧型枠を使用しない		第 0012 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
型わく工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				

型枠工 化粧型枠を使用しない		第 0012 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm		第 0013 号 施工単価表 100.000 孔 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
発動発電機運転費	日				第0009号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm		第 0013 号 施工単価表 100.000 孔 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	孔	100.000				
単位当り	孔	1.000	当り			

[鉄筋工] 異形棒鋼(SD345A, D13)		第 0014 号 施工単価表 1.000 t 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 SD345 D13mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立(市場単価) 一般構造物	t	1.000				
合計	t	1.000				
単位当り	t	1.000	当り			

目地板設置
瀝青纖維質板 厚10mm

第 0015 号 施工単価表
10.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板 瀝青纖維質板 厚10mm	m2	11.200			
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

止水板設置
C-C 150×4以上

第 0016 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水板 塩化ビニル樹脂製 C C 巾150mm 厚5mm	m	10.400			

止水板設置 C-C 150×4以上		第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） 0.16以上2.50以下		第 0017 号 施工単価表 26.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート柵渠	組	17.333			
土木一般世話役	人				

鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） 0.16以上2.50以下		第 0017 号 施工単価表 26.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0010号運転単価表	
合計	m	26.000				
単位当り	m	1.000	当り			

コンクリート人力打設 18-8-25 W/C=60%以下		第 0018 号 施工単価表 10.000 m ³ 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート単価					第0019号施工単価表	
18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	10.400				

コンクリート人力打設
18-8-25 W/C=60%以下

第 0018 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
養生	m3	10.000			第0011号施工単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下		第 0019 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

基礎材（基礎砕石工） 再生クラッシャーラン(RC-40) 敷均厚さ= 0.1 m		第 0020 号 施工単価表 155.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	18.600			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

基礎材（基礎砕石工） 再生クラッシャーラン(RC-40) 敷均厚さ= 0.1 m		第 0020 号 施工単価表 155.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0011号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	155.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

鉄筋コンクリートU型(1) 1種 500A		第 0021 号 施工単価表 1.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリートU型	本	0.499				

鉄筋コンクリートU型(1) 1種 500A		第 0021 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.079			
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鉄筋コンクリートU型(2) ハイコンフリューム400×400同等品以上		第 0022 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートU型	本	0.499			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.060			

鉄筋コンクリートU型(2) ハイコンフリューム400×400同等品以上		第 0022 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート人力打設 18-8-25 W/C=60%以下		第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.600			第0019号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

コンクリート人力打設 18-8-25 W/C=60%以下		第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
養生	m3	10.000			第0024号施工単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

養生		第 0024 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

養生		第 0024 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠工 化粧型枠を使用しない		第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
型わく工	人					
普通作業員	人					

型枠工 化粧型枠を使用しない		第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

張コンクリート 18-8-25 W/C=60%以下		第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.400			第0019号施工単価表
コンクリートポンプ車運転経費 (フォーム打設)	時間				第0008号運転単価表
土木一般世話役	人				

張コンクリート
18-8-25

W/C=60%以下

第 0026 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
養生	m3	10.000			第0011号施工単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）
呼び径 φ50mm 直管（両差し口）

第 0027 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ50mm 長4.0m	本	2.440			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）
呼び径 φ75mm 直管（両差し口）

第 0028 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ75mm 長4.0m	本	2.440			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）
呼び径 φ100mm 直管（両差し口）

第 0029 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	2.440			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU）
呼び径 φ150mm 直管（両差し口）

第 0030 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ150mm 長4.0m	本	2.440			
雑材料費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 180 通常製品 再利用撤去					第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価) 60kg/個以下	m	10.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (薄肉管VU) 呼び径 φ125mm 直管 (両差し口)					第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ125mm 長4.0m	本	2.440				
雑材料費	式	1.000				
土木一般世話役	人					

硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ125mm 直管（両差し口）		第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

コンクリート人力打設 その他(各種)		第 0033 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート単価					第0034号施工単価表	
その他(各種) 高炉セメント	m3	10.400				
土木一般世話役	人					

コンクリート人力打設 その他(各種)		第 0033 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

生コンクリート単価 その他(各種) 高炉セメント		第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート	m3	1.000				

生コンクリート単価 その他(各種) 高炉セメント		第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高炉セメント使用加算額	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠工 化粧型枠を使用しない		第 0035 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
普通作業員	人				

型枠工 化粧型枠を使用しない		第 0035 号 施工単価表 100.000 m ² 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m ²	100.000				
単位当り	m ²	1.000	当り			

プレハブ柵渠(A型)布設：機械 柵渠高H=600mm 柵渠幅B=1200mm 小運搬なし		第 0036 号 施工単価表 100.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート組立柵渠A型 排水用 高600mm巾1200mm	本	66.670				
鉄筋コンクリート柵板 長1495mm 巾300mm 厚50mm	枚	266.680				
鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） 0.16以上2.50以下	m	100.000			第0017号施工単価表	

プレハブ柵渠(A型)布設：機械
柵渠高H=600mm 柵渠幅B=1200mm 小運搬なし

第 0036 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

プレハブ柵渠(A型)布設：機械
柵渠高H=600mm 柵渠幅B=1000mm 小運搬なし

第 0037 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート組立柵渠A型 排水用 高600mm巾1000mm	本	66.670			
鉄筋コンクリート柵板 長1495mm 巾300mm 厚50mm	枚	266.680			
鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） 0.16以上2.50以下	m	100.000			第0017号施工単価表
合計	m	100.000			

プレハブ柵渠(A型)布設：機械
柵渠高H=600mm 柵渠幅B=1000mm 小運搬なし

第 0037 号 施工単価表
100.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート人力打設
18-12-25 W/C=55%以下

第 0038 号 施工単価表
10.000 m3 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-12-25 高炉セメント W/C=55%以下	m3	10.400			第0039号施工単価表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

コンクリート人力打設 18-12-25 W/C=55%以下		第 0038 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
養生	m3	10.000			第0011号施工単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-12-25 高炉セメント W/C=55%以下		第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-12-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

敷鉄板
敷鉄板（リース）敷設～賃料～撤去

第 0040 号 施工単価表
1,000.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	25,495.868			
敷鉄板（整備費）	m2	413.223			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転経費（賃料）	日				第0012号運転単価表
合計	m2	1,000.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

耕地復旧 石礫、雑物の除去が必要		第 0041 号 施工単価表 1.000 畝 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラクタ(ロータリ付き)運転経費	時間				第0013号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	畝	1.000				
単位当り	畝	1.000	当り			

土のう工 仕拵え～設置～撤去		第 0042 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土のう 62×48cm 2号 ビニール袋汎用品	枚	500.000				

土のう工 仕拵え～設置～撤去		第 0042 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土のう工 設置のみ		第 0043 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土のう工 撤去のみ		第 0044 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

水替工		第 0045 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水替ポンプ運転 (小口径)	日				第0046号施工単価表	
水替ポンプ据付撤去 (小口径)	箇所	3.000			第0047号施工単価表	
合計	式	1.000				

水替工		第 0045 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

水替ポンプ運転（小口径）		第 0046 号 施工単価表 1.000 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機運転経費（賃料）	日				第0014号運転単価表
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

水替ポンプ据付撤去（小口径）

第 0047 号 施工単価表
1.000 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

敷鉄板輸送費(1)
運搬距離= 7.1 km

基地積込

第 0048 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃料金					
12m以内 運搬10kmまで	t	59.310			
積込みのみ	t	59.310			

敷鉄板輸送費(1) 運搬距離= 7.1 km		基地積込			第 0048 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

敷鉄板輸送費(2) 運搬距離= 1.2 km		積込・取卸しなし			第 0049 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基本運賃料金 12m以内 運搬10kmまで	t	46.200				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

敷鉄板輸送費(3) 運搬距離= 1.6 km		積込・取卸しなし		第 0050 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基本運賃料金 12m以内 運搬10kmまで	t	38.260				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

敷鉄板輸送費(4) (復路)				第 0051 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基本運賃料金 12m以内 運搬10kmまで	t	59.310				
取卸しのみ	t	59.310				
合計	式	1.000				

敷鉄板輸送費(4)
(復路)

第 0051 号 施工単価表
1.000 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0060 殻運搬・処理(1) 鉄筋Co		第 0001 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(小規模土工) アスファルト殻	m3	10.000			第0005号施工単価表
建設廃棄物受入料金(鉄筋Co)	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0070 殻運搬・処理(2) 無筋Co		第 0002 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬(小規模土工) アスファルト殻	m3	10.000			第0005号施工単価表
建設廃棄物受入料金(無筋Co)	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0020 埋戻し(1) RC-40		第 0003 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械土工(小規模土工)	m3	10.000			第0007号施工単価表
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻: 人力まき出し 砂質土	m3	10.000			第0008号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0160 埋戻し(2) 流用土		第 0004 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械土工(小規模土工)	m3	10.000			第0007号施工単価表
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻: 人力まき出し 砂質土	m3	10.000			第0008号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0030 現場打ち開渠(1)		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポンプ車打設 18-8-40 W/C=60%以下	m3	8.690			第0009号施工単価表
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	31.160			第0012号施工単価表
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	孔	67.000			第0013号施工単価表
[鉄筋工] 異形棒鋼(SD345A, D13)	t	0.010			第0014号施工単価表
目地板設置 瀝青繊維質板 厚10mm	m2	0.900			第0015号施工単価表
止水板設置 C-C 150×4以上	m	3.000			第0016号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0080 現場打ち開渠(2)		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポンプ車打設 18-8-40 W/C=60%以下	m3	4.500			第0009号施工単価表
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	19.100			第0012号施工単価表
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	孔	67.000			第0013号施工単価表
[鉄筋工] 異形棒鋼(SD345A, D13)	t	0.010			第0014号施工単価表
目地板設置 瀝青繊維質板 厚10mm	m2	0.470			第0015号施工単価表
止水板設置 C-C 150×4以上	m	1.800			第0016号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0090 プレキャスト開渠		第 0007 号単価表				9 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレハブ柵渠(A型)布設：機械 小運搬なし, 柵渠高H=600mm, 柵渠幅B=850mm,	m	9.000			第0008号単価表	
コンクリート人力打設 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.900			第0018号施工単価表	
基礎材（基礎砕石工） 再生クラッシャーラン(RC-40) 敷均厚さ= 0.1 m	m2	9.810			第0020号施工単価表	
合 計	m	9.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0150 プレハブ柵渠(A型)布設：機械 小運搬なし, 柵渠高H=600mm, 柵渠幅B=850mm,		第 0008 号単価表		100 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート組立柵渠A型 排水用 高600mm巾850mm	本	66.760			
鉄筋コンクリート柵板 長1495mm 巾300mm 厚50mm	枚	266.680			
鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） 0.16以上2.50以下	m	100.000			第0017号施工単価表
合 計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0010 集水柵 500×500×1000		第 0009 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート人力打設 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.450			第0023号施工単価表
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	5.640			第0025号施工単価表
基礎材（基礎砕石工） 再生クラッシャーラン(RC-40) 敷均厚さ= 0.1 m	m2	0.810			第0020号施工単価表
グレーチング蓋 T-2 普通目 110° 開閉 受枠込	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0100 排水接続(1)		第 0010 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ50mm 直管（両差し口）	m	1.800			第0027号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ50mm	個	6.000			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（薄肉管VU） 呼び径 φ75mm 直管（両差し口）	m	0.300			第0028号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ75mm	個	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0110 排水接続(2)		第 0011 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU) 呼び径 φ50mm 直管(両差し口)	m	0.300			第0027号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ50mm	個	1.000			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU) 呼び径 φ100mm 直管(両差し口)	m	0.600			第0029号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ100mm	個	2.000			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU) 呼び径 φ150mm 直管(両差し口)	m	0.300			第0030号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ150mm	個	1.000			
U型側溝設置工I(市場単価) U字溝 180 通常製品 再利用撤去	m	1.800			第0031号施工単価表
合 計	式	1.000			

SJ0110 排水接続(2)		第 0011 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0120 排水接続(3)		第 0012 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU) 呼び径 φ75mm 直管(両差し口)	m	1.500			第0028号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ75mm	個	1.000			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU) 呼び径 φ100mm 直管(両差し口)	m	3.000			第0029号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ100mm	個	2.000			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU) 呼び径 φ125mm 直管(両差し口)	m	1.500			第0032号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ125mm	個	1.000			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU) 呼び径 φ150mm 直管(両差し口)	m	6.000			第0030号施工単価表
硬質塩ビ管TS継手 ソケット φ150mm	個	4.000			

SJ0120 排水接続(3)		第 0012 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0130 コンクリート壁工		第 0013 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート人力打設 18-8-25 W/C=60%以下	m3	0.100			第0018号施工単価表
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	0.700			第0012号施工単価表
コンクリート人力打設 その他(各種)	m3	0.030			第0033号施工単価表
型枠工 化粧型枠を使用しない	m2	0.110			第0035号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0140 ヒューム管取付工		第 0014 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレハブ柵渠(A型)布設：機械 柵渠高H=600mm 柵渠幅B=1200mm 小運搬なし	m	1.000			第0036号施工単価表
プレハブ柵渠(A型)布設：機械 柵渠高H=600mm 柵渠幅B=1000mm 小運搬なし	m	1.000			第0037号施工単価表
プレハブ柵渠(A型)布設：機械 小運搬なし, 柵渠高H=600mm, 柵渠幅B=850mm,	m	1.000			第0008号単価表
コンクリート人力打設 18-12-25 W/C=55%以下	m3	0.350			第0038号施工単価表
基礎材（基礎砕石工） 再生クラッシャーラン(RC-40) 敷均厚さ= 0.1 m	m2	3.800			第0020号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0040 土のう(1) 仕拵え～設置～撤去		第 0015 号単価表 1 袋 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう工 仕拵え～設置～撤去	m3	0.020			第0042号施工単価表
合 計	袋	1.000			
単位当り	袋	1.000	当り		

SJ0050 土のう(2) 設置のみ		第 0016 号単価表 1 袋 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう工 設置のみ	m3	0.020			第0043号施工単価表
土のう工 撤去のみ	m3	0.020			第0044号施工単価表
合 計	袋	1.000			
単位当り	袋	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0001 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ損料(供用日)	供用日				第0002号運転単価表	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ損料(供用日)					第 0002 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	日					

バックホウ損料(供用日)					第 0002 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

ダンプトラック運転経費 (標準) 土砂					第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック損料(供用日)	供用日				第0004号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					

ダンプトラック運転経費（標準） 土砂		第 0003 号 運転単価表 1.000 日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック損料(供用日)		第 0004 号 運転単価表 1.000 供用日 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料	日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

ダンプトラック運転経費（標準）
アスファルト殻

第 0005 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック損料(供用日)	供用日				第0004号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転経費					第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ損料(供用日)	供用日				第0007号運転単価表	
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ損料(供用日)					第 0007 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料 排ガス対策	日					

バックホウ損料(供用日)					第 0007 号 運転単価表 1.000 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	供用日	1.000				
単位当り	供用日	1.000	当り			

コンクリートポンプ車運転経費 (ブーム打設)					第 0008 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
コンクリートポンプ車機械損料 ブーム式	時間					
合計	時間	1.000				

コンクリートポンプ車運転経費（フォーム打設）					第 0008 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	時間	1.000	当り			

発動発電機運転費					第 0009 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
発動発電機賃料	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転経費（賃料）					第 0010 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料						
排ガス対策	日					
軽油						
一般用	リットル					
特殊運転手						
	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転経費（賃料）					第 0011 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料						
排ガス対策	日					

バックホウ運転経費（賃料）					第 0011 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	リットル					
特殊運転手	人					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

バックホウ運転経費（賃料）					第 0012 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料						
排ガス対策	日					
軽油 一般用	リットル					

バックホウ運転経費（賃料）

第 0012 号 運転単価表
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラクタ(ロータリ付き)運転経費

第 0013 号 運転単価表
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラクタ ホイール式 機械損料	時間				
軽油 一般用	リットル				
一般運転手	人				

トラクタ(ロータ付き)運転経費					第 0013 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

発動発電機運転経費(賃料)					第 0014 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
発動発電機賃料	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

平成28年度 農基第2号
野田地内水路改修工事

数量総括表

レベル1 : 水路工事
レベル1 : 共通仮設費

工事数量総括表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
水路工事					式	1	
	土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			土砂掘削		m3	107	
		作業残土処理工			式	1	
			作業残土処理		m3	184	
					式	1	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋Co	m3	18	
			コンクリート構造物取壊し(2)	無筋Co	m3	8	
			般運搬・処理(1)	鉄筋Co	m3	18	
			般運搬・処理(2)	無筋Co	m3	8	
	水路復旧工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘		m3	99	
			埋戻(1)	RC-40	m3	65	
			埋戻(2)	流用土	m3	20	
		現場打ち開渠工			式	1	
			現場打ち開渠(1)	18-8-40(BB)	m	60.0	
			現場打ち開渠(2)	18-8-40(BB)	m	37.0	
		プレキャスト開渠工			式	1	
			プレキャスト開渠	600×850	m	74.7	
			プレキャスト水路工		式	1	

工事数量総括表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			鉄筋コンクリートU型(1)	1種 500A	m	24.0	
			鉄筋コンクリートU型(2)	400×400	m	82.0	ハイコンクリート 同等品以上
		集水柵工			式	1	
			集水柵	500×500	箇所	1	Gr蓋 T-2 110° 開閉
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			張コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm	m3	70	
			目地材	瀝青繊維質板t=10mm	m2	6	
			排水接続(1)		式	1	
			排水接続(2)		式	1	
			排水接続(3)		式	1	
			コンクリート壁工		箇所	1	
			ヒューム管取付工		箇所	1	
			乗入橋撤去・設置		箇所	2	
	仮設工				式	1	
		仮設道路工			式	1	
			敷鉄板		m2	833	
			耕地復旧		ha	0.08	
		仮廻し水路工			式	1	
			土のう(1)	仕拵～設置～撤去	袋	36	
			土のう(2)	設置のみ	袋	22	
			水替工		式	1	
共通仮設費							

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)					単位	数量				
			(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)						
土工	掘削工	土砂掘削	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)	式	1.0				
			-	+	10.5	+	15.8			+	64	+	16.3
										式	1.0		
								式	1.0				
	構造物撤去工	構造物取壊し工		(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)	式	1.0			
				-	+	5.5	+	5.8			+	6.6	
											式	1.0	
							式	1.0					
水路復旧工		作業土工	床掘	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)	式	1.0			
				-	+	19.2	+	40.6			+	39.5	
											式	1.0	
								式	1.0				
	水路復旧工	作業土工	埋戻(1)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)	m3	65.1			
				-	+	14.4	+	35.9			+	14.8	
											m3	19.7	
							m3	19.7					
水路復旧工		現場打ち開渠工	現場打ち開渠(1)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)	式	1.0			
				60.0	+	-	+	-			+	-	
											式	1.0	
								式	1.0				
	水路復旧工	現場打ち開渠工	現場打ち開渠(2)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)	m	74.7			
				-	+	-	+	74.7			+	-	
											式	1.0	
							式	1.0					
水路復旧工		プレキャスト水路工	鉄筋コンクリートU型(1)	(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)	m	24.0			
				-	+	24.0	+	-			+	-	
											m	24.0	
								m	24.0				

数量集計表

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 規格及び数量					単位	数量
			(1号)	(2号)	(3号)	(4号)	(5号)		
		鉄筋コンクリートU型(2)	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) +	m	82.0
	集水枘工							式	1.0
		集水枘	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) +	箇所	1.0
雑工								式	1.0
	雑工							式	1.0
		張コンクリート	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) +	m3	69.9
		目地材	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) +	m2	5.6
		排水接続(1)	(1号) 1	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) +	式	1.0
		排水接続(2)	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) 1	(5号) +	式	1.0
		排水接続(3)	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) 1	式	1.0
		コンクリート壁工	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) 1	箇所	1.0
		ホーム管取付工	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) 1	(5号) +	箇所	1.0
		乗入橋撤去・設置	(1号) -	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) 2	箇所	2.0
仮設工								式	1.0
	仮設道路工							式	1.0
		敷鉄板	(1号) 343.5	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) +	m2	832.7
		耕地復旧	(1号) 0.03	(2号) +	(3号) +	(4号) 0.02	(5号) 0.03	ha	0.08
	仮廻し水路工							式	1.0
		土のう(1)	(1号) 36	(2号) +	(3号) +	(4号) +	(5号) +	袋	36.0
		土のう(2)	(1号) -	(2号) +	(3号) 22	(4号) +	(5号) +	袋	22.0
		水替工	(1号) 1	(2号) +	(3号) +	(4号) 1	(5号) +	式	1.0
共通仮設費									

数量計算書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
開渠工	現場打ち開渠工	現場打ち開渠(1)	L = 60.0	m	60.0
雑工	雑工	排水接続(1)	別紙計算書参照	式	1
仮設工	仮設道路工	敷鉄板	A = 112.7 × 3.048 = 343.5	m	343.5
		耕地復旧	343.5 / 10000 = 0.03	ha	0.03
		土のう(1)	N = 4.0 ÷ 0.45 × 2 × 2 = 35.556 ≒ 36	袋	36
共通仮設費	運搬費	水替工	別紙計算書参照	式	1.0
		敷鉄板輸送費(1)	(敷鉄板重量・往路) A = 112.7 × 3.048 = 343.5 m ²		
		敷鉄板輸送費(4)	W = 343.5 ÷ (1.524 × 3.048) × 802 kg/枚 ÷ 1000 = 59.31 t (敷鉄板重量・復路) (敷鉄板重量) W = 59.31 t	式	1

单位数量计算書				No.1		
名称	算式	规格	排水接続(1)			
			細別	単位		
塩ビ管布設 VP φ 50	$L = 0.3 \times 6 = 1.8$		1.0	式当り	m	1.80
塩ビ管継手 VP φ 50	$N = 6$				個	6
塩ビ管布設 VP φ 75	$L = 0.3 \times 1 = 0.3$				m	0.30
塩ビ管継手 VP φ 75	$N = 1$				個	1

供用日数計算書(参考)

工種	種別	施工量		日当り施工量		施工日数		日
						敷鉄板	水替工	
コンクリート		52.1	m3		m3/日			日
型枠		187.0	m2		m/日			日
削孔		402.0	孔		m/日			日
鉄筋		0.06	t		t/日			日
小計					実日数			日
					× α (不稼働係数)			日
養生								
合計					施工日数			日

数量計算書

		レベル5 (規格及び計算式)			単位	数量
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)				
土工	掘削工	土砂掘削	$V = 104.6 \times 0.1 = 10.46$	m3	10.5	
			$V = 10.46 + 19.20 = 29.66$	m3	29.7	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	$V = (0.76 \times 0.63 - 0.50 \times 0.50) \times 24.00 = 5.49$	m3	5.5	
			$V = 5.49$	m3	5.5	
水路復旧工	作業土工	床掘	$V = 24.0 \times 0.8 = 19.20$	m3	19.2	
			$V = 24.0 \times 0.6 = 14.40$	m3	14.4	
雑工	雑工	鉄筋コンクリートU型(1) 500×500	$L = 24.0$	m	24.0	
			張コンクリート 目地材	$V = 104.60 \times 0.10 = 10.46$ $A = 2.5 \times 0.1 = 0.30$	m3 m2	10.5 0.3

数量計算書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量
土工	掘削工	土砂掘削	$V1 = (2.00 + 1.50) \times 1/2 \times 30.0$	m ³	15.8
			$\times 0.30 = 15.75$		
	作業残土処理工	作業残土処理	$V = \text{土砂掘削より}$	m ³	15.8
開渠工	現場打ち開渠工	現場打ち開渠(2)	$L = 37.0$	m	37.0
雑工	雑工	張コンクリート	$V = 3.37 \times 37.0 \times 0.10$	m ³	12.5
		目地材	$A = 3.37 \times 0.1 \times 3 = 1.01$	m ²	1.0
		土のう(2)	$N = 2.5 \div 0.45 \times 2 \times 2 = 22.222$ ≒ 22	袋	22
仮設工	仮設工	仮設道路	$3.048 \times (32.90 + 39.80) = 221.59$	m ²	221.6
		耕地復旧	$221.6 / 10000 = 0.02$	ha	0.02
		水替工	別紙計算書参照	式	1.0
共通仮設費	運搬費	敷鉄板輸送費(3)	(敷鉄板重量) (4号箇所~3号箇所)	m ²	
			$A = 72.7 \times 3.048 = 221.6$		
			$W = 221.6 \div (1.524 \times 3.048) \times 802 = 38.26$	t	1

供用日数計算書(参考)

工種	種別	施工量		日当り施工量		施工日数		日
		数量	単位	数量	単位	敷鉄板	水替工	
土砂掘削		15.8	m ³		m ³ /日			日
コンクリート		16.7	m ³		m ³ /日			日
型枠		70.7	m ²		m/日			日
削孔		247.9	孔		m/日			日
鉄筋		0.04	t		t/日			日
小計					寒日数			日
					× α (不稼働係数)			日
				養生				日
合計					施工日数			日

数量計算書								
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量			
土工	掘削工	土砂掘削	別紙土工計算書より	=	64.0	64.0		
			作業残土処理	64.0 + 40.6	=	104.6	104.6	
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1) (鉄筋Co)	プレハブ水路取壊 A型アーム	0.16 ÷ 9.0 × 74.7	=	1.33	
				パネル	0.54 ÷ 9.0 × 74.7	=	4.48	
			計			5.81	5.8	
			コンクリート構造物取壊し(2) (無筋Co)	プレハブ水路取壊 底張コンクリート	0.90 ÷ 9.0 × 74.7	=	7.47	
				張コンクリート	1.3 × 6.20 × 0.10	=	0.81	
				ΣV		8.28	8.3	
				構造物取壊し(1)より	=	5.81	5.8	
				搬運搬・処理(1) (鉄筋Co)	=	8.28	8.3	
			構造物取壊し(2)より	=	8.28	8.3		
水路復旧工	作業土工	床掘	別紙土工計算書より	=	40.6	40.6		
			埋戻(1)	=	35.9	35.9		
			プレキャスト開渠工 600×850(底張)	=	74.7	74.7		

数量計算書						
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
雑工	雑工	張コンクリート 18-8-25BB	別紙法面工計算書より	=	285.2	
			285.2 × 0.10	=	28.5	
			0.38 × 2 × 0.10 × 74.7	=	5.7	
			<u>Σ V =</u>	<u>34.20</u>		
			目地材	No.0+10.0 (4.45 + 4.09) / 2	+ 0.38 × 2 =	5.03
			No.1	4.09 + 0.38 × 2 =	4.85	
			No.1+10.0 (4.09 + 3.28) / 2	+ 0.38 × 2 =	4.45	
			No.2	3.28 + 0.38 × 2 =	4.04	
			No.2+10.0 (3.28 + 3.57) / 2	+ 0.38 × 2 =	4.19	
			No.3	3.57 + 0.38 × 2 =	4.33	
No.3+10.0 (3.57 + 4.27) / 2	+ 0.38 × 2 =	4.68				
	<u>合計</u>	<u>31.56</u>				
	A = 31.56 × 0.1 =	3.16				
	排水接続(2)	別紙計算書参照		式	1	
	ヒューム管 取付工	別紙計算書参照		箇所	1	
仮設工	仮設道路	敷鉄板	3.048 × 87.8	=	267.61	
			耕地復旧	267.6 / 10000	=	0.03
			水替工	別紙計算書参照		式
共通仮設費	運搬費	敷鉄板輸送費(2)	(敷鉄板重量) (1号箇所~4号箇所)			
			$A = 87.8 \times 3.048 = 267.6 \text{ m}^2$ $W = 267.6 \div (1.524 \times 3.048) \times 802 = 46.20 \text{ t}$			式

土工計算書

土工

測 点	距離	土砂掘削		床堀		埋戻	
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)
自: No.0		1.1		0.34		0.48	
至: No.1	20.0	0.70	18.0	0.50	8.4	0.48	9.6
自: No.1		0.70		0.50		0.48	
至: No.2	20.0	0.68	13.8	0.58	10.8	0.48	9.6
自: No.2		0.68		0.58		0.48	
至: No.3	20.0	1.0	16.8	0.69	12.7	0.48	9.6
自: No.3		1.0		0.69		0.48	
至: No.3+14.7	14.7	1.1	15.4	0.50	8.7	0.48	7.1
自: No.3+14.7		1.1		0.50		0.48	
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
計	74.7		64.0		40.6		35.9

法面工計算書

法面工

測 点	距離	張コケリト					
		延長(m)	面積(m ²)	延長(m)	面積(m ²)	延長(m)	面積(m ²)
自: No.0		4.5					
至: No.1	20.0	4.1	86.0				
自: No.1		4.1					
至: No.2	20.0	3.3	74.0				
自: No.2		3.3					
至: No.3	20.0	3.6	69.0				
自: No.3		3.6					
至: No.3+14.7	14.7	4.3	58.1				
自: No.3+14.7		4.3					
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
自: 至:							
計	74.7		287.1				

単位数量計算書				
細別	排水接続(2)	規格	1.0	式当り
名称	算式		単位	
塩ビ管布設 VP φ 50	L = 0.3 × 1 =	0.3	m	0.30
塩ビ管継手材 VP φ 50	N = 1		個	1
塩ビ管布設 VP φ 100	L = 0.3 × 2 =	0.6	m	0.60
塩ビ管継手材 VP φ 100	N = 2		個	2
塩ビ管布設 VP φ 150	L = 0.3 × 1 =	0.3	m	0.30
塩ビ管継手材 VP φ 150	N = 1		個	1
U字溝布設 U-180	L = 0.6 × 3 =	1.8 (既設利用)	m	1.80

供用日数計算書(参考)

No.1

工種	種別	施工量		日当り施工量		施工日数		日
						敷鉄板	水替工	
土砂掘削		64.0	m3		m3/日			日
コンクリート構造物取壊し(1)		5.8	m3		m3/日			日
コンクリート構造物取壊し(2)		8.3	m3		m3/日			日
床掘		40.6	m3		m3/日			日
埋戻		35.9	m3		m3/日			日
プレキャスト開渠		74.7	m		m/日			日
底版コンクリート		7.47	m3		m3/日			日
小計				実日数				日
				× α (不稼働係数)				
				養生				
合計				施工日数				日

数量計算書					5号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
土工	掘削工	土砂掘削	別紙土工計算書より	=	16.3	16.3
		残土処理工	作業残土処理 (16.3 + 39.5) - 19.7 / 0.9	=	33.9	33.9
構造物撤去工	構造物取壊し工	構造物とりにわし(1) (鉄筋Co)	ハイコンクリューム水路取壊 0.80 ÷ 10.0 × 82.0	=	6.56	6.6
		搬運搬・処理(1) (鉄筋Co)	構造物とりにわし(1)(鉄筋Co)より =	=	6.56	6.6
水路復旧工	作業土工	床掘	別紙土工計算書より	=	39.5	39.5
		埋戻(1)	別紙土工計算書より	=	14.8	14.8
雑工	雑工	埋戻(2)	別紙土工計算書より	=	19.7	19.7
		プレキャスト水路工	鉄筋コンクリートU型(2) 400 × 400	No.1+0.8~No.5+2.8 =	82.0	82.0
雑工	集水枥工	集水枥	別紙法面工計算書より	=	8.62	
		張コンクリート 18-8-25BB	86.2 × 0.10 0.25 × 0.1 × 82.0 終点部右側 1.00 × 0.10 × 20.00	= = =	2.05 2.00	
				Σ V =	12.67	12.7
				箇所	1	

数量計算書					5号工事箇所	
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び計算式)	単位	数量	
		目地材	No.2 3.28 + 0.25 = 3.28 No.2+10.0 (0.71 + 0.95) / 2 + 0.25 = 0.83 No.3 0.95 + 0.25 = 0.95 No.3+10.0 (0.95 + 1.26) / 2 + 0.25 = 1.11 No.4 1.26 + 0.25 = 1.26 No.4+10.0 (1.26 + 1.41) / 2 + 0.25 = 1.34 No.4 1.41 + 0.25 = 1.41 小計 10.17	m2	1.1	
		排水接続(3)	$A = (10.17 + 1.0) \times 0.1 = 1.12$ 終点部右側分	式	1	
		コンクリート壁工	別紙計算書参照	箇所	1	
		乗入橋撤去・設置	2箇所	箇所	2	

土工計算書

土工

測 点	距離	土砂掘削		床堀		埋戻(1)	
		断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)	断面積(m ²)	立積(m ³)
自: No.1+0.8(IP.1)		0.21		0.46		0.18	
至: No.2	19.2	0.17	3.6	0.47	8.9	0.18	3.5
自: No.2		0.17		0.47		0.18	
至: No.3	20.0	0.19	3.6	0.49	9.6	0.18	3.6
自: No.3		0.19		0.49		0.18	
至: No.4	20.0	0.23	4.2	0.48	9.7	0.18	3.6
自: No.4		0.23		0.48		0.18	
至: No.5	20.0	0.20	4.3	0.51	9.9	0.18	3.6
自: No.5		0.20		0.51		0.18	
至: No.5+2.8	2.8	0.20	0.6	0.51	1.4	0.18	0.5
自:							
自:							
自:							
自:							
自:							
自:							
自:							
計	82.0		16.3		39.5		14.8

土工計算書

土工

測 点	距離	埋戻(2)		埋戻(1)	
		延長(m)	面積(m ²)	延長(m)	面積(m ²)
自: No.1+0.8(IP.1)		0.18			
至: No.2	19.2	0.23	3.9		
自: No.2		0.23			
至: No.3	20.0	0.25	4.8		
自: No.3		0.25			
至: No.4	20.0	0.25	5.0		
自: No.4		0.25			
至: No.5	20.0	0.27	5.2		
自: No.5		0.27			
至: No.5+2.8	2.8	0.27	0.8		
自:					
計	82.00		19.7		

法面工計算書

法面工

測 点	距離	張りコンクリート			
		延長(m)	面積(m ²)	延長(m)	面積(m ²)
自: No.1+0.8(IP.1)		0.98			
至: No.2	19.2	0.71	16.2		
自: No.2		0.71			
至: No.3	20.0	0.95	16.6		
自: No.3		0.95			
至: No.4	20.0	1.3	22.5		
自: No.4		1.3			
至: No.5	20.0	1.40	27.0		
自: No.5		1.40			
至: No.5+2.8	2.8	1.38	3.9		
自: No.5+2.8		1.38			
計	82.00		86.2		

測 点	距離	張りコンクリート			
		延長(m)	面積(m ²)	延長(m)	面積(m ²)
自: No.1+0.8(IP.1)		0.98			
至: No.2	19.2	0.71	16.2		
自: No.2		0.71			
至: No.3	20.0	0.95	16.6		
自: No.3		0.95			
至: No.4	20.0	1.3	22.5		
自: No.4		1.3			
至: No.5	20.0	1.40	27.0		
自: No.5		1.40			
至: No.5+2.8	2.8	1.38	3.9		
自: No.5+2.8		1.38			
計	82.00		86.2		

単位数量計算書				
細別	排水接続(3)	規格	1.0	式当り
名称	算式		単位	
塩ビ管布設 VP φ 75	L = 1.5 × 1 = 1.5		m	1.50
塩ビ管継手材 VP φ 75	N = 1		個	1
塩ビ管布設 VP φ 100	L = 1.5 × 2 = 3.0		m	3.00
塩ビ管継手材 VP φ 100	N = 2		個	2
塩ビ管布設 VP φ 125	L = 1.5 × 1 = 1.5		m	1.50
塩ビ管継手材 VP φ 125	N = 1		個	1
塩ビ管布設 VP φ 150	L = 1.5 × 4 = 6.0		m	6.00
塩ビ管継手材 VP φ 150	N = 4		個	4

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成24年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年6月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	<input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）											
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。											
	部分下請負通知書	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。 <input type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において建設業に限らず下請け（測量、交通誘導警備員、家屋調査等）させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。下請負の内訳には主任技術者を作業責任者と読み替えて記載するものとする。なお、下請業者の当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。											
関支す払るい事に項	前金支払いに関する事項	<input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。											
その他	名札	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <p style="text-align: center;">＜名札の例＞</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">主任・監理技術者</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;">写 真</td> <td style="padding-left: 5px;">氏 名</td> <td>〇〇 〇〇</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="border: 1px solid black; text-align: center; vertical-align: middle;">2cm×3cm</td> <td style="padding-left: 5px;">工事名</td> <td>〇〇〇〇工事</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 5px;">工 期</td> <td>自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 5px;">会 社</td> <td>〇〇建設株式会社 印</td> </tr> </table> </div> <p style="margin-top: 10px;">注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。</p>	写 真	氏 名	〇〇 〇〇	2cm×3cm	工事名	〇〇〇〇工事	工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日	会 社		〇〇建設株式会社 印
写 真	氏 名	〇〇 〇〇											
2cm×3cm	工事名	〇〇〇〇工事											
	工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日											
会 社		〇〇建設株式会社 印											

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）
	巡回	<input type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	<input type="checkbox"/>

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	<input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用地関係	<input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公害対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安全対策関係	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外 <input type="checkbox"/> 配置人員数（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 事 用 道 路 関 係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
仮 設 備 関 係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残 土 ・ 産 業 廃 棄 物 関 係	<input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ） 運搬距離（L＝暫定8km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input type="checkbox"/> その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工 事 支 障 物 件 関 係	<input type="checkbox"/> 工事支障物件あり <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成 2 8 年 6 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。（認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） <input type="checkbox"/> その他（ ）
そ の 他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発成品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成24年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成27年9月17日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年6月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電子納品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成28年6月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。