






平面図

S=1:500



横断図

S=1:100






【1号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北道維第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町地内		
図面の種類	横断図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	2/18
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		

横断図

S=1：100




【1号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北道維第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町地内		
図面の種類	横 断 図		
縮 尺	S=1：100	図面番号	3/18
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		


各種構造図

フ レキャストU型側溝(1)




名 称		規 格	単位	数 量		摘 要
				(1)		
ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝		3種250A	個	5.00		(リサイクル認定製品)
敷モルタル		1:3	m ³	0.09		
均しコンクリート		18-8-40(BB)	m ³	0.40		
同上型枠			m ³	2.00		
基面整正			m	4.00		
H			m	405		
h			m	250		
W1			m ²	250		
W2			m ²	300		
W3			m ²	400		

フ レキャストU型側溝(2)



10.0m当り				
名称	規格	単位	数量	摘 要
鉄筋コンクリートU型排水溝	180	個	16.5	(リサイクル認定製品)
敷モルタル	1:3	m3	0.06	
基礎砕石		m2	2.90	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	2.90	


フ°レキャスト集水桧(1)(2)



※「レーシング」について、車道に使用する場合は110°開閉式を用いること。

名称	規格	単位	数量		摘要
			(1)	(2)	
ﾌﾟﾚｷｽﾄ集水桝		個	10.0	10.0	
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(BB)	m3	0.03	0.06	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(BB)	m3	0.31	0.45	
同上型枠		m2	2.24	2.74	
基面修正		m2	3.14	4.54	
ﾀｲﾌﾟ			250A	250×500B	
蓋ﾀｲﾌﾟ(Gr)			T-25 普通目	T-25 普通目	
H		mm	550	700	
W1		mm	460	460	
W2		mm	460	710	
W3		mm	250	250	
W4		mm	250	500	

小型擁壁



10.0箇所当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40(BB)	m3	6.98	
型 枠		m2	43.94	
均しコンクリート	18-8-40(BB)	m3	1.62	
同上型枠		m2	4.80	
基面整正		m2	16.20	


【1号工事箇所】

※この図面はA1サイズ*を原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北海道第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町地内		
図面の種類	各 種 構 造 図		
縮 尺	図示	図面番号	4/18
事 務 所 名	津市建設部津北工事事務所		



平面図

S=1/250



横断図

S=1/100




【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	平面図 ・ 横断図		
縮 尺	図 示	図面番号	5/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

詳細平面図

S=1:50




【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北海道第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	平面図 ・ 横断図		
縮 尺	図 示	図面番号	6/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		


自由勾配側溝展開図

S=1:50




小口止

S=1:20



ヒューム管 (B形管)

S=1:20




材 料 表					10.0m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.21		
同上 型 枠		m ²	2.80		
鉄 筋	SD345 D13	kg	22		

材 料 表					10.0m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
ヒューム管 (B形管)	P1-RC φ1000	m	10.00		
基礎コンクリート	18-8-40 (BB)	m ³	3.51		
型 枠		m ²	7.60		
均しコンクリート	18-8-40 (BB)	m ³	1.40		
同上型枠		m ²	4.00		
基面整正		m ²	14.00		

DL=5.00

自由勾配側溝 (1) (2)



自由勾配側溝材料					一式当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
自由勾配側溝	500x1000 x (1688/1272)	個	1.00	標準用 斜切	
	500x1100 x 2000	個	1.00	標準	
	500x1100 x (1688/1272)	個	1.00	標準用 斜切	



自由勾配側溝 (1)					10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
自由勾配側溝	500x1000	本	5.00		
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.77		
同上 型 枠		m ²	2.00		
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ²	0.72	平均厚144mm	
基面整正		m ²	7.70		

自由勾配側溝 (2)					10m当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
自由勾配側溝	500x1100	本	5.00		
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	0.77		
同上 型 枠		m ²	2.00		
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ²	0.70	平均厚140mm	
基面整正		m ²	7.70		

寸 法 表 【参考】

サイズ	H	B	
500x1000	1175	670	
500x1100	1275	670	

プレキャスト集水枳 (3)







材 料 表					10箇所当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
プレキャスト枳	700 x 700 x 1250	個	10.00	As枳同等品ｽﾀｯﾌﾟ 付	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	1.15		
同上 型 枠		m ²	4.28		
インバートコンクリート	18-8-25BB	m ²	0.25		
基面整正		m ²	11.45		

【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズ'を原寸とする。


工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	平 面 図		
縮 尺	図 示	図面番号	7/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

現場打ち集水桝構造図




現場打ち集水桝					1箇所当たり
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
コンクリート	24-8-25BB	m3	15.10		
型 枠		m2	66.18		
鉄 筋	SD345φ22	kg	606		
鉄 筋	SD345φ19	kg	783		
鉄 筋	SD345φ13	kg	770		
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	1.71		
同上型枠		m2	1.66		
基礎砕石	RC-40-t=200	m2	17.10		
基面整正		m2	17.10		
マンホール蓋	φ600	組	2.00	受枠共	
足掛金物		個	4.00		
ずれ止め		式	1.00	VPφ40 L=150×4本 丸鋼φ25 L=350×4本	
床版吊りフック	丸鋼φ19 L=1010	本	4.00	SR235	
目地防水	ポリウレタン系	m	3.00		
インバートコンクリート	18-8-40BB	m3	4.17		
モルタル上塗り	1:2	m2	11.70	t=20mm	
支保工		空m2	6.94		


A-A 断面図



B-B 断面図



C-C 断面図




【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	現場打ち集水桝構造図		
縮 尺	図 示	図面番号	8/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		


現場打ち集水桝配筋図(1)

A-A断面図




鉄筋組合せ図 ctc200mm


<開口無>




<開口有>




B-B断面図




位置図



C-C断面図



D-D断面図




【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	現場打ち集水桝配筋図(1)		
縮 尺	図 示	図面番号	9/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

現場打ち集水桝配筋図(2)


頂版展開図（上面 a-a）




頂版展開図（下面 b-b）



底版展開図（下面 d-d）




底版展開図（上面 c-c）




開口補強筋


(上面) N=2箇所



(下面) N=2箇所



位置図




【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	現場打ち集水桝配筋図(2)		
縮 尺	図 示	図面番号	10/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

現場打ち集水桧配筋図(3)


側壁展開図 (1 - 1)




側壁展開図 (3 - 3)




側壁展開図 (2 - 2)



側壁展開図 (4 - 4)



位置図




【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	現場打ち集水桧配筋図(3)		
縮 尺	図 示	図面番号	11/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

現場打ち集水桝配筋図(4)


側壁展開図（５－５）




側壁展開図（７－７）




側壁展開図（６－６）



側壁展開図（８－８）



位置図




【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	現場打ち集水桝配筋図(4)		
縮 尺	図 示	図面番号	12/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

現場打ち集水桝配筋図(5)


開口補強筋



頂版蓋展開図



位 置 図



















【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	現場打ち集水桝配筋図(5)		
縮 尺	図 示	図面番号	13/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

現場打ち集水桧配筋図(6)




【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	現場打ち集水桧配筋図(6)		
縮 尺	図 示	図面番号	14/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

現場打ち集水桝配筋図(7)

※各補強筋の長さは平均長とする。



鉄筋表

符 号		径 (mm)	長 さ (mm)	本 数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
S	1	D19	4760	10	2. 25	10. 710	107	
	2	D22	4820	10	3. 04	14. 653	147	
	3	D13	860	8	0. 995	0. 856	7	
	4	D13	1660	28	0. 995	1. 652	46	
	5	D13	890	16	0. 995	0. 886	14	 平均長
	6	D13	290	16	0. 995	0. 289	5	 平均長
	7	D19	4480	8	2. 25	10. 080	81	
	8	D22	4480	8	3. 04	13. 619	109	
	9	D13	1320	44	0. 995	1. 313	58	
小 計						574 kg		
F	1-1	D19	4000	11	2. 25	9. 000	99	
	1-2	D19	5000	11	2. 25	11. 250	124	
	2	D22	4820	19	3. 04	14. 653	278	
	3-1	D19	3400	8	2. 25	7. 650	61	
	3-2	D19	4400	8	2. 25	9. 900	79	
	4	D13	910	30	0. 995	0. 905	27	
	5	D13	3460	42	0. 995	3. 443	145	
小 計						813 kg		
W	1	D19	2380	22	2. 25	5. 355	118	
	2	D19	1780	16	2. 25	4. 005	64	
	3	D13	1980	24	0. 995	1. 970	47	
	4	D13	2180	9	0. 995	2. 169	20	
	5	D13	2380	15	0. 995	2. 368	36	
	6	D13	3460	24	0. 995	3. 443	83	
	7	D13	450	13	0. 995	0. 448	6	 平均長
	8	D13	960	13	0. 995	0. 955	12	 平均長
	9	D13	650	4	0. 995	0. 647	3	 平均長
	10	D13	1870	2	0. 995	1. 861	4	 平均長
	11	D13	450	4	0. 995	0. 448	2	 平均長
	12	D13	550	3	0. 995	0. 547	2	 平均長
	13	D13	1690	3	0. 995	1. 682	5	 平均長
	14	D13	430	3	0. 995	0. 428	1	 平均長
	15	D13	450	13	0. 995	0. 448	6	 平均長
	16	D13	760	13	0. 995	0. 756	10	 平均長
	17	D13	830	4	0. 995	0. 826	3	 平均長
	18	D13	1870	2	0. 995	1. 861	4	 平均長
	19	D13	280	4	0. 995	0. 279	1	 平均長
	20	D13	550	3	0. 995	0. 547	2	 平均長
	21	D13	1690	3	0. 995	1. 682	5	 平均長
	22	D13	430	3	0. 995	0. 428	1	 平均長
	23	D13	450	7	0. 995	0. 448	3	 平均長
	24	D13	710	7	0. 995	0. 706	5	 平均長
	25	D13	1830	6	0. 995	1. 821	11	 平均長
	26	D13	1680	6	0. 995	1. 672	10	 平均長
	27	D13	650	7	0. 995	0. 647	5	 平均長
	28	D13	960	7	0. 995	0. 955	7	 平均長
	29	D13	1830	6	0. 995	1. 821	11	 平均長
	30	D13	1680	6	0. 995	1. 672	10	 平均長
小 計						497 kg		

[illegible]


【2号工事箇所】

※この図面はA1サイズ^{*}を原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北道維第18号 安濃町今徳ほか2町内地道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	現場打集水樹配筋図(7)		
縮 尺	図 示	図面番号	15/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		


仮設平面図 【参考】

S=1/250



断面図 【参考】

S=1/100



L=24.4m			
床掘り(2)	2.7	m ²	
埋戻し(4)	2.7	m ²	
基面整正	1.20	m	

L=5.0m(乗入れ部)			
床掘り(2)	2.7	m ²	
埋戻し(4)	2.1	m ²	
基面整正	1.20	m	
砕石敷均し	2.70	m ²	
舗装版破砕(1)	2.7	m	

L=5.0m(乗入れ部)			
床掘り(2)	2.1	m ²	
埋戻し(4)	2.1	m ²	
表層(1)	2.7	m	
路盤	2.7	m	

【2号工事箇所】


※この図面はA1サイズを原寸とする。

工 事 名	平成28年度 北道線第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	仮設図(参考)		
縮 尺	図 示	図面番号	16/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

※施工期間は乗入れ部のみ埋戻し


平面図

S=1:100



横断図

S=1:100



掘削	9.3
床掘り (1)	0.81
埋戻し (1)	0.69


表層 (2)	0.4
舗装版破砕 (2)	0.7
不陸整正 (1)	0.4

※土工延長 L=4.2m

DL=30.00

B-B'

GH=33.31
FH=33.31




掘削	5.3
床掘り (1)	-
埋戻し (1)	-

※土工延長 L=3.5m

DL=30.00

標準横断図

S=1:100



DL=30.00


【3号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。


工 事 名	平成28年度 北道維第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	平面図・標準横断図・横断図		
縮 尺	図 示	図面番号	17/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		

各種構造図


ブロック積標準断面図



ブロック積展開図




小口止コンクリート



1基当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.69	
型枠		m2	12.9	


コンクリートブロック積 1式当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
ブロック積	控35cm	m2	14.70	(仕様認定品)
胴込コンクリート	18-8-25BB	m3	2.20	0.15m3/m2
裏込材	RC-40	m3	7.39	
目地材	エラストイト, t=10mm	m2	---	
水抜パイプ	VP φ50	m	3.0	5箇所
吸出防止材	300×300×30	m2	0.45	5箇所
天端コンクリート	1:0.5, 裏込t=15cm	m	2.8	
コンクリートブロック基礎	1:0.5	m	2.8	

天端コンクリート





10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-8-25BB	m3	1.21	
型枠		m2	2.30	

コンクリートブロック基礎




10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート	18-5-40BB	m3	1.26	
同上型枠		m2	4.20	
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.75	
同上型枠		m2	2.00	
基面整正		m2	7.50	

石積展開図



ガードレール

(Gr-C-4E) S=1:20



ガードレール 10m当り				
名称	規格	単位	数量	摘要
ガードレール	Gr-C-4E	m	10.00	土中式

【3号工事箇所】

※この図面はA1サイズを原寸とする。

工事名	平成28年度 北道維第18号 安濃町今徳ほか2町地内道路修繕工事		
施工箇所名	津市安濃町今徳ほか2町 地内		
図面の種類	各種構造図		
縮尺	図示	図面番号	18/18
事務所名	津市建設部津北工事事務所		