

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 28 年 度
建整道新 第 6 号

上浜元町線道路改良工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部建設整備課


平成 28 年度	建整道新 第 6 号	工 事 設 計 書			
施工場所	津市久居北口町地内			部長	
				次長	
工事名	上浜元町線道路改良工事			課長	
				担当副参事	
設計額		(うち消費税等相当額)		検算者	
				調整担当主幹	
工 期	平成 2 9 年 3 月 1 7 日限り			担当主幹	
				担当副主幹	
長	—	巾	—	設計者	

工 事 の 大 要

側溝工 2 8 3 m
集水柵・マンホール工 7 箇所
基層 1 3 8 0 m²

位 置 図

平成28年度 建整道新第6号
上浜元町線道路改良工事



0 300m
1:5,000

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
掘削工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
路体盛土工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
路床盛土工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
法面整形工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
残土処理工				式				第 0005 号 明細表
					1.000			
法面工				式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
植生工				式				第 0006 号 明細表
					1.000			
法面吹付工				式				第 0007 号 明細表
					1.000			
擁壁工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0008 号 明細表
					1.000			
場所打擁壁工(構造物単位)				式				第 0009 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				
					1.000			
作業土工				式				第 0010 号 明細表
					1.000			
側溝工				式				第 0011 号 明細表
					1.000			
管渠工				式				第 0012 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水柵・マンホール工				式				第 0013 号 明細表
					1.000			
構造物撤去工				式				
					1.000			
構造物取壊し工				式				第 0014 号 明細表
					1.000			
雑工				式				
					1.000			
雑工				式				第 0015 号 明細表
					1.000			
舗装				式				
					1.000			
舗装工				式				
					1.000			
舗装準備工				式				第 0016 号 明細表
					1.000			
アスファルト舗装工				式				第 0017 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工				式				
					1.000			
交通管理工				式				第 0018 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (1) (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		1,700.000			
掘削 (2) (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0002)
		30.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 路体盛土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体盛土 (施工パッケージ) 敷均し+締固め	m3				CB210510(0003)
		440.000			
路肩盛土	m3				CB210410(0004)
		50.000			
歩道盛土 (施工パッケージ)	m3				CB210510(0005)
		240.000			
畦畔盛土	m3				CB210410(0006)
		2.000			

第 0002 号 明細表 路体盛土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0003 号 明細表 路床盛土工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 (施工パッケージ)		m3				CB210520(0007)
			1,100.000			
山土 盛土用 (現場渡し)		m3				
			1,100.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 法面整形工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形 (施工パッケージ)		m2				CB220010(0008)
切土部			110.000			
法面整形 (施工パッケージ)		m2				CB220010(0009)
盛土部			600.000			
合 計						

第 0005 号 明細表 残土処理工					1 式	
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分		m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1,000.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 植生工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生マット		m2				第0002号施工単価表
植生マット工			110.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 法面吹付工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート		m3				第0003号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			65.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂		m3				CB210030(0012)
			100.000			
埋戻し (施工パッケージ)		m3				CB210410(0013)
			50.000			
合 計						

第 0009 号 明細表 場所打擁壁工(構造物単位)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁(1) 平均H=1.45m 18-8-25 (BB)		m				第0001号単価表
			25.000			
小型擁壁(2) 平均H=0.705m 18-8-25 (BB)		m				第0002号単価表
			21.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0012)
		120.000			
埋戻し (施工パッケージ)	m3				CB210410(0013)
		50.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝 (1) U字溝 300B	m				第0003号単価表
		98.000			
プレキャストU型側溝 (2) JIS型1種300A	m				第0004号単価表
		90.000			
プレキャストU型側溝 (3) JIS型3種300A	m				第0005号単価表
		36.000			
プレキャストU型側溝 (4) U字溝 180	m				第0006号単価表
		9.000			

第 0011 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(1)	300*400*2000	m				第0007号単価表
			6.000			
自由勾配側溝(2)	300*500*2000	m				第0008号単価表
			6.000			
自由勾配側溝(3)	300*600*2000	m				第0009号単価表
			8.000			
自由勾配側溝(4)	300*700*2000	m				第0010号単価表
			6.000			
自由勾配側溝(5)	300*800*2000	m				第0011号単価表
			12.000			
自由勾配側溝(6)	300*900*2000	m				第0012号単価表
			8.000			
自由勾配側溝(7)	400*1000*2000	m				第0013号単価表
			4.000			
側溝蓋	自由勾配側溝 車道300用Co蓋	枚				第0021号施工単価表
			12.000			

第 0011 号 明細表 側溝工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0012 号 明細表 管渠工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠 φ 600		m				第0014号単価表
			28.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 集水柵・マンホール工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水柵 (1) 800×500×1100		箇所				第0015号単価表
			1.000			
集水柵 (4) 800×800×1100		箇所				第0016号単価表
			1.000			
集水柵 (5) 500×500×750		箇所				第0017号単価表
			1.000			

第 0013 号 明細表 集水桝・マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝 (6)	800×500×1200	箇所				第0018号単価表
			1.000			
集水桝 (7)	500×500×450	箇所				第0019号単価表
			1.000			
集水桝 (8)	500×500×550	箇所				第0020号単価表
			1.000			
集水桝 (9)	800×800×1100	箇所				第0021号単価表
			1.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 構造物取壊し工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3				第0027号施工単価表
			18.000			
コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3				第0028号施工単価表
			5.000			

第 0014 号 明細表 構造物取壊し工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋構造物		m3				第0022号単価表
			18.000			
コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋構造物		m3				第0023号単価表
			5.000			
合 計						

第 0015 号 明細表 雑工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続		式				第0024号単価表
			1.000			
空洞ブロック		式				第0026号単価表
			1.000			
合 計						

第 0016 号 明細表 舗装準備工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 (施工パッケージ)		m2				CB410010(0026)
無し			1,590.000			
合 計						

第 0017 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (1) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0027)
275mmを超え325mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			1,420.000			
下層路盤 (2) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0028)
225mmを超え275mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			162.000			
路盤 (乗入部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0029)
175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			31.000			
路盤 (路肩部) (施工パッケージ)		m2				CB410030(0030)
75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			392.000			
上層路盤 (施工パッケージ)		m2				第0031号施工単価表
粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下			1,400.000			

第 0017 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0032号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3			1,380.000			
表層 (乗入部) (施工パッケージ)		m2				第0033号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3			31.000			
合 計						

第 0018 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費		式				第0034号施工単価表
			1.000			
合 計						

残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 (施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0010)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

植生マット 植生マット工		第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生マット工 (市場単価) 肥料袋付	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0011)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

小型擁壁 (1) (施工パッケージ) 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均コン有 小型車割増無し		第 0004 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
重力式擁壁 (施工パッケージ) 18-8-40(高炉) 砕石無 均コン有 W/C=60%以下 小 型車割増無	m3	10.000			CB226320(0014)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

小型擁壁（2） 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し 基礎碎石無し		第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁（A）（施工パッケージ） 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均シコン有り W/C=60%以下	m3	10.000			CB226311(0016)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工 I（市場単価） U字溝 300B リサイクル認定製品		第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り			
		再利用率撤去でない			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 60を越え 300kg/個以下	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 300B	本	16.500			
合計	m	10.000			

U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 300B リサイクル認定製品 再利用撤去でない					第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000 当り			

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0007 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0017)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000 当り			

型枠 一般型枠					第 0008 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0018)

型枠 一般型枠		第 0008 号 施工単価表 100.000 m ² 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m ²	100.000				
単位当り	m ²	1.000	当り			

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 1種 300A 2m リサイクル認定製品		第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り 再利用撤去でない				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000				
プレキャストU型側溝 J I S 1種:リサイクル認定製品 L=2.0m 300A	本	5.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

U型側溝設置工 I (市場単価)		J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品		第 0010 号 施工単価表	
		再利用撤去でない		10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価)					
1000kg/個以下	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種:リサイクル認定製品					
L=2.0m 300A	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (市場単価)		U字溝 180 リサイクル認定製品		第 0011 号 施工単価表	
		再利用撤去でない		10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (市場単価)					
60kg/個以下	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝:リサイクル認定製品					
180	本	16.500			

U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 180 リサイクル認定製品 再利用撤去でない		第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝 (1) (市場単価) 300×400		第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.540			第0013号施工単価表
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.350			第0014号施工単価表

自由勾配側溝（1）（市場単価） 300×400		第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下		第 0013 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0014 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

自由勾配側溝 (2) (市場単価) 300×500					第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
基礎コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.540			第0013号施工単価表	

自由勾配側溝（2）（市場単価） 300×500		第 0015 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0014号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.390			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝（3）（市場単価） 300×600		第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0013号施工単価表
18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560			

自由勾配側溝（3）（市場単価） 300×600		第 0016 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0014号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.320			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝（4）（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下		第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0013号施工単価表
18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560			

自由勾配側溝（４）（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下					第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
底部コンクリート					第0014号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.380				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝（５）（市場単価） 300×800					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
基礎コンクリート					第0013号施工単価表	
18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580				

自由勾配側溝（5）（市場単価） 300×800		第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0014号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.400			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝（6）（市場単価） 300×900		第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価）					
1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0013号施工単価表
18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			

自由勾配側溝（6）（市場単価） 300×900		第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0014号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.480			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝（7）（市場単価） 400×1000		第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価）					
1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0013号施工単価表
18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.700			

自由勾配側溝（7）（市場単価） 400×1000		第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0014号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.590			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

側溝蓋 自由勾配側溝 車道300用Co蓋		第 0021 号 施工単価表 1.000 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価）					
40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋					第0022号施工単価表
	枚	1.000			
合計	枚	1.000			

側溝蓋 自由勾配側溝 車道300用Co蓋						第 0021 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

コンクリート蓋						第 0022 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0023号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工						第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工					第 0023 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0024 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0021)	
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000				
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠 一般型枠		第 0025 号 施工単価表 100.000 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0022)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0023)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない		第 0027 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない		第 0028 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0024)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0030 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0025)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

上層路盤（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下					第 0031 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下	m2	1.000			CB410040(0031)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0032 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0032)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（乗入部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0033 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0033)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

交通誘導警備員費					第 0034 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

SJ0001 小型擁壁(1) 平均H=1.45m 18-8-25 (BB)		第 0001 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 (1) (施工パッケージ) 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均等に有 小型車割増無し	m3	10.140			第0004号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	11.980			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0002 小型擁壁(2) 平均H=0.705m 18-8-25 (BB)		第 0002 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 (2) 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し 基礎碎石無し	m3	3.570			第0005号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	7.120			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0010 プレキャストU型側溝(1) U字溝 300B						第 0003 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (市場単価) U字溝 300B リサイクル認定製品 再 利用撤去でない	m	10.000			第0006号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.400			第0007号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0008号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	4.000			CB210080(0015)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0020 プレキャストU型側溝(2) JIS型1種300A						第 0004 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (市場単価)					第0009号施工単価表	
J I S I種 300A 2m リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000				
コンクリート					第0007号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460				
型枠					第0008号施工単価表	
一般型枠	m2	2.000				
基面整正 (施工パッケージ)					CB210080(0015)	
	m2	4.600				
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0030 プレキャストU型側溝 (3) JIS型3種300A						第 0005 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工 I (市場単価)					第0010号施工単価表	
J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000				
コンクリート					第0007号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460				
型枠					第0008号施工単価表	
一般型枠	m2	2.000				
基面整正 (施工パッケージ)					CB210080(0015)	
	m2	4.600				
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0040 プレキャストU型側溝(4) U字溝 180		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工 I (市場単価)					第0011号施工単価表
U字溝 180 リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000			
コンクリート					第0007号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.290			
型枠					第0008号施工単価表
一般型枠	m2	2.000			
基面整正 (施工パッケージ)					CB210080(0015)
	m2	2.900			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0041 自由勾配側溝(1) 300*400*2000		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(1) (市場単価) 300×400	m	10.000			第0012号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	5.100			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0042 自由勾配側溝(2) 300*500*2000		第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(2) (市場単価) 300×500	m	10.000			第0015号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	5.100			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0043 自由勾配側溝(3) 300*600*2000		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(3) (市場単価) 300×600	m	10.000			第0016号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.300			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0044 自由勾配側溝(4) 300*700*2000		第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (4) (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0017号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	5.300			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0045 自由勾配側溝(5) 300*800*2000		第 0011 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (5) (市場単価) 300×800	m	10.000			第0018号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	5.500			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0046 自由勾配側溝(6) 300*900*2000		第 0012 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (6) (市場単価) 300×900	m	10.000			第0019号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	5.500			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0047 自由勾配側溝(7) 400*1000*2000		第 0013 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (7) (市場単価) 400×1000	m	10.000			第0020号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	6.600			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 管渠 φ600		第 0014 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ) 据付 600mm	m	10.000			CB222850(0019)
モルタル練 (施工パッケージ) 普通 1:3	m3	0.140			CB240060(0020)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.550			第0007号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0008号施工単価表
基面整正 (施工パッケージ)	m2	5.500			CB210080(0015)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0060 集水柵(1) 800×500×1100						第 0015 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.780			第0024号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	7.210			第0025号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.130			第0007号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	0.460			第0008号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.300			CB210080(0015)	
現場打集水柵用Gr蓋(1)受枠共 800*500用 T-25	組	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0070 集水柵 (4) 800×800×1100						第 0016 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.960			第0024号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	8.670			第0025号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.170			第0007号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	0.520			第0008号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	1.690			CB210080(0015)	
現場打集水柵用Gr蓋(2)受枠共 800*800用 T-25	組	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0080 集水柵 (5) 500×500×750						第 0017 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.330			第0026号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	3.900			第0025号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0007号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	0.360			第0008号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	0.810			CB210080(0015)	
現場打集水柵用Gr蓋(3)受枠共 500*500用 T-2 細目	組	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0090 集水柵 (6) 800×500×1200						第 0018 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	0.840			第0024号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	7.810			第0025号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.130			第0007号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	0.460			第0008号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	1.300			CB210080(0015)	
現場打集水柵用Gr蓋(1)受枠共 800*500用 T-25	組	1.000				
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0100 集水柵 (7) 500×500×450						第 0019 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.250			第0026号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2.760			第0025号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0007号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	0.360			第0008号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	0.810			CB210080(0015)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0110 集水柵 (8) 500×500×550						第 0020 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.290			第0026号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2.320			第0025号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0007号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	0.360			第0008号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	0.810			CB210080(0015)	
現場打集水柵用Gr蓋(3)受枠共 500*500用 T-2 細目	組	1.000				
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ300mm 長4.0m	本	1.000				
合 計	箇所	1.000				

SJ0110	集水桝（8） 500×500×550					第 0020 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0120 集水柵 (9) 800×800×1100						第 0021 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型 車割増無し	m3	1.020			第0024号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	9.250			第0025号施工単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以 下 小型車割増無し	m3	0.170			第0007号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	0.520			第0008号施工単価表	
基面整正 (施工パッケージ)	m2	1.690			CB210080(0015)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

SJ0150 コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋構造物		第 0022 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0029号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)	m3	100.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0140 コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋構造物		第 0023 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0030号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)	m3	100.000			
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0160 排水接続		第 0024 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続	箇所	2.000			第0025号単価表
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ 75mm 長4.0m	本	10.000			
硬質塩ビ管T S継手 ソケット φ 75mm	個	2.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0170 排水接続		第 0025 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0190 空洞ブロック		第 0026 号単価表 1 式 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空洞ブロック設置 C種 390*190*150	m2	33.000			第0027号単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0180 空洞ブロック設置 C種 390*190*150		第 0027 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建築用空洞ブロック C種 390*190*150	個	13.000			
普通ポルトランドセメント (kg単位)	kg	24.200			
砂 0.074mm以下通過百分率が0~10%	m3	0.050			
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	0.004			
建築ブロック工	人				
普通作業員	人				
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（１）（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210100(0002)	掘削（２）（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210510(0003)	路体盛土（施工パッケージ）	m3			作業形態	敷均し+締固め
CB210410(0004)	路肩盛土	m3				
CB210510(0005)	歩道盛土（施工パッケージ）	m3				
CB210410(0006)	畦畔盛土	m3				
CB210520(0007)	路床盛土（施工パッケージ）	m3				
CB220010(0008)	法面整形（施工パッケージ）	m2			整形箇所	切土部
					土質	れ質土、砂及び砂質土、粘性土

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB220010(0009)	法面整形（施工パッケージ）	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210110(0010)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB240010(0011)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210030(0012)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0013)	埋戻し（施工パッケージ）	m3				
CB226320(0014)	重力式擁壁（施工パッケージ）	m3			コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					基礎碎石の有無	碎石無
					均しコンクリートの有無	均し有
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210080(0015)	基面整正（施工パッケージ）	m2				
CB226311(0016)	小型擁壁（A）（施工パッケージ）	m3			擁壁平均高さ	0.6m以上0.8m未満
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0017)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0018)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222850(0019)	鉄筋コンクリート台付管（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管径	600mm
CB240060(0020)	モルタル練（施工パッケージ）	m3			セメント種類	普通
					混合比	1:3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0021)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0022)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0023)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB227010(0024)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB227010(0025)	殻運搬（施工パッケージ）	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB410010(0026)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	無し
CB410030(0027)	下層路盤（1）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	275mmを超え325mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410030(0028)	下層路盤(2) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	225mmを超え275mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030(0029)	路盤(乗入部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030(0030)	路盤(路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410040(0031)	上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品)
					平均厚さ	75mmを超え125mm以下
CB410240(0032)	基層(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0033)	表層(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

平成28年度 建整道新第6号

上浜元町線道路改良工事

数量総括表

レベル1 : 道路改良

レベル1 : 舗装

レベル1 :

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削(1)	土砂	m3	1,700	
			掘削(2)	表土	m3	30	
		路体盛土工			式	1	
			路体盛土	流用土	m3	440	
			路肩盛土	流用土	m3	50	
			歩道盛土	流用土	m3	240	
			畦畔盛土	流用土	m3	2	
		路床盛土工			式	1	
			路床盛土		m3	1,100	
			購入土	山土 CBR6%以上	m3	1,100	
		法面整形工			式	1	
			法面整形(切土部)		m2	110	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			法面整形(盛土部)		m2	600	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分		m3	1,000	
	法面工				式	1	
		植生工			式	1	
			植生マット	肥料袋有	m2	110	
		法面吹付工			式	1	
			張コンクリート	18-8-25 (BB)	m3	65	
	擁壁工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	100	
			埋戻し		m3	50	
		場所打擁壁工			式	1	
			小型擁壁(1)	平均H=1.45m 18-8-25 (BB)	m	25	
			小型擁壁(2)	平均H=0.705m 18-8-25 (BB)	m	21	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り		m3	120	
			埋戻し		m3	50	
		側溝工			式	1	
			プラスチックU型側溝(1)	U字溝300B	m	98	Re製品
			プラスチックU型側溝(2)	JIS型1種300A	m	90	Re製品
			プラスチックU型側溝(3)	JIS型3種300A	m	36	Re製品
			プラスチックU型側溝(4)	U字溝180	m	9	Re製品
			自由勾配側溝(1)	300*400*2000	m	6	Re製品
			自由勾配側溝(2)	300*500*2000	m	6	Re製品
			自由勾配側溝(3)	300*600*2000	m	8	Re製品
			自由勾配側溝(4)	300*700*2000	m	6	Re製品
			自由勾配側溝(5)	300*800*2000	m	12	Re製品
			自由勾配側溝(6)	300*900*2000	m	8	Re製品

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			自由勾配側溝(7)	400*1000*2000	m	4	Re製品
			側溝蓋	自由勾配側溝 車道300用Co蓋	枚	12	Re製品
		管渠工			式	1	
			管渠	台付管φ600	m	28	
		集水樹・ マンホール工			式	1	
			集水樹(1)	800*500*1100 18-8-40(BB)	箇所	1	
			集水樹(4)	800*800*1100 18-8-40(BB)	箇所	1	
			集水樹(5)	500*500*750 18-8-25(BB)	箇所	1	
			集水樹(6)	800*500*1200 18-8-40(BB)	箇所	1	
			集水樹(7)	500*500*450 18-8-25(BB)	箇所	1	
			集水樹(8)	500*500*550 18-8-25(BB)	箇所	1	
			集水樹(9)	800*800*1100 18-8-40(BB)	箇所	1	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	m3	18	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工程)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋コンクリート	m3	5	
			コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋コンクリート	m3	18	
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)	鉄筋コンクリート	m3	5	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			排水接続		式	1	
			空洞ﾌﾟﾛｯｸ	390×190×150	式	1	
舗装					式	1	
	舗装工				式	1	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材無	m2	1,590	
		アスファルト舗装工			式	1	
			下層路盤(1)	RC-40 t=30cm	m2	1,420	
			下層路盤(2)	RC-40 t=23cm	m2	162	
			路盤(乗入部)	RC-40 t=20cm	m2	31	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			路盤(路肩部)	RC-40 t=10cm	m2	392	
			上層路盤	RM-30 t=10cm	m2	1,400	
			基層	再生粗粒度As (20) t=5cm	m2	1,380	
			表層(乗入部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	31	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員		式	1	

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
道路土工	掘削工	掘削(1)	土砂 別紙道路土工計算書より $V = 1031.2 + 658.0 = 1689.2$	m3	1,689.2	
		掘削(2)	表土 別紙道路土工計算書より $V = 26.0$	m3	26.0	
	路体盛土工	路体盛土	流用土 別紙道路土工計算書より $V = 435.2$	m3	435.2	
		路肩盛土	流用土 別紙道路土工計算書より $V = 47.8$	m3	47.8	
		歩道盛土	流用土 別紙道路土工計算書より $V = 244.2$	m3	244.2	
		畦畔盛土	流用土 別紙道路土工計算書より $V = 2.3$	m3	2.3	
	路床盛土工	路床盛土	別紙道路土工計算書より $V = 1123.3$	m3	1,123.3	
		購入土	現場置土 290m3 (不足土量) $V = 1123.3 - 290 / 1.11 = 862.0$ $V = 862.04 \times 1.33 = 1146.5$	m3	1,146.5	
		法面整形工				

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
法面工	残土処理工	法面整形(切土部)	別紙法面工面積計算書より 左 A= 40.6 右 A= 67.0 <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Σ A= 107.6	m2	107.6	
		法面整形(盛土部)	別紙法面工面積計算書より A= 左 99.0+右 496.8 = 595.8	m2	595.8	
		残土等処分	V= 1689.2+95.7+118.8-(435.2+47.8+244.2+2.3+54.7+54.5)/0.9 = 971.8 V= 26.0 <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Σ V= 997.8	m3	997.8	
		植生工	植生マット	肥料袋有 切土部 別紙法面工面積計算書より 左 A= 40.6 右 A= 67.0 <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Σ A= 107.6	m2	107.6
		法面吹付工	張コンクリート	18-8-25(BB) t=10cm 別紙法面工面積計算書より 左 No.18付近～No.21付近 V= 3.0 右 No.14付近～No.21付近 V= 61.5 <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> Σ V= 64.5	m3	64.5

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
擁壁工	作業土工	床掘り	左 No.16+13.50~No.17+18.51 L=25.0m 別紙横断図(4) No.17より A=2.8m ² V= 25.0*2.8 = 70.0 右 No.6+7.80~No.7+3.00付近 L=14.4m 右 No.7+9.00~No.7+16.00付近 L=7.0m 別紙横断図(1) ZNo.7+1.092(No.7)より A=1.2m ² V= (14.4+7.0)*1.2 = 25.7 <hr/> Σ V= 95.7	m ³	95.7
			埋戻し	流用土 左 No.16+13.50~No.17+18.51 L=25.0m 別紙横断図(4) No.17より A=1.7m ² V= 25.0*1.7 = 42.5 右 No.6+7.80~No.7+3.00付近 L=14.4m 右 No.7+9.00~No.7+16.00付近 L=7.0m 別紙横断図(1) ZNo.7+1.092(No.7)より A=0.57m ² V= (14.4+7.0)*0.57 = 12.2 <hr/> Σ V= 54.7	m ³
	場所打擁壁工	小型擁壁(1)	平均H=1.45m 18-8-25(BB) 左 No.16+13.50~No.17+18.51 L= 25.0 m 平均断面積 A=(0.300+1.098)/2*1.450 = 1.01 m ² V= 1.01*25.0 = 25.3	m	25.0
		小型擁壁(2)	平均H=0.705m 18-8-25(BB) 平均断面積 A=1.01m ² 右 No.6+7.80~No.7+3.00付近 L= 14.4	m	21.4

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量		
排水構造物工	作業土工	床掘り	右 No.7+9.00~No.7+16.00付近	L= 7.0	m3	118.8	
				Σ L= 21.4			
			平均断面積 A=(0.400+0.612)/2*0.705	= 0.36 m2			
			V= 0.36*21.4	= 7.7			
			別紙作業土工計算書より				
	右 V= 57.2+9.0	= 66.2					
	左	V= 52.6					
		Σ V= 118.8					
	側溝工	埋戻し	流用土	別紙作業土工計算書より		m3	54.5
				右 V= 27.6+4.8	V= 32.4		
左				V= 22.1			
				Σ V= 54.5			
	プレキャストU型側溝(1)	U字溝300B	左 No.17+18.8~No.18+0.5	L= 1.8	m	98.2	
			左 No.18+1.7~No.20+6.5	L= 44.8			
			右 No.15+8.3	L= 0.60			
			右 No.15+8.7~No.17+19.7	L= 51.0			
				Σ L= 98.2			
	プレキャストU型側溝(2)	JIS型1種 300A	左 No.13+10.7~No.18+0.6		L= 89.8	m	89.8
プレキャストU型側溝(3)	JIS型3種 300A				m	36.0	

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			右 No.5+4.6~No.7 L= 36.0		
		プレキャストU型側溝(4)	U字溝180 右 No.6+12.5~No.7+1.5 L= 8.5	m	8.5
		自由勾配側溝(1)	300*400*2000 右 No.7~No.7+8.2 L= 6.0	m	6.0
		自由勾配側溝(2)	300*500*2000 右 No.7+8.2~No.7+12.4 L= 6.0	m	6.0
		自由勾配側溝(3)	300*600*2000 右 No.7+12.4~No.8+0.6 L= 8.0	m	8.0
		自由勾配側溝(4)	300*700*2000 右 No.8+0.6~No.8+6.8 L= 6.0	m	6.0
		自由勾配側溝(5)	300*800*2000 右 No.8+6.8~No.8+19.1 L= 12.0	m	12.0
		自由勾配側溝(6)	300*900*2000 右 No.8+19.1~No.9+7.4 L= 8.0	m	8.0
		自由勾配側溝(7)	400*1000*2000 右 No.13+10.5 L= 4.0	m	4.0
		側溝蓋	自由勾配側溝 車道300用Co蓋	枚	12.0
	管渠工				

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
構造物撤去工	集水枡・ マンホール工	管渠	台付管φ600 No.13+8.4～No.13+10.5 No.18+0.6 L= 11.0 L= 17.0 Σ L= 28.0	m	28.0	
		集水枡(1)	800*500*1100 18-8-40(BB) 右 No.9+7.9 N= 1.0	箇所	1.0	
		集水枡(4)	800*800*1100 18-8-40(BB) 右 No.13+8.4 N= 1.0	箇所	1.0	
		集水枡(5)	500*500*750 18-8-25(BB) 左 No.13+8.4 N= 1.0	箇所	1.0	
		集水枡(6)	800*500*1200 18-8-40(BB) 右 No.13+10.5 N= 1.0	箇所	1.0	
		集水枡(7)	500*500*450 18-8-25(BB) 右 No.15+8.3 N= 1.0	箇所	1.0	
		集水枡(8)	500*500*550 18-8-25(BB) 左 No.18+1.0 N= 1.0	箇所	1.0	
		集水枡(9)	800*800*1100 18-8-40(BB) 左 No.18+1.0 N= 1.0	箇所	1.0	
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋コンクリート	m3	17.6

数 量 計 算 書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工	雑工	コンクリート構造物取壊し(2)	別紙構造物撤去工 VS側溝(基礎・インパートコンクリート) A=0.09m ² L=15.50m V= 0.09*15.50 = 1.40 ブロック積 A=0.647m ² L=25.0m V= 0.647*25.0 = 16.20 Σ V= 17.60	m3	5.0
			鉄筋コンクリート U字溝 300B A=0.06m ² L=18.30m V= 0.06*18.30 = 1.10		
			U字溝 180 A=0.024m ² L=8.50m V= 0.024*8.50 = 0.20		
			VS側溝 A=0.24m ² L=15.50 V= 0.24*15.50 = 3.72 Σ V= 5.02		
			無筋コンクリート V= 17.60		
		コンクリート取壊し 運搬処理(1)	鉄筋コンクリート V= 5.02	m3	17.6
		コンクリート取壊し 運搬処理(2)	別紙単位数量計算書 N= 1.0	式	5.0
		排水接続	別紙単位数量計算書 N= 1.0	式	1.0
		空洞ブロック	390×190×150 N= 1.0	式	1.0

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材無 別紙舗装詳細図より A= 75.0+154.3+20.5+113.1+57.8 = 420.7 別紙舗装工面積計算書より A= 1003.1+161.6 = 1164.7 <hr/> Σ A= 1585.4	m2	1,585.4
			RC-40 t=30cm 別紙舗装工面積計算書より 別紙舗装詳細図より A= 75.0+154.3+20.5+113.1+57.8 = 420.7 <hr/> Σ A= 1423.8		
	下層路盤(1)	RC-40 t=23cm 別紙舗装工面積計算書より A= 161.6	m2	161.6	
	路盤(乗入部)	RC-40 t=20cm 別紙舗装詳細図より A= 31.4			m2
	路盤(路肩部)	RC-40 t=10cm 別紙舗装工面積計算書より 別紙舗装詳細図より A= 155.2+64.3+98.2 = 317.7 <hr/> Σ A= 391.9	m2	391.9	
上層路盤	RM-30 t=10cm	m2			1401.1

数量計算書

レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量	
仮設工	交通管理工	基層	別紙舗装工面積計算書より 別紙舗装詳細図より A= 75.0+154.3+20.5+113.1+57.8	A= 980.4 = 420.7 Σ A= 1401.1	m2	1,381.6
			再生粗粒度As(20) t=5cm 別紙舗装工面積計算書より 別紙舗装詳細図より A= 74.0+152.2+20.3+112.5+57.4	A= 965.2 = 416.4 Σ A= 1381.6		
		表層(乗入部)	再生密粒度As(13) t=5cm 別紙舗装詳細図より	A= 31.4	m2	31.4
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	N= 25.5 人	式	1.0

道路土工計算書

測点	距離	掘削 (1)									
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : ZNo.5+4. 500		0. 00									
至 : ZNo.5+18. 468	13. 968	8. 7	60. 8								
自 : ZNo.5+18. 468		8. 7									
至 : ZNo.6+0. 491	2. 023	8. 2	17. 1								
自 : ZNo.6+0. 491		8. 2									
至 : ZNo.7+1. 092	20. 601	8. 4	171. 0								
自 : ZNo.7+1. 092		8. 4									
至 : ZNo.8+1. 534	20. 442	22. 3	313. 8								
自 : ZNo.8+1. 534		22. 3									
至 : ZNo.9+1. 672	20. 138	13. 9	364. 5								
自 : ZNo.9+1. 672		13. 9									
至 : ZNo.9+8. 314	6. 642	13. 9	92. 3								
自 : ZNo.9+8. 314		13. 9									
至 : ZNo.9+10. 000	1. 686	0. 00	11. 7								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	85. 500		1, 031. 2								

道路土工計算書

測点	距離	掘削 (1)		掘削 (2)							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No.13+8.0		6.2									
至 : No.14	12.000	6.2	74.4								
自 : No.14		6.2									
至 : No.15	20.000	7.1	133.0								
自 : No.15		7.1									
至 : No.16	20.000	11.9	190.0								
自 : No.16		11.9		0.00							
至 : No.17	20.000	3.6	155.0	1.3	13.0						
自 : No.17		3.6		1.3							
至 : No.18	20.000	3.2	68.0	0.00	13.0						
自 : No.18		3.2									
至 : No.19	20.000	0.20	34.0								
自 : No.19		0.20									
至 : No.20	20.000	0.05	2.5								
自 : No.20		0.05									
至 : No.21	20.000	0.06	1.1								
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	152.000		658.0		26.0						

道 路 土 工 計 算 書

測点	距離	路体盛土		路肩盛土		歩道盛土		畦畔盛土(左)		路床盛土	
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No.13+8.0											
至 : No.14	12.000										
自 : No.14											
至 : No.15	20.000										
自 : No.15		1.7		0.43						6.3	
至 : No.16	20.000	2.2	39.0	0.43	8.6					10.0	163.0
自 : No.16		2.2		0.43						10.0	
至 : No.17	20.000	10.3	125.0	0.43	8.6					10.0	200.0
自 : No.17		10.3		0.43						10.0	
至 : No.18	20.000	4.5	148.0	0.43	8.6					10.0	200.0
自 : No.18		4.5		0.43		4.5				10.0	
至 : No.19	20.000	2.9	74.0	0.40	8.3	4.5	90.0			10.7	207.0
自 : No.19		2.9		0.40		4.5				10.7	
至 : No.20	20.000	0.87	37.7	0.42	8.2	4.7	92.0			10.6	213.0
自 : No.20		0.87		0.42		4.7		0.36		10.6	
至 : No.20+6.468	6.468	0.87	5.6	0.42	2.7	4.7	30.4	0.36	2.3	10.6	68.6
自 : No.20+6.468		0.87		0.42		4.7				10.6	
至 : No.21	13.532	0.00	5.9	0.00	2.8	0.00	31.8			0.00	71.7
自 :											
至 :											
合計	152.000		435.2		47.8		244.2		2.3		1,123.3

法 面 工 面 積 計 算 書

測点	距離	法面整形（切土部）右		植生マット（左）		植生マット（右）					
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : ZNo.5+4. 500		0.00				0.00					
至 : ZNo.5+18. 468	13. 968	0.88	14. 0		6. 1	0.88					
自 : ZNo.5+18. 468		0.88				0.88					
至 : ZNo.6+0. 491	2. 023	0.94	2. 0		1. 8	0.94					
自 : ZNo.6+0. 491		0.94				0.94					
至 : ZNo.7+1. 092	20. 601	0.00	20. 6		9. 7	0.00					
自 : ZNo.7+1. 092				0.00							
至 : ZNo.8+1. 534	20. 442		20. 4	1. 54			15. 7				
自 : ZNo.8+1. 534		2. 22		1. 54		2. 22					
至 : ZNo.9+1. 672	20. 138	1. 54	20. 1	0. 80	37. 9	1. 54	23. 6				
自 : ZNo.9+1. 672		1. 54		0. 80		1. 54					
至 : ZNo.9+8. 314	6. 642	1. 54	6. 6	0. 80	10. 2	1. 54	5. 3				
自 : ZNo.9+8. 314		1. 54		0. 80		1. 54					
至 : ZNo.9+10. 000	1. 686	0.00	1. 7	0.00	1. 3	0.00	0. 7				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	85. 500		67. 0		45. 3		67. 0				

法 面 工 面 積 計 算 書

測点	距離	法面整形（切土部）左		法面整形（切土部）右		植生マット（左）		植生マット（右）			
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.13+11.000		0.41				0.41					
至 : No.14	9.000	0.41	3.7			0.41	3.7				
自 : No.14		0.41				0.41					
至 : No.15	20.000	0.56	9.7			0.56	9.7				
自 : No.15		0.56				0.56					
至 : No.16	20.000	0.92	14.8			0.92	14.8				
自 : No.16		0.92				0.92					
至 : No.16+13.5000	13.500	0.92	12.4			0.92	12.4				
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	62.500		40.6				40.6				

法面工面積計算書

測点	距離	法面整形（盛土部）左		法面整形（盛土部）右		張コンクリート（左）		張コンクリート（右）			
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.13+8.000 至 : No.14	12.000										
自 : No.14 至 : No.15	20.000			0.00				0.00			
自 : No.15 至 : No.16	20.000			3.33	33.3			0.38	3.8		
自 : No.16 至 : No.17	20.000			3.33	85.5			0.38	10.0		
自 : No.17 至 : No.18	20.000	0.00		5.22	97.3			0.62	11.6		
自 : No.18 至 : No.19	20.000	0.91	9.1	4.51	84.1			0.54	9.9		
自 : No.19 至 : No.20	20.000	0.91	17.6	3.90	73.3	0.05	1.0	0.45	9.0		
自 : No.20 至 : No.21	20.000	0.85	28.7	3.43	65.0	0.05	1.0	0.45	9.0		
自 : 至 :		2.02	43.6	3.07	58.3	0.05	1.0	0.45	8.2		
自 : 至 :		2.34		2.76							
合計	152.000		99.0		496.8		3.0		61.5		

作業土工計算書

排水構造物工

測点	距離	床掘り (右)		埋戻し (右)							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : ZNo.5+4. 500		0.40		0.21							
至 : ZNo.5+18. 468	13. 968	0.40	5. 6	0.21	2. 9						
自 : ZNo.5+18. 468		0.40		0.21							
至 : ZNo.6+0. 491	2. 023	0.40	0. 8	0.21	0. 4						
自 : ZNo.6+0. 491		0.40		0.21							
至 : ZNo.7+1. 092	20. 601	0.59	10. 2	0.30	5. 3						
自 : ZNo.7+1. 092		0.59		0.30							
至 : ZNo.8+1. 534	20. 442	0.77	13. 9	0.38	7. 0						
自 : ZNo.8+1. 534		0.77		0.38							
至 : ZNo.9+1. 672	20. 138	0.91	16. 9	0.39	7. 8						
自 : ZNo.9+1. 672		0.91		0.39							
至 : ZNo.9+12. 400	10. 728	0.91	9. 8	0.39	4. 2						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	87. 900		57. 2		27. 6						

作業土工計算書

排水構造物工

測点	距離	床掘り (左)		埋戻し (左)		床掘り (右)		埋戻し (右)		断面積 (m2)	立積 (m3)
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)		
自 : No.13+12.00		0.47		0.19							
至 : No.14	8.000	0.47	3.8	0.19	1.5						
自 : No.14		0.47		0.19							
至 : No.15	20.000	0.47	9.4	0.19	3.8						
自 : No.15		0.47		0.19		0.00		0.00			
至 : No.16	20.000	0.47	9.4	0.19	3.8	0.30	3.0	0.16	1.6		
自 : No.16		0.47		0.19		0.30		0.16			
至 : No.17	20.000	0.47	9.4	0.20	3.9	0.30	6.0	0.16	3.2		
自 : No.17		0.47		0.20							
至 : No.18	20.000	0.37	8.4	0.16	3.6						
自 : No.18		0.37		0.16							
至 : No.19	20.000	0.36	7.3	0.16	3.2						
自 : No.19		0.36		0.16							
至 : No.20	20.000	0.07	4.3	0.04	2.0						
自 : No.20		0.07		0.04							
至 : No.20+8.00	8.000	0.07	0.6	0.04	0.3						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	136.000		52.6		22.1		9.0		4.8		

舗装工面積計算書

下層路盤 (1) t=30cm

下層路盤 (2) t=23cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m ²)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m ²)
自 : No.13+8.000		6.60		自 : No.13+11.7000		1.09	
至 : No.13+9.900	1.900	6.60	12.5	至 : No.13+14.000	2.300	1.09	2.5
自 : No.13+9.900		6.60		自 : No.13+14.000		1.09	
至 : No.13+11.100	1.200	6.60	7.9	至 : No.14	6.000	1.09	6.5
自 : No.13.11.100		6.60		自 : No.14		1.09	
至 : No.13+14.000	2.900	6.60	19.1	至 : No.15	20.000	1.09	21.8
自 : No.13+14.000		6.60		自 : No.15		1.09	
至 : No.14	6.000	6.60	39.6	至 : No.16	20.000	1.09	21.8
自 : No.14		6.60		自 : No.16		1.09	
至 : No.15	20.000	6.60	132.0	至 : No.17	20.000	1.09	21.8
自 : No.15		6.60		自 : No.17		1.09	
至 : No.16	20.000	6.60	132.0	至 : No.18	20.000	1.09	21.8
自 : No.16		6.60		自 : No.18		1.09	
至 : No.17	20.000	6.60	132.0	至 : No.19	20.000	1.09	21.8
自 : No.17		6.60		自 : No.19		1.09	
至 : No.18	20.000	6.60	132.0	至 : No.20	20.000	1.09	21.8
自 : No.18		6.60		自 : No.20		1.09	
至 : No.19	20.000	6.60	132.0	至 : No.21	20.000	1.09	21.8
自 : No.19		6.60		自 :			
至 : No.20	20.000	6.60	132.0	至 :			
自 : No.20		6.60		自 :			
至 : No.21	20.000	6.60	132.0	至 :			
合計	152.000		1,003.1	合計	148.3		161.6

舗装工面積計算書

路盤(路肩部) t=10cm

上層路盤

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m ²)
自: No.13+11.7000		0.50		自: No.13+8.000		6.45	
至: No.13+14.000	2.300	0.50	1.2	至: No.13+9.900	1.900	6.45	12.3
自: No.13+14.000		0.50		自: No.13+9.900		6.45	
至: No.14	6.000	0.50	3.0	至: No.13+11.100	1.200	6.45	7.7
自: No.14		0.50		自: No.13.11.100		6.45	
至: No.15	20.000	0.50	10.0	至: No.13+14.000	2.900	6.45	18.7
自: No.15		0.50		自: No.13+14.000		6.45	
至: No.16	20.000	0.50	10.0	至: No.14	6.000	6.45	38.7
自: No.16		0.50		自: No.14		6.45	
至: No.17	20.000	0.50	10.0	至: No.15	20.000	6.45	129.0
自: No.17		0.50		自: No.15		6.45	
至: No.18	20.000	0.50	10.0	至: No.16	20.000	6.45	129.0
自: No.18		0.50		自: No.16		6.45	
至: No.19	20.000	0.50	10.0	至: No.17	20.000	6.45	129.0
自: No.19		0.50		自: No.17		6.45	
至: No.20	20.000	0.50	10.0	至: No.18	20.000	6.45	129.0
自: No.20		0.50		自: No.18		6.45	
至: No.21	20.000	0.50	10.0	至: No.19	20.000	6.45	129.0
自:				自: No.19		6.45	
至:				至: No.20	20.000	6.45	129.0
自:				自: No.20		6.45	
至:				至: No.21	20.000	6.45	129.0
合計	148.300		74.2	合計	152.000		980.4

舗装工面積計算書

基層


測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m ²)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m ²)
自 : No.13+8.000		6.35		自 :			
至 : No.13+9.900	1.900	6.35	12.1	至 :			
自 : No.13+9.900		6.35		自 :			
至 : No.13+11.100	1.200	6.35	7.6	至 :			
自 : No.13.11.100		6.35		自 :			
至 : No.13+14.000	2.900	6.35	18.4	至 :			
自 : No.13+14.000		6.35		自 :			
至 : No.14	6.000	6.35	38.1	至 :			
自 : No.14		6.35		自 :			
至 : No.15	20.000	6.35	127.0	至 :			
自 : No.15		6.35		自 :			
至 : No.16	20.000	6.35	127.0	至 :			
自 : No.16		6.35		自 :			
至 : No.17	20.000	6.35	127.0	至 :			
自 : No.17		6.35		自 :			
至 : No.18	20.000	6.35	127.0	至 :			
自 : No.18		6.35		自 :			
至 : No.19	20.000	6.35	127.0	至 :			
自 : No.19		6.35		自 :			
至 : No.20	20.000	6.35	127.0	至 :			
自 : No.20		6.35		自 :			
至 : No.21	20.000	6.35	127.0	至 :			
合計	152.000		965.2	合計			

単 位 数 量 計 算 書

細別	排水接続		規格			1.00	式当り
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
排水接続	N= 2.00	箇所	2.000				
硬質塩化 ビニル管	Vu φ 75 N= 1.00	本	1.000				
ソケット	N= 2.00	個	2.000				

舗装詳細図

ST. 11




幅員

		ZNO. 7+5. 776	ZNO. 8+7. 212	ZNO. 8+9. 614	ZNO. 9+1. 672	ZNO. 9+8. 314
下層路盤 (1)	m	7.20	7.20	9.87	8.89	8.50
上層路盤	m	7.20	7.20	9.87	8.89	8.50
基層	m	7.10	7.10	9.82	8.84	8.45

面積

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
下層路盤 (1)	m ²	75.0	154.3	20.5	113.1	57.8	—	—	—	—
上層路盤	m ²	75.0	154.3	20.5	113.1	57.8	—	—	—	—
基層	m ²	74.0	152.2	20.3	112.5	57.4	—	—	—	—
路盤 (路肩部)	m ²	—	—	—	—	—	155.2	64.3	98.2	—
路盤 (乗入部)	m ²	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4
表層 (乗入部)	m ²	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4


構造物撤去工平面図(1)



構造物撤去工断面図

U字溝 (300B) -2取壊し


S=1:20



鉄筋コンクリート A=0.06m²

U字溝 (180) 取壊し


S=1:20



鉄筋コンクリート A=0.024m²

VS側溝 (2) 取壊し


S=1:20



基礎・インバート
無筋コンクリート
A=0.09m²

ブロック積取壊し

S=1:20



無筋コンクリート A=0.647m²

特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。 <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	<input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。
	施工	<input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	<input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	<input type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	<input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	<input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民地の境界を示すもの（杭、鋸、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	<input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 <input type="checkbox"/> 工種（ ）について、事前に（ 警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	<input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。
環境対策	環境対策	<input checked="" type="checkbox"/> 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）						
資料作成	提出書類	<input checked="" type="checkbox"/> 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 <input checked="" type="checkbox"/> 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 2部 用紙サイズ：A4） <input checked="" type="checkbox"/> 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、事前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。						
	部分下請負通知書	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 <input type="checkbox"/> 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。						
関支す払るい事に項	前金支払いに関する事項	<input checked="" type="checkbox"/> 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。						
その他	名札	<input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">主任・監理技術者</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">写 真</td> <td style="padding: 5px;">氏 名 ○○ ○○</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">2cm×3cm 程度</td> <td style="padding: 5px;">工 事 名 ○○○○工事</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">会 社 ○○建設株式会社 印</td> </tr> </table> </div> <p>注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注2）所属会社の社印とする。</p>	写 真	氏 名 ○○ ○○	2cm×3cm 程度	工 事 名 ○○○○工事	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日	会 社 ○○建設株式会社 印
写 真	氏 名 ○○ ○○							
2cm×3cm 程度	工 事 名 ○○○○工事							
	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日							
	会 社 ○○建設株式会社 印							

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	部分使用	<input type="checkbox"/> 部分使用箇所（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用時期（ ） <input type="checkbox"/> 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	<input type="checkbox"/> 部分引渡し指定部分（別途説明書に記載 ） <input type="checkbox"/> 部分引渡し時期（ ）
	巡回	<input checked="" type="checkbox"/> 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	<input checked="" type="checkbox"/> 上層路盤材製品について下記の試験を必須試験とする。 ①ふるい分け試験（1回～2回/日） ②含水量測定（1回～2回/日） ③塑性限界・液性限界試験（1回～2回/日） ④平板載荷試験（100m ² につき2回の割合で行う。・・・参考値）

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成28年7月

特記仕様書（道路工事編）

No.5

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 重機及び材料等の搬入路については、生活道路を使用することとなり、沿線住民等への周知を諮り調整を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工前に別途測量成果簿と現地に設置された基準点及び水準点との相違を確認し、その成果を監督員に報告すること。また、当該工事区間内境界についても測量にて現地確認を行い、現地に杭等を設置し、監督員の承諾を得ること。 <input checked="" type="checkbox"/> 路床部の盛土材料については、CBR6%以上とする。また、各盛土工に先立ち試験盛土を行い現場密度試験を実施し、その結果を基に転圧回数を決定し品質管理を行うこと。 <input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削勾配については、計算用に用いた数値であり、施工段階では各安全法令を順守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 設計書に明記なくとも機能上及び構造上必要と認められるもの並びに、取合いのはつり補修復旧は本工事に含むものとする。

(注)上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 工期 <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了 <input type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整 <input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> 工期は、繰越手続きが完了後、契約の日から（ ）日間に変更します。 <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） <input type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
用 地 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図 No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input checked="" type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ） <input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
公 害 対 策 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ） <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 施工時期（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定 <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
安 全 対 策 関 係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限 <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外 <input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 1 人 ）（うち交通誘導警備員A（ 人 ）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） <input type="checkbox"/> 施工時間の制限 <input type="checkbox"/> 工法制限あり ・近接公共施設名等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別添図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ） <input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成 2 8 年 7 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	<input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> その他（ ）
仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 転用あり（回） <input type="checkbox"/> 兼用あり（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 施工方法（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	<input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分） <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	<input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L＝暫定8 km） <input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（ ） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input checked="" type="checkbox"/> 処理料 <input type="checkbox"/> 押土整地 <input type="checkbox"/> 被覆土） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ） <input checked="" type="checkbox"/> その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input checked="" type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成 年 月 頃 <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議） <input type="checkbox"/> 防護（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明示項目	明示事項	条件及び内容
排水工（濁水処理を含む）関係	<input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり <input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ） <input type="checkbox"/> 調査項目（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり <input type="checkbox"/> 提出書類あり <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） <input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）
再生材使用関係	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシュラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ） <input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ） <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：プレキャストU型側溝JIS1種、3種、U字溝、自由勾配側溝） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 <input type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） <input type="checkbox"/> その他（ ）
その他	<input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり <input type="checkbox"/> 現場発生産品あり <input type="checkbox"/> 支給品あり <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり <input type="checkbox"/> その他（ ）	<input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） <input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） <input type="checkbox"/> その他（ ）
適用条件		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成28年 7月 1日）） <input type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 <input type="checkbox"/> その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市

平成28年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	<input type="checkbox"/> 入札時VE方式 <input type="checkbox"/> 契約後VE方式 <input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式 <input type="checkbox"/> プロポーザル方式 <input type="checkbox"/> 総合評価方式	<input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 <input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。 <input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。 <input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	<input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む） <input type="checkbox"/> 電子納品対象外	<input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （ ）部）とする。 <input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		<input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		<input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

(1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。

(2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

(3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

(4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- (1) 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- (2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- (3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- (4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。