前金	部分払
有	一　回

平成２９年度営教総第２２号
津市立誠之小学校便所改修工事

工事場所	津市　　久居西鷹跡町　　地内
工　　期	平成２９年９月１２日まで
工事概要	改修（便所改修） 教室棟 鉄筋コンクリート造３階建　延面積１，６４１㎡ 管理教室棟 鉄筋コンクリート造３階建　延面積２，９０１㎡ 屋内運動場 鉄筋コンクリート造２階建　延面積１，０５０㎡ ※上記に係る建築工事等　一式

部長	参事	営繕課長	調整･建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者
			設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者

津市建設部営繕課

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
教室棟	1	式		
管理教室棟	1	式		
屋内運動場	1	式		
計				

教室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

教室棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			
内部足場	脚立足場程度	1	式			
養生	床養生(ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ) 共	1	式			
整理清掃後片付け	施工中、施工後	1	式			
仮設間仕切	B種　仮設扉共	1	式			
計						

教室棟　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	5か所　集積共	1	式			
計						

教室棟　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜木製建具＞						
扉取外し復旧	6箇所、取付調整費、補修共 ﾄﾞｱﾁｪｯｸ取替え	1	式			
＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞						
TB-3	W3,080+1,320+905+905×H1,820	1	か所			
TB-4	W5,320+905+905+905+905×H1,820	1	か所			
TB-5	W2,390+905+905×H1,820	1	か所			
TB-6	W5,320+905+905+905+905×H1,820	1	か所			
TB-9	W5,320+905+905+905+905×H1,820	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

教室棟　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙ撤去	10.4㎡程度　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ｶｯﾀｰ入れ共	1	式			
壁ﾀｲﾙ撤去	0.4㎡程度　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共	1	式			
天井材撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共　11.4㎡程度	1	式			
計						

教室棟　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ﾀｲﾙ＞						
内装壁ﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟ Ⅱ) Ⅲ類　施ゆう 100mm角 ﾓﾙﾀﾙ面	0.4	㎡			
床　汚垂ﾀｲﾙ張り	t5以上　端部加工	9.6	㎡			
＜金属＞						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	11.4	㎡			
＜左官＞						
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地　厚30	0.8	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	9.6	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内装ﾀｲﾙ接着張り下地　－	0.4	㎡			
下地調整(床)	厚2.0　ﾀｲﾙ面　ｶﾁｵﾝ系　下地処理共	115	㎡			
＜内装＞						
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ下部補修	ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り t3 ﾎﾞｰﾄﾞ面 加工共　14.9㎡程度	1	式			
塗床	厚1.0　ｴﾎﾟｷｼ系	115	㎡			
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	11.4	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	7.3	m			
計						

教室棟	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EP塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	11.4	㎡			
SOP塗り 改修仕様	木部　工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	76.9	㎡			
計						

教室棟	躯体改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　22.9m程度	1	式			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.4m3程度 集積共	1	式			
計						

教室棟	躯体改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜地業＞						
砂利地業	再生切込砕石	0.1	m3			
＜鉄筋＞						
異形棒鋼	SD295A　D10	0.1	t			
鉄筋加工組立費	運搬費、ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ	D10　横向打	1	式			
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ＞						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21　SL-18	0.1	m3			
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21+S　SL-18	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			
＜型枠＞						
普通合板型枠	ｽﾗﾌﾞ復旧部含む	4	㎡			
型枠運搬費		1	式			
計						

教室棟　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共（管理教室棟、屋内運動場、設備工事分含む）	1	式			
発生材処分	処分費（管理教室棟、屋内運動場、設備工事分含む） ｺﾝｶﾞﾗ1.7m3程度、木材類5.3m3程度	1	式			
	ﾎﾞｰﾄﾞ類0.1m3程度、陶器･ｶﾞﾗｽ類0.1m3程度ほか 石綿含有材含む					
計						

管理教室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
計				

管理教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					

管理教室棟　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			
内部足場	脚立足場程度	1	式			
養生	床養生(ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ)共	1	式			
整理清掃後片付け	施工中、施工後	1	式			
仮設間仕切	B種　仮設扉共	1	式			
計						

管理教室棟　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	1箇所 集積共	1	式			
鋼製建具撤去	1箇所　扉のみ ｶﾞﾗｽ共 集積共	1	式			
計						

管理教室棟　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ｱﾙﾐ製建具＞						
AD-1	W2,695xH2,090 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所			
運搬、取付		1	式			
＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞						
TB-10	W1,280+1280+2,320×H1,890	1	か所			
運搬、取付		1	式			
＜ｶﾞﾗｽ＞						
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ5　2.0㎡以下	4.2	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1	12.4	m			
＜その他＞						
衝突防止ｼｰﾙ	SUS304　HL　φ30	6	枚			
計						

管理教室棟　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙ撤去	4.6㎡程度　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ｶｯﾀｰ入れ共	1	式			
壁ﾀｲﾙ撤去	0.2㎡程度　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共	1	式			
計						

管理教室棟　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ﾀｲﾙ＞						
内装壁ﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟII) III類　施ゆう 100mm角 ﾓﾙﾀﾙ面	0.2	㎡			
床ﾀｲﾙ張り	150角　磁器質ﾀｲﾙ I類　無釉	1.2	㎡			
＜左官＞						
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地　厚30	3.4	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	1.2	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内装ﾀｲﾙ接着張り下地	0.2	㎡			
＜内装＞						
下地調整(床)	厚2.0　ﾀｲﾙ面　ｶﾁｵﾝ系　下地処理共	86.6	㎡			
塗床	厚1.0　ｴﾎﾟｷｼ系	86.6	㎡			
計						

管理教室棟　躯体改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　20.5m程度	1	式			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.6m3程度 集積共	1	式			
計						

管理教室棟	躯体改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜鉄筋＞						
異形棒鋼	SD295A　D10	0.1	t			
鉄筋加工組立費	運搬費、ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ	D10　横向打	1	式			
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ＞						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21　　SL-18	0.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			
計						

屋内運動場

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
計				

屋内運動場

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					

屋内運動場　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			
内部足場	脚立足場程度	1	式			
養生	床養生(ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆﾔ)共	1	式			
整理清掃後片付け	施工中、施工後	1	式			
仮設間仕切	B種　仮設扉共	1	式			
計						

屋内運動場　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木製建具撤去	1か所　集積共	1	式			
鋼製建具撤去	1か所　集積共 ｶﾞﾗｽ共	1	式			
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	2か所　集積共	1	式			
計						

屋内運動場　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ｱﾙﾐ製建具＞						
AD-2	W2460×H2040 ｶﾊﾞｰ工法	1	か所			
運搬、取付		1	式			
＜軽量鋼製建具＞						
LSD-1	W1100×H2050	1	か所			
運搬、取付		1	式			
＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞						
TB-11	W3,020+960+960×H1,900	1	か所			
TB-12	W1405×H1900	1	か所			
運搬、取付		1	式			
＜ｶﾞﾗｽ＞						
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ5　2.0㎡以下	3.2	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1	10.9	m			
＜その他＞						
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	5.3	m			
衝突防止ｼｰﾙ	SUS304　HL　φ30	6	枚			
計						

屋内運動場	内装改修	撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙ撤去	4.3㎡程度　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ｶｯﾀｰ入れ共	1	式			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	0.3㎡程度　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共 ｶｯﾀｰ入れ共	1	式			
壁ﾀｲﾙ撤去	0.2㎡程度　集積共 下地ﾓﾙﾀﾙ共	1	式			
計						

屋内運動場　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ﾀｲﾙ＞						
内装壁ﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ) Ⅲ類　施ゆう 100㎜角 ﾓﾙﾀﾙ面	0.2	㎡			
床ﾀｲﾙ張り	一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類　無ゆう 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	1	㎡			
＜左官＞						
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地　厚30	3.3	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	1	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	0.3	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.1	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内装ﾀｲﾙ接着張り下地	0.2	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地	0.4	㎡			
下地調整(床)	厚2.0 ﾀｲﾙ面 ｶﾁｵﾝ系 下地処理共	16.1	㎡			
＜金属＞						
ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ	1600×700 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 細目	1	か所			
＜内装＞						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	0.3	㎡			
塗床	厚1.0 ｴﾎﾟｷｼ系	16.1	㎡			
計						

屋内運動場　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EP塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(新規面)	0.4	㎡			
複層塗材 Si	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	1.1	㎡			
計						

屋内運動場　躯体改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　27.5m程度	1	式			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	0.5m3程度 集積共	1	式			
計						

屋内運動場　躯体改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜地業＞						
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	2.8	m²			
＜鉄筋＞						
異形棒鋼	SD295A　D10	0.1	t			
鉄筋加工組立費	運搬費、ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ	D10　横向打	1	式			
鉄筋加工組立費	運搬費、ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ	D10　横向打	1	式			
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ＞						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-21　　S-18	0.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
教室棟	1	式		
管理教室棟	1	式		
屋内運動場	1	式		
計				

教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
計				

教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		
計					

教室棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	13	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	式			
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形(VVF)	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	115	m			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	5	個			
既設電灯分電盤L-2改造	MCCB2P50AF/20AT×1　増設	1	式			
既設電灯分電盤L-3改造	MCCB2P50AF/20AT×1　増設	1	式			
壁貫通処理		1	式			
計						

管理教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
計				

管理教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		
計					

管理教室棟　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ、ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	式			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	1.6mm	57	m			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(IV)	2.0mm	210	m			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形(VVF)	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	13	個			
撤去再取付	ｺﾝｾﾝﾄ	1	式			
撤去費	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	1	式			
計						

屋内運動場

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
計				

屋内運動場

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備		1	式		
計					

屋内運動場　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
1種金属線ぴ(MM1)付属品	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	式			
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式			
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形(VVF)	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	34	m			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個			
既設電灯分電盤改造	MCCB2P50AF/20AT×1　増設	1	式			
壁貫通処理		1	式			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
教室棟	1	式		
管理教室棟	1	式		
屋内運動場	1	式		
計				

教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
計				

教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					

教室棟	衛生器具設備	衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器	CFS494MCSNS、床給水低圧FV、TCF585R(温水洗浄便座)、他　付属品共同等品	4	組			
壁掛小便器	UFH500、TG600PN、T9R　同等品	1	組			
温水洗浄便座	TCF585R 分岐金具　延長ホース他一式　同等品	1	組			
温水洗浄便座	TCF585R　分岐金具　他一式同等品	1	組			
既設撤去費	器具撤去含む	1	式			
計						

教室棟	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 20A	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 25A	8	m			
塗装工事		1	式			
保温工事		1	式			
既設配管接続費		1	式			
ｺｱ抜き補修費		1	式			
既設撤去費	配管撤去含む	1	式			
計						

教室棟	排水設備	屋内排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	5	m			
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	100A	12	個			
保温工事		1	式			
既設配管接続費		1	式			
ｺｱ抜き補修費		1	式			
土工事		1	式			
既設撤去費	配管、器具撤去含む	1	式			
計						

管理教室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
計				

管理教室棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					

管理教室棟	衛生器具設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器	CFS494MCSNS、床給水低圧FV、TCF585R(温水洗浄便座)、他　付属品共同等品	1	組			
温水洗浄便座	TCF585R 分岐金具　延長ホース他一式　同等品	3	組			
温水洗浄便座	TCF585R　分岐金具　他一式同等品	14	組			
既設洋風大便器再取付費		1	式			
既設撤去費	器具撤去含む	1	式			
計						

管理教室棟	給水設備	屋内給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB)	ねじ接合　機械室・便所 25A	8	m			
塗装工事		1	式			
既設配管接続費		1	式			
既設撤去費	配管撤去含む	1	式			
計						

管理教室棟	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　100A	3	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	2	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	1	個			
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	100A	11	個			
既設配管接続費		1	式			
土工事		1	式			
既設撤去費	配管、器具撤去含む	1	式			
計						

屋内運動場

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
計				

屋内運動場

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					

屋内運動場	衛生器具設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器	CFS494MCSNS、床給水低圧FV、TCF585R(温水洗浄便座)、他　付属品共同等品	3	組			
温水洗浄便座	TCF585R 分岐金具　延長ホース他一式　同等品	1	組			
既設撤去費	器具撤去含む	1	式			
計						

屋内運動場	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合　機械室・便所 25A	4	m			
既設配管接続費	ﾌﾟﾗｸﾞ止め含む	1	式			
土工事		1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

屋内運動場	排水設備	屋内排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	3	m			
掃兼ﾄﾞﾚﾝ	100A	3	個			
排水目皿	D金具　80A	1	個			
既設配管接続費	ﾌﾟﾗｸﾞ止め含む	1	式			
土工事		1	式			
既設撤去費	配管、器具撤去含む	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
共通仮設費(積上)	・仮囲い ・ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ ・ｺｰﾝ及びｺｰﾝﾊﾞｰ					
	・交通誘導員 ・仮設便所（学校施設利用者用）					

特　記　仕　様　書

【部分下請負通知書に関する事項】
　受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】
　受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。
　なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

＜名札の例＞

写　真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者
	氏　名　○○　○○
	工事名　○○○○○工事
	工　期　自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会　社　○○○○株式会社 印

注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注２）印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】
　工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限にくい止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。
　なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】
　請負代金の額が１３０万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の１０分の４以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】
　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。
　なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事実績情報の登録に関する事項】
　受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【施工体制台帳】
　受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】
　工事完成報告書の提出部数は３部とする。

【木材の調達の目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1　「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。
また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2　「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（ＲＣ－４０）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3　受注者等の義務

(1)　本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。

(2)　受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

(3)　受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

(4)　受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5　契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

1　下請契約又は再委託（ 一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。

2　資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。

3　建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。

4　業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。