

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 2 9 年 度
建整道新 第 1 号

上浜元町線道路改良（舗装）工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部建設整備課

平成 29 年度		建整道新 第 1 号		工 事 設 計 書	
施工場所		津市久居北口町地内		次長	
				課長	
工事名		上浜元町線道路改良（舗装）工事		検算者	
				担当主幹	
設計額		(うち消費税等相当額)		担当副主幹	
				設計者	
工 期		平成 2 9 年 1 2 月 8 日限り			
長	—		巾	—	
工 事 の 大 要					
側溝工 6 1 7 m 集水桝・マンホール工 2 1 箇所 表層 4, 2 7 1 m 2					

位 置 図

平成29年度 建整道新第1号
上浜元町線道路改良（舗装）工事



設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		路体盛土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		路床盛土工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		法面整形工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		残土処理工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
法面工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		法面吹付工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
	擁壁工			式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		プレキャスト擁壁工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
	カルバート工			式				
					1.000			
		プレキャストカルバート工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
	排水構造物工			式				
					1.000			
		作業土工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
	側溝工			式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		管渠工		式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		集水桝・マンホール工		式				第 0013 号 明細表
					1.000			
		構造物撤去工		式				
					1.000			
		防護柵撤去工		式				第 0014 号 明細表
					1.000			
		標識撤去工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		構造物取壊し工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		運搬処理工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
	雑工			式				
					1.000			
	雑工			式				第 0018 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装				式				
					1.000			
舗装工				式				
					1.000			
舗装準備工				式				第 0019 号 明細表
					1.000			
アスファルト舗装工				式				第 0020 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				
					1.000			
側溝工				式				第 0021 号 明細表
					1.000			
集水桝・マンホール工				式				第 0022 号 明細表
					1.000			
防護柵工				式				
					1.000			
路側防護柵工				式				第 0023 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	区画線工			式				
					1.000			
	区画線工			式				第 0024 号 明細表
					1.000			
	道路付属施設工			式				
					1.000			
	道路付属物工			式				第 0025 号 明細表
					1.000			
全工種共通（仮設工）				式				
					1.000			
仮設工				式				
					1.000			
	交通管理工			式				第 0026 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
技術管理費				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9002 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削 (施工パッケージ) 土砂 オープンカット 押土無し	m3				CB210100(0001)
		360.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 路体盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路肩盛土 (施工パッケージ)	m3				CB210410(0002) 流用土
		10.000			
歩道盛土 (施工パッケージ)	m3				CB210510(0003) 流用土
		170.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 路床盛土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 (施工パッケージ)	m3				CB210520 (0004) 流用土
		200.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 法面整形工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形 (盛土部) (施工パッケージ) 盛土部 法面締固め無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土	m2				CB220010 (0005)
		70.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 残土処理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3				第0001号施工単価表
			60.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 法面吹付工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート t=10cm		m3				第0002号施工単価表
			15.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 作業土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0008)
		40.000			
埋戻し (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410 (0009) 流用土
		20.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 プレキャスト擁壁工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁 L=24.1m	式				第0001号単価表
		1.000			
合 計					

第 0009 号 明細表 プレキャストカルバート工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストボックス (施工パッケージ) 400 x 400 x 2000	m				CB222880 (0014)
		9.000			
合 計					

第 0010 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030 (0008)
		100.000			
埋戻し (2) RC-40	m3				第0003号単価表
		40.000			
合 計					

第 0011 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝(2)	m				第0004号単価表
JIS型1種300A		28.000			
プレキャストU型側溝(3)	m				第0005号単価表
JIS型1種300B		15.000			
プレキャストU型側溝(4)	m				第0006号単価表
JIS型3種300A		92.000			
プレキャストU型側溝(5)	m				第0007号単価表
JIS型3種300B		6.000			
プレキャストU型側溝(6)	m				第0008号単価表
横断用G300A		30.000			
自由勾配側溝(1)	m				第0014号施工単価表
標準用 300 x 400		2.000			
自由勾配側溝(2)	m				第0017号施工単価表
標準用 300 x 500		2.000			
自由勾配側溝(3)	m				第0018号施工単価表
標準用 300 x 600		20.000			

第 0011 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝(4) 標準用 500 x 700	m				第0019号施工単価表
		2.000			
自由勾配側溝(5) 標準用 500 x 800	m				第0020号施工単価表
		6.000			
自由勾配側溝(6) 標準用 500 x 900	m				第0021号施工単価表
		10.000			
自由勾配側溝(7) 標準用 500 x 1000	m				第0022号施工単価表
		6.000			
自由勾配側溝(8) 標準用 500 x 1100	m				第0023号施工単価表
		4.000			
自由勾配側溝(9) 標準用 500 x 1300	m				第0024号施工単価表
		6.000			
自由勾配側溝(10) 標準用 500 x 1400	m				第0025号施工単価表
		8.000			
自由勾配側溝(11) 横断用 500 x 700	m				第0026号施工単価表
		4.000			

第 0011 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝(12) 横断用 500 x 800	m				第0027号施工単価表	
		4.000				
自由勾配側溝(13) 横断用 500 x 1100	m				第0028号施工単価表	
		4.000				
自由勾配側溝(14) 横断用 500 x 1200	m				第0029号施工単価表	
		6.000				
自由勾配側溝(15) 横断暗渠用 300 x 600	m				第0030号施工単価表	
		2.000				
自由勾配側溝(16) 標準用 500 x 700 x 1500 短切	m				第0009号単価表	
		2.000				
自由勾配側溝(17) 標準用 500 x 1300 x 1000 短切	m				第0010号単価表	
		1.000				
自由勾配側溝(18) 横断暗渠用 500 x 900	m				第0033号施工単価表	
		3.000				
側溝蓋(1) JIS型1種300用Co蓋	枚				第0034号施工単価表 ゴム付き	
		187.000				

第 0011 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋(2) JIS型3種300用Co蓋		枚				第0037号施工単価表 ゴム付き
			12.000			
側溝蓋(3) 自由勾配側溝（歩道用）500用		枚				第0040号施工単価表 ゴム付き
			39.000			
側溝蓋(4) JIS型300用Gr蓋 T-2 細目		枚				第0043号施工単価表 すべり止め型
			11.000			
側溝蓋(5) 自由勾配500用Gr蓋 T-2 細目		枚				第0046号施工単価表 すべり止め型
			5.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 管渠工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠(1)		m				第0011号単価表
台付管 ϕ 300			15.000			
管渠(2)		m				第0012号単価表
台付管 ϕ 600			11.000			

津市

第 0012 号 明細表 管渠工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管渠(3) VU φ 400		m				第0013号単価表
			3.000			
管渠(4) VP φ 200		m				第0014号単価表
			57.000			
合 計						

第 0013 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝(18)		箇所				第0015号単価表
500 x 500 x 650			1.000			
現場打ち集水桝(19)		箇所				第0016号単価表
600 x 600 x 1000			1.000			
現場打ち集水桝(26)		箇所				第0017号単価表
1000 x 1000 x 1600			1.000			
現場打ち集水桝(27)		箇所				第0018号単価表
800 x 800 x 1000			1.000			

第 0013 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝 (28)	500 x 500 x 550	箇所				第0019号単価表
			1.000			
現場打ち集水桝 (29)	700 x 700 x 1700	箇所				第0020号単価表
			1.000			
現場打ち集水桝 (30)	600 x 500 x 1200	箇所				第0021号単価表
			1.000			
集水桝蓋 (1)	縞鋼板蓋 600用 700x700 t=6mm サビ止塗装	枚				第0053号施工単価表
			4.000			
集水桝蓋 (2)	縞鋼板蓋 1000用 550x1100 t=6mm 2枚組 サビ止塗装	枚				第0056号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0014 号 明細表 防護柵撤去工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去 (ガードレール) G r - C - 2 B (C o 建込用)	m				第0059号施工単価表
		77.000			
フェンス撤去 撤去	m				CB420840(0023)
		43.000			
合 計					

第 0015 号 明細表 標識撤去工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱撤去 400kg未満	基				第0060号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 構造物取壊し工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し(1) 無筋Co	m3				第0061号施工単価表
		79.000			
コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋Co	m3				第0062号施工単価表
		44.000			
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0024)
		70.000			
舗装版破碎(1) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0025)
		1,270.000			
舗装版破碎(2) (施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り	m2				CB430310(0026)
		59.000			夜間
コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co殻	m3				第0022号単価表
		79.000			
コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co殻	m3				第0023号単価表
		44.000			
合 計					

第 0017 号 明細表 運搬処理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処分(1) As塊		m3				第0024号単価表
			70.000			
現場発生品・支給品運搬 (施工パッケージ) 1.5t超2.0t以下		回				CB010410(0029)
合 計						

第 0018 号 明細表 雑工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
張コンクリート		m3				第0068号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			4.000			
間詰コンクリート		m3				第0069号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			1.000			
小型擁壁(1)		m				第0025号単価表
H=380			2.000			
小型擁壁(2)		m				第0026号単価表
H=860			6.000			

第 0018 号 明細表 雑工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接続壁	箇所				第0027号単価表
		1.000			
乗入調整(1)	式				第0028号単価表
		1.000			
乗入調整(2)	式				第0034号単価表
		1.000			
マンホール蓋調整	式				第0035号単価表
		1.000			
排水接続	式				第0042号単価表
		1.000			
合 計					

第 0019 号 明細表 舗装準備工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(1) (施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0036) 車道部
		659.000			
不陸整正(2) (施工パッケージ) 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410010(0037) 取付部
		80.000			
不陸整正(3) (施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0038) 歩道部
		12.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道部) (施工パッケージ) 275mmを超え325mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0039)
		1,880.000			
下層路盤 (端部) (施工パッケージ) 225mmを超え275mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0040)
		155.000			
下層路盤 (国道車道部) (施工パッケージ) 200mmを超え225mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2				CB410030(0041) 夜間
		226.000			

津市

第 0020 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（国道端部）（施工パッケージ）		m2				CB410030 (0042)
125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			30. 000			
路盤（路肩部）（施工パッケージ）		m2				CB410030 (0043)
75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			72. 000			
路盤（歩道部）（施工パッケージ）		m2				CB410031 (0044)
75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			906. 000			
路盤（歩道乗入部）（施工パッケージ）		m2				CB410031 (0045)
175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			77. 000			
路盤（取付部）（施工パッケージ）		m2				CB410030 (0046)
175mmを超え200mm以下 再生クラッシャーラン RC-40			182. 000			
上層路盤(車道部）（施工パッケージ）		m2				第0076号施工単価表
粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下			1, 910. 000			
上層路盤(国道車道部)		m2				第0044号単価表 夜間
再生瀝青安定処理材 (30)			226. 000			
基層（車道部）（施工パッケージ）		m2				第0077号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2. 35t/m3			1, 920. 000			

第 0020 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（国道車道部）		m2				第0045号単価表
再生粗粒度アスファルト混合物（20）			226.000			夜間
中間層（国道車道部）		m2				第0046号単価表
再生粗粒度アスファルト混合物（20）			226.000			夜間
表層（車道部）（施工パッケージ）		m2				第0078号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3			2,800.000			
表層（国道車道部）		m2				第0047号単価表
再生密粒度アスファルト混合物（20）			226.000			夜間
表層（車道路肩部）（施工パッケージ）		m2				第0079号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3			72.000			
表層（歩道部）（施工パッケージ）		m2				第0080号施工単価表
再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3			914.000			
表層（取付部）（施工パッケージ）		m2				第0081号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3			182.000			
表層（歩道乗入部）（施工パッケージ）		m2				第0082号施工単価表
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3			77.000			

第 0020 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
合 計					

第 0021 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
L型側溝(1)	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	m			第0048号単価表
			27.000		
L型側溝(2)	標準用 2型150 L=2000	m			第0049号単価表
			199.000		
L型側溝(3)	乗入用 2型150 L=1000	m			第0051号単価表
			29.000		
L型側溝(4)	乗入用 SSブロック	m			第0053号単価表
			59.000		
L型側溝(5)	標準用 B種両面R	m			第0054号単価表
			30.000		
L型側溝(6)	斜用 B種両面R	m			第0055号単価表
			10.000		

第 0021 号 明細表 側溝工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0022 号 明細表 集水桝・マンホール工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト街渠桝 300x400x600 T-25 普通目 110° 開閉式		箇所				第0056号単価表
			14.000			
合 計						

第 0023 号 明細表 路側防護柵工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール C o 建込 塗装品 Gr-C-2B ダークブラウン		m				第0084号施工単価表
			18.000			
ガードパイプ 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ダークブラウン		m				第0085号施工単価表
			7.000			
合 計						

第 0024 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0072号施工単価表 白色・黄色
		1,370.000			
溶融式区画線(2) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0086号施工単価表 白色
		333.000			
溶融式区画線(3) 破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0087号施工単価表 白色
		40.000			
溶融式区画線(4) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)	m				第0088号施工単価表 白色
		250.000			
区画線消去	m				第0089号施工単価表
		250.000			
合 計					

第 0025 号 明細表 道路付属物工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標	土中建込 反射体 径φ100以下（支柱径φ34）	本				第0090号施工単価表
			20.000			
車線分離標	着脱式(穿孔式・3本脚) 高さ800mm	本				第0091号施工単価表
			120.000			
合 計						

第 0026 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員(1)		式				第0092号施工単価表
			1.000			
交通誘導警備員(2)		式				第0093号施工単価表
			1.000			夜間
交通誘導警備員(3)		式				第0094号施工単価表
			1.000			
交通誘導警備員(4)		式				第0095号施工単価表
			1.000			夜間

第 0026 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 9001 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
CBR試験		試料				第0057号単価表
			1.000			
土の突固め試験（乾燥法） モールド径10cm ランマ2.5kg		試料				
			1.000			
合 計						

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
スクラップ		t			
			1.600		
合 計					

残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬（施工パッケージ）					CB210110(0006)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

張コンクリート t=10cm 第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ）					CB240010(0007)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し 第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010 (0011)
無筋・鉄筋構造物 24-8-25 (20) (高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 一般型枠 第 0004 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 (施工パッケージ)					CB240210 (0012)
一般型枠	m2	100.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

鉄筋工（市場単価） 一般構造物					第 0005 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D 3 4 5 D13mm	t	1.030			
鉄筋加工・組立（市場単価） 一般構造物	t	1.000			
合計	kg	1,000.000			
単位当り	kg	1.000	当り		

コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm					第 0006 号 施工単価表 100.000 孔 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm					第 0006 号 施工単価表 100.000 孔 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
発動発電機運転費	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	孔	100.000			
単位当り	孔	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 1種 300A 2m リサイクル認定製品 再利用撤去でない					第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			

U型側溝設置工 I (市場単価) J I S 1種 300A 2m サイクル認定製品 再利用撤去でない					第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝 J I S 1種：サイクル認定製品 L=2.0m 300A	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0008 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0015)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 一般型枠 第 0009 号 施工単価表 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0016)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工 I（市場単価） J I S 1種 300 B 2m リサイクル認定製品 第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り 再利用撤去でない					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 1 種：リサイクル認定製品 L=2.0m 300 B	本	5.000			
合計	m	10.000			

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 1種 300 B 2m リサイクル認定製品					第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 3種 300 A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品					第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 300 A	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 3種 300 B 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品					第 0012 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=2.0m 300 B	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する					第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
U型側溝	本	10.000			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない リサイクル認定製品 第 0013 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(1) 標準用 300 x 400 第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：リサイクル認定製品 300×400 一般用 蓋含まず	本	5.000			
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.540			第0015号施工単価表
底部コンクリート 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.340			第0016号施工単価表

自由勾配側溝(1) 標準用 300 x 400				第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下				第 0015 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

自由勾配側溝(2) 標準用 300 x 500					第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価) 1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート 18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.540			第0015号施工単価表

自由勾配側溝(2) 標準用 300 x 500					第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.390			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(3) 標準用 300 x 600					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560			

自由勾配側溝(3) 標準用 300 x 600					第 0018 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.270			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(4) 標準用 500 x 700					第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.780			

自由勾配側溝(4) 標準用 500 x 700					第 0019 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.320			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(5) 標準用 500 x 800					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.780			

自由勾配側溝(5) 標準用 500 x 800					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.570			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(6) 標準用 500 x 900					第 0021 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.820			

自由勾配側溝(6) 標準用 500 x 900					第 0021 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(7) 標準用 500 x 1000					第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.820			

自由勾配側溝(7) 標準用 500 x 1000					第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.600			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(8) 標準用 500 x 1100					第 0023 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.820			

自由勾配側溝(8) 標準用 500 x 1100					第 0023 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.780			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(9) 標準用 500 x 1300					第 0024 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.840			

自由勾配側溝(9) 標準用 500 x 1300					第 0024 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.690			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(10) 標準用 500 x 1400					第 0025 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.840			

自由勾配側溝(10) 標準用 500 x 1400					第 0025 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.680			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(11) 横断用 500 x 700					第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.900			

自由勾配側溝(11) 横断用 500 x 700					第 0026 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.350			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(12) 横断用 500 x 800					第 0027 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.900			

自由勾配側溝(12) 横断用 500 x 800					第 0027 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(13) 横断用 500 x 1100					第 0028 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.900			

自由勾配側溝(13) 横断用 500 x 1100					第 0028 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.460			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(14) 横断用 500 x 1200					第 0029 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.900			

自由勾配側溝(14) 横断用 500 x 1200					第 0029 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18－8－25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(15) 横断暗渠用 300 x 600					第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 (市場単価)					
1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.660			

自由勾配側溝(15) 横断暗渠用 300 x 600					第 0030 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.210			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下					第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価）					
1000kg/個以下	m	10.000			
基礎コンクリート					第0015号施工単価表
18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.780			
底部コンクリート					第0016号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.350			

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下					第 0031 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下					第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価） 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.840			第0015号施工単価表
底部コンクリート 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.400			第0016号施工単価表
合計	m	10.000			

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下					第 0032 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝(18) 横断暗渠用 500 x 900					第 0033 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝（市場単価） 1000を越え2000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.900			第0015号施工単価表
底部コンクリート 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			第0016号施工単価表
合計	m	10.000			

自由勾配側溝(18) 横断暗渠用 500 x 900				第 0033 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

側溝蓋(1) JIS型1種300用Co蓋				第 0034 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋	枚	1.000			第0035号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0035 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0036号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0036 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(2) JIS型3種300用Co蓋					第 0037 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価) 40kg/枚以下	枚	1.000			
コンクリート蓋	枚	1.000			第0038号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0038 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0039号施工単価表
合計	枚	1.000			

コンクリート蓋					第 0038 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0039 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(3) 自由勾配側溝（歩道用）500用					第 0040 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			

側溝蓋(3) 自由勾配側溝（歩道用）500用					第 0040 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート蓋	枚	1.000			第0041号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0041 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0042号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工				第 0042 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

側溝蓋(4) JIS型300用Gr蓋 T-2 細目				第 0043 号 施工単価表 1.000 枚 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0044号施工単価表	
合計	枚	1.000				

側溝蓋(4) JIS型300用Gr蓋 T-2 細目					第 0043 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0044 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0045号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0045 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工					第 0045 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

側溝蓋(5) 自由勾配500用Gr蓋 T-2 細目					第 0046 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版（市場単価） 40kg/枚以下	枚	1.000				
グレーチング蓋	枚	1.000			第0047号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0047 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0048号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0048 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）（購入土(管基礎用砂)） 機械施工					第 0049 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	1.000				
管基礎用砂	m3	1.260				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0050 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0020)	
合計	m3	10.000				

コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0050 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠 一般型枠					第 0051 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0021)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0052 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（施工パッケージ） 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車 割増無し	m3	10.000			CB240010(0022)

コンクリート 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0052 号 施工単価表
					10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

集水桝蓋(1) 縞鋼板蓋 600用 700x700 t=6mm サビ止塗装					第 0053 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価)					
40kg/枚以下	枚	1.000			
縞鋼板蓋	枚	1.000			第0054号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

縞鋼板蓋					第 0054 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0055号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0055 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

集水桝蓋(2) 縞鋼板蓋 1000用 550x1100 t=6mm 2枚組 サビ止塗装					第 0056 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (市場単価) 40を越え170kg/枚以下	枚	1.000			
縞鋼板蓋	枚	1.000			第0057号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

縞鋼板蓋					第 0057 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0058号施工単価表
合計	枚	1.000			

縞鋼板蓋					第 0057 号 施工単価表
					1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0058 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

防護柵撤去（ガードレール） Gr-C-2B（Co建込用）					第 0059 号 施工単価表
					1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）					
コンクリート建込 Gr-A・B・C-2B	m	1.000			

防護柵撤去（ガードレール） G r - C - 2 B （C o 建込用）				第 0059 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

標識柱撤去 400kg未満				第 0060 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱撤去〔片持式〕（市場単価） 1基当り総質量 400kg未満	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(1) 無筋Co					第 0061 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋Co					第 0062 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし					第 0063 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0027)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n塊					第 0064 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋C o n塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊					第 0065 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋C o n 塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎					第 0066 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0028)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0067 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0068 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)					CB240010(0007)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0069 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0070 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0031)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） U字溝 300B リサイクル認定製品 再利用撤去でない					第 0071 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝（市場単価） 60を越え 300kg/個以下	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 300B	本	16.500			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0072 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価） 実線・ゼブラ15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			

溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)					第 0072 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

ガードパイプ 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E 白色					第 0073 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工 (市場単価)					
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3					第 0074 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					CB410260(0034)
45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0074 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0075 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコー ト PK-3	m2	1.000			CB410260(0035)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下					第 0076 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下	m2	1.000			CB410040(0047)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層 (車道部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3					第 0077 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0049)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0078 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0052)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3					第 0079 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0054)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.20t/m3					第 0080 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0055)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（取付部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0081 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0035)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道乗入部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（13） 締固め後密度 2.35t/m3					第 0082 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコー ト PK-3	m2	1.000			CB410260(0035)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

プレキャスト集水枡 据付 基礎碎石無し					第 0083 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枡（施工パッケージ） 据付 基礎碎石無し	基	1.000			CB222800(0060)
集水枡	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石無し					第 0083 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

ガードレール C o 建込 塗装品 Gr-C-2B ダークブラウン					第 0084 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工（市場単価） コンクリート建込 塗装品Gr-C-2B	m	1.000				
防護柵材料加算額 各種	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ガードパイプ 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ターコグラウン					第 0085 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）					
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	m	1.000			
防護柵材料加算額					
各種	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(2) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm（標準）					第 0086 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式（市場単価）					
実線・ゼブラ45cm	m	1.000			
合計	m	1.000			

溶融式区画線(2) 実線・ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm (標準)					第 0086 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(3) 破線 15cm 塗布厚1.5mm (標準)					第 0087 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価)					
破線15cm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(4) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)					第 0088 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価)					
矢印・記号・文字15cm	m	1.000			

溶融式区画線(4) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)					第 0088 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線消去					第 0089 号 施工単価表 1.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 (市場単価)					
区画線消去 削り取り式 15cm換算	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

視線誘導標 土中建込 反射体 径φ100以下（支柱径φ34）					第 0090 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標（市場単価）土中建込 φ100以下 支柱φ34 両面	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

車線分離標 着脱式（穿孔式・3本脚）高さ800mm					第 0091 号 施工単価表 1.000 本 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標設置 φ80（市場単価） 穿孔式 着脱式 高さ800mm	本	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

交通誘導警備員(1)					第 0092 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員(2)					第 0093 号 施工単価表
					1.000 式 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員(3)					第 0094 号 施工単価表
					1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

交通誘導警備員(4)					第 0095 号 施工単価表
					1.000 式 当り
夜間（8時間）					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0020	プレキャスト擁壁 L=24.1m	第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁設置（施工パッケージ） 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石有り 均しコ ン有り	m	24.050			CB222110(0010)
プレキャストL型擁壁 車道用 L=1100 L=1270 短切・斜切	本	1.000			
プレキャストL型擁壁 車道用 L=1200 L=1000 短切・斜切	本	1.000			
プレキャストL型擁壁 車道用 L=1200 L=2000 斜切	本	1.000			
プレキャストL型擁壁 車道用 L=1300 L=2000 斜切	本	1.000			
プレキャストL型擁壁 Gr建込用 L=1200 L=2000 標準	本	5.000			
プレキャストL型擁壁 Gr建込用 L=1200 L=1220 短切	本	1.000			
プレキャストL型擁壁 Gr建込用 L=1200 L=1000 短切	本	1.000			

S0020	プレキャスト擁壁 L=24.1m	第 0001 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁 Gr建込用 L=1200 L=1007 短切	本	2.000			
プレキャストL型擁壁 Gr建込用 L=1500 L=2000 標準 開口半 円 φ 350	本	1.000			
プレキャストL型擁壁 Gr建込用 L=1500 L=1550 短切 開口半 円 φ 350	本	1.000			
屈折部巻立	箇所	1.000			第0002号単価表
基面整正（施工パッケージ）	m2	31.930			CB210080(0013)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0021 屈折部巻立		第 0002 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	2.050			第0003号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	13.980			第0004号施工単価表
鉄筋工（市場単価） 一般構造物	kg	84.380			第0005号施工単価表
コンクリート削孔工 電動ハンマドリル38mm	孔	80.000			第0006号施工単価表
合 計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0001	埋戻し(2) RC-40	第 0003 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し（施工パッケージ） 土砂	m3	10.000			CB210410(0009)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	12.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0042	プレキャストU型側溝(2) JIS型1種300A	第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 1 種 300 A 2m リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000			第0007号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0043	プレキャストU型側溝(3) JIS型1種300B	第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 1種 300B 2m リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000			第0010号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0045	プレキャストU型側溝(4) JIS型3種300A	第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ (市場単価) J I S 3種 300 A 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000			第0011号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0046	プレキャストU型側溝(5) JIS型3種300B	第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ（市場単価） J I S 3種 300 B 2m(旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 再利用撤去でない	m	10.000			第0012号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.430			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0047	プレキャストU型側溝(6) 横断用G300A	第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 L=1mを使用する 再利用撤去でない リサイクル認定製品	m	10.000			第0013号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.580			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0126	自由勾配側溝(16) 標準用 500 x 700 x 1500 短切	第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0031号施工単価表
自由勾配側溝 標準用 500 x 700 x 1500 短切	本	6.670			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0127	自由勾配側溝(17) 標準用 500 x 1300 x 1000 短切	第 0010 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価） L=2m 1000を越え2000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0032号施工単価表
自由勾配側溝 標準用 500 x 1300 x 1000 短切	本	10.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0131	管渠(1) 台付管 φ 300					第 0011 号単価表 10 m 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管（施工パッケージ） 据付 300mm		m	10. 000			CB222850 (0017)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0. 340			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠		m2	2. 000			第0009号施工単価表
合 計		m	10. 000			
単位当り		m	1. 000	当り		

S0132	管渠(2) 台付管 φ 600	第 0012 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ) 据付 300mm	m	10.000			CB222850(0018)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.550			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0133	管渠(3) VU φ 400	第 0013 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管（施工パッケージ） 据付 直管 200～400mm	m	10.000			CB222770(0019)
硬質塩ビ管（VU）スリーブ付 φ 400mm 有効長4.0m	本	2.500			
砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工	m3	2.450			第0049号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0134	管渠(4) VP φ 200	第 0014 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管（施工パッケージ） 据付 直管 200～400mm	m	10.000			CB222770(0019)
硬質塩ビ管（VP）スリーブ付 φ 200mm 有効長4.0m	本	2.500			
砂基礎工（市場単価）（購入土（管基礎用砂）） 機械施工	m3	2.450			第0049号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0051	現場打ち集水桝(18) 500 x 500 x 650	第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.310			第0050号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	3.680			第0051号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.360			第0009号施工単価表
グレーチング蓋 マス蓋500 x 500用 T-25 普通目 すべ り止め型 受枠含む	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0052	現場打ち集水桝(19) 600 x 600 x 1000	第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.530			第0050号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	6.330			第0051号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.100			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.400			第0009号施工単価表
グレーチング蓋 マス蓋600 x 600用 T-25 普通目 すべ り止め型 受枠含む	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0053	現場打ち集水桝(26) 1000 x 1000 x 1600	第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.740			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	15.860			第0004号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.230			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.600			第0009号施工単価表
グレーチング蓋 マス蓋1000 x 1000用 T-25 普通目 すべり止め型 受枠含む	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0054	現場打ち集水桝(27) 800 x 800 x 1000	第 0018 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.690			第0050号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	7.970			第0051号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.140			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.480			第0009号施工単価表
グレーチング蓋 マス蓋800 x 800用 T-25 普通目 すべ り止め型 受枠含む	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0055	現場打ち集水桝(28) 500 x 500 x 550	第 0019 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.270			第0050号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	3.140			第0051号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.360			第0009号施工単価表
グレーチング蓋 マス蓋500 x 500用 T-25 普通目 すべ り止め型 受枠含む	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0056	現場打ち集水桝(29) 700 x 700 x 1700	第 0020 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.220			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	11.420			第0004号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.140			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.480			第0009号施工単価表
グレーチング蓋 マス蓋700 x 700用 T-2 細目 すべり止め型 受枠含む	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0057	現場打ち集水桝(30) 600 x 500 x 1200	第 0021 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート					第0052号施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.810			
型枠					第0051号施工単価表
一般型枠	m2	7.640			
コンクリート					第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.110			
型枠					第0009号施工単価表
一般型枠	m2	0.440			
グレーチング蓋					
マス蓋700 x 700用 T-25 普通目 すべり止め型 受枠含む	組	1.000			
硬質塩ビ管 (V P) スリーブ付					
φ 300mm 有効長4.0m	本	0.200			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0061	コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋Co殻				第 0022 号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0063号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 無筋C o n 塊	m3	100.000			第0064号施工単価表	
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0062	コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋Co殻				第 0023 号単価表 100 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬（施工パッケージ） コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0063号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊	m3	100.000			第0065号施工単価表	
合 計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0063	殻運搬処分(1) As塊	第 0024 号単価表 100 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	100.000			第0066号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	100.000			第0067号施工単価表
合 計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0010	小型擁壁(1) H=380	第 0025 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.860			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	7.890			第0004号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0011	小型擁壁(2) H=860	第 0026 号単価表 10 m					当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m3	5.290			第0008号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							
型枠		m2	18.210			第0004号施工単価表	
一般型枠							
コンクリート		m3	1.030			第0008号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							
型枠		m2	2.000			第0009号施工単価表	
一般型枠							
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S0071	接続壁					第 0027 号単価表 1 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート						第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.670			
型枠						第0004号施工単価表
一般型枠		m2	5.720			
合 計		箇所	1.000			
単位当り		箇所	1.000	当り		

S0073	乗入調整(1)					第 0028 号単価表 1 式	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版 15cm以下		m	41.660			CB430510(0024)	
舗装版破碎(3)（施工パッケージ）		m2	96.100			CB210720(0030)	
殻運搬処分(2) As塊		m3	4.800			第0029号単価表	
プレキャストU型側溝(1) U字溝300B		m	15.500			第0030号単価表	
現場打ち集水桝(31) 600 x 600 x 500		箇所	1.000			第0031号単価表	
泥派ね防止柵 DB-2-GR 同等品以上		m	17.500			第0032号単価表	
溶融式区画線(1) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）		m	5.000			第0072号施工単価表	
地先境界ブロック 150 x 120 x 600		m	7.500			第0033号単価表	

S0073 乗入調整(1)		第 0028 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E 白色	m	7.000			第0073号施工単価表
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3	m2	72.900			第0074号施工単価表
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0065	殻運搬処分(2) As塊	第 0029 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	10.000			第0070号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3	10.000			第0067号施工単価表
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0041	プレキャストU型側溝(1) U字溝300B	第 0030 号単価表 10 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝設置工Ⅰ（市場単価）						第0071号施工単価表
U字溝 300B リサイクル認定製品 再 利用撤去でない		m	10.000			
コンクリート						第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.400			
型枠						第0009号施工単価表
一般型枠		m2	2.000			
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0058	現場打ち集水桝(31) 600 x 600 x 500	第 0031 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート					第0050号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.320			
型枠					第0051号施工単価表
一般型枠	m2	3.580			
基礎碎石（施工パッケージ）					CB221110(0032)
12.5cm超17.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 小 型車割増無し	m2	1.000			
グレーチング蓋					
マス蓋600 x 600用 T-14 普通目 すべ り止め型 受枠含む	組	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0072	泥派ね防止柵 DB-2-GR 同等品以上	第 0032 号単価表 100 m				当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
泥派ね防止柵 ホリカーホネットt=3mm DB-2-GR同等品以上		m	100.000			
合 計		m	100.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0101	地先境界ブロック 150 x 120 x 600	第 0033 号単価表 10 m 当り				
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック（施工パッケージ）						CB422520 (0033)
設置 B種(150×120×600) リサイクル認定製品 18-8-40(高炉) (W/C60%) 小型車割増無し		m	10.000			
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0074	乗入調整(2)				第 0034 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0024)	
舗装版破碎(3) (施工パッケージ)	m2	40.000			CB210720(0030)	
殻運搬処分(2) As塊	m3	2.000			第0029号単価表	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスファルト混合物 (13) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	40.000			第0075号施工単価表	
合 計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

S0075	マンホール蓋調整				第 0035 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
マンホール蓋撤去(1) 蓋のみ	箇所	1.000			第0036号単価表	
マンホール蓋撤去(2) 蓋及び調整コンクリートブロック撤去含む	箇所	1.000			第0037号単価表	
マンホールブロック撤去 斜壁、直壁等	箇所	1.000			第0038号単価表	
マンホールブロック設置 斜壁、直壁等	箇所	3.000			第0039号単価表	
マンホール蓋設置(1) 蓋のみ	箇所	1.000			第0040号単価表	
マンホール蓋設置(2) 蓋及び調整コンクリートブロック設置含む	箇所	1.000			第0041号単価表	
1号マンホール 直壁 900×300	個	1.000				
1号マンホール 斜壁 600×900×600	個	2.000				

S0075 マンホール蓋調整		第 0035 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール調整リング φ 600 100mm	組	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S0076	マンホール蓋撤去(1) 蓋のみ	第 0036 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0077 マンホール蓋撤去(2) 蓋及び調整コンクリートブロック撤去含む		第 0037 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0078	マンホールブロック撤去 斜壁、直壁等	第 0038 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00791	マンホールブロック設置 斜壁、直壁等	第 0039 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00792	マンホール蓋設置(1) 蓋のみ	第 0040 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00793	マンホール蓋設置(2) 蓋及び調整コンクリートブロック設置含む				第 0041 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S00794 排水接続		第 0042 号単価表 1 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水接続手間	箇所	5.000			第0043号単価表
硬質塩ビ管 T S 継手 ソケット φ 75mm	個	5.000			
硬質塩ビ管 (V U) スリーブ無 φ 75mm 長4.0m	本	1.000			
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

S00795 排水接続手間		第 0043 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0010 上層路盤(国道車道部) 夜間 再生瀝青安定処理材 (30)		第 0044 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生瀝青安定処理材 (30) 85mmを超え95mm以下 プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410040(0048)
夜間割増 アスファルト混合物	t	0.230			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0020 基層（国道車道部） 夜間 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		第 0045 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスコン(20) タック コート PK-4	m2	1.000			CB410240(0050)
夜間割増 アスファルト混合物	t	0.130			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0030 中間層（国道車道部） 夜間 再生粗粒度アスファルト混合物（20）		第 0046 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中間層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生粗粒度アスコン(20) タック コート PK-4	m2	1.000			CB410250(0051)
夜間割増 アスファルト混合物	t	0.130			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0040 表層（国道車道部） 夜間 再生密粒度アスファルト混合物（20）		第 0047 号単価表 1 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 45mm以上55mm未満 再生密粒度アスコン（20）タック コート PK-4	m2	1.000			CB410260(0053)
夜間割増 アスファルト混合物	t	0.130			
合 計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S0088	L型側溝(1) 鉄筋コンクリートL型側溝 250B	第 0048 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝（製品長 0.6 m ／個） 据付 基礎碎石無し 鉄筋250B リサイクル認定製品	m	10.000			CB222710(0056)
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.450			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0081	L型側溝(2) 標準用 2型150 L=2000					第 0049 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付 標準用 2型150 L=2000	m	10.000			第0050号単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.770			第0008号施工単価表	
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0082	大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付 標準用 2型150 L=2000	第 0050 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
エプロン付歩車道境界ブロック 標準用 2型150 L=2000	本	5.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0084	L型側溝(3) 乗入用 2型150 L=1000	第 0051 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付 乗入用 2型150 L=1000	m	10.000			第0052号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.750			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0083	大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付 乗入用 2型150 L=1000	第 0052 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
エプロン付歩車道境界ブロック 乗入用 2型150 L=1000	本	10.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0085	L型側溝(4) 乗入用 SSブロック	第 0053 号単価表 10 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石 無し 均し基礎コン無し サイクル認定製品	m	10.000			CB422510(0057)
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.780			第0050号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	1.900			第0009号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.810			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.000			第0009号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0086	L型側溝(5) 標準用 B種両面R					第 0054 号単価表 10 m 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（施工パッケージ）						CB422510(0058)
設置 B種(180/205×250×600)（両面R） 基礎 砕石無し 均し基礎コン無し		m	10.000			
コンクリート						第0050号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.990			
型枠						第0009号施工単価表
一般型枠		m2	2.700			
コンクリート						第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		m3	0.920			
型枠						第0009号施工単価表
一般型枠		m2	2.000			
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

S0087	L型側溝(6) 斜用 B種両面R				第 0055 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック（施工パッケージ）					CB422510(0059)
設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石 無し 均し基礎コン無し サイクル認定製品	m	10.000			
コンクリート					第0050号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.990			
型枠					第0009号施工単価表
一般型枠	m2	2.700			
コンクリート					第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.920			
型枠					第0009号施工単価表
一般型枠	m2	2.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0091	プレキャスト街渠枳 300x400x600 T-25 普通目 110° 開閉式	第 0056 号単価表 10 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枳 据付 基礎碎石無し	基	10.000			第0083号施工単価表
歩車道境界ブロック（施工パッケージ） 設置 B種(180/205×250×600)（両面R） 基 礎碎石無し 均し基礎コン無し	m	6.000			CB422510(0058)
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.180			第0050号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	0.720			第0009号施工単価表
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.120			第0050号施工単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.420			第0008号施工単価表
型枠 一般型枠	m2	2.600			第0009号施工単価表
合 計	箇所	10.000			

S0091	プレキャスト街渠柵 300x400x600 T-25 普通目 110° 開閉式					第 0056 号単価表 10 箇所 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り		箇所	1.000	当り		

SJ0050 CBR試験		第 0057 号単価表 1 試料 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
室内C B R用試料採取 変状土 70kg採取	箇所	1. 000			
変状土C B R試験 設計C B R 2モーロード	試料	1. 000			
合 計	試料	1. 000			
単位当り	試料	1. 000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削（施工パッケージ）	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210410(0002)	路肩盛土（施工パッケージ）	m3				
CB210510(0003)	歩道盛土（施工パッケージ）	m3				
CB210520(0004)	路床盛土（施工パッケージ）	m3				
CB220010(0005)	法面整形（盛土部）（施工パッケージ）	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210110(0006)	土砂等運搬（施工パッケージ）	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB240010(0007)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0008)	床掘り（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB210410(0009)	埋戻し（施工パッケージ）	m3			土質区分	土砂
CB222110(0010)	プレキャスト擁壁設置（施工パッケージ）	m			プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
CB240010(0011)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-8-25(20)(高炉)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0012)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB210080(0013)	基面整正（施工パッケージ）	m2				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222880(0014)	プレキャストボックス（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					製品長	2.0m/個
					基礎材種別	均しコンクリート
					PC鋼材による縦締め	縦締め無し
					耐荷荷重	T-25
					製品規格（内幅×内高）	製品各種
CB240010(0015)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40（高炉）
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0016)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222850(0017)	鉄筋コンクリート台付管（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管径	300mm
CB222850(0018)	鉄筋コンクリート台付管（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管径	300mm

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222770(0019)	暗渠排水管（施工パッケージ）	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB240010(0020)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0021)	型枠（施工パッケージ）	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0022)	コンクリート（施工パッケージ）	m3			構造物識別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB420840(0023)	フェンス撤去	m			作業区分	撤去
CB430510(0024)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0025)	舗装版破砕(1) (施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430310(0026) 夜間	舗装版破砕(2) (施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB227010(0027)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB227010(0028)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB010410(0029)	現場発生品・支給品運搬 (施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	1.5t超2.0t以下
CB210720(0030)	舗装版破砕(3) (施工パッケージ)	m2				
CB227010(0031)	殻運搬 (施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB221110(0032)	基礎碎石 (施工パッケージ)	m2			碎石の厚さ	12.5cm超17.5cm以下
					碎石の種類	再生クワッシャー 40～0
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422520(0033)	地先境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(150×120×600)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					均し基礎コンクリート規格	18-8-40(高炉) (W/C60%)
					小型車割増	小型車割増無し
CB410260(0034)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0035)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0036)	不陸整正(1)（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0037)	不陸整正(2)（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満
					補足材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410010(0038)	不陸整正(3)（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	無し

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410030(0039)	下層路盤（車道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	275mmを超え325mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030(0040)	下層路盤（端部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	225mmを超え275mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030(0041) 夜間	下層路盤（国道車道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	200mmを超え225mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030(0042)	下層路盤（国道端部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	125mmを超え175mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030(0043)	路盤（路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mm以上125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0044)	路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0045)	路盤（歩道乗入部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410030(0046)	路盤（取付部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	175mmを超え200mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410040(0047)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）
					平均厚さ	75mmを超え125mm以下

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410040(0048) 夜間	上層路盤（車道・路肩部） （施工パッケージ）	m2			材料	再生瀝青安定処理材（30）
					平均厚さ	85mmを超え95mm以下
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0049)	基層（車道・路肩部）（施 工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410240(0050) 夜間	基層（車道・路肩部）（施 工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410250(0051) 夜間	中間層（車道・路肩部）（施 工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0052)	表層（車道・路肩部）（施 工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0053) 夜間	表層（車道・路肩部）（施 工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0054)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	45mm以上55mm未満
					材料	アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410261(0055)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			平均厚さ	25mm以上35mm未満
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB222710(0056)	プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個）	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	鉄筋250B
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0057)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0058)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/205×250×600)（両面R）
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0059)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					均し基礎コンクリートの有無	均し基礎コン無し
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB222800(0060)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し

発動発電機運転費					第 0001 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
発動発電機賃料	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

平成29年度 建整道新第1号

上浜元町線道路改良（舗装）工事

数 量 総 括 表

レベル1 : 道路改良

レベル1 : 舗装

レベル1 : スクラップ評価額

レベル1 : 共通仮設

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削	土砂	m3	360	
		路体盛土工			式	1	
			路肩盛土	流用土	m3	10	
			歩道盛土	流用土	m3	170	
		路床盛土工			式	1	
			路床盛土	流用土	m3	200	
		法面整形工			式	1	
			法面整形(盛土部)		m2	70	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分		m3	60	
	法面工				式	1	
		法面吹付工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			張コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m3	15	
	擁壁工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り	土砂	m3	40	
			埋戻し(1)	流用土	m3	20	
		プレキャスト擁壁工			式	1	
			プレキャスト擁壁		式	1	(L=24.1m)
	カルバート工				式	1	
		プレキャストカルバート工			式	1	
			プレキャストボックス	400×400×2000	m	9	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り	土砂	m3	100	
			埋戻し(2)	RC-40	m3	40	
		側溝工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			プレキャストU型側溝(2)	JIS型1種 300A	m	28	Re製品
			プレキャストU型側溝(3)	JIS型1種 300B	m	15	Re製品
			プレキャストU型側溝(4)	JIS型3種 300A	m	92	Re製品
			プレキャストU型側溝(5)	JIS型3種 300B	m	6	Re製品
			プレキャストU型側溝(6)	横断用G300A	m	30	Re製品
			自由勾配側溝(1)	標準用 300×400	m	2	Re製品
			自由勾配側溝(2)	標準用 300×500	m	2	Re製品
			自由勾配側溝(3)	標準用 300×600	m	20	Re製品
			自由勾配側溝(4)	標準用 500×700	m	2	Re製品
			自由勾配側溝(5)	標準用 500×800	m	6	Re製品
			自由勾配側溝(6)	標準用 500×900	m	10	
			自由勾配側溝(7)	標準用 500×1000	m	6	
			自由勾配側溝(8)	標準用 500×1100	m	4	
			自由勾配側溝(9)	標準用 500×1300	m	6	
			自由勾配側溝(10)	標準用 500×1400	m	8	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			自由勾配側溝(11)	横断用 500×700	m	4	Re製品
			自由勾配側溝(12)	横断用 500×800	m	4	Re製品
			自由勾配側溝(13)	横断用 500×1100	m	4	
			自由勾配側溝(14)	横断用 500×1200	m	6	
			自由勾配側溝(15)	横断暗渠用 300×600	m	2	
			自由勾配側溝(16)	標準用 500×700×1500短切	m	2	
			自由勾配側溝(17)	標準用 500×1300×1000短切	m	1	
			自由勾配側溝(18)	横断暗渠用 500×900	m	3	
			側溝蓋(1)	JIS1種300用Co蓋	枚	187	騒音防止タイプ
			側溝蓋(2)	JIS3種300用Co蓋	枚	12	騒音防止タイプ
			側溝蓋(3)	自由勾配歩道 500用Co蓋	枚	39	騒音防止タイプ
			側溝蓋(4)	JIS300用Gr蓋 T-2細目	枚	11	騒音防止・ノンスリップタイプ
			側溝蓋(5)	JIS500用Gr蓋 T-2細目	枚	5	騒音防止・ノンスリップタイプ
		管渠工			式	1	
			管渠(1)	台付管 φ300	m	15	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			管渠(2)	台付管φ600	m	11	
			管渠(3)	塩ビ管VUφ400	m	3	
			管渠(4)	塩ビ管VPφ200	m	57	
		集水桝・ マンホール工			式	1	
			現場打ち集水桝(18)	500×500×650	箇所	1	
			現場打ち集水桝(19)	600×600×1000	箇所	1	
			現場打ち集水桝(26)	1000×1000×1600	箇所	1	
			現場打ち集水桝(27)	800×800×1000	箇所	1	
			現場打ち集水桝(28)	500×500×550	箇所	1	
			現場打ち集水桝(29)	700×700×1700	箇所	1	
			現場打ち集水桝(30)	600×500×1200	箇所	1	
			集水桝蓋(1)	縞鋼板 A-600×600用	枚	4	
			集水桝蓋(2)	縞鋼板 A-1000×1000用	枚	1	
	構造物撤去工				式	1	
		防護柵撤去工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B	m	77	
			フェンス撤去	H=1200	m	43	
		標識撤去工			式	1	
			標識柱撤去	規制標識 F柱	基	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物 取壊し(1)	無筋コンクリート	m3	79	
			コンクリート構造物 取壊し(2)	鉄筋コンクリート	m3	44	
			舗装版切断	As版 t≤15cm	m	70	
			舗装版破碎(1)	As版	m2	1,270	
			舗装版破碎(2)	As版	m2	59	夜間施工
			コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋コンクリート	m3	79	
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)	鉄筋コンクリート	m3	44	
		運搬処理工			式	1	
			殻運搬処分	As塊	m3	70	
			現場発生材運搬		回	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			張コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m3	4	
			間詰コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m3	1	
			小型擁壁(1)	H=380(平均) 18-8-40BB	m	2	
			小型擁壁(2)	H=860(平均) 18-8-40BB	m	6	
			接続壁		箇所	1	
			乗入調整(1)		式	1	
			乗入調整(2)		式	1	
			マンホール蓋調整		式	1	
			排水接続		式	1	
舗装					式	1	
	舗装工				式	1	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正(1)	車道部 補足材なし	m2	659	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			不陸整正(2)	取付部 補足材RC-40 t=3cm	m2	80	
			不陸整正(3)	歩道部 補足材なし	m2	12	
		アスファルト舗装工			式	1	
			下層路盤 (車道部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm	m2	1,880	
			下層路盤 (端部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=23cm	m2	155	
			下層路盤 (国道車道部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m2	226	夜間施工
			下層路盤 (国道端部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=17cm	m2	30	
			路盤 (路肩部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m2	72	
			路盤 (歩道部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m2	906	
			路盤 (歩道乗入部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m2	77	
			路盤 (取付部)	再生クラッシャーラン RC-40 t=20cm	m2	182	
			上層路盤 (車道部)	再生粒調碎石 RM-30 t=10cm	m2	1,910	
			上層路盤 (国道車道部)	瀝青安定処理 t=9cm	m2	226	夜間施工
			基層 (車道部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	1,920	
			基層 (国道車道部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	226	夜間施工

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			中間層 (国道車道部)	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	226	夜間施工
			表層 (車道部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	2,800	
			表層 (国道車道部)	再生密粒度As(20) t=5cm	m2	226	夜間施工
			表層 (路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	72	
			表層 (歩道部)	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	914	
			表層 (取付部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	182	
			表層 (歩道乗入部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	77	
	排水構造物工				式	1	
		側溝工			式	1	
			L型側溝(1)	鉄筋コンクリート L型側溝 250B	m	27	Re製品
			L型側溝(2)	標準用 2型150同等品以上	m	199	
			L型側溝(3)	乗入用 2型150同等品以上	m	29	
			L型側溝(4)	乗入用 SSブロック	m	59	Re製品
			L型側溝(5)	標準用 B種両面R	m	30	Re製品
			L型側溝(6)	斜用 B種両面R	m	10	Re製品

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
		集水樹・マンホール工			式	1	
			プレキャスト街渠樹	車道用集水樹 300×400×600	箇所	14	
	防護柵工				式	1	
		路側防護柵工			式	1	
			ガードレール	Gr-C-2B	m	18	
			ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	7	
	区画線工				式	1	
		区画線工			式	1	
			溶融式区画線(1)	実線・ゼブラ 15cm(白色)	m	1,370	
			溶融式区画線(2)	実線・ゼブラ 45cm(白色)	m	330	
			溶融式区画線(3)	破線 15cm(白色)	m	40	
			溶融式区画線(4)	矢印・記号・文字 15cm換算	m	250	
			区画線消去	削り取り 15cm換算	m	250	
	道路付属施設工				式	1	
		道路付属物工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表							
レベル1 (工事区分)	レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格)	単位	数量	摘要
			視線誘導標	土中建込用 両面反射φ34	本	20	
			車線分離標	ラバーポール 穿孔式 3本脚 φ80 H=800	本	120	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員(1)		式	1	夜間施工
			交通誘導警備員(2)		式	1	
			交通誘導警備員(3)		式	1	夜間施工
			交通誘導警備員(4)		式	1	
スクラップ評価額					式	1	
	スクラップ評価額				式	1	
		スクラップ評価額			式	1	
			スクラップ控除	H3	t	1.6	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		技術管理費			式	1	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
道路土工	掘削工	掘削	別紙道路土工計算書参照 V= 205.7+152.9 = 358.6	m3	358.6
	路体盛土工	路肩盛土	流用土 別紙道路土工計算書参照 V= 8.0	m3	8.0
		歩道盛土	流用土 別紙道路土工計算書参照 V= 72.3+95.0 = 167.3	m3	167.3
	路床盛土工	路床盛土	流用土 別紙道路土工計算書参照 V= 57.4+141.8 = 199.2	m3	199.2
	法面整形工	法面整形(盛土部)	別紙法面工計算書参照 A= 23.9+42.0 = 65.9	m2	65.9
	残土処理工	残土等処分	発生土量 道路土工・掘削 V= 358.6 擁壁工・床掘り V= 37.3 排水構造物工・床掘り V= 97.7 Σ V= 493.6 m3	m3	59.4
			流用土量		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			(右) NO.39+14.7 ~ NO.40+13.1 L= 18.0 (右) NO.41+1.1 ~ NO.41+17.4 L= 14.0 Σ L= 91.5		
		プレキャストU型側溝(5)	JIS型3種300B (左) NO.28+8.1 ~ NO.28+9.0 L= 6.0 Σ L= 6.0	m	6.0
		プレキャストU型側溝(6)	横断用G300A (左) NO.40+15.0 ~ NO.41+3.9 L= 9.0 (右) NO.38+0.3 ~ NO.38+6.3 L= 6.0 (右) NO.39+8.6 ~ NO.39+14.7 L= 6.0 (右) NO.40+13.1 ~ NO.41+2.1 L= 9.0 Σ L= 30.0	m	30.0
		自由勾配側溝(1)	標準用 300×400 (右) NO.36+15.55~NO.36+17.39 L= 2.0 Σ L= 2.0	m	2.0
		自由勾配側溝(2)	標準用 300×500 (右) NO.36+13.90~NO.36+15.55 L= 2.0 Σ L= 2.0	m	2.0
		自由勾配側溝(3)	標準用 300×600 (右) NO.36+12.40~NO.36+13.90 L= 2.0 (右) NO.35+12.65~NO.36+10.36 L= 18.0 Σ L= 20.0	m	20.0
		自由勾配側溝(4)	標準用 500×700	m	2.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			(左) NO.38+0.37 ~ NO.38+2.37 L= 2.0 Σ L= 2.0		
		自由勾配側溝(5)	標準用 500×800 (左) NO.38+3.88 ~ NO.38+9.70 L= 6.0 Σ L= 6.0	m	6.0
		自由勾配側溝(6)	標準用 500×900 (左) NO.38+9.70 ~ NO.38+19.53 L= 10.0 Σ L= 10.0	m	10.0
		自由勾配側溝(7)	標準用 500×1000 (左) NO.38+19.53 ~ NO.39+5.42 L= 6.0 Σ L= 6.0	m	6.0
		自由勾配側溝(8)	標準用 500×1100 (左) NO.39+5.42 ~ NO.39+9.36 L= 4.0 Σ L= 4.0	m	4.0
		自由勾配側溝(9)	標準用 500×1300 (左) NO.39+19.17 ~ NO.40+5.06 L= 6.0 Σ L= 6.0	m	6.0
		自由勾配側溝(10)	標準用 500×1400 (左) NO.40+6.06 ~ NO.40+13.92 L= 8.0 Σ L= 8.0	m	8.0
		自由勾配側溝(11)	横断用 500×700 (左) NO.37+16.36 ~ NO.38+0.37 L= 4.0 Σ L= 4.0	m	4.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		自由勾配側溝(12)	横断用 500×800 (左) NO.37+12.33～NO.37+16.36 L= 4.0 Σ L= 4.0	m	4.0
		自由勾配側溝(13)	横断用 500×1100 (左) NO.39+9.36～NO.39+13.36 L= 4.0 Σ L= 4.0	m	4.0
		自由勾配側溝(14)	横断用 500×1200 (左) NO.39+13.36～NO.39+19.17 L= 6.0 Σ L= 6.0	m	6.0
		自由勾配側溝(15)	横断暗渠用 300×600 (右) NO.36+10.36～NO.36+12.40 L= 2.0 Σ L= 2.0	m	2.0
		自由勾配側溝(16)	標準用 500×700×1500 短切 (左) NO.38+2.37～NO.38+3.88 L= 1.5 Σ L= 1.5	m	1.5
		自由勾配側溝(17)	標準用 500×1300×1000 短切 (左) NO.40+5.06～NO.40+6.06 L= 1.0 Σ L= 1.0	m	1.0
		自由勾配側溝(18)	横断暗渠用 500×900 (左) NO.37+9.40～NO.37+12.33 L= 2.9 Σ L= 2.9	m	2.9

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		側溝蓋(1)	JIS型1種300用Co蓋 (左) NO.27+14.3 ~ NO.28+7.6 N= 27.0 (左) NO.31+1.7 ~ NO.34 N= 108.0 (左) NO.41+3.9 ~ NO.42+8.1 N= 52.0 Σ N= 187.0	枚	187.0
		側溝蓋(2)	JIS型3種300用Co蓋 (左) NO.28+8.1 ~ NO.28+9.0 N= 12.0 Σ N= 12.0	枚	12.0
		側溝蓋(3)	自由勾配歩道500用Co蓋 (左) NO.38+0.4~NO.39+9.4 N= 26.0 (左) NO.39+19.2~NO.40+13.9 N= 13.0 Σ N= 39.0	枚	39.0
		側溝蓋(4)	JIS型300用Gr蓋T-2細目 (L=500/枚) (左) NO.27+14.3 ~ NO.28+7.6 N= 2.0 (左) NO.31+1.7 ~ NO.34 N= 6.0 (左) NO.41+3.9 ~ NO.42+8.1 N= 3.0 Σ N= 11.0	枚	11.0
		側溝蓋(5)	自由勾配500用Gr蓋T-2細目 (左) NO.38+0.4~NO.39+9.4 N= 3.0 (左) NO.39+19.2~NO.40+13.9 N= 2.0 Σ N= 5.0	枚	5.0
	管渠工	管渠(1)	台付管φ300 (左) NO.40+15.3~NO.41+0.7 L= 15.1	m	15.1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			Σ L= 15.1		
		管渠(2)	台付管φ600 (左) NO.42+8.8～NO.42+9.9 L= 10.5 Σ L= 10.5	m	10.5
		管渠(3)	塩ビ管VUφ400 (左) NO.28+16.2～NO.28+18.2 L= 2.8 Σ L= 2.8	m	2.8
		管渠(4)	塩ビ管VPφ200 (左) NO.27+18.5 L= 3.2 (左) NO.29+0.50 L= 6.3 (左) NO.29+17.7 L= 5.7 (左) NO.30+2.5 L= 5.6 (左) NO.30+7.2 L= 5.6 (左) NO.31+1.3 L= 3.1 (左) NO.32+10.0 L= 3.2 (左) NO.33+19.7 L= 3.2 (左) NO.34+17.4 L= 5.2 (左) NO.36+7.0 L= 2.5 (左) NO.37+8.7 L= 3.2 (左) NO.38+19.3 L= 3.0 (左) NO.40+9.4 L= 3.0 (左) NO.42+12.8 L= 3.8 Σ L= 56.6	m	56.6
	集水枡・マンホール工	現場打ち集水枡(18)	500×500×650 (左) NO.28+8.0	箇所	1.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
構造物撤去工	防護柵撤去工	現場打ち集水桝(19)	600×600×1000 (左) NO.28+15.8	箇所	1.0
		現場打ち集水桝(26)	1000×1000×1600 (右) NO.35+12.0	箇所	1.0
		現場打ち集水桝(27)	800×800×1000 (右) NO.36+17.9	箇所	1.0
		現場打ち集水桝(28)	500×500×550 (右) NO.37+1.3	箇所	1.0
		現場打ち集水桝(29)	700×700×1700 (左) NO.40+14.5	箇所	1.0
		現場打ち集水桝(30)	600×500×1200 (右) NO.41+2.7	箇所	1.0
		集水桝蓋(1)	縞鋼板蓋 A-600×600用 (左) NO.28+18.5 N= 1 (左) NO.29+6.7 N= 1 (右) NO.29+6.7 N= 1 (右) NO.31+1.3 N= 1 Σ N= 4	枚	4.0
		集水桝蓋(2)	縞鋼板蓋 A-1000×1000用 (左) NO.31+1.3 N= 1 Σ N= 1	枚	1.0
		防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B (左) NO.28+14.0～NO.28+16.7 L= 15.5 (右) NO.28+12.1～NO.28+13.8 L= 14.5 (左) NO.33+19.5～NO.36+7.0 L= 47.0	m	77.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	標識撤去工 構造物取壊し工	フェンス撤去	$\begin{array}{r} H=1200 \\ (左) NO.42付近 \\ \hline \Sigma L= 77.0 \\ L= 43.4 \\ \hline \Sigma L= 43.4 \end{array}$	m	43.4
		標識柱撤去	規制標識 F柱	基	1.0
		コンクリート構造物 取壊し(1)	無筋コンクリート ・U型側溝(1)取り壊し (左右) NO.28+5.2～NO.28+9.0 $\begin{array}{r} A= 0.21 \quad m^2 \\ L= 34.5 \quad m \\ V= 34.5 \times 0.21 = 7.2 \end{array}$	m3	79.4
			・U型側溝(2)取壊し (左右) NO.28+11.9～NO.28+15.9 $\begin{array}{r} A= 1.11 \quad m^2 \\ L= 31.0 \quad m \\ V= 31.0 \times 1.11 = 34.4 \end{array}$		
			・U型側溝(3)取壊し (右) NO.36+19.8～NO.37+1.4 (左) NO.37+18.0～NO.39+9.1 $\begin{array}{r} A= 0.18 \quad m^2 \\ L= 6.7 \\ L= 31.6 \\ \hline \Sigma L= 38.3 \quad m \\ V= 38.3 \times 0.18 = 6.9 \end{array}$		
			・VS側溝(3)取壊し 基礎・インバートコンクリート (左) NO.42+9.3 $\begin{array}{r} A= 0.19 \quad m^2 \\ L= 10.0 \quad m \\ V= 10.0 \times 0.19 = 1.9 \end{array}$		
			・街渠(1)取壊し (左) NO.42+12.5～NO.42+13.7 (左) NO.42+14.9～NO.42+17.8 $\begin{array}{r} A= 0.10 \quad m^2 \\ L= 9.6 \\ L= 5.4 \end{array}$		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$\Sigma L = 15.0 \text{ m}$ $V = 15.0 \times 0.10 = 1.5$		
			・街渠(2)取壊し (左) NO.42+8.6～NO.42+12.5 (左) NO.42+13.7 (右) NO.42+11.5～NO.42+14.9 (右) NO.42+17.8～NO.42+19.0	$A = 0.08 \text{ m}^2$ $L = 4.3$ $L = 6.5$ $L = 3.7$ $L = 5.7$ $\Sigma L = 20.2 \text{ m}$ $= 1.6$	
			$V = 20.2 \times 0.08$		
			・張コンクリート取壊し (右) NO.39+5.2～NO.40+17.0	$A = 0.03 \text{ m}^2$ $L = 31.5 \text{ m}$ $= 0.9$	
			$V = 31.5 \times 0.03$		
			・ブロック積取壊し (右) NO.34+1.9～NO.36+7.0 (右) NO.36+17.2～NO.36+18.0	$L = 45.0$ $L = 2.2$ $\Sigma L = 47.2 \text{ m}$ $= 24.8$	
			$V = 1.5 \times 0.35 \times 47.2$		
			・基礎付ガードレール基礎 基礎コンクリート (右) NO.37+4.5～NO.37+8.5	$A = 0.10 \text{ m}^3$ $N = 2.0 \text{ 箇所}$ $= 0.2$	
			$V = 2.0 \times 0.1$		
			*無筋コンクリート取壊し合計 $\Sigma V = 7.2 + 34.4 + 6.9 + 1.9 + 1.5 + 1.6 + 0.9 + 24.8 + 0.2 = 79.4$		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		コンクリート構造物 取壊し(2)	鉄筋コンクリート ・U型側溝(1)取り壊し 側溝蓋 (左右) NO.28+5.2～NO.28+9.0 $V = 34.5 \times 0.04$ $A = 0.04 \text{ m}^2$ $L = 34.5 \text{ m}$ $= 1.4$ ・U型側溝(2)取壊し 側溝蓋 (左右) NO.28+11.9～NO.28+15.9 $V = 31.0 \times 0.05$ $A = 0.05 \text{ m}^2$ $L = 31.0 \text{ m}$ $= 1.6$ ・U型側溝(3)取壊し 側溝蓋 (右) NO.36+19.8～NO.37+1.4 (左) NO.37+18.0～NO.39+9.1 $V = 38.3 \times 0.04$ $A = 0.04 \text{ m}^2$ $L = 6.7$ $L = 31.6$ $\Sigma L = 38.3 \text{ m}$ $= 1.5$ ・U型側溝(4)取壊し (左) NO.40+10.5～NO.40+17.0 (左) NO.40+17.5 (右) NO.40+17.2～NO.42+11.5 $V = 46.0 \times 0.13$ $A = 0.13 \text{ m}^3$ $L = 6.5$ $L = 5.5$ $L = 34.0$ $\Sigma L = 46.0 \text{ m}$ $= 6.0$ ・U型側溝(5)取壊し (左) NO.39+4.0～NO.40+17.0 $V = 33.0 \times 0.10$ $A = 0.10 \text{ m}^3$ $L = 33.0 \text{ m}$ $= 3.3$	m3	44.3

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			・U型水路(5)取壊し (左) NO.34+1.8～NO.36+19.6 (右) NO.36+16.6～NO.36+17.4 $V = 41.0 \times 0.34$ ・U型水路(6)取壊し (右) NO.35+11.0 $V = 4.0 \times 0.44$ ・VS側溝(3)取壊し (左) NO.42+9.3 $V = 10.0 \times 0.77$ ・L型側溝(1)取壊し (左) NO.36～NO.37+8.0 $V = 27.5 \times 0.04$ ・L型側溝(2)取壊し (左) NO.41+17.2～NO.42+8.6 (右) NO.42+4.0～NO.42+7.5 $V = 49.5 \times 0.05$ ・街渠(1)取壊し 縁石ブロック (左) NO.42+12.5～NO.42+13.7 (右) NO.42+14.9～NO.42+17.8	$ \begin{array}{rcl} A & = & 0.34 \text{ m}^3 \\ L & = & 38.0 \\ L & = & 3.0 \\ \hline \Sigma L & = & 41.0 \text{ m} \\ & = & 13.9 \end{array} $ $ \begin{array}{rcl} A & = & 0.44 \text{ m}^3 \\ L & = & 4.0 \text{ m} \\ & = & 1.8 \end{array} $ $ \begin{array}{rcl} A & = & 0.77 \text{ m}^2 \\ L & = & 10.0 \text{ m} \\ & = & 7.7 \end{array} $ $ \begin{array}{rcl} A & = & 0.04 \text{ m}^2 \\ L & = & 27.5 \text{ m} \\ & = & 1.1 \end{array} $ $ \begin{array}{rcl} A & = & 0.05 \text{ m}^2 \\ L & = & 31.5 \text{ m} \\ L & = & 18.0 \text{ m} \\ \hline \Sigma L & = & 49.5 \text{ m} \\ & = & 2.5 \end{array} $ $ \begin{array}{rcl} A & = & 0.06 \text{ m}^2 \\ L & = & 9.6 \\ L & = & 5.4 \\ \hline \Sigma L & = & 15.0 \text{ m} \end{array} $	

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$V = 15.0 \times 0.06 = 0.9$ ・街渠(2)取壊し 縁石ブロック A = 0.02 m2 (左) NO.42+8.6～NO.42+12.5 L = 4.3 (左) NO.42+13.7 L = 6.5 (右) NO.42+11.5～NO.42+14.9 L = 3.7 (右) NO.42+17.8～NO.42+19.0 L = 5.7 Σ L = 20.2 m $V = 20.2 \times 0.02 = 0.4$ ・舗装止取壊し A = 0.04 m2 (右) NO.38+14.0～NO.40+16.5 L = 42.4 (右) NO.42+7.5～NO.42+12.0 L = 11.5 Σ L = 53.9 m $V = 53.9 \times 0.04 = 2.2$ *鉄筋コンクリート取壊し合計 $\Sigma V = 1.4+1.6+1.5+6.0+3.3+13.9+1.8+7.7+1.1+2.5+0.9+0.4+2.2$ $= 44.3$ As版 ・t=3cm (左) NO.42+8.9～NO.42+12.5 L = 3.6 (右) NO.42+11.2～NO.42+18.8 L = 10.0 Σ L = 13.6 m ・t=5cm (右) NO.28+5.4～NO.28+11.4 L = 6.0 (左) NO.28+9.3～NO.28+15.8 L = 6.5	m	70.2

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		舗装版破碎(1)	(左) NO.34+1.0 L= 4.2 (右) NO.41+19.5～NO.42+4.7 L= 4.9 $\Sigma L = 21.6 \text{ m}$ ・t=15cm (左) NO.42+13.2～NO.42+19.7 L= 35.0 m 舗装版切断合計 $\Sigma L = 13.6+21.6+35.0 = 70.2$ 舗装版取壊し As版 ・t=3cm (左) NO.42+8.6～NO.42+12.5 A= 58.9 (右) NO.42+11.5～NO.42+18.8 A= 56.7 $\Sigma L = 115.6 \text{ m2}$ ・t=5cm (左右) NO.28+5.4～NO.28+15.8 A= 215.9 (左右) NO.34+1.0～NO.40+17.0 A= 600.0 (右) NO.39+5.4～NO.40+17.0 A= 60.8 (左右) NO.40+17.5～NO.42+10.9 A= 185.1 (右) NO.41+16.4～NO.42+6.9 A= 94.7 $\Sigma L = 1156.5 \text{ m2}$ $\Sigma L = 115.6+1156.5 = 1272.1$	m2	1,272.1
		舗装版破碎(2)	舗装版取壊し As版 : 夜間施工 ・t=15cm (左) NO.42+10.0～NO.42+19.7 A= 58.9 m2	m2	58.9

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
雑工	運搬処理工	コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋コンクリート殻 V= 79.4 m3	m3	79.4
		コンクリート取壊し 運搬処理(2)	鉄筋コンクリート殻 V= 44.3 m3	m3	44.3
		殻運搬処分	As塊 V= 115.6 × 0.03 = 3.47 V= 1156.5 × 0.05 = 57.83 V= 58.9 × 0.15 = 8.84 Σ V= 70.14	m3	70.1
		現場発生材運搬	鋼材 ガードレール(Gr-C-2B): 参考重量16.4kg/m W= 77.0 × 16.4 kg/m = 1.3 t フェンス: 参考重量7.0kg/m W= 43.4 × 7.0 kg/m = 0.3 t Σ W= 1.6 t	回	1.0
	雑工	張コンクリート	18-8-25BB t=10cm (R) NO.42+4.9~NO.42+11.0 V= 42.4 × 0.1 A= 42.4 m2 = 4.24	m3	4.2
		間詰コンクリート	18-8-25BB t=10cm (R) NO.41+1.0~NO.41+18.7 (R) NO.41+3.1~NO.41+18.6 (舗装面積図参照) A= 6.3 A= 1.9	m3	0.8

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
舗装工	舗装準備工		$V = 8.2 \times 0.10 = 0.8 \text{ m}^3$		
		小型擁壁(1)	平均H=380 (L) NO.37+8.1 ~ NO.37+9.4 $\begin{array}{r} L = 2.0 \\ \hline \Sigma L = 2.0 \end{array}$	m	2.0
		小型擁壁(2)	平均H=860 (R) NO.41+1.0 $\begin{array}{r} L = 6.0 \\ \hline \Sigma L = 6.0 \end{array}$	m	6.0
		接続壁	(L) NO.42+ 8.8 N= 1	箇所	1.0
		乗入調整(1)	(R) NO.41+1.0 付近	式	1.0
		乗入調整(2)		式	1.0
		マンホール蓋調整		式	1.0
		排水接続		式	1.0
		不陸整正(1)	車道部 補足材なし 面積計算書より $A = 629.6 + 29.4 = 659.0 \text{ m}^2$	m2	659.0
		不陸整正(2)	取付部 補足材(RC-40) t=3cm	m2	80.1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
	アスファルト舗装工	不陸整正(3)	舗装工展開図より No.34付近左 $A = 80.1 \text{ m}^2$	m2	11.5
			歩道部 補足材なし 面積計算書より $A = 11.5 \text{ m}^2$		
		下層路盤 (車道部)	RC-40 t=30cm 面積計算書より $A = 267.6 + 427.7 + 935.8 = 1631.1 \text{ m}^2$	m2	1,875.9
			舗装工展開図より $A = 132.4 + 112.4 = 244.8 \text{ m}^2$		
			面積合計 $A = 1631.1 + 244.8 = 1875.9 \text{ m}^2$		
		下層路盤 (端部)	RC-40 t=23cm 面積計算書より $A = 124.3 + 1.1 = 125.4 \text{ m}^2$	m2	154.5
			舗装面積図より (L) NO.27+14.0～NO.28+7.9 $L = 17.4$ (L) NO.28+15.5～NO.29+5.1 $L = 16.0$ $\Sigma L = 33.4 \text{ m}$		
			$A = 0.87 \times 33.4 = 29.1 \text{ m}^2$ 面積合計		

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$A = 125.4 + 29.1 = 154.5 \text{ m}^2$		
		下層路盤 (国道車道部)	RC-40 t=20cm : 夜間施工 舗装工展開図より $A = 225.6 \text{ m}^2$	m2	225.6
		下層路盤 (国道端部)	RC-40 t=17cm 舗装面積図より (L) NO.42+1.2~NO.42+13.2 $L = 16.0$ (R) NO.42+5.4~NO.42+19.4 $L = 18.4$ $\Sigma L = 34.4 \text{ m}$ $A = 0.87 \times 34.4 = 29.9 \text{ m}^2$	m2	29.9
		路盤 (路肩部)	RC-40 t=10cm 面積計算書より $A = 65.2 \text{ m}^2$ 舗装面積図より $A = 6.5 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 71.7 \text{ m}^2$	m2	71.7
		路盤 (歩道部)	RC-40 t=10cm 面積計算書より (L) $A = 291.7 + 202.5 + 121.7$ $+ 45.2$ $= 661.1 \text{ m}^2$ 舗装面積図より $A = 35.0 + 49.5 + 10.5 + 40.8 + 60.9 + 48.0$ $= 244.7 \text{ m}^2$ 面積合計 $A = 661.1 + 244.7$	m2	905.8

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			= 905.8 m2		
		路盤 (歩道乗入部)	RC-40 t=20cm 面積計算書より A = 76.7 m2	m2	76.7
		路盤 (取付部)	RC-40 t=20cm 舗装工展開図より A= 80.1 + 31.8 + 69.9 = 181.8 m2	m2	181.8
		上層路盤 (車道部)	RM-30 t=10cm 面積計算書より A= 267.6 + 426.1 + 935.2 + 35.0 = 1663.9 m2 舗装工展開図より A= 132.4 + 112.4 = 244.8 m2 面積合計 A= 1663.9 + 244.8 = 1908.7 m2	m2	1,908.7
		上層路盤 (国道車道部)	瀝青安定処理 t=9cm :夜間施工 舗装工展開図より A = 225.6 m2	m2	225.6
		基層 (車道部)	再生粗粒度As(20)t= 5cm 面積計算書より A= 267.6 + 424.5 + 935.2 + 45.0 = 1672.3 舗装工展開図より	m2	1,917.1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			$A = 132.4 + 112.4 = 244.8$ 面積合計 $A = 1672.3 + 244.8 = 1917.1 \text{ m}^2$		
		基層 (国道車道部)	再生粗粒度As(20) t= 5cm :夜間施工 舗装工展開図より $A = 225.6 \text{ m}^2$	m2	225.6
		中間層 (国道車道部)	再生粗粒度As(20) t=5cm :夜間施工 舗装工展開図より $A = 225.6 \text{ m}^2$	m2	225.6
		表層 (車道部)	再生密粒度As(13)t=5cm 面積計算書より $A = 852.6 + 769.7 + 935.2 = 2557.5 \text{ m}^2$ 舗装面積図より $A = 132.4 + 112.4 = 244.8 \text{ m}^2$ 面積合計 $A = 2557.5 + 244.8 = 2802.3 \text{ m}^2$	m2	2,802.3
		表層 (国道車道部)	再生密粒度As(20)t=5cm :夜間施工 舗装工展開図より $A = 225.6 \text{ m}^2$	m2	225.6
		表層 (路肩部)	再生密粒度As(13)t= 5cm 面積計算書より $A = 65.2 + 6.5 = 71.7 \text{ m}^2$	m2	71.7
		表層	再生密粒度As(13)t=3cm	m2	914.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
排水構造物工	側溝工	(歩道部)	面積計算書より $\begin{array}{rclclcl} A= & 294.0 & + & 214.2 & + & 115.9 \\ & + & 45.2 & & & \\ & & & & = & 669.3 \text{ m}^2 \end{array}$ 舗装工展開図より $\begin{array}{rclclcl} A= & 35.0 & + & 49.5 & + & 10.5 \\ & + & 40.8 & + & 60.9 & + & 48.0 \\ & & & & = & 244.7 \text{ m}^2 \end{array}$ 面積合計 $A= 669.3 + 244.7 = 914.0$		
		表層 (取付部)	再生密粒度As(13) t=5cm 舗装工展開図より $\begin{array}{rclclcl} A= & 80.1 & + & 31.8 & + & 69.9 \\ & & & & = & 181.8 \end{array}$	m2	181.8
		表層 (歩道乗入部)	再生密粒度As(13) t=5cm 面積計算書より $A= = 76.7 \text{ m}^2$	m2	76.7
		L型側溝(1)	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (左) NO.36+0.0 ~ NO.37+7.9 $\begin{array}{rcl} L= & 27.0 \\ \hline \Sigma L= & 27.0 \end{array}$	m	27.0
		L型側溝(2)	標準用 2型150 (左) NO.29+5.1~NO.33+19.8 (左) NO.34+17.7~NO.37+8.4 $\begin{array}{rcl} L= & 90.0 \\ L= & 49.4 \end{array}$	m	198.6

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			(左) NO.38+0.2～NO.39+8.8 L= 28.2 (左) NO.39+19.9～NO.40+14.4 L= 14.1 (左) NO.41+4.6～NO.42+5.2 L= 16.9 Σ L= 198.6		
		L型側溝(3)	乗入用 2型150 (左) NO.37+9.6～NO.37+19.6 L= 10.0 (左) NO.39+8.8～NO.39+19.3 L= 10.0 (左) NO.40+15.0～NO.41+3.9 L= 9.0 Σ L= 29.0	m	29.0
		L型側溝(4)	乗入用 SSブロック (左) NO.28+4.2～NO.28+7.7 L= 6.6 (左) NO.28+16.0～NO.28+15.9 L= 2.2 (左) NO.28+16.1～NO.28+19.7 L= 6.6 (左) NO.34+1.9～NO.34+2.3 L= 5.3 (左) NO.34+11.1～NO.34+14.6 L= 5.2 (左) NO.42+5.7～NO.42+12.8 L= 14.6 (右) NO.42+7.6～NO.42+19.0 L= 18.9 Σ L= 59.4	m	59.4
		L型側溝(5)	標準用 B種両面R (左) NO.27+18.8～NO.28+3.7 L= 5.2 (左) NO.29+0.7～NO.29+5.1 L= 4.5 (左) NO.34+0.0～NO.34+1.4 L= 1.4 (左) NO.34+15.2～NO.34+17.1 L= 1.9 (左) NO.42+1.2～NO.42+5.2 L= 4.1 (右) NO.42+4.7～NO.42+5.2 L= 13.2 Σ L= 30.3	m	30.3

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		L型側溝(6)	斜用 B種両面R (左) NO.28+3.7 L= 0.6 (左) NO.28+15.9 L= 0.6 (左) NO.28+16.1 L= 0.6 (左) NO.28+19.7 L= 0.6 (左) NO.34+1.4 L= 0.6 (左) NO.34+14.6 L= 0.6 (左) NO.37+9.0 L= 0.6 (左) NO.37+19.6 L= 0.6 (左) NO.39+8.8 L= 0.6 (左) NO.39+19.3 L= 0.6 (左) NO.40+14.4 L= 0.6 (左) NO.41+3.9 L= 0.6 (左) NO.42+5.2 L= 0.6 (左) NO.42+12.8 L= 0.6 (右) NO.42+4.7 L= 0.6 (右) NO.42+5.2 L= 0.6 Σ L= 9.6	m	9.6
	集水枡・マンホール工	プレキャスト街渠枡	車道用集水枡 300×400×600 (左) NO.27+18.5 N= 1 (左) NO.29+0.50 N= 1 (左) NO.29+17.7 N= 1 (左) NO.30+2.5 N= 1 (左) NO.30+7.2 N= 1 (左) NO.31+1.3 N= 1 (左) NO.32+10.0 N= 1 (左) NO.33+19.7 N= 1 (左) NO.34+17.4 N= 1	箇所	14.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	(左) NO.36+7.0 N= 1 (左) NO.37+8.7 N= 1 (左) NO.38+19.3 N= 1 (左) NO.40+9.4 N= 1 (左) NO.42+12.8 N= 1 Σ L= 14		
			Gr-C-2B (R) NO.41+1.3 ~ NO.41+18.8 L= 17.5 Σ L= 17.5	m	17.5
		ガードパイプ	Gp-Cp-2E (L) NO.42+10.6 ~ NO.42+11.4 L= 1.5 (R) NO.42+14.1 ~ NO.42+15.9 L= 2.4 (L) NO.43+13.5 L= 0.9 (R) NO.43+17.3 L= 2.0 Σ L= 6.8	m	6.8
区画線工	区画線工	溶融式区画線(1)	実線・ゼブラ 15cm(白色) ・中央線 (L) NO.28+11.8~NO.28+14.6 L= 15.0 (R) NO.28+7.4 ~ NO.28+8.7 L= 16.0 (C) NO.29 ~NO.42+4.0 L= 263.6 Σ L= 294.6 ・外側線 (L) NO.28+8.6 ~NO.28+11.8 L= 18.0 (L) NO.28+15.2~NO.28+17.4 L= 16.9 (L) NO.28+16.7~NO.34+3.0 L= 106.5	m	1,366.5

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			(L) NO.34+2.5 ～NO.34+10.6 L= 10.0 (L) NO.34+13.2～NO.42+5.8 L= 153.1 (L) NO.43+22.4～NO.43+74.3 L= 52.0 (R) NO.28+10.0～NO.36+18.2 L= 190.3 (R) NO.37+1.3 ～NO.41+16.8 L= 96.5 (R) NO.41+16.8 ～NO.41+19.6 L= 18.0 (R) NO.43+21.3～NO.43+74.3 L= 53.0 Σ L= 714.3 ・車線境界線 (R) NO.29 ～NO.30+12.0 L= 32.3 (R) NO.30+12.0～NO.34+12.0 L= 80.7 (CR) NO.37+14.0～NO.40+14.0 L= 60.1 (C) NO.40+14.0 ～NO.42+3.5 L= 29.6 (R) NO.43+24.7～NO.43+54.3 L= 29.5 (L) NO.43+54.3～NO.43+84.3 L= 30.2 Σ L= 262.4 ・自転車通行帯 (LR) NO.42+9.6 ～NO.42+13.8 L= 30.8 (L) NO.42+12.4～NO.42+14.4 L= 2.1 Σ L= 32.9 実線・ゼブラ 15cm(黄色) ・中央線 (C) NO.43+22.0～NO.43+84.3 L= 62.3 延長合計 Σ L= 294.6+714.3+262.4+32.9+62.3 = 1366.5		
		熔融式区画線(2)	実線・ゼブラ 45cm (白色)	m	333.1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			(R) NO.30+12.0 ～NO.34+12.0 L= 83.1 (L) NO.34+4.5 ～NO.34+9.9 L= 3.4 (L) NO.37+14.0 ～NO.40+14.0 L= 61.9 (R) NO.43+21.3 ～NO.43+54.3 L= 49.0 (LR) NO.43+54.3 ～NO.43+84.3 L= 17.2 Σ L= 214.6 ・横断歩道 (L) NO.28+7.1 ～NO.28+16.0 L= 27.0 (L) NO.34+3.7 ～NO.34+12.0 L= 24.4 (LR) NO.42+5.9 ～NO.42+11.8 L= 51.8 Σ L= 103.2 ・停止線 (R) NO.28+4.8 ～NO.28+8.7 L= 3.8 (L) NO.28+11.9 ～NO.28+14.8 L= 2.8 (L) NO.34+6.1 ～NO.34+7.7 L= 2.4 (LR) NO.42+4.0 L= 6.3 Σ L= 15.3 延長合計 Σ L= 214.6+103.2+15.3 = 333.1 溶融式区画線(3) 破線 15cm(白色) ・境界線 (L) NO.28+0.2～NO.28+4.2 L= 2.0 (R) NO.28+0.2～NO.28+4.2 L= 2.0 (R) NO.28+14.0～NO.28+19.0 L= 3.0 (R) NO.28+14.0～NO.28+19.0 L= 3.0 (R) NO.30+12.0～NO.31+12.0 L= 12.0 (C) NO.38+18.0～NO.40+14.0 L= 8.0 (R) NO.41+18.3～NO.42+5.4 L= 4.0 (R) NO.43+54.3～NO.43+46.2 L= 6.0	m	40.0

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
		溶融式区画線(4)	Σ L= 40.0 矢印・記号・文字 15cm換算 ・矢印(直進左折) (R) NO.29+ 9.5 L= 9.2 (R) NO.30+ 9.5 L= 9.2 (L) NO.40+16.5 L= 9.2 (L) NO.41+17.8 L= 9.2 (R) NO.43+ 3.0 L= 9.2 (R) NO.43+ 9.4 L= 9.2 (R) NO.43+31.6 L= 9.2 (R) NO.43+51.6 L= 9.2 Σ L= 73.6 ・矢印(右折) (R) NO.29+ 9.5 L= 6.7 (R) NO.30+ 9.5 L= 6.7 (L) NO.40+16.5 L= 6.7 (L) NO.41+17.8 L= 6.7 (R) NO.43+31.6 L= 6.7 (R) NO.43+51.6 L= 6.7 Σ L= 40.2 ・矢印(直進左折予告) (R) NO.32+ 5.5 L= 7.8 (R) NO.34+ 9.5 L= 7.8 (L) NO.37+16.8 L= 7.8 (L) NO.39+11.8 L= 7.8 Σ L= 31.2	m	247.1

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
			・矢印(右折予告) (R) NO.32+ 5.5 L= 5.7 (R) NO.34+ 9.5 L= 5.7 (L) NO.37+16.8 L= 5.7 (L) NO.39+11.8 L= 5.7 $\Sigma L= 22.8$		
			・記号 (中心点マーク) (R) NO.28+ 9.9 L= 20.0 (自転車マーク) (L) NO.42+10.5 ~NO.42+12.7 L= 3.8 $\Sigma L= 23.8$		
			・文字(止まれ) (R) NO.28+6.8 L= 18.5 (L) NO.28+14.1 L= 18.5 (L) NO.33+18.6~NO.34+5.7 L= 18.5 $\Sigma L= 55.5$		
			延長合計 $\Sigma L= 73.6+40.2+31.2+22.8+23.8+55.5 = 247.1$		
		区画線消去	削り取り 15cm換算 ・中央線 (L) NO.43+21.9~NO.43+84.3 L= 62.3 ・境界線 (R) NO.43+24.7~NO.43+72.2 L= 38.5	m	249.7

数 量 計 算 書									
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)			単位	数量		
道路付属施設工	道路付属物工	視線誘導標	(R) NO.43+24.7～NO.43+72.2	L=	38.5	本			
			(LR) NO.43+54.3～NO.43+84.3	L=	30.0				
			・ゼブラ						
			(LR) NO.43+54.3～NO.43+84.3	L=	28.4				
			・矢印(直進)						
			(R) NO.43+28.3～NO.43+38.7	L=	12.6				
			(R) NO.43+3.0	L=	6.3				
			(R) NO.43+9.4	L=	6.3				
			・矢印(左折または右折)						
			(R) NO.43+28.3～NO.43+38.7	L=	26.8				
	Σ L=	249.7							
仮設工	交通管理工	車線分離標	土中建込用 両面反射 支柱径 φ 34			本	20.0		
			N= 20.0						
		交通誘導警備員	ラバーポール 穿孔式 3本脚 φ 80 H=800			本	120.0		
			N= 120.0						
			交通誘導警備員(1)	交通誘導警備員A	N= 5.7 人			式	1.0
			交通誘導警備員(2)	交通誘導警備員A:夜間施工	N= 1.0 人			式	1.0
			交通誘導警備員(3)	交通誘導警備員B	N= 369.4 人			式	1.0
			交通誘導警備員(4)	交通誘導警備員B:夜間施工	N= 3.2 人			式	1.0
			スクラップ評価額						

数 量 計 算 書					
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位	数量
共通仮設費	スクラップ評価額	スクラップ控除	H3	t	1.6
	技術管理費	CBR試験		試料	1.0
		土の突固め試験		試料	1.0

道路土工計算書

測点	距離	掘削		路肩盛土(右)		歩道盛土 (左)		路床盛土			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No.27+14.0		7.9									
至 : No.28	6.000	7.9	47.4								
自 : No.28		7.9									
至 : No.28+2.458	2.458	10.2	22.2								
自 : No.28+2.458		10.2				0.00					
至 : No.29	17.542	0.00	89.5			1.2	10.5				
自 : No.29		0.00				1.2					
至 : No.30	20.000	0.06	0.6			0.57	17.7				
自 : No.30		0.06				0.57					
至 : No.31	20.000	0.00	0.6			0.44	10.1				
自 : No.31						0.44					
至 : No.32	20.000					0.00	4.4				
自 : No.32						0.00					
至 : No.33	20.000					0.44	4.4				
自 : No.33						0.44					
至 : No.34	20.000					0.44	8.8				
自 : No.34		0.00		0.00		0.44		0.00			
至 : No.35	20.000	0.52	5.2	0.40	4.0	0.60	10.4	2.5	25.0		
自 : No.35		0.52		0.40		0.60		2.5			
至 : No.36	20.000	3.5	40.2	0.00	4.0	0.00	6.0	0.74	32.4		
合計	166.000		205.7		8.0		72.3		57.4		

道路土工計算書

測点	距離	掘削		路肩盛土(右)		歩道盛土 (左)		路床盛土			
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No.36		3.5						0.74			
至 : No.36+8.826	8.826	2.3	25.6					0.70	6.4		
自 : No.36+8.826		2.3				0.00		0.70			
至 : No.37	11.174	1.2	19.6			0.56	3.1	0.00	3.9		
自 : No.37		1.2				0.56					
至 : No.38+0.005	20.005	2.1	33.0			0.47	10.3				
自 : No.38+0.005		2.1				0.47		0.00			
至 : No.38+8.835	8.830	3.1	23.0			0.53	4.4	0.23	1.0		
自 : No.38+8.835		3.1				0.53		0.23			
至 : No.38+19.980	11.145	1.8	27.3			0.92	8.1	0.33	3.1		
自 : No.38+19.980		1.8				0.92		0.33			
至 : No.39+9.157	9.177	1.3	14.2			0.77	7.8	0.63	4.4		
自 : No.39+9.157		1.3				0.77		0.63			
至 : No.39+19.938	10.781	0.31	8.7			1.4	11.7	2.4	16.3		
自 : No.39+19.938		0.31				1.4		2.4			
至 : No.40+9.532	9.594	0.00	1.5			2.0	16.3	4.4	32.6		
自 : No.40+9.532						2.0		4.4			
至 : No.40+19.967	10.435					0.78	14.5	2.8	37.6		
自 : No.40+19.967						0.78		2.8			
至 : No.41+19.971	20.004					1.1	18.8	0.85	36.5		
合計	119.971		152.9				95.0		141.8		

作 業 土 工 計 算 書

擁壁工

測点	距離	床掘り(右)		埋戻し(1)(右)							
		断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)
自 : No. 41+1. 020		2. 1		0. 92							
至 : No. 41+18. 770	17. 750	2. 1	37. 3	0. 92	16. 3						
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	17. 750		37. 3		16. 3						

作 業 土 工 計 算 書

排水構造物工

測点	距離	床掘り(左)		床掘り(右)		埋戻し(2)(左)		埋戻し(2)(右)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 27+14.0		0.66		0.33		0.25		0.04			
至 : No. 28	6.000	0.66	4.0	0.33	2.0	0.25	1.5	0.04	0.2		
自 : No. 28		0.66		0.33		0.25		0.04			
至 : No. 28+2.458	2.458	0.68	1.6	0.34	0.8	0.25	0.6	0.04	0.1		
自 : No. 28+2.458		0.68		0.34		0.25		0.04			
至 : No. 29	17.542	0.00	6.0	0.00	3.0	0.00	2.2	0.00	0.4		
自 : No. 29						0.02					
至 : No. 30	20.000					0.02	0.4				
自 : No. 30						0.02					
至 : No. 31	20.000					0.02	0.4				
自 : No. 31						0.02					
至 : No. 32	20.000					0.03	0.5				
自 : No. 32						0.03					
至 : No. 33	20.000					0.02	0.5				
自 : No. 33						0.02					
至 : No. 34	20.000					0.02	0.4				
自 : No. 34						0.02					
至 : No. 35	20.000					0.00	0.2				
自 : No. 35				0.00				0.00			
至 : No. 36	20.000			0.10	1.0			0.03	0.3		
合計	166.000		11.6		6.8		6.7		1.0		

作 業 土 工 計 算 書

排水構造物工

測点	距離	床掘り(左)		床掘り(右)		埋戻し(2)(左)		埋戻し(2)(右)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : No. 36				0.10				0.03			
至 : No. 36+8.826	8.826			0.13	1.0			0.16	0.8		
自 : No. 36+8.826				0.13				0.16			
至 : No. 37	11.174			0.00	0.7			0.00	0.9		
自 : No. 37		0.00		0.00		0.00		0.00			
至 : No. 38+0.005	20.005	0.95	9.5	0.26	2.6	0.27	2.7	0.04	0.4		
自 : No. 38+0.005		0.95		0.26		0.27		0.04			
至 : No. 38+8.835	8.830	0.89	8.1	0.11	1.6	0.32	2.6	0.04	0.4		
自 : No. 38+8.835		0.89		0.11		0.32		0.04			
至 : No. 38+19.980	11.145	0.91	10.0	0.10	1.2	0.33	3.6	0.04	0.4		
自 : No. 38+19.980		0.91		0.10		0.33		0.04			
至 : No. 39+9.157	9.177	1.2	9.7	0.21	1.4	0.42	3.4	0.04	0.4		
自 : No. 39+9.157		1.2		0.21		0.42		0.04			
至 : No. 39+19.938	10.781	1.0	11.9	0.19	2.2	0.37	4.3	0.04	0.4		
自 : No. 39+19.938		1.0		0.19		0.37		0.04			
至 : No. 40+9.532	9.594	0.83	8.8	0.04	1.1	0.30	3.2	0.02	0.3		
自 : No. 40+9.532		0.83		0.04		0.30		0.02			
至 : No. 40+19.967	10.435	0.23	5.5	0.03	0.4	0.09	2.0	0.04	0.3		
自 : No. 40+19.967		0.23		0.03		0.09		0.04			
至 : No. 41+19.971	20.004	0.10	3.3	0.00	0.3	0.04	1.3	0.00	0.4		
合計	119.971		66.8		12.5		23.1		4.7		

法 面 工 計 算 書

測点	距離	法面整形(盛土部) (左)		法面整形(盛土部) (右)		張コンクリート(左)		張コンクリート(右)			
		幅 (m)	面積 (m2)	幅 (m)	面積 (m2)	断面積 (m2)	立積 (m3)	断面積 (m2)	立積 (m3)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.29		0.23				0.14					
至 : No.30	20.000	0.30	5.3			0.14	2.8				
自 : No.30		0.30				0.14					
至 : No.31	20.000	0.78	10.8			0.17	3.1				
自 : No.31		0.78				0.17					
至 : No.32	20.000	0.00	7.8			0.00	1.7				
自 : No.32											
至 : No.33	20.000										
自 : No.33											
至 : No.34	20.000										
自 : No.34				1.40				0.25			
至 : No.35	20.000			1.40	28.0			0.25	5.0		
自 : No.35				1.40				0.25			
至 : No.36	20.000			0.00	14.0			0.00	2.5		
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
自 :											
至 :											
合計	140.000		23.9		42.0		7.6		7.5		

舗 装 工 面 積 計 算 書

不陸整正(1)車道部 補足材なし

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+14.00		11.86		自 : No.39+9.16		3.94	
至 : No.27+15.84	1.84	10.59	20.7	至 : No.39+19.94	10.78	1.52	29.4
自 : No.27+15.84		10.59		自 :			
至 : No.28+0.25	4.41	11.72	49.2	至 :			
自 : No.28+0.25		11.72		自 :			
至 : No.28+2.91	2.66	14.46	34.8	至 :			
自 : No.35+12.65		6.50		自 :			
至 : No.36	7.35	6.50	47.8	至 :			
自 : No.36		6.50		自 :			
至 : No.36+8.83	8.83	6.54	57.6	至 :			
自 : No.36+8.83		6.54		自 :			
至 : No.37	11.17	7.25	77.0	至 :			
自 : No.37		7.25		自 :			
至 : No.37+14.00	14.00	7.25	101.5	至 :			
自 : No.37+14.00		7.25		自 :			
至 : No.38	6.00	7.30	43.7	至 :			
自 : No.38		7.30		自 :			
至 : No.38+8.84	8.84	7.57	65.7	至 :			
自 : No.38+8.84		7.57		自 :			
至 : No.38+19.98	11.14	7.02	81.3	至 :			
自 : No.38+19.98		7.02		自 :			
至 : No.39+9.16	9.18	3.94	50.3	至 :			
合計	85.42		629.6	合計	10.8		29.4

舗 装 工 面 積 計 算 書

不陸整正(3)車道部 補足材なし

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+14.00		2.88		自 :			
至 : No.27+18.00	4.00	2.88	11.5	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	4.00		11.5	合計			

舗 装 工 面 積 計 算 書

下層路盤(車道部) 再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27				自 : No.32+2.00			
至 : No.27+14.00	14.00			至 : No.33	18.00		
自 : No.27+14.00		11.52		自 : No.33			
至 : No.27+15.84	1.84	10.25	20.0	至 : No.34	20.00		
自 : No.27+15.84		10.25		自 : No.34		7.62	
至 : No.28+0.25	4.41	11.38	47.7	至 : No.34+12.00	12.00	6.90	87.1
自 : No.28+0.25		11.38		自 : No.34+12.00		6.90	
至 : No.28+2.91	2.66	13.65	33.3	至 : No.35	8.00	6.90	55.2
自 : No.28+2.91		9.75		自 : No.35		6.90	
至 : No.29	17.09	9.75	166.6	至 : No.35+11.27	11.27	6.90	77.8
自 : No.29				自 : No.35+11.27		6.75	
至 : No.29+0.72	0.72			至 : No.35+12.65	1.38	6.75	9.3
自 : No.29+0.72				自 : No.35+12.65		7.25	
至 : No.30	19.28			至 : No.36	7.35	7.25	53.3
自 : No.30				自 : No.36		7.25	
至 : KE2-1	2.46			至 : No.36+8.83	8.83	7.25	64.0
自 : KE2-1				自 : No.36+8.83		7.25	
至 : No.31	17.54			至 : No.37	11.17	7.25	81.0
自 : No.31				自 :			
至 : No.32	20.00			至 :			
自 : No.32				自 :			
至 : No.32+2.00	2.00			至 :			
合計	102.00		267.6	合計	98.00		427.7

舗 装 工 面 積 計 算 書

下層路盤(車道部) 再生クラッシャーラン RC-40 t=30cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.37		7.25		自 :			
至 : No.37+14.00	14.00	7.25	101.5	至 :			
自 : No.37+14.00		7.25		自 :			
至 : No.38	6.00	7.70	44.9	至 :			
自 : No.38		7.70		自 :			
至 : No.39	20.00	9.20	169.0	至 :			
自 : No.39		9.20		自 :			
至 : No.39+14.00	14.00	10.25	136.2	至 :			
自 : No.39+14.00		10.25		自 :			
至 : No.40	6.00	10.25	61.5	至 :			
自 : No.40		10.25		自 :			
至 : No.41	20.00	10.25	205.0	至 :			
自 : No.41		10.25		自 :			
至 : No.41+17.40	17.40	10.25	178.4	至 :			
自 : No.41+17.40		10.25		自 :			
至 : No.42	2.60	10.25	26.7	至 :			
自 : No.42		10.25		自 :			
至 : No.42+1.23	1.23	10.25	12.6	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	101.23		935.8	合計			

舗 装 工 面 積 計 算 書

下層路盤(端部) 再生クラッシャーランRC-40 t=23cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.34+17.14		0.87		自 : No.42		0.87	
至 : No.35	2.86	0.87	2.5	至 : No.42+1.23	1.23	0.87	1.1
自 : No.35		0.87		自 :			
至 : No.36	20.00	0.87	17.4	至 :			
自 : No.36		0.87		自 :			
至 : No.36+8.83	8.83	0.87	7.7	至 :			
自 : No.36+8.83		0.87		自 :			
至 : No.37	11.17	0.87	9.7	至 :			
自 : No.37		0.87		自 :			
至 : No.37+14.00	14.00	0.87	12.2	至 :			
自 : No.37+14.00		0.87		自 :			
至 : No.38	6.00	0.87	5.2	至 :			
自 : No.38		0.87		自 :			
至 : No.39	20.00	0.87	17.4	至 :			
自 : No.39		0.87		自 :			
至 : No.39+14.00	14.00	0.87	12.2	至 :			
自 : No.39+14.00		0.87		自 :			
至 : No.40	6.00	0.87	5.2	至 :			
自 : No.40		0.87		自 :			
至 : No.41	20.00	0.87	17.4	至 :			
自 : No.41		0.87		自 :			
至 : No.42	20.00	0.87	17.4	至 :			
合計	142.86		124.3	合計	1.23		1.1

舗 装 工 面 積 計 算 書

路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40 t=10cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+14.00		3.28		自 : No.34+17.14		6.28	
至 : No.27+18.00	4.00	3.28	13.1	至 : No.34+18.72	1.56	5.86	9.5
自 : No.27+18.00				自 : No.34+18.72		5.86	
至 : No.29+5.30				至 : No.35+8.98	10.10	4.09	50.2
自 : No.29+5.30		3.33		自 : No.35+8.98		4.09	
至 : No.30	14.53	3.33	48.4	至 : No.35+16.52	7.42	3.39	27.8
自 : No.30		3.33		自 : No.35+16.52		3.39	
至 : KE2-1	2.42	3.33	8.1	至 : No.36	3.43	3.39	11.6
自 : KE2-1		3.33		自 : No.36		3.26	
至 : No.31	17.26	3.33	57.5	至 : No.36+6.78	6.67	3.26	21.7
自 : No.31		3.33		自 : No.36+6.78		3.26	
至 : No.31+0.88	0.87	3.33	2.9	至 : No.36+8.83	2.02	3.43	6.8
自 : No.31+0.88		2.78		自 : No.36+8.83		3.43	
至 : No.32	18.81	2.78	52.3	至 : No.37	11.04	4.09	41.5
自 : No.32		2.78		自 : No.37		4.09	
至 : No.32+2.00	1.97	2.78	5.5	至 : No.37+7.93	7.86	4.41	33.4
自 : No.32+2.00		2.78		自 :			
至 : No.33	17.71	2.78	49.2	至 :			
自 : No.33		2.78		自 :			
至 : No.34	19.68	2.78	54.7	至 :			
自 : No.34				自 :			
至 : No.34+17.14				至 :			
合計	97.25		291.7	合計	50.10		202.5

舗 装 工 面 積 計 算 書

路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40 t=10cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.37+7.93		4.07		自 : No.41			
至 : No.37+9.43	1.50	3.61	5.8	至 : No.41+3.90	3.95		
自 : No.37+9.43				自 : No.41+3.90		2.78	
至 : No.37+10.89	1.44			至 : No.42	16.26	2.78	45.2
自 : No.37+10.89				自 :			
至 : No.37+14.00	3.10			至 :			
自 : No.37+14.00				自 :			
至 : No.37+19.64	5.63			至 :			
自 : No.37+19.64				自 :			
至 : No.38+0.34	0.69			至 :			
自 : No.38+0.34		2.56		自 :			
至 : No.39	19.82	2.56	50.7	至 :			
自 : No.39		2.56		自 :			
至 : No.39+9.38	9.48	2.56	24.3	至 :			
自 : No.39+9.38				自 :			
至 : No.39+14.00	4.67			至 :			
自 : No.39+14.00				自 :			
至 : No.39+19.19	5.25			至 :			
自 : No.39+19.19		2.56		自 :			
至 : No.40+15.00	15.98	2.56	40.9	至 :			
自 : No.40+15.00				自 :			
至 : No.41	5.05			至 :			
合計	72.61		121.7	合計	20.21		45.2

舗 装 工 面 積 計 算 書

路盤(歩道乗入部) 再生クラッシャーランRC-40 t=20cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.37+9.43		3.01		自 :			
至 : No.37+10.89	1.44	2.56	4.0	至 :			
自 : No.37+10.89		2.56		自 :			
至 : No.37+14.00	3.10	2.56	7.9	至 :			
自 : No.37+14.00		2.56		自 :			
至 : No.37+19.64	5.63	2.56	14.4	至 :			
自 : No.37+19.64				自 :			
至 : No.38+0.34	0.69			至 :			
自 : No.39+9.38		2.56		自 :			
至 : No.39+14.00	4.67	2.56	12.0	至 :			
自 : No.39+14.00		2.56		自 :			
至 : No.39+19.19	5.25	2.56	13.4	至 :			
自 : No.40+15.00		2.78		自 :			
至 : No.41	5.05	2.78	14.0	至 :			
自 : No.41		2.78		自 :			
至 : No.41+3.90	3.95	2.78	11.0	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	29.78		76.7	合計			

舗 装 工 面 積 計 算 書

上層路盤(車道部) 再生粒調碎石RM-30 t=10cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27				自 : No.32+2.00			
至 : No.27+14.00	14.00			至 : No.33	18.00		
自 : No.27+14.00		11.52		自 : No.33			
至 : No.27+15.84	1.84	10.25	20.0	至 : No.34	20.00		
自 : No.27+15.84		10.25		自 : No.34		7.57	
至 : No.28+0.25	4.41	11.38	47.7	至 : No.34+12.00	12.00	6.85	86.5
自 : No.28+0.25		11.38		自 : No.34+12.00		6.85	
至 : No.28+2.91	2.66	13.65	33.3	至 : No.35	8.00	6.85	54.8
自 : No.28+2.91		9.75		自 : No.35		6.85	
至 : No.29	17.09	9.75	166.6	至 : No.35+11.27	11.27	6.85	77.2
自 : No.29				自 : No.35+11.27		6.75	
至 : No.29+0.72	0.72			至 : No.35+12.65	1.38	6.75	9.3
自 : No.29+0.72				自 : No.35+12.65		7.25	
至 : No.30	19.28			至 : No.36	7.35	7.25	53.3
自 : No.30				自 : No.36		7.25	
至 : KE2-1	2.46			至 : No.36+8.83	8.83	7.25	64.0
自 : KE2-1				自 : No.36+8.83		7.25	
至 : No.31	17.54			至 : No.37	11.17	7.25	81.0
自 : No.31				自 :			
至 : No.32	20.00			至 :			
自 : No.32				自 :			
至 : No.32+2.00	2.00			至 :			
合計	102.00		267.6	合計	98.00		426.1

舗 装 工 面 積 計 算 書

上層路盤(車道部)再生粒調碎石RM-30 t=10cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.37		7.25		自 :			
至 : No.37+14.00	14.00	7.25	101.5	至 :			
自 : No.37+14.00		7.25		自 :			
至 : No.38	6.00	7.70	44.9	至 :			
自 : No.38		7.70		自 :			
至 : No.39	20.00	9.20	169.0	至 :			
自 : No.39		9.20		自 :			
至 : No.39+14.00	14.00	10.25	136.2	至 :			
自 : No.39+14.00		10.25		自 :			
至 : No.40	6.00	10.25	61.5	至 :			
自 : No.40		10.25		自 :			
至 : No.41	20.00	10.25	205.0	至 :			
自 : No.41		10.25		自 :			
至 : No.41+17.35	17.35	10.25	177.8	至 :			
自 : No.41+17.35		10.25		自 :			
至 : No.42	2.60	10.25	26.7	至 :			
自 : No.42		10.25		自 :			
至 : No.42+1.23	1.23	10.25	12.6	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	101.18		935.2	合計			

舗 装 工 面 積 計 算 書

上層路盤(車道部) 再生粒調碎石RM-30 t=10cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+14.00				自 :			
至 : No.29	26.00			至 :			
自 : No.29		0.35		自 :			
至 : No.30	20.00	0.35	7.0	至 :			
自 : No.30		0.35		自 :			
至 : KE2-1	2.46	0.35	0.9	至 :			
自 : KE2-1		0.35		自 :			
至 : No.31	17.54	0.35	6.1	至 :			
自 : No.31		0.35		自 :			
至 : No.32	20.00	0.35	7.0	至 :			
自 : No.32		0.35		自 :			
至 : No.32+2.00	2.00	0.35	0.7	至 :			
自 : No.32+2.00		0.35		自 :			
至 : No.33	18.00	0.35	6.3	至 :			
自 : No.33		0.35		自 :			
至 : No.34	20.00	0.35	7.0	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	126.00		35.0	合計			

舗 装 工 面 積 計 算 書

路盤(路肩部)再生クラッシャーランRC-40 t=10cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+14.00				自 :			
至 : No.29+0.72				至 :			
自 : No.29+0.72		0.50		自 :			
至 : No.30	19.28	0.50	9.6	至 :			
自 : No.30		0.50		自 :			
至 : KE2-1	2.46	0.50	1.2	至 :			
自 : KE2-1		0.50		自 :			
至 : No.31	17.54	0.50	8.8	至 :			
自 : No.31		0.50		自 :			
至 : No.32	20.00	0.50	10.0	至 :			
自 : No.32		0.50		自 :			
至 : No.32+2.00	2.00	0.50	1.0	至 :			
自 : No.32+2.00		0.50		自 :			
至 : No.33	18.00	0.50	9.0	至 :			
自 : No.33		0.50		自 :			
至 : No.34	20.00	0.50	10.0	至 :			
自 : No.34		0.50		自 :			
至 : No.34+12.00	12.00	0.50	6.0	至 :			
自 : No.34+12.00		0.50		自 :			
至 : No.35	8.00	0.50	4.0	至 :			
自 : No.35		0.50		自 :			
至 : No.35+11.27	11.27	0.50	5.6	至 :			
合計	130.55		65.2	合計			

舗 装 工 面 積 計 算 書

基層(車道部) 再生粗粒度As(20) t=5cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27				自 : No.32+2.00			
至 : No.27+14.00	14.00			至 : No.33	18.00		
自 : No.27+14.00		11.52		自 : No.33			
至 : No.27+15.84	1.84	10.25	20.0	至 : No.34	20.00		
自 : No.27+15.84		10.25		自 : No.34		7.52	
至 : No.28+0.25	4.41	11.38	47.7	至 : No.34+12.00	12.00	6.80	85.9
自 : No.28+0.25		11.38		自 : No.34+12.00		6.80	
至 : No.28+2.91	2.66	13.65	33.3	至 : No.35	8.00	6.80	54.4
自 : No.28+2.91		9.75		自 : No.35		6.80	
至 : No.29	17.09	9.75	166.6	至 : No.35+11.27	11.27	6.80	76.6
自 : No.29				自 : No.35+11.27		6.75	
至 : No.29+0.72	0.72			至 : No.35+12.65	1.38	6.75	9.3
自 : No.29+0.72				自 : No.35+12.65		7.25	
至 : No.30	19.28			至 : No.36	7.35	7.25	53.3
自 : No.30				自 : No.36		7.25	
至 : KE2-1	2.46			至 : No.36+8.83	8.83	7.25	64.0
自 : KE2-1				自 : No.36+8.83		7.25	
至 : No.31	17.54			至 : No.37	11.17	7.25	81.0
自 : No.31				自 :			
至 : No.32	20.00			至 :			
自 : No.32				自 :			
至 : No.32+2.00	2.00			至 :			
合計	102.00		267.6	合計	98.00		424.5

舗 装 工 面 積 計 算 書

基層(車道部)再生粗粒度As(20) t=5cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.37		7.25		自 :			
至 : No.37+14.00	14.00	7.25	101.5	至 :			
自 : No.37+14.00		7.25		自 :			
至 : No.38	6.00	7.70	44.9	至 :			
自 : No.38		7.70		自 :			
至 : No.39	20.00	9.20	169.0	至 :			
自 : No.39		9.20		自 :			
至 : No.39+14.00	14.00	10.25	136.2	至 :			
自 : No.39+14.00		10.25		自 :			
至 : No.40	6.00	10.25	61.5	至 :			
自 : No.40		10.25		自 :			
至 : No.41	20.00	10.25	205.0	至 :			
自 : No.41		10.25		自 :			
至 : No.41+17.35	17.35	10.25	177.8	至 :			
自 : No.41+17.35		10.25		自 :			
至 : No.42	2.60	10.25	26.7	至 :			
自 : No.42		10.25		自 :			
至 : No.42+1.23	1.23	10.25	12.6	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	101.18		935.2	合計			

鋪 装 工 面 積 計 算 書

基層(車道部)再生粗粒度As(20) t=5cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+14.00				自 :			
至 : No.29	26.00			至 :			
自 : No.29		0.45		自 :			
至 : No.30	20.00	0.45	9.0	至 :			
自 : No.30		0.45		自 :			
至 : No.KE2-1	2.46	0.45	1.1	至 :			
自 : No.KE2-1		0.45		自 :			
至 : No.31	17.54	0.45	7.9	至 :			
自 : No.31		0.45		自 :			
至 : No.32	20.00	0.45	9.0	至 :			
自 : No.32		0.45		自 :			
至 : No.32+2.00	2.00	0.45	0.9	至 :			
自 : No.32+2.00		0.45		自 :			
至 : No.33	18.00	0.45	8.1	至 :			
自 : No.33		0.45		自 :			
至 : No.34	20.00	0.45	9.0	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	126.00		45.0	合計			

舗 装 工 面 積 計 算 書

表層(車道部) 再生密粒度As(13) t=5cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+14.00		11.52		自 : No.32		9.75	
至 : No.27+15.84	1.84	10.25	20.0	至 : No.32+2.00	2.00	9.75	19.5
自 : No.27+15.84		10.25		自 : No.32+2.00		9.75	
至 : No.28+0.25	4.41	11.38	47.7	至 : No.33	18.00	8.67	165.8
自 : No.28+0.25		11.38		自 : No.33		8.67	
至 : No.28+2.91	2.66	13.65	33.3	至 : No.34	20.00	7.47	161.4
自 : No.28+2.91		9.75		自 : No.34		7.47	
至 : No.29	17.09	9.75	166.6	至 : No.34+12.00	12.00	6.75	85.3
自 : No.29		9.75		自 : No.34+12.00		6.75	
至 : No.29+0.72	0.72	9.75	7.0	至 : No.35	8.00	6.75	54.0
自 : No.29+0.72		9.75		自 : No.35		6.75	
至 : No.30	19.28	9.75	188.0	至 : No.35+11.27	11.27	6.75	76.1
自 : No.30		9.75		自 : No.35+11.27		6.75	
至 : KE2-1	2.46	9.75	24.0	至 : No.35+12.65	1.38	6.75	9.3
自 : KE2-1		9.75		自 : No.35+12.65		7.25	
至 : No.31	17.54	9.75	171.0	至 : No.36	7.35	7.25	53.3
自 : No.31		9.75		自 : No.36		7.25	
至 : No.32	20.00	9.75	195.0	至 : No.36+8.83	8.83	7.25	64.0
自 :				自 : No.36+8.83		7.25	
至 :				至 : No.37	11.17	7.25	81.0
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	86.00		852.6	合計	100.00		769.7

舗 装 工 面 積 計 算 書

表層(車道部)再生密粒度As(13) t=5cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.37		7.25		自 :			
至 : No.37+14.00	14.00	7.25	101.5	至 :			
自 : No.37+14.00		7.25		自 :			
至 : No.38	6.00	7.70	44.9	至 :			
自 : No.38		7.70		自 :			
至 : No.39	20.00	9.20	169.0	至 :			
自 : No.39		9.20		自 :			
至 : No.39+14.00	14.00	10.25	136.2	至 :			
自 : No.39+14.00		10.25		自 :			
至 : No.40	6.00	10.25	61.5	至 :			
自 : No.40		10.25		自 :			
至 : No.41	20.00	10.25	205.0	至 :			
自 : No.41		10.25		自 :			
至 : No.41+17.35	17.35	10.25	177.8	至 :			
自 : No.41+17.35		10.25		自 :			
至 : No.42	2.60	10.25	26.7	至 :			
自 : No.42		10.25		自 :			
至 : No.42+1.23	1.23	10.25	12.6	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	101.18		935.2	合計			

鋪 装 工 面 積 計 算 書

表層(路肩部)再生密粒度As(13) t=5cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+14.00				自 :			
至 : No.29+0.72				至 :			
自 : No.29+0.72		0.50		自 :			
至 : No.30	19.28	0.50	9.6	至 :			
自 : No.30		0.50		自 :			
至 : No.KE2-1	2.46	0.50	1.2	至 :			
自 : No.KE2-1		0.50		自 :			
至 : No.31	17.54	0.50	8.8	至 :			
自 : No.31		0.50		自 :			
至 : No.32	20.00	0.50	10.0	至 :			
自 : No.32		0.50		自 :			
至 : No.32+2.00	2.00	0.50	1.0	至 :			
自 : No.32+2.00		0.50		自 :			
至 : No.33	18.00	0.50	9.0	至 :			
自 : No.33		0.50		自 :			
至 : No.34	20.00	0.50	10.0	至 :			
自 : No.34		0.50		自 :			
至 : No.34+12.00	12.00	0.50	6.0	至 :			
自 : No.34+12.00		0.50		自 :			
至 : No.35	8.00	0.50	4.0	至 :			
自 : No.35		0.50		自 :			
至 : No.35+11.27	11.27	0.50	5.6	至 :			
合計	130.55		65.2	合計			

鋪 装 工 面 積 計 算 書

表層(歩道部)再生密粒度As(13) t=3cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.27+13.04		3.28		自 : No.34+17.14		6.28	
至 : No.27+18.00	4.96	3.28	16.3	至 : No.34+18.72	1.56	5.86	9.5
自 : No.27+18.00				自 : No.34+18.72		5.86	
至 : No.29+5.30	27.30			至 : No.35+8.98	10.10	4.09	50.2
自 : No.29+5.30		3.28		自 : No.35+8.98		4.09	
至 : No.30	14.53	3.28	47.7	至 : No.35+16.52	7.42	3.39	27.8
自 : No.30		3.28		自 : No.35+16.52		3.39	
至 : KE2-1	2.42	3.28	7.9	至 : No.36	3.43	3.39	11.6
自 : KE2-1		3.28		自 : No.36		3.26	
至 : No.31	17.26	3.28	56.6	至 : No.36+6.78	6.67	3.26	21.7
自 : No.31		3.28		自 : No.36+6.78		4.43	
至 : No.31+0.88	0.87	3.28	2.9	至 : No.36+8.83	2.02	4.43	8.9
自 : No.31+0.88		2.78		自 : No.36+8.83		4.11	
至 : No.32	18.81	2.78	52.3	至 : No.37	11.04	4.11	45.4
自 : No.32		2.78		自 : No.37		4.41	
至 : No.32+2.00	1.97	2.78	5.5	至 : No.37+7.93	7.86	4.07	33.3
自 : No.32+2.00		2.78		自 : No.37+7.93		4.07	
至 : No.33	17.71	2.78	49.2	至 : No.37+9.43	1.50	3.61	5.8
自 : No.33		2.78		自 :			
至 : No.34	20.00	2.78	55.6	至 :			
自 : No.34				自 :			
至 : No.34+17.14	17.14			至 :			
合計	142.97		294.0	合計	51.60		214.2

舗 装 工 面 積 計 算 書

表層(歩道部)再生密粒度As(13) t=3cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.37+9.43				自 : No.41+3.90		2.78	
至 : No.37+10.89	1.44			至 : No.42	16.26	2.78	45.2
自 : No.37+10.89				自 :			
至 : No.37+14.00	3.10			至 :			
自 : No.37+14.00				自 :			
至 : No.37+19.64	5.63			至 :			
自 : No.37+19.64				自 :			
至 : No.38+0.34	0.69			至 :			
自 : No.38+0.34		2.56		自 :			
至 : No.39	19.82	2.56	50.7	至 :			
自 : No.39		2.56		自 :			
至 : No.39+9.38	9.48	2.56	24.3	至 :			
自 : No.39+9.38				自 :			
至 : No.39+14.00	4.67			至 :			
自 : No.39+14.00				自 :			
至 : No.39+19.19	5.25			至 :			
自 : No.39+19.19		2.56		自 :			
至 : No.40+15.00	15.98	2.56	40.9	至 :			
自 : No.40+15.00				自 :			
至 : No.41	5.05			至 :			
自 : No.41				自 :			
至 : No.41+3.90	3.95			至 :			
合計	75.06		115.9	合計	16.26		45.2

舗 装 工 面 積 計 算 書

表層(乗入部)再生密粒度As(13) t=5cm

測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)	測点	距離 (m)	幅 (m)	面積 (m2)
自 : No.37+9.43		3.01		自 :			
至 : No.37+10.89	1.44	2.56	4.0	至 :			
自 : No.37+10.89		2.56		自 :			
至 : No.37+14.00	3.10	2.56	7.9	至 :			
自 : No.37+14.00		2.56		自 :			
至 : No.37+19.64	5.63	2.56	14.4	至 :			
自 : No.37+19.64				自 :			
至 : No.38+0.34	0.69			至 :			
自 : No.39+9.38		2.56		自 :			
至 : No.39+14.00	4.67	2.56	12.0	至 :			
自 : No.39+14.00		2.56		自 :			
至 : No.39+19.19	5.25	2.56	13.4	至 :			
自 : No.40+15.00		2.78		自 :			
至 : No.41	5.05	2.78	14.0	至 :			
自 : No.41		2.78		自 :			
至 : No.41+3.90	3.95	2.78	11.0	至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
自 :				自 :			
至 :				至 :			
合計	29.78		76.7	合計			

単 位 数 量 計 算 書

細別	小型擁壁(1)	10.0m		細別	小型擁壁(2)	10.0m	
規格	H=380	当り		規格	H=860	当り	
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
コンクリート (18-8-40BB)	$V = (0.15 + 0.302) / 2 \times 0.38 \times 10.0$ $= 0.859$	m3	0.86	コンクリート (18-8-40BB)	$V = (0.40 + 0.830) / 2 \times 0.86 \times 10.0$ $= 5.289$	m3	5.29
型枠	$A = 0.38 \times (1.000 + 1.077) \times 10.0$ $= 7.893$	m2	7.89	型枠	$A = 0.86 \times (1.000 + 1.118) \times 10.0$ $= 18.21$	m2	18.21
				均しコンクリート (18-8-40BB) (t=10cm)	$V = 1.03 \times 10.00 \times 0.10 = 1.03$	m2	1.03
				型枠	$A = 0.10 \times 2.00 \times 10.00 = 2.00$	m2	2.00
				基面整正	$A = 1.03 \times 10.00 = 10.30$	m2	10.30

単 位 数 量 計 算 書

細別	排水接続		1式 当り	細別	マンホール蓋調整		1式 当り
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
排水管 接続	N= 5.00	箇所	5.00	雨水マンホール 蓋撤去処分	N= 1.00 (親子蓋 参考重量740kg)	組	1.00
ソケット	VU75 N= 5.00	個	5.00	汚水マンホール 蓋撤去	1号マンホール N= 1.00	組	1.00
硬質塩化 ビニル管	VU75 N= 1.00	本	1.00	調整リング 撤去	H=100 (1号マンホール) N= 1.00	個	1.00
				斜壁撤去	H=600 (1号マンホール) N= 1.00	個	1.00
				直壁設置	H=300 (1号マンホール) N= 1.00	個	1.00
				斜壁設置	H=600 (1号マンホール) N= 2.00	個	2.00
				調整リング 設置	H=100 (1号マンホール) N= 1.00	個	1.00
				無収縮 モルタル	N= 2.00	箇所	2.00
				マンホール蓋 設置	φ 600 (1号マンホール) N= 2.00	組	2.00

単 位 数 量 計 算 書

細別	乗入調整(1)		1式 当り	細別	乗入調整(1)		1式 当り
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
舗装版 切断	$L = 11.11 + 6.50 + 24.05 = 41.66$	m	41.66	表層	再生密粒度As(13) t=5cm $A = (7.35 + 11.11) \times 6.50 / 2 = 60.00$ U字溝付近復旧 舗装工展開図より $A = 12.90$ $\Sigma A = 60.00 + 12.90 = 72.90$	m2	72.90
舗装版 破碎	$A = (7.35 + 11.11) \times 6.50 / 2 = 60.00$ $A = 1.50 \times 24.05 = 36.10$ $\Sigma V = 96.10$	m2	96.10				
殻運搬 処理	$V = 96.1 \times 0.05 = 4.80$	m3	4.80				
プレキャスト U型側溝(1)	U字溝300B $L = 15.50$	m	15.50				
現場打ち 集水桝(31)	600×600×500 コンクリート 0.32m3 型枠 3.58m2 グレーチング蓋(600×600用 T-14)	箇所	1.00				
泥跳ね 防止柵	DB-2-GR 同等品以上 $L = 17.50$	m	17.50				
溶融式 区画線(1)	実線・ゼブラ15cm(白色) $L = 5.00$	m	5.00				
地先境界 ブロック	150×120×600 $L = 7.50$	m	7.50				
ガードパイプ	Gp-C-2E $L = 7.00$	m	7.00				

単 位 数 量 計 算 書

細別	乗入調整(2)		10箇所 当り	細別			1式 当り
規格				規格			
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
舗装版 切断	L= 8.00	m	10.00				
舗装版 破碎	A= 8.00 × 5.00 = 40.0	m2	40.00				
殻運搬 処理	V= 40.0 × 0.05 = 2.0	m3	2.00				
表層	再生密粒度As(13) t=5cm A= 8.00 × 5.00 = 40.0	m2	40.00				

単 位 数 量 計 算 書

細別	現場打ち集水桝(18)		1.0箇所 当り	細別	現場打ち集水桝(19)		1.0箇所 当り		
規格	500×500×650 均しコンクリート			規格	600×600×1000 均しコンクリート				
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
コンクリート (18-8-25BB)	V= 0.80 × 0.80 × 0.80 = 0.512 -V= 0.50 × 0.50 × 0.65 = -0.163 -V= 0.30 × 0.40 × 0.15 × 2 = -0.036 Σ V= 0.314		m3	0.31	コンクリート (18-8-25BB)	V= 0.90 × 0.90 × 1.15 = 0.932 -V= 0.60 × 0.60 × 1.00 = -0.360 -V= 0.40 × 0.40 × 0.15 × 1 = -0.024 -V= 0.40 × 0.40 × 0.15 × π/4 = -0.019 Σ V= 0.529		m3	0.53
型枠	A= (0.80 + 0.50) × 0.80 × 4 = 4.160 -A= 0.30 × 0.40 × 2 × 2 = -0.480 Σ A= 3.680		m2	3.68	型枠	A= (0.90 + 0.60) × 1.15 × 4 = 6.900 -A= 0.40 × 0.40 × 2 × 1 = -0.320 -A= 0.40 × 0.40 × 2 × π/4 = -0.251 Σ A= 6.329		m3	6.33
均しコンクリート (C-170BB)	A= 0.90 × 0.90 = 0.810		m2	0.81	均しコンクリート (C-170BB)	A= 1.00 × 1.00 = 1.000		m2	1.00
均しコン型枠	A= 0.90 × 0.10 × 4 = 0.360		m2	0.36	均しコン型枠	A= 1.00 × 0.10 × 4 = 0.400		m2	0.40
グレーチング蓋	500×500用 T-25普通目		組	1.00	グレーチング蓋	600×600用 T-25普通目		組	1.00
基面整正	A= 0.90 × 0.90 = 0.810		m2	0.81	基面整正	A= 1.00 × 1.00 = 1.000		m2	1.00

単 位 数 量 計 算 書

細別	現場打ち集水桝 (26)		1.0箇所 当り	細別	現場打ち集水桝 (27)		1.0箇所 当り		
規格	1000×1000×1600 均しコンクリート			規格	800×800×1000 均しコンクリート				
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
コンクリート (18-8-25BB)	V= 1.40 × 1.40 × 1.75 = 3.430 -V= 1.00 × 1.00 × 1.60 = -1.600 -V= 0.40 × 0.40 × 0.20 × 2 = -0.064 -V= 0.30 × 0.50 × 0.20 × 1 = -0.030 Σ V= 1.736		m3	1.74	コンクリート (18-8-25BB)	V= 1.10 × 1.10 × 1.15 = 1.392 -V= 0.80 × 0.80 × 1.00 = -0.640 -V= 0.40 × 0.40 × 0.15 × 1 = -0.024 -V= 0.30 × 0.75 × 0.15 × 1 = -0.034 Σ V= 0.694		m3	0.69
型枠	A= (1.40 + 1.00) × 1.75 × 4 = 16.800 -A= 0.40 × 0.40 × 2 × 2 = -0.640 -A= 0.30 × 0.50 × 2 × 1 = -0.300 Σ A= 15.860		m3	15.86	型枠	A= (1.10 + 0.80) × 1.15 × 4 = 8.740 -A= 0.40 × 0.40 × 2 × 1 = -0.320 -A= 0.30 × 0.75 × 2 × 1 = -0.450 Σ A= 7.970		m3	7.97
均しコンクリート (C-170BB)	A= 1.50 × 1.50 = 2.250		m2	2.25	均しコンクリート (C-170BB)	A= 1.20 × 1.20 = 1.440		m2	1.44
均しコン型枠	A= 1.50 × 0.10 × 4 = 0.600		m2	0.60	均しコン型枠	A= 1.20 × 0.10 × 4 = 0.480		m2	0.48
グレーチング蓋	1000×1000用 T-25普通目		組	1.00	グレーチング蓋	800×800用 T-25普通目		組	1.00
基面整正	A= 1.50 × 1.50 = 2.250		m2	2.25	基面整正	A= 1.20 × 1.20 = 1.440		m2	1.44

単 位 数 量 計 算 書

細別	現場打ち集水桝 (28)		1.0箇所 当り	細別	現場打ち集水桝 (29)		1.0箇所 当り							
規格	500×500×550 RC-40			規格	700×700×1700 RC-40									
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量					
コンクリート (18-8-25BB)	V=	0.80 × 0.80 × 0.70	=	0.448	コンクリート (18-8-25BB)	V=	1.10 × 1.10 × 1.85	=	2.239					
		-V= 0.50 × 0.50 × 0.55					=			-0.833				
		-V= 0.40 × 0.40 × 0.15 × 1									=	-0.014		
		-V= 0.30 × 0.30 × 0.15 × 1											=	-0.018


単 位 数 量 計 算 書

細別	現場打ち集水桝 (29)	1.0箇所 当り		細別	現場打ち集水桝 (30)	1.0箇所 当り	
規格	700×700×1700 RC-40			規格	600×500×1100 RC-40		
名称	算式	単位	数量	名称	算式	単位	数量
グレーチング蓋	700×700用 T-2細目	組	1.00	コンクリート (18-8-25BB)	$V = 1.00 \times 0.90 \times 1.25 = 1.125$ $-V = 0.60 \times 0.50 \times 1.10 = -0.330$ $-V = 0.30 \times 0.30 \times 0.20 \times \pi/4 = -0.014$ $-V = 0.30 \times 0.30 \times 0.20 \times 1 = -0.018$ $-V = 0.30 \times 0.30 \times 0.20 \times 1 = -0.018$ $\Sigma V = 0.745$	m3	0.74
タラップ (W=300)		個	5.00	型枠	$A = (1.00 + 0.60) \times 1.25 \times 2 = 4.000$ $-A = (0.90 + 0.50) \times 1.25 \times 2 = 3.500$ $-A = 0.30 \times 0.30 \times 2 \times \pi/4 = -0.141$ $-A = 0.30 \times 0.30 \times 2 \times 1 = -0.180$ $-A = 0.30 \times 0.30 \times 2 \times 1 = -0.180$ $\Sigma A = 6.999$		
基面整正	$A = 1.20 \times 1.20 = 1.440$	m2	1.44	基礎材 (RC-40 t=20cm)	$A = 1.10 \times 1.00 = 1.100$	m2	1.10


単 位 数 量 計 算 書

細別	集水桧 (30)		1.0箇所 当り	細別	集水桧 (31)		1.0箇所 当り		
規格	600×500×1100 RC-40			規格	600×600×500 RC-40				
名称	算式		単位	数量	名称	算式		単位	数量
グレーチング蓋	700×700用 T-25普通目		組	1.00	コンクリート (18-8-25BB)	V= 0.90 × 0.90 × 0.65 = 0.527 -V= 0.60 × 0.60 × 0.50 = -0.180 -V= 0.30 × 0.30 × 0.15 × π/4 = -0.011 -V= 0.30 × 0.30 × 0.15 × 1 = -0.014 Σ V= 0.322		m3	0.32
硬質塩化 ビニル管	VP φ 300 L=0.8m N= 0.80 ÷ 4.00 = 0.200		本	0.20	型枠	A= (0.90 + 0.60) × 0.65 × 2 = 1.950 -A= (0.90 + 0.60) × 0.65 × 2 = 1.950 -A= 0.30 × 0.30 × 2 × π/4 = -0.141 -A= 0.30 × 0.30 × 2 × 1 = -0.180 Σ A= 3.579		m2	3.58
基面整正	A= 1.10 × 1.00 = 1.100		m2	1.10	基礎材 (RC-40 t=15cm)	A= 1.00 × 1.00 = 1.000		m2	1.00
					グレーチング蓋	600×600用 T-14普通目		組	1.00
					基面整正	A= 1.00 × 1.00 = 1.000		m2	1.00


舗装工展開図




車道舗装断面
(計画交通区分 N5 設計CBR 6)




路肩舗装断面




歩道乗入舗装断面




車道舗装 (D交通) 断面
(計画交通区分 N7 設計CBR 6)




歩道舗装断面




取付舗装断面



復旧舗装断面




区画線工平面図(1)



区画線工平面図(2)

IP-3
IA= 11°40'27"
R= 200.000
TL= 20.446
CL= 40.750
SL= 1.042


IP	概	IP-3
IA	13°25'50"	
R	370.000	
TL	43.585	
CL	86.730	
SL	2.556	



IP	IP-2	Y	1.000	1.000
IA	37°	1°	4°	35°
R	250.000	40°	122.000	202.000
L	40.000	40.000	104.044	104.044
ΔR	0.287	0.287	39.989	39.989
ΔL	19.996	19.996	100.000	100.000
X	39.974	39.974		


IP	2-1	2-2	Y	-1.999	-1.999
IA	38°07'44.938		CL	206.370	
R	-250.000	-250.000	D	106.685	106.685
L	40.000	40.000	S	39.989	39.989
ΔR	-9.287	-9.287	W	-86.488	-86.488
ΔL	19.996	19.996	A	100.000	100.000
X	39.974	39.974			

構造物撤去工平面図(1)




IP. 3
IA= 11-40-27
R= 200.000
TL= 20.446
CL= 40.750
SL= 1.042

IP	19 IP-3
IA	13° 25' 50"
R	370.00
TL	43.56
CL	86.73
SL	2.55




構造物撤去工断面図(1)


U型側溝(1)取壊し
S=1:20




U型側溝(2)取壊し
S=1:20




U型側溝(3)取壊し
S=1:20




U型側溝(4)取壊し
S=1:20




U型側溝(4)取壊し
S=1:20




U型水路(5)取壊し
S=1:20




U型水路(6)取壊し
S=1:20




VS側溝(1)取壊し
S=1:20



VS側溝(2)取壊し
S=1:20




VS側溝(3)取壊し
S=1:30




構造物撤去工断面図(2)


L型側溝(1)取壊し
S=1:20




L型側溝(2)取壊し
S=1:20




街渠(1)取壊し
S=1:20




街渠(2)取壊し
S=1:20




張コンクリート取壊し
S=1:20




舗装止取壊し
S=1:20



ブロック積取壊し
S=1:20



ガードレール撤去
S=1:30



特記仕様書（共通編）

No.1

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。 ☒ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。 ☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☒ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。 ☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.2

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☐ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☒ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☒ 工種（区画線工・道路附属物工）について、事前に（津南警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☐ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち1人は有資格者（平成17年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる1級又は2級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.3

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☒ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☒ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 部 用紙サイズ：A4） ☒ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。 ☒ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☒ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☒ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☒ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成29年4月

特記仕様書（共通編）

No.4

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写 真 2cm×3cm 程度 氏 名 〇〇 〇〇 工事名 〇〇〇〇工事 工 期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日 会 社 〇〇建設株式会社 印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☒ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注) 上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成29年4月

特記仕様書（道路工事編）

No.5

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他		☒ 当該工事の交通規制については原則、片側交互通行の施工を行い、施工終了後においては現道の交通開放を行うこと。 ☒ 当該工事の工程管理については、週間工程等事前に監督員と密に調整を行い承諾を得ることとし、近隣商業店舗、関係自治会、関係教育機関及び沿線住民への周知等、調整についても行うこと。 ☒ 施工時及び工事区間外走行時等の防塵対策については、周囲に影響が及ばさないように対策を適時行い、通行及び沿線住民に対し十分配慮すること。 ☒ 当該工事施工区間において、施工期間中の乗入れの確保を行うこと。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☒ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☒ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☒ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☒ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☒ 占用物件名（ ☒ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議（ ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☒ 制限項目（ ☒ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議（ ） ☒ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 5人）（うち交通誘導警備員A（ 1人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（ ）

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☒ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） 運搬距離（L＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☒ 処分地での処理費（ ☒ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議（ ） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☒ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり ☐ その他	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☒ 電気 ☐ 電話 ☒ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☒ その他（165号交差点部信号機）） ☒ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☒ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成 2 9 年 4 月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（ ☒ 再生Asコン ☒ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☒ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：プレキャストU型側溝JIS型1種・3種・プレキャストU型側溝横断用・自由勾配側溝・歩車道境界ブロック） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生産品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☒ 「土木構造物設計マニュアル（案）編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（平成 24年 7月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成29年4月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1-1-3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。
4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。