

前 金	部 分 払
有	0 回

平成 29 年 度
北道維 第 20 号

川添町地内道路修繕工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市
建設部津北工事事務所

平成 29 年度	北道維	第 20 号	工 事 設 計 書	
施工場所	津市川添町地内		所長	
			担当副参事	
工事名	川添町地内道路修繕工事		検算者	
			担当主幹	
設計額			担当副主幹	
			設計者	
工 期	平成 2 9 年 1 2 月 1 5 日限り			
長	-	巾	-	
工 事 の 大 要				
場所打蓋版 56m				

位置図

平成29年度北道維第20号
川添町地内道路修繕工事



設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
道路修繕				式					
					1.000				
排水構造物工				式					
					1.000				第 0001 号 明細表
			現場打水路工	式					
					1.000				
道路付属施設工				式					
					1.000				第 0002 号 明細表
道路付属物工				式					
					1.000				
構造物撤去工				式					
					1.000				第 0003 号 明細表
防護柵撤去工				式					
					1.000				第 0004 号 明細表
構造物取壊し工				式					
					1.000				

設 計 内 訳 表									
費目	工種	種別	細別	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要
			運搬処理工	式					第 0005 号 明細表
						1. 000			
			仮設工	式					
						1. 000			
			交通管理工	式					第 0006 号 明細表
						1. 000			
			雑工	式					
						1. 000			
			雑工	式					第 0007 号 明細表
						1. 000			
直接工事費計				式					
間接工事費									
共通仮設費									
			共通仮設費 (率計上額)	式					
						1. 000			

設 計 内 訳 表							摘 要	
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 現場打水路工						1 式	
名 称 規 格		单 位	数 量	单 価	金 額	(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
現場打蓋版(1)		箇所				第0001号単価表	
現場打蓋版(2)		m	1.000			第0003号単価表	
現場打蓋版(3)		箇所	50.000			第0004号単価表	
縞鋼板蓋		枚	1.000			第0008号施工単価表	
縞鋼版蓋 法面小段面の施工でない、再利用撤去でない			1.000			第0011号施工単価表	
コンクリート(施工ハッケジ)		m3				第0002号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し			52.000				
型枠(施工ハッケジ)		m2					
一般型枠			120.000				
目地板(施工ハッケジ)		m2				CB224710(0005)	
樹脂発泡体(15倍発泡) t=10			3.000				
合 計							

第 0002 号 明細表 道路付属物工						1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
車線分離標 固定式(貼付式) 高さ650mm		本				第0012号施工単価表	
			2.000				
合 計							

第 0003 号 明細表 防護柵撤去工						1 式 (上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額		
防護柵撤去 (ガードレール)		m				第0013号施工単価表	
G r - C - 4 E (土中建込用)			55.000				
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去		m				第0014号施工単価表	
コンクリート建込 門型			10.000				
鋼材切断		口				第0015号施工単価表	
呼び厚さB種 径100mm 野書き及び切断のみ 切断			16.000				
合 計							

第 0004 号 明細表 構造物取壊し工							1 式	
名 称 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	(上段 : 前 回	下段 : 今 回)
コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない		m3				第0016号施工単価表		
			8.000					
コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物		m3				第0017号施工単価表		
			0.300					
コンクリート構造物取壊し(3) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない		m3				第0018号施工単価表		
			5.000					
コンクリート取壊し運搬処理(1)		m3				第0005号単価表		
			8.000					
コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3				第0006号単価表		
			0.300					
コンクリート取壊し運搬処理(3)		m3				第0007号単価表		
			5.000					
合 計								

第 0005 号 明細表 運搬処理工							1 式	
							(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品運搬(施工パッケージ)	0.5t超0.8t以下	回				CB010410(0009)		
合 計								

第 0006 号 明細表 交通管理工						1 式	
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員費		式				第0022号施工単価表	
合 計			1.000				

第 0007 号 明細表 雑工							1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)	
間詰コンクリート		小型構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0023号施工単価表	
				0. 200				
排水接続			式				第0008号単価表	
				1. 000				
合 計								

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額						1 式	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	(上段 : 前 回 摘 要 下段 : 今 回)
スクラップ控除(1)			t				
H1				0. 200			
スクラップ控除(2)			t				
H3				0. 600			
合 計							

コンクリート(施工ハッケジ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0001 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(施工ハッケジ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0001)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

型枠(施工ハッケジ) 一般型枠							第 0002 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠(施工ハッケジ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0002)			
合計	m2	100.000						
単位当り	m2	1.000 当り						

鉄筋工 (市場単価) D16					第 0003 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
異形棒鋼 SD345 D16～25mm	t	1.030							
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000							
合計	kg	1,000.000							
単位当り	kg	1.000 当り							

鉄筋工 (市場単価) D13					第 0004 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
異形棒鋼 SD345 D13mm	t	1.030							
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000							

鉄筋工 (市場単価) D13		第 0004 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	kg	1,000.000				
単位当り	kg	1.000 当り				

鉄筋工 (市場単価) D29		第 0005 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 29～32mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000				
合計	kg	1,000.000				
単位当り	kg	1.000 当り				

鉄筋工 (市場単価) D19		第 0006 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 16～25mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000				
合計	kg	1,000.000				
単位当り	kg	1.000	当り			

鉄筋工 (市場単価) D22		第 0007 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 16～25mm	t	1.030				
鉄筋加工・組立 (市場単価) 一般構造物	t	1.000				

鉄筋工（市場単価） D22						第 0007 号 施工単価表 1,000.000 kg 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計		kg	1,000.000				
単位当り		kg	1.000 当り				

縞鋼板蓋 縞鋼版蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない							第 0008 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
蓋版（市場単価） 40を越え170kg/枚以下		枚	1.000					
縞鋼板蓋		枚	1.000			第0009号施工単価表		
合計		枚	1.000					
単位当り		枚	1.000 当り					

第 0009 号 施工単価表 1.000 枚 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0010号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000 当り				

第 0010 号 施工単価表 1.000 式 当り						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000 当り				

コンクリート(施工ハッケジ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(施工ハッケジ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CE240010(0004)			
合計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000 当り						

車線分離標 固定式(貼付式) 高さ650mm							第 0012 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
車線分離標設置 φ80 (市場単価) 貼付式 固定式 高さ650mm	本	1.000						
合計	本	1.000						
単位当り	本	1.000 当り						

第 0013 号 施工単価表 1.000 m 当り						
防護柵撤去 (ガードレール) Gr-C-4E (土中建込用)						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール撤去工 (市場単価)						
土中建込 Gr-A・B・C-4E	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

第 0014 号 施工単価表 1.000 m 当り						
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去 コンクリート建込 門型						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
横断・転落防止柵撤去工 (市場単価)						
コンクリート建込 門型 間隔3m	m	1.000				
合計	m	1.000				
単位当り	m	1.000 当り				

鋼材切断 呼び厚さB種 径100mm 野書き及び切断のみ 切断							第 0015 号 施工単価表 1.000 口 当り
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
溶接工		人					
諸雑費		式	1.000				
合計		口	1.000				
単位当り		口	1.000 当り				

コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない						第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工						
機械施工 鉄筋構造物	m3	1.000				
合計	m3	1.000				

コンクリート構造物取壊し(1) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0016 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り		m3	1.000	当り				
コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物							第 0017 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工								
人力施工 鉄筋構造物		m3	1.000					
合計		m3	1.000					
単位当り		m3	1.000	当り				
コンクリート構造物取壊し(3) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない							第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名	称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工								
機械施工 無筋構造物		m3	1.000					

コンクリート構造物取壊し(3) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						第 0018 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0019 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
殻運搬(施工ハッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工ハッケージ)					CB227010(0006)	
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0020 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
般運搬(施工ハッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0007)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り						
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
般運搬(施工ハッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0008)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000 当り				

交通誘導警備員費							第 0022 号 施工単価表 1.000 式 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
交通誘導警備員 B	人								
合計	式	1.000							
単位当り	式	1.000 当り							

間詰コンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し							第 0023 号 施工単価表 10.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0010)				
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000							
合計	m3	10.000							
単位当り	m3	1.000 当り							

S0003 現場打蓋版(1)		第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.620			第0001号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.590			第0002号施工単価表
鉄筋工 (市場単価) D16	kg	41.710			第0003号施工単価表
鉄筋工 (市場単価) D13	kg	10.830			第0004号施工単価表
等辺山形鋼 75×75×12	kg	17.160			
FRC製PC埋設型枠 2000用	枚	3.000			
埋設鋼板型枠設置	m2	1.970			第0002号単価表
合 計	箇所	1.000			

S0003	現場打蓋版(1)					第 0001 号単価表 1 箇所			当り
	名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
単位当り		箇所	1.000	当り					
S0010	埋設鋼板型枠設置					第 0002 号単価表 100 m2			当り
普通作業員		人				摘 要			
諸雑費		式	1.000						
合 計		m2	100.000						
単位当り		m2	1.000	当り					

S0004 現場打蓋版(2)		第 0003 号単価表 10 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000 当り				

S0005 現場打蓋版(3)			第 0004 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 24-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.780			第0001号施工単価表	
鉄筋工 (市場単価) D22	kg	231.310			第0007号施工単価表	
鉄筋工 (市場単価) D16	kg	46.480			第0003号施工単価表	
等辺山形鋼 200×200×25	kg	214.180				
FRC製PC埋設型枠 1700用	枚	8.000				
埋設鋼板型枠設置	m2	2.670			第0002号単価表	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000 当り				

S0001 コンクリート取壊し運搬処理(1)							第 0005 号単価表		当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		1 m3		
般運搬(施工パッケジ)									
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000				第0019号施工単価表			
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	1.000							
合 計	m3	1.000							
単位当り	m3	1.000 当り							

S0002 コンクリート取壊し運搬処理(2)		第 0006 号単価表				1 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
般運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			第0020号施工単価表		
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3	1.000					
合 計	m3	1.000					
単位当り	m3	1.000 当り					

S0006 コンクリート取壊し運搬処理(3)		第 0007 号単価表				1 m3	当り
名 称	単位	数	量	単 価	金 額	摘 要	
般運搬(施工パッケジ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3		1.000			第0021号施工単価表	
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)	m3		1.000				
合 計	m3		1.000				
単位当り	m3		1.000	当り			

S1909排水接続		第 0008 号単価表 1 式					当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 150	個	1. 000					
硬質塩ビ管 (DV) ソケット φ 200	個	1. 000					
合 計	式	1. 000					
単位当り	式	1. 000 当り					

SJ0201	排水接続手間	第 0009 号単価表 1 箇所					当り
	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	特殊作業員	人					
	普通作業員	人					
合 計		箇所	1. 000				
単位当り		箇所	1. 000 当り				

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0001)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	24-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0002)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB224410(0003)	穴加工(施工パッケージ)	孔				
CB240010(0004)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB224710(0005)	目地板(施工パッケージ)	m2			目地板の種類	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10
CB227010(0006)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし
CB227010(0007)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0008)	般運搬(施工パッケージ)	m3			般発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこなし
CB010410(0009)	現場発生品運搬(施工パッケージ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下
CB240010(0010)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

平成29年度北道維第20号

川添町地内道路修繕工事

数量総括表

レベル1 : 道路修繕

レベル1 : スクラップ評価額

工事数量表						
バール1 (工事区分)	バール2 (工種)	バール3 (種別)	バール4 (細別)	バール5 (規格)	単位	数量
道路修繕	排水構造物工	場所打水路工	場所打蓋版(1)		式	1
					式	1
					式	1
					箇所	1
					m	50
					箇所	1
					枚	1
					m3	52
					m2	120
					m2	3
	道路付属物工	道路付属物工	コンクリート 型枠 目地板	18-8-40BB 一般型枠 樹脂発砲体 t=10mm	式	1
					式	1
					本	2
					式	1
					式	1
					m	55
					m	10

工 事 数 量 総 括 表						
ﾊﾞﾙ1 (工事区分)	ﾊﾞﾙ2 (工種)	ﾊﾞﾙ3 (種別)	ﾊﾞﾙ4 (細別)	ﾊﾞﾙ5 (規格)	単位	数量
			鋼材切断		口	16
		構造物取壊し工			式	1
			コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋	m3	8
			コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋	m3	0.3
			コンクリート構造物取壊し(3)	無筋	m3	5
			コンクリート取壊し 運搬処理(1)		m3	8
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)		m3	0.3
			コンクリート取壊し 運搬処理(3)		m3	5
		運搬処理工			式	1
			現場発生品運搬	鉄くず	回	
	仮設工				式	1
		交通管理工			式	1
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1
	雑工				式	16人
		雑工			式	1
					式	1
			間詰コンクリート	18-8-25BB	m3	0.2
			排水接続		式	1

[illegible]

数 量 計 算 書				
バ Ⅱ2 (工種)	バ Ⅱ3 (種別)	バ Ⅱ4 (細別)	バ Ⅱ5 (規格及び数量)	単位 数量
排水構造物工	場所打水路工	場所打蓋版 (1)	図面より	1.0 箇所
		場所打蓋版 (2)	図面より	50.0 m
		場所打蓋版 (3)	図面より	1.0 箇所
		綯鋼板蓋	図面より	1.0 枚
		コンクリート	土工計算書より	52.1 m3
		型枠	土工計算書より	124.5 m2
		目地板	樹脂発泡体 NO.0~NO.1間 NO.1~NO.2間 NO.2~NO.2+15.6間 L 0.44 0.49 0.58 R 0.53 0.53 0.53 = 0.97 = 1.02 = 1.11 = 3.10	3.1 m2
道路付属施設工	道路付属物工	車線分離標	図面より	2.0 本
構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去 (ガードレール)	IP.1~NO.2+15.6 R側 46.0 NO.0 R側付近 9.0 = 55.0	55.0 m

数 量 計 算 書				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
		防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去	$2 \times 2.8 + 3.9 = 9.5$	m 9.5
	構造物取壊し工	鋼材切断	ガードレール支柱	口 16.0
		コンクリート構造物取壊し(1)	鉄筋 NO.1付近 $(0.35+0.40)/2 \times 0.20 \times 3.00 \times 2 = 0.45$ 地覆 $0.35 \times 6.85 \times 3.00 = 7.19$ 床板 $= 7.64$	m3 7.6
		コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋 NO.2+15.6付近 地覆 $(0.29+0.36)/2 \times 0.10 \times 4.30 + 0.36 \times 0.10 \times 4.30 = 0.29$	m3 0.3
		コンクリート構造物取壊し(3)	無筋 土工計算書より	m3 5.2
		コンクリート取壊し運搬処理(1)		m3 7.6
		コンクリート取壊し運搬処理(2)		m3 0.3
		コンクリート取壊し運搬処理(3)		m3 5.2
	運搬処理工	現場発生品運搬	$\text{運搬量} = 0.7t$ $\text{運搬回数} =$	回

数 量 計 算 書				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員		式
雑工	雑工	間詰コンクリート	ガードレール支柱撤去部 $16 \times (0.11/2)^2 \times (2.1 - 0.75) = 0.07$ NO. 2+15.6付近地覆撤去部 $0.36 \times 0.10 \times 4.30 = 0.15$ $= 0.22$	0.2
スクラップ評価額	スクラップ評価額	排水接続		m3
		スクラップ控除(1)	H1(防護柵) 鋼管φ100 $2 \text{ 箇所} \times (0.6 + 2.8 + 0.6) \text{ m} = 0.08$ $\times 10.1 \text{ kg/m} / 1000$ 鋼管φ65 $(0.6 + 3.9 + 0.6 + 0.6) \text{ m} = 0.04$ $\times 7.47 \text{ kg/m} / 1000$ 鋼管φ40 $(2.8 \times 2 + 3.9) \text{ m} = 0.03$ $\times 3.38 \text{ kg/m} / 1000$ $= 0.15$	式
				t
				0.2

数量計算書				
レベル2 (工種)	レベル3 (種別)	レベル4 (細別)	レベル5 (規格及び数量)	単位 数量
		スクラップ控除(2)	H3(ガードレール) 支柱 16 本 × 25.9 kg/本 × 0.75 m / 2.1 m = 0.15 レール (46 + 9) m / 4.33 m × 31.8 kg/枚 / 1000 = 0.40 = 0.55	t 0.6

土 工 計 算 書

測 点	距離	コンクリート		型枠		Con構造物取壊し(3)			
		断面積(m2)	立積(m3)	高さ(m)	面積(m2)	断面積(m2)	立積(m3)		
自 : NO. 0 至 : IP. 1			0.8		3.7				
自 : NO. 0+1. 5 至 : NO. 0+12. 7	11. 2	0.97	10.9	2.13	23.9	0.10	1.1		
自 : NO. 0+12. 7(同) 至 : No. 1+3. 9	11. 2	0.77	8.6	2.07	23.2	0.14	1.6		
自 : No. 1+3. 9(同) 至 : NO. 2+11. 5	27. 6	1.02	28.2	2.31	63.8	0.08	2.2		
自 : NO. 2+11. 5(同) 至 : NO. 2+13. 8	2. 3	1.11	2.6	3.16	7.3	0.08	0.2		
自 : NO. 2+13. 8(同) 至 : NO. 2+15. 6	1. 8	0.53	1.0	1.42	2.6	0.08	0.1		
自 : 至 :									
自 : 至 :									
自 : 至 :									
自 : 至 :									
自 : 至 :									
自 : 至 :									
小計	54. 1		52. 1		124. 5		5. 2		

単位数量計算書

細別 規格	排水接続		1.0式 当り		細別 規格	当り	
	算式		単位	数量	名称	算式	単位 数量
排水接続手間 硬質塩ビ管 スリープ無 VU	φ 50	34.00 $0.3 \times 11 = 3.30$ $3.30 \div 4 = 0.83$	箇所 本	34.0 1.0			
	φ 75	$0.3 \times 19 = 5.70$ $5.70 \div 4 = 1.43$	本	2.0			
	φ 150	$0.3 \times 1 = 0.30$ $0.30 \div 4 = 0.08$	本	1.0			
	φ 200	$0.3 \times 1 = 0.30$ $0.30 \div 4 = 0.08$	本	1.0			
	φ 400	$0.3 \times 2 = 0.60$ $0.60 \div 4 = 0.15$	本	1.0			
	φ 50	11.00	個	11.0			
ソケット	φ 75	19.00	個	19.0			
	φ 150	1.00	個	1.0			
	φ 200	1.00	個	1.0			

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☒ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。
		☒ 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。
		☒ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。
		☒ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☒ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☒ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☒ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
工程	施工体制台帳	☒ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☐ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。
		☒ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☒ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。
		☒ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。
		☒ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
	工程	☒ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
		☒ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。
	関係機関協議	☒ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。
		☒ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☒ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。
官公庁への手続き等		☒ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☒ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
		☒ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☐ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☒ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☒ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鉢、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☒ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☒ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☒ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☒ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☐ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☐ 工種（ ）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☐ 工種（ ）について、事前に（警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☒ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☒ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☒ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☒ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☒ 交通誘導警備員のうち 1 人は有資格者（平成 17 年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる 1 級又は 2 級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験 3 年以上の者を配置するものとする。 ☒ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☒ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分		中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	環境対策	☒ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に防塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☒ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☒ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☒ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☒ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 <名札の例> 主任・監理技術者 写真 2cm×3cm 程度 氏名 〇〇 〇〇 工事名 〇〇〇〇工事 工期 自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日 会社 〇〇建設株式会社 印 注 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注 2）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（ ） ☐ 部分使用時期（ ） ☐ 部分使用目的（ ）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（ 別途説明書に記載 ） ☐ 部分引渡し時期（ ）
	巡回	☐ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

(注)上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受けける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市 平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 工期 ☐ 他機関との協議が未完了 ☒ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（民間工事との工程調整）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 制限する工種名（ ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（交通規制の内容及び期間） ☒ 別途協議） ☐ 施工方法（ ☐ 施工時期及び施工時間） ☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（ ☐ 月 ☐ 日）までに変更します。 ☐ 協議が必要な機関名（ ☐ 協議完了見込み時期（ ☐ ） ☒ 占用物件名（ ☒ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☒ ガス ☐ その他（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ☐ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別途図 ☐ No. ☐ 月頃 ☐ 年 ☐ 月頃 ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 ☐ 年 ☐ 月頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ☐ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L = ☐ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）
公害対策関係	☒ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ☐ ）	☒ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☒ 排出ガス ☐ その他（ ☐ ） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ☐ ） ☐ 施工時期 ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 調査方法（ ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 調査費（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ ☐ ）	☒ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ ） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（2人）（うち交通誘導警備員A（ ☐ 人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ 近接公共施設等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ☐ ） ☐ 制限を受ける工種（ ☐ ） ☐ 制限内容（ ☐ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ ） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ☐ ） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ☐ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ☐ ） ☐ その他（ ☐ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 安全施設（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図面（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））
	☐ 仮設道路の設置条件あり	
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 転用あり（ ☐ 回） ☐ 兼用あり（ ☐ 回） ☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 施工方法（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））
	☐ 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	☐ その他（ ☐ 別途図等（ ☐ その他（ ☐ 別途協議））	
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分）	☐ 残土処分地（ ☐ 別途資料（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊（ ☐ アス塊（ ☐ 汚泥（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☒ 産業廃棄物の処分地（ ☒ 再生処分場（ ☐ 最終処分場（ ☐ 別添図書（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別途協議） 運搬距離（L＝ ☐ km）
	☐ 残土処分（指定処分・他工事流用）	
	☒ 産業廃棄物の処理条件あり	【注：その他の項目（ ☐ 計上あり（ ☒ 処理料（ ☐ 押土整地（ ☐ 被覆土） ☒ その他（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分地での処理費（ ☐ 処分場の受入条件（ ☐ 別添図書（ ☐ 別途協議）） ☐ 処分場の受入条件（ ☐ 別添図書（ ☐ 別途協議）） ☐ その他（ ☐ 別添図書（ ☐ 別途協議））
	☐ 提出書類あり ☐ その他（ ☐ 舗装切断時に発生する排水の処理（ ☐ 別途協議））	
工事支障物件関係	☒ 工事支障物件あり	☒ 支障物件名（ ☐ 鉄道（ ☒ 電気（ ☐ 電話（ ☐ 水道（ ☒ ガス（ ☐ 有線（ ☐ その他（ ☐ 別途協議）） ☒ 移設時期（ ☐ 平成（ ☐ 年（ ☐ 月（ ☐ 日（ ☐ 別途協議）） ☐ 防護（ ☐ 別途協議） ☐ その他（ ☐ 別途協議））
	☐ その他	

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ） ☐ 工法関係（ ） 材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☐ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☒ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☐ 再生材の種類（ ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☐ 再生クラッシャーレン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☒ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☒ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発成品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流通あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成 年 月 日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時VE方式 ☐ 契約後VE方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にVE提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☒ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税		☒ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム		☒ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

「現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等について」 特記仕様書

- ・ 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会 平成 29 年 3 月）」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。
- ・ ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物※においては、スランプ値は 12cm とすることを標準とする。
 - ※ 「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、「三重県公共工事共通仕様書（平成 28 年 7 月）」の P1-284～1-285 に記載のあるコンクリート舗装工、場所打ち杭等の水中コンクリート及びトンネル覆工、堤冠（砂防） 等を除くものとする。
- ・ 受注者は、設計図書のスランプ値の変更に際して、コンクリート標準示方書（施工編）の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督員へ提出し協議するものとする。
- ・ コンクリートの品質管理は、従前通り（三重県公共工事共通仕様書によること）とする。