

前金	部分払	
有	一回	

平成29年度営国障補第39号
津市久居体育館改修工事

工事場所	津市 久居野村町 地内
工 期	平成30年2月19日まで
工事概要	改修 (内装改修、建具改修、外構改修) ※上記に係る建築工事等 一式
部長 参事 営繕課長 調整・建築営繕担当主幹 検算者 建築営繕担当 照査責任者 担当 設計者 設備担当 検算者 設備担当 照査責任者 担当 設計者	

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築			1	式				
電気設備			1	式				
機械設備			1	式				
計								
共通費								
共通仮設費			1	式				
現場管理費			1	式				
一般管理費等			1	式				
計								
工事価格			1	式				
消費税等相当額			1	式				
工事費			1	式				

津市建設部営繕課

建築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修		1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
外構	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

建築		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(自動ドア)						
ED-1	アルミ製引分け自動ドア W1, 600×H2, 270	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
(アルミ製建具)						
AD-5	アルミ製半自動片引き戸 W975×H2, 150	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
(鋼製軽量建具)						
LSD-1	鋼製軽量建具欄間付片開き扉 W800×H2, 460	2	か所			
LSD-2	鋼製軽量建具欄間付片開き扉 W800×H2, 460	4	か所			
LSD-3	鋼製軽量建具欄間付親子扉 W1, 200×H2, 460	3	か所			
LSD-4	鋼製軽量建具欄間付片引き戸 W1, 200×H2, 460	3	か所			
LSD-5	鋼製軽量建具片引き戸 W1, 020×H2, 150	1	か所			
LSD-6	鋼製軽量建具欄間付片開き扉 W800×H2, 460	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
(トレブース)						
TB-1	トレブース 高圧メラミン化粧板 W3, 140・1, 620×H1, 900	2	か所			
TB-2	トレブース 高圧メラミン化粧板 W3, 125・1, 220×H1, 900	2	か所			
TB-3	トレブース 高圧メラミン化粧板 W5, 225・1, 720×H1, 900	2	か所			
TB-4	トレブース 高圧メラミン化粧板 W4, 480・950×H1, 900	1	か所			
TB-5	トレブース 高圧メラミン化粧板 W4, 145・1, 520×H1, 900	1	か所			

建築						
建具改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-6	トイレブース 高圧メラミン化粧合板 W3,650・1,620×H1,900	1	か所			
TB-7	トイレブース 高圧メラミン化粧合板 W800×H1,900	6	か所			
運搬、取付け		1	式			
(シャワーブース)						
SB-1	シャワーブース FRP W2,280・1,298×H2,000	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
(ガラス)						
強化ガラス	厚さ 8mm 平面 2.0㎡以下	4	㎡			
型板強化ガラス	厚さ4 特寸2.00㎡以下	6	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1 打ち替え分含む	286	m			
(その他)						
建具周囲 モルタル充填	内部建具	103	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	32.7	m			
遮光フィルム	LSD-1 : 1箇所 LSD-3 : 1箇所	2	か所			
計						

建築						
内外装改修			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<内装>						
カッター入れ	モルタル面 150m程度	1	式			
床タイル撤去	260㎡程度 集積共	1	式			
床モルタル・床人研ぎ 撤去	95.8㎡程度 集積共	1	式			
ビニル床シート撤去	1.8㎡程度 集積共	1	式			
ビニル床タイル撤去	232㎡程度 アスベスト含有 集積共	1	式			
畳撤去	12.4㎡程度 集積共	1	式			
床組撤去	16㎡程度 集積共	1	式			
床・縁甲板 フローリング撤去	6.6㎡程度 集積共	1	式			
階段ノズリップ 撤去	139m程度 集積共	1	式			
木製巾木撤去	9.9m程度 集積共	1	式			
壁タイル撤去	220㎡程度 集積共	1	式			
壁モルタル・プaster 撤去	42.9㎡程度 集積共	1	式			
壁合板・ボード 撤去	37.4㎡程度 集積共	1	式			
四方枠175×25 撤去	テラゾーブロック W1000×H2000 集積共	1	式			
天井仕上材撤去	176㎡程度 一重 点検口共 集積共	1	式			
天井仕上材撤去	67㎡程度 二重 点検口共 集積共	1	式			
天井仕上材撤去	180㎡程度 一重張り アスベスト含有 集積共	1	式			
天井下地撤去	103㎡程度 集積共	1	式			
黒板、掲示板撤去	2㎡程度 室名札、天吊表示板、サイン共 集積共	1	式			

津市建設部営繕課

建築						
内外装改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<内装>						
(タイル)						
外装床タイル張り	I 類 無釉 磁器質 200角 平	67.7	m ²			
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	9.5	m ²			
床モザイクタイル張り	ユニットタイル張 施工手間 - 25mm角 下地モルタル別途	29.6	m ²			
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り (タイプ I) III 類 施ゆう 100mm角 モルタル面	61.2	m ²			
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り (タイプ I) III 類 施ゆう 100mm角 ボート面	219	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300角	1.8	m ²			
(木工)						
壁見切縁	フロン 30×50	40.4	m			
木製幅木	米ツカ H100	20.8	m			
(金属)						
SUS製グレーチング 溝ふた	細目 歩行用 溝幅200 ノンスリップ	2.4	m			
くつずり	SUS製 厚さ2.0 幅40	2	m			
階段ノンスリップ	SUS W35 コム入	139	m			
壁付手摺	SUS φ34	7.8	m			
アルミ製縦格子手摺	一段笠木 W3760×H1190	14	か所			
SUS板曲げ	t=0.6 HL L=5150mm(2分割)	4	か所			
SUS面台	D150 t1.5	44.5	m			
SUS面台	D200 t1.5	2.3	m			

建築						
内外装改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーテンレール	アルミ製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	6.8	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	48.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート、 振止め補強含む	103	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	3	か所			
(左官)						
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	29.6	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイプ下地 厚37	107	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	161	m ²			
塗床 平場 下地調整	RB種程度	81.6	m ²			
塗床 平場	薄膜型ウレタン樹脂系塗床	81.6	m ²			
塗床 立上り 下地調整	RB種程度	25	m ²			
塗床 立上り	薄膜型ウレタン樹脂系塗床	25	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	62.7	m ²			
壁モルタル塗り	木ごて 内装タイプ改良積上張り下地 ー	61.2	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	26.5	m ²			
(内装)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	214	m ²			
防滑性ビニル床シート	厚2.5mm	1.8	m ²			
ビニル床タイル張替え	軟質 厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 多湿部 下地調整共	245	m ²			

建築						
建築			内外装改修		改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フローリング部分貼替え	かば桜78×18	3	か所			
ワイド巾木	H300	8.2	m			
壁 シーズン せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け — —	175	m ²			
壁 シーズン せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	51.3	m ²			
壁 吸音用 あなあきせっこう ボード張り (GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 鋼製、木下地 突付け	37.4	m ²			
化粧ケイカル板	厚6 不燃	23.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	263	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	56.9	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	61.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	280	m			
(エント及びその他)						
遮光カーテン	W1.9m×H5.1m 防炎 遮光1級 1.5倍ヒダ カーテンレール既設再利用	28	枚			
遮光カーテン	W3.0m×H6.2m 防炎 遮光1級 1.5倍ヒダ カーテンレール既設再利用	10	枚			
遮光カーテン	W2.6m×H1.07 防炎 遮光1級 1.5倍ヒダ カーテンレール既設再利用	14	枚			
シャワーカーテン	W1.2m×H1.65m 防炎 1.2倍ヒダ レール別途	6	枚			
バスケットボールコートライン	28m×15m	2	面			
バレーボールコートライン	18m×9m 6人制	2	面			
バドミントンコートライン	13.4m×6.1m	6	面			
テニスコートライン	23.77m×10.97m	2	面			
フットサルコートライン	37m×20m	1	面			

建築		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハーフレーハホールコート コーナーポイント	18m×9m 6人制 16m×8m シュニア用	3	面			
既設カウンター メラミン化粧合板 上張り	W4850	1	か所			
既設下足入 メラミン化粧合板 上張り	W820×D395×H740	1	か所			
突出しサイン	200角 本体アクリル製 アクリル板 シート加工	13	か所			
平付けサイン	200角 アクリル板 シート加工	4	か所			
トイレサイン	W450×H2040 シート直貼	7	か所			
室名シート	シート直貼	8	か所			
誘導サイン	W750×H2650 アクリル板 シート加工	3	か所			
掲示板	W1650×H900	2	か所			
掲示板	W1710×H900	3	か所			
注意喚起サイン	W1500×H900 アクリル板 シルク印刷	1	か所			
案内板	750角 アクリル板 シルク印刷	1	か所			
<外装>						
(タイル)						
外装床タイル	I 類 無釉 磁器質 200角 平	307	m ²			
外装床タイル	I 類 無釉 磁器質 垂付 200×100 段鼻	300	m			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300角	2.1	m ²			
(金属)						
SUS製グレーチング 溝ふた	細目 歩行用 溝幅400 ノンスリップ	4.2	m			
ステンレス靴拭き 細目マット新設	W1600×D725 枠は既設再利用	1	か所			

津市建設部営繕課

建築 塗装改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<内装>						
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	1,107	m ²			
E P 塗り	モルタル面 工程B種 素地B種	13.2	m ²			
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	539	m ²			
E P 塗り	ボート面 工程B種 素地B種	37.4	m ²			
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種 素地B種	90	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	木製建具 工程B種 塗料1種 — 下地RB種(塗替え面)	9.9	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	100	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	18.6	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地A種	20.8	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	151	m			
既設フローリング 研磨	荒、中仕上げ	1,554	m ²			
フローリング ウレタン塗装	一液油性2回+水性1回塗	1,554	m ²			
計						

建築						
躯体改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<内部>						
(地業)						
砂利地業	再生切込碎石	18.7	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	170	m ²			
(鉄筋)						
異形棒鋼	SD295A D10	0.8	t			
鉄筋加工組立	運搬費、スクラップ 共	1	式			
溶接金網	φ6×150×150 敷き 手間 共	32.2	m ²			
下地ラス張り	#18 径1.2mm×網目35mm	59.6	m ²			
あと施工アンカー	D10 横向打 L450	1	式			
(コンクリート)						
土間コンクリート	Fc-21+S S-18	15.6	m ³			
軽量コンクリート	FC-18 S-18 比重1.8	5.6	m ³			
同上打設手間	圧送費 共	1	式			
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック16 厚さ150mm 内 壁	27.2	m ²			
(型枠)						
普通合板型枠	運搬費 共	7.7	m ²			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

電気設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
幹線動力設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
誘導灯設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					

電気設備		幹線動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	31	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	104	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	40	m			
金属製 可とう電線管 (ビニル被覆有)	(24)、(30)、(63)	1	式			
プルボックス	200x200x200 SUS WP	5	個			
プルボックス	300x300x200 SUS WP	6	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	74	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm ²	2	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	14mm ²	4	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 4C 管内	27	m			
600V CVケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	7	m			
600V CVTケーブル	22mm ² ビット・天井	2	m			
600V CVTケーブル	14mm ² 管内	74	m			
600V CVTケーブル	60mm ² 管内	45	m			
電灯盤	NL-1	1	面			
動力盤	OM-1	1	面			
動力盤	OM-2	1	面			
接地工事	ED	1	式			
はつり補修費		1	式			

津市建設部營繕課

電気設備						
電灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	5	m			
ボックス類	アウトレットボックス	1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	258	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C ビット・天井	24	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C ビット・天井	123	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C 管内	3	m			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	9	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム付 - -	4	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 PL ×1 -	5	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム付 PL ×1 -	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 PL ×2 -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	11	個			
防水コンセント	2P15Ax1, E付	2	個			
熱線センサー親機	8Aタイプ 広角検知	2	個			
熱線センサー子機	広角検知	5	個			
熱線センサー親機	換気扇連動型	1	個			

電気設備		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
熱線センサー機	換気扇接続端子付	2	個			
操作ユニット	2回路用	3	個			
照明器具 C	LSS 9 - 3200LM LN	25	個			
照明器具 D	LSS 9 - 6800LM LN	26	個			
照明器具 E	LRS 6 - 6600LM LN	8	個			
照明器具 F	LED200形	21	個			
照明器具 G	LRS 1 - 1700LM LN	35	個			
照明器具 H	FHF32W×1 定格出力相当	1	個			
照明器具 I	FHF32W×1 高出力相当	8	個			
照明器具 J	シーライト	8	個			
照明器具 K	LRS 1 - 1300LM-1 LN	15	個			
照明器具 L	防雨型 LED100形	20	個			
非常照明器具 a2	露出型 電池内蔵型 ハロゲン電球30型相当	7	個			
非常照明器具 a3	埋込型 電池内蔵型 ハロゲン電球30型相当	13	個			
はつり補修費		1	式			
撤去再取付	非常灯	1	式			
撤去費	照明器具、配線器具等	1	式			
計						

電気設備						
コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	171	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	6	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 39mm	15	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	55	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	2	m			
ボックス類	アウトレットボックス、露出ボックス	1	式			
フルボックス	100x100x100	4	個			
フルボックス	400x400x200	7	個			
フルボックス	100x100x100 SUS WP	2	個			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	53	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	4	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス、ジャンクションボックス等	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	649	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	413	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	171	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	12	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	60	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (プラグ共) 250V	1	個			
防水コンセント	2P15Ax2, E付	6	個			

電気設備 誘導灯設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	25	m			
プルボックス	150x150x100	4	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス、ジャンクションボックス	1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² 3C ビット・天井	7	m			
AEケーブル	1.2mm ² 2C ビット・天井	4	m			
AEケーブル	1.2mm ² 4C ビット・天井	12	m			
AEケーブル	1.2mm ² 4C 管内	25	m			
HPケーブル	1.2mm ² 2C ビット・天井	11	m			
LED避難口誘導灯	A級 片面 カート付	1	個			
LED避難口誘導灯 点滅式	B級(BH) 片面	1	個			
LED避難口誘導灯	B級(BH) 片面	3	個			
LED避難口誘導灯	B級(BH) 片面 カート付	6	個			
LED通路誘導灯	B級(BH) 両面	4	個			
誘導灯信号装置		1	台			
はつり補修費		1	式			
撤去費	誘導灯	1	式			
計						

津市建設部営繕課

電気設備		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	33	m			
ボックス類	アウトレットボックス	1	式			
フルボックス	150x150x100	5	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C ビット・天井	182	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 3C 管内	33	m			
スピーカー	SC4Hi-1(3) V0	5	個			
スピーカー	SC4Hi-1(3) V3	13	個			
スピーカー	SW1Hi-1(3) V3	1	個			
アッテネータ	1W S(金属製)	5	個			
はつり補修費		1	式			
撤去費	スピーカー、アッテネータ等	1	式			
計						

電気設備 誘導支援設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	25	m			
ボックス類	アウトレットボックス	1	式			
フルボックス	150x150x100	5	個			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
1種金属線び付属品	コーナーボックス	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² 3C ビット・天井	8	m			
AEケーブル	1.2mm ² 2C ビット・天井	19	m			
AEケーブル	1.2mm ² 2C 管内	25	m			
AEケーブル	1.2mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
AEケーブル	1.2mm ² 3C ビット・天井	4	m			
AEケーブル	1.2mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
トイレ呼出表示器	1窓用	1	台			
呼出ボタン	ひも付	2	個			
復帰ボタン		1	個			
フッサー付呼出表示灯		1	個			
カバープレート (金属製)	角型	13	個			
撤去費	インターホン、呼出ボタン	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

機械設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	空気調和設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					

機械設備		空気調和設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージエアコン PAC-1 標準タイプ	壁掛け インバーター 定格冷房能力10.0kW 定格暖房能力11.2kW	2	組			
パッケージエアコン PAC-2 標準タイプ	天井セット4方向 インバーター 定格冷房能力10.0kW 定格暖房能力11.2kW	1	組			
パッケージエアコン PAC-3 同時ツイン	天井セット4方向 インバーター 定格冷房能力14.0kW 定格暖房能力16.0kW	1	組			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	39	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	39	m			
保温付VP	屋内一般 20A	2	m			
保温付VP	屋内一般 25A	15	m			
保温付VP	屋内一般 30A	3	m			
カーVP	屋外架空 20A	8	m			
カーVP	屋外架空 25A	4	m			
カーVP	屋外架空 30A	4	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	39	m			
CVV-シースケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	21	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm)	1	式			
保温工事	SUSラッキング含む	1	式			
室外機基礎	既製コンクリート架台	1	式			
はつり補修費	モルタル穴埋め補修費含む	1	式			
冷媒フロン回収費	破壊処理含む	1	式			
既設撤去費	機器、配管撤去含む	1	式			

[illegible]

津市建設部営繕課

機械設備		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
多目的便器	CFS494MCSNS, ロータック, 温水洗浄便座, リモコン 同等品	1	組			
洋風便器	CFS494MCSNS, ロータック, 温水洗浄便座 同等品	16	組			
洋風便器	CS597BMCS, フラッシュパ ^ス ル ^フ , 温水洗浄便 座 同等品	8	組			
紙巻器	YH702 同等品	25	個			
自動洗浄小便器	UFS900 同等品	20	組			
オストメイト対応トイレパ ^ス ク	電気温水器, 水石けん, 停電操作レバ ^ー , 他共一式	1	組			
カウンター式洗面器	L546 同等品	23	組			
カウンター	2450L×550D	2	組			
カウンター	2050L×550D	2	組			
カウンター	2250L×550D	1	組			
カウンター	1750L×550D	1	組			
カウンター	1960L×550D	1	組			
カウンター	2750L×600D	2	組			
カウンター付洗面器	L270CM 同等品	1	組			
パ ^ス ク付掃除流し	SK22A 同等品	6	組			
洗濯機用横水栓	TW11R 同等品	4	組			
シャワー金具	TMF49E5R 同等品	6	組			
埋込手洗器	LSE570AP 同等品	1	組			
背もたれ	EWC283CR 同等品	1	組			
跳ね上げ手すり	T112HPL7S 同等品	1	組			

津市建設部営繕課

機械設備		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	54	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	34	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 32A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	84	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	20	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	9	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	2	個			
既設配管切断接続費		1	式			
保温工事	SUSラッピング含む	1	式			
掘方埋戻し		1	式			
既設撤去費	配管撤去含む	1	式			
計						

機械設備		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	48	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	59	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	55	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	36	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	42	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	23	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	25	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	17	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	11	m			
掃兼トレン	50A	7	個			
洗濯機用トラップ	非防水形	4	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	12	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	9	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	5	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	14	個			
既設配管切断接続費		1	式			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			
掘方埋戻し		1	式			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者	
	氏 名	〇〇 〇〇
	工事名	〇〇〇〇〇〇工事
	工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日
	会 社	〇〇〇〇株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。