

|     |       |
|-----|-------|
| 前 金 | 部 分 払 |
| 有   | 0 回   |

平成 30 年度  
 建整道新 第 1 号

上浜元町線道路改良（舗装）工事設計書


工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津 市  
 建設部建設整備課

|                                                                                                                                                     |                    |       |             |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------|--|-------|--|
| 平成 30 年度                                                                                                                                            | 建整道新               | 第 1 号 | 工 事         |  | 設 計 書 |  |
| 施工場所                                                                                                                                                | 津市久居北口町地内          |       |             |  | 次長    |  |
|                                                                                                                                                     |                    |       |             |  | 課長    |  |
| 工事名                                                                                                                                                 | 上浜元町線道路改良（舗装）工事    |       |             |  | 検算者   |  |
|                                                                                                                                                     |                    |       |             |  | 担当主幹  |  |
| 設計額                                                                                                                                                 |                    |       | (うち消費税等相当額) |  | 担当副主幹 |  |
|                                                                                                                                                     |                    |       |             |  | 設計者   |  |
| 工 期                                                                                                                                                 | 平成 30 年 8 月 31 日限り |       |             |  |       |  |
| 長                                                                                                                                                   | -                  | 巾     | -           |  |       |  |
| 工 事 の 大 要                                                                                                                                           |                    |       |             |  |       |  |
| <div> <div>側溝工</div> <div>1 7 3 m</div> </div> <div> <div>集水枳・マンホール工</div> <div>2 箇所</div> </div> <div> <div>表層</div> <div>4, 7 5 0 m2</div> </div> |                    |       |             |  |       |  |

平成30年度 建整道新第1号  
上浜元町線道路改良（舗装）工事

位置図



| 設 計 内 訳 表 |    |    |    |    |       |   |     |     |              |
|-----------|----|----|----|----|-------|---|-----|-----|--------------|
| 費目        | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数     | 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
| 本工事費      |    |    |    |    |       |   |     |     |              |
|           |    |    |    |    |       |   |     |     |              |
| 道路改良      |    |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |    |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
| 道路土工      |    |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |    |    |    |    | 1.000 |   |     |     | 第 0001 号 明細表 |
|           |    |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |    |    |    |    | 1.000 |   |     |     | 第 0002 号 明細表 |
|           |    |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |    |    |    |    | 1.000 |   |     |     | 第 0003 号 明細表 |
|           |    |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |    |    |    |    | 1.000 |   |     |     | 第 0004 号 明細表 |
|           |    |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |    |    |    |    | 1.000 |   |     |     | 第 0005 号 明細表 |
|           |    |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |    |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |

| 設 計 内 訳 表 |     |     |     |     |       |     |     |              |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 費 目       | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     | 第 0006 号 明細表 |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     |              |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     | 第 0007 号 明細表 |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     | 第 0008 号 明細表 |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     | 第 0009 号 明細表 |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     | 第 0010 号 明細表 |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     |              |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     | 第 0011 号 明細表 |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           |     |     |     | 式   |       |     |     | 第 0012 号 明細表 |
|           |     |     |     |     | 1.000 |     |     |              |

| 設 計 内 訳 表 |       |     |           |     |       |     |     |              |
|-----------|-------|-----|-----------|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 費 目       | 工 種   | 種 別 | 細 別       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|           | 雑工    |     |           | 式   |       |     |     | 第 0013 号 明細表 |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 雑工    |     |           | 式   |       |     |     |              |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |
| 舗装        |       |     |           | 式   |       |     |     |              |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 地盤改良工 |     |           | 式   |       |     |     |              |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |       |     | 路床安定処理工   | 式   |       |     |     | 第 0014 号 明細表 |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 舗装工   |     |           | 式   |       |     |     |              |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |       |     | 切削オーバーレイ工 | 式   |       |     |     | 第 0015 号 明細表 |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |       |     | 舗装準備工     | 式   |       |     |     | 第 0016 号 明細表 |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |
|           |       |     | アスファルト舗装工 | 式   |       |     |     | 第 0017 号 明細表 |
|           |       |     |           |     | 1.000 |     |     |              |

| 設 計 内 訳 表 |            |     |     |     |       |     |     |              |
|-----------|------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--------------|
| 費 目       | 工 種        | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|           | 排水構造物工     |     |     | 式   |       |     |     |              |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 側溝工        |     |     | 式   |       |     |     | 第 0018 号 明細表 |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 集水枥・マンホール工 |     |     | 式   |       |     |     | 第 0019 号 明細表 |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 防護柵工       |     |     | 式   |       |     |     |              |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 路側防護柵工     |     |     | 式   |       |     |     | 第 0020 号 明細表 |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 標識工        |     |     | 式   |       |     |     |              |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 大型標識工      |     |     | 式   |       |     |     | 第 0021 号 明細表 |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 区画線工       |     |     | 式   |       |     |     |              |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |
|           | 区画線工       |     |     | 式   |       |     |     | 第 0022 号 明細表 |
|           |            |     |     |     | 1.000 |     |     |              |

| 設 計 内 訳 表 |         |    |    |    |       |   |     |     |              |
|-----------|---------|----|----|----|-------|---|-----|-----|--------------|
| 費目        | 工種      | 種別 | 細別 | 単位 | 数     | 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|           | 道路付属施設工 |    |    | 式  |       |   |     |     | 第 0023 号 明細表 |
|           |         |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
|           | 道路付属物工  |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |         |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
|           | 工場製品輸送工 |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |         |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
|           | 輸送工     |    |    | 式  |       |   |     |     | 第 0024 号 明細表 |
|           |         |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
|           | 仮設工     |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |         |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
|           | 交通管理工   |    |    | 式  |       |   |     |     | 第 0025 号 明細表 |
|           |         |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
| 直接工事費計    |         |    |    | 式  |       |   |     |     |              |
|           |         |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
| 間接工事費     |         |    |    |    |       |   |     |     |              |
|           |         |    |    |    | 1.000 |   |     |     |              |
| 共通仮設費     |         |    |    |    |       |   |     |     |              |
|           |         |    |    |    |       |   |     |     |              |

| 設 計 内 訳 表 |              |    |    |    |       |     | 摘 要          |
|-----------|--------------|----|----|----|-------|-----|--------------|
| 費目        | 工種           | 種別 | 細別 | 単位 | 数 量   | 単 価 |              |
|           | 運搬費          |    |    | 式  |       |     | 第 9001 号 明細表 |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |
|           | 事業損失防止施設費    |    |    | 式  |       |     | 第 9002 号 明細表 |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |
|           | 共通仮設費 (率計上額) |    |    | 式  |       |     |              |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |
|           | 共通仮設費計       |    |    | 式  |       |     |              |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |
| 純工事費      |              |    |    | 式  |       |     |              |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |
| 現場管理費     |              |    |    | 式  |       |     |              |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |
| 工事原価      |              |    |    | 式  |       |     |              |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |
| 一般管理費等    |              |    |    | 式  |       |     |              |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |
| 工事価格      |              |    |    | 式  |       |     |              |
|           |              |    |    |    | 1.000 |     |              |

| 設 計 内 訳 表     |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|---------------|----|----|----|----|---|-------|-----|-----|-----|
| 費目            | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数 | 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |    | 式  |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   | 1.000 |     |     |     |
| 本工事費計         |    |    |    | 式  |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   | 1.000 |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |
|               |    |    |    |    |   |       |     |     |     |

| 第 0001 号 明細表 掘削工 |                 |     |     |             |     |                | 1 式                 |  |
|------------------|-----------------|-----|-----|-------------|-----|----------------|---------------------|--|
|                  |                 |     |     |             |     |                | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
| 名 称              | 規 格             | 単 位 | 数 量 | 単 価         | 金 額 | 摘 要            |                     |  |
| 掘削(施工パッケージ)      | 土砂 オープンカット 押土無し | m3  |     |             |     | CB210100(0001) |                     |  |
|                  |                 |     |     |             |     |                |                     |  |
|                  |                 |     |     | 1, 000. 000 |     |                |                     |  |
| 合 計              |                 |     |     |             |     |                |                     |  |

| 第 0002 号 明細表 路体盛土工 |     |     |       |     |     |           | 1 式                 |  |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----------|---------------------|--|
|                    |     |     |       |     |     |           | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
| 名 称                | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |                     |  |
| 路肩盛土<br>購入土        |     | m3  |       |     |     | 第0001号単価表 |                     |  |
|                    |     |     | 7.000 |     |     |           |                     |  |
| 合 計                |     |     |       |     |     |           |                     |  |

| 第 0003 号 明細表 法面整形工          |     |     |        |     |     |                     | 1 式 |                 |
|-----------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------|-----|-----------------|
| 名 称                         | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     | 摘 要             |
| 法面整形 (切土部) (施工ハッケージ)        |     | m2  |        |     |     |                     |     | CB220010 (0003) |
| 切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土         |     |     | 60.000 |     |     |                     |     |                 |
| 法面整形 (盛土部) (施工ハッケージ)        |     | m2  |        |     |     |                     |     | CB220010 (0004) |
| 盛土部 法面締固め無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 |     |     | 20.000 |     |     |                     |     |                 |
| 合 計                         |     |     |        |     |     |                     |     |                 |

| 第 0004 号 明細表 残土処理工   |     |     |           |     |     |                     | 1 式 |             |
|----------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|---------------------|-----|-------------|
| 名 称                  | 規 格 | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     | 摘 要         |
| 残土等処分 (施工ハッケージ)      |     | m3  |           |     |     |                     |     | 第0001号施工単価表 |
| 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 8 km |     |     | 1,080.000 |     |     |                     |     |             |
| 合 計                  |     |     |           |     |     |                     |     |             |

| 第 0005 号 明細表 植生工         |     |     |        |     |     |             | 1 式           |           |
|--------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|-------------|---------------|-----------|
|                          |     |     |        |     |     |             | (上段 : 前 回 摘 要 | 下段 : 今 回) |
| 名 称                      | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 第0002号施工単価表 |               |           |
| 人力施工植生工 (市場単価)<br>植生マット工 |     | m2  |        |     |     |             |               |           |
|                          |     |     | 60.000 |     |     |             |               |           |
| 合 計                      |     |     |        |     |     |             |               |           |

| 第 0006 号 明細表 法面吹付工 |           |     |       |     |     |             | 1 式           |           |
|--------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-------------|---------------|-----------|
|                    |           |     |       |     |     |             | (上段 : 前 回 摘 要 | 下段 : 今 回) |
| 名 称                | 規 格       | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 第0003号施工単価表 |               |           |
| 張コンクリート (施工パッキン)   | 18-8-25BB | m3  |       |     |     |             |               |           |
|                    |           |     | 3.000 |     |     |             |               |           |
| 合 計                |           |     |       |     |     |             |               |           |

| 第 0007 号 明細表 作業土工  |  |     |        |     |     |                | 1 式       |           |
|--------------------|--|-----|--------|-----|-----|----------------|-----------|-----------|
| 名 称 規 格            |  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | (上段 : 前 回 | 下段 : 今 回) |
| 床掘り(施工パッケージ)<br>土砂 |  | m3  |        |     |     | CB210030(0007) |           |           |
|                    |  |     | 50.000 |     |     |                |           |           |
| 埋戻し<br>RC-40       |  | m3  |        |     |     | 第0002号単価表      |           |           |
|                    |  |     | 20.000 |     |     |                |           |           |
| 合 計                |  |     |        |     |     |                |           |           |
|                    |  |     |        |     |     |                |           |           |

| 第 0008 号 明細表 側溝工              |  |     |         |     |     |                        | 1 式       |           |
|-------------------------------|--|-----|---------|-----|-----|------------------------|-----------|-----------|
| 名 称 規 格                       |  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要                    | (上段 : 前 回 | 下段 : 今 回) |
| プレキヤストU型側溝(1)<br>JIS1種300B    |  | m   |         |     |     | 第0003号単価表              |           |           |
|                               |  |     | 93.000  |     |     |                        |           |           |
| プレキヤストU型側溝(2)<br>JIS型3種300A   |  | m   |         |     |     | 第0004号単価表              |           |           |
|                               |  |     | 80.000  |     |     |                        |           |           |
| 側溝蓋(1) (標準単価)<br>JIS1種300用Co蓋 |  | 枚   |         |     |     | 第0008号施工単価表<br>騒音防止タイプ |           |           |
|                               |  |     | 176.000 |     |     |                        |           |           |
| 側溝蓋(2) (標準単価)<br>JIS3種300用Co蓋 |  | 枚   |         |     |     | 第0011号施工単価表<br>騒音防止タイプ |           |           |
|                               |  |     | 12.000  |     |     |                        |           |           |

| 第 0008 号 明細表 側溝工                    |  |     |        |     |     | 1 式                           |  |
|-------------------------------------|--|-----|--------|-----|-----|-------------------------------|--|
| 名 称 規 格                             |  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回)           |  |
| 側溝蓋(3) (標準単価)<br>自由勾配車道用300Co蓋      |  | 枚   |        |     |     | 第0014号施工単価表<br>騒音防止タイプ        |  |
|                                     |  |     | 41.000 |     |     |                               |  |
| 側溝蓋(4) (標準単価)<br>JIS300用Gr蓋T-2細目    |  | 枚   |        |     |     | 第0017号施工単価表<br>騒音防止・ノンスリップタイプ |  |
|                                     |  |     | 10.000 |     |     |                               |  |
| 側溝蓋(5) (標準単価)<br>自由勾配300用Gr蓋T-25普通目 |  | 枚   |        |     |     | 第0020号施工単価表<br>騒音防止・ノンスリップタイプ |  |
|                                     |  |     | 5.000  |     |     |                               |  |
| 合 計                                 |  |     |        |     |     |                               |  |
|                                     |  |     |        |     |     |                               |  |

| 第 0009 号 明細表 管渠工   |  |     |        |     |     | 1 式       |           |
|--------------------|--|-----|--------|-----|-----|-----------|-----------|
| 名 称 規 格            |  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 | 下段 : 今 回) |
| 管渠(1)<br>VP φ 200  |  | m   |        |     |     | 第0005号単価表 |           |
|                    |  |     | 11.000 |     |     |           |           |
| 管渠(2)<br>台付管 φ 300 |  | m   |        |     |     | 第0006号単価表 |           |
|                    |  |     | 3.000  |     |     |           |           |
| 管渠(3)<br>台付管 φ 600 |  | m   |        |     |     | 第0007号単価表 |           |
|                    |  |     | 17.000 |     |     |           |           |

| 第 0009 号 明細表 管渠工 |  |     |     |     |     |     | 1 式                 |  |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|--|
| 名 称              |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
| 合 計              |  |     |     |     |     |     |                     |  |

| 第 0010 号 明細表 集水桝・マンホール工 |  |     |     |       |     |     | 1 式                 |  |
|-------------------------|--|-----|-----|-------|-----|-----|---------------------|--|
| 名 称                     |  | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
| 現場打ち集水桝(2)              |  |     | 箇所  |       |     |     | 第0008号単価表           |  |
| 800×800×1100            |  |     |     | 1.000 |     |     |                     |  |
| 現場打ち集水桝(3)              |  |     | 箇所  |       |     |     | 第0009号単価表           |  |
| 500×500×650             |  |     |     | 1.000 |     |     |                     |  |
| 合 計                     |  |     |     |       |     |     |                     |  |

| 第 0011 号 明細表 構造物取壊し工    |     |     |         |     | 1 式                 |                 |  |
|-------------------------|-----|-----|---------|-----|---------------------|-----------------|--|
|                         |     |     |         |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |                 |  |
| 名 称                     | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額                 | 摘 要             |  |
| コンクリート構造物取壊し(1) (市場単価)  |     | m3  |         |     |                     | 第0028号施工単価表     |  |
| 無筋コンクリート                |     |     | 1. 000  |     |                     |                 |  |
| コンクリート構造物取壊し(2) (市場単価)  |     | m3  |         |     |                     | 第0029号施工単価表     |  |
| 鉄筋コンクリート                |     |     | 13. 000 |     |                     |                 |  |
| 舗装版切断(施工パッケージ)          |     | m   |         |     |                     | CB430510 (0019) |  |
| アスファルト舗装版 15cm以下        |     |     | 5. 000  |     |                     |                 |  |
| 舗装版破砕(施工パッケージ)          |     | m2  |         |     |                     | CB430310 (0020) |  |
| アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り |     |     | 98. 000 |     |                     |                 |  |
| コンクリート取壊し運搬処理(1)        |     | m3  |         |     |                     | 第0010号単価表       |  |
| 無筋コンクリート                |     |     | 1. 000  |     |                     |                 |  |
| コンクリート取壊し運搬処理(2)        |     | m3  |         |     |                     | 第0011号単価表       |  |
| 鉄筋コンクリート                |     |     | 13. 000 |     |                     |                 |  |
| 合 計                     |     |     |         |     |                     |                 |  |

| 第 0012 号 明細表 運搬処理工 |       |     |        |     |     | 1 式                 |  |
|--------------------|-------|-----|--------|-----|-----|---------------------|--|
|                    |       |     |        |     |     | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
| 名 称                | 規 格   | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要                 |  |
| 殻運搬(施工パッケージ)       | As殻   | m3  |        |     |     | 第0033号施工単価表         |  |
|                    |       |     | 3. 000 |     |     |                     |  |
| 殻処分                | A s 塊 | m3  |        |     |     | 第0034号施工単価表         |  |
|                    |       |     | 3. 000 |     |     |                     |  |
| 合 計                |       |     |        |     |     |                     |  |

| 第 0013 号 明細表 雑工 |     |     |         |     |     |           | 1 式                 |  |
|-----------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----------|---------------------|--|
|                 |     |     |         |     |     |           | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
| 名 称             | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |                     |  |
| 乗入              |     | 箇所  |         |     |     | 第0012号単価表 |                     |  |
|                 |     |     | 1. 000  |     |     |           |                     |  |
| 地先境界ブロック        |     | m   |         |     |     | 第0013号単価表 |                     |  |
|                 |     |     | 11. 000 |     |     |           |                     |  |
| 合 計             |     |     |         |     |     |           |                     |  |

| 第 0014 号 明細表 路床安定処理工                   |     |     |         |     |     |                | 1 式       |           |
|----------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|----------------|-----------|-----------|
| 名 称                                    | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            | (上段 : 前 回 | 下段 : 今 回) |
| 安定処理(1) (施工パッケージ)                      |     | m2  |         |     |     | CB211410(0028) |           |           |
| スベライザ 固化材数量 10.21 t/100m2 1回 固化材 (その他) |     |     | 920.000 |     |     |                |           |           |
| 安定処理(2) (施工パッケージ)                      |     | m2  |         |     |     | CB211410(0029) |           |           |
| バックホウ 固化材数量 10.21 t/100m2 固化材 (その他)    |     |     | 714.000 |     |     |                |           |           |
| 合 計                                    |     |     |         |     |     |                |           |           |

| 第 0015 号 明細表 切削オーバーレイ工                    |     |     |         |     |     |             | 1 式       |           |
|-------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------------|-----------|-----------|
| 名 称                                       | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         | (上段 : 前 回 | 下段 : 今 回) |
| 切削オーバーレイ工                                 |     | m2  |         |     |     | 第0036号施工単価表 |           |           |
| 総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下 舗設層数 一層 一層目 50 mm |     |     | 565.000 |     |     | 夜間          |           |           |
| 殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)                      |     | m3  |         |     |     | 第0038号施工単価表 |           |           |
|                                           |     |     | 28.000  |     |     |             |           |           |
| 殻処分<br>As殻                                |     | m3  |         |     |     | 第0039号施工単価表 |           |           |
|                                           |     |     | 28.000  |     |     |             |           |           |
| 合 計                                       |     |     |         |     |     |             |           |           |

| 第 0016 号 明細表 舗装準備工                |     |     |         |     |     | 1 式             |           |
|-----------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----------------|-----------|
| 名 称                               | 規 格 | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 摘 要   | 下段 : 今 回) |
| 不陸整正(施工ハッケーヅ)                     |     | m2  |         |     |     | CB410010 (0031) |           |
| 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシュヤーラン RC-40 |     |     | 120.000 |     |     |                 |           |
| 合 計                               |     |     |         |     |     |                 |           |

| 第 0017 号 明細表 アスファルト舗装工                |     |     |           |     |     | 1 式             |           |
|---------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------------|-----------|
| 名 称                                   | 規 格 | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 摘 要   | 下段 : 今 回) |
| 下層路盤(1) (車道部) (施工ハッケーヅ)               |     | m2  |           |     |     | CB410030 (0032) |           |
| 275mmを超え325mm以下 再生クラッシュヤーラン RC-40     |     |     | 2,060.000 |     |     |                 |           |
| 下層路盤(2) (車道部) (施工ハッケーヅ)               |     | m2  |           |     |     | CB410030 (0033) |           |
| 225mmを超え275mm以下 再生クラッシュヤーラン RC-40     |     |     | 83.000    |     |     |                 |           |
| 路盤 (歩道部) (施工ハッケーヅ)                    |     | m2  |           |     |     | CB410031 (0034) |           |
| 75mmを超え125mm以下 再生クラッシュヤーラン RC-40      |     |     | 288.000   |     |     |                 |           |
| 上層路盤 (車道部) (施工ハッケーヅ)                  |     | m2  |           |     |     | 第0040号施工単価表     |           |
| 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 75mmを超え125mm以下 |     |     | 2,060.000 |     |     |                 |           |
| 基層 (車道部) (施工ハッケーヅ)                    |     | m2  |           |     |     | 第0041号施工単価表     |           |
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)  |     |     | 2,060.000 |     |     |                 |           |

| 第 0017 号 明細表 アスファルト舗装工                   |  |     |           |     |     |                            | 1 式 |  |
|------------------------------------------|--|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|-----|--|
| 名 称 規 格                                  |  | 単 位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 摘 要<br>下段 : 今 回) |     |  |
| 表層 (路肩部) (施工パッケージ)                       |  | m2  |           |     |     | 第0042号施工単価表                |     |  |
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物 (13) |  |     | 262.000   |     |     |                            |     |  |
| 表層 (歩道部) (施工パッケージ)                       |  | m2  |           |     |     | 第0043号施工単価表                |     |  |
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物 (13) |  |     | 288.000   |     |     |                            |     |  |
| 表層 (車道部) (施工パッケージ)                       |  | m2  |           |     |     | 第0044号施工単価表                |     |  |
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>ファルト混合物 (13) |  |     | 4,200.000 |     |     |                            |     |  |
| 合 計                                      |  |     |           |     |     |                            |     |  |

| 第 0018 号 明細表 側溝工 |  |     |         |     |     | 1 式                        |  |
|------------------|--|-----|---------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格          |  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 摘 要<br>下段 : 今 回) |  |
| L型側溝(1)          |  | m   |         |     |     | 第0014号単価表                  |  |
| 標準用 2型150 L=2000 |  |     | 68. 000 |     |     |                            |  |
| L型側溝(3)          |  | m   |         |     |     | 第0016号単価表                  |  |
| 歩道乗入用 SSブロック     |  |     | 17. 000 |     |     |                            |  |
| L型側溝(4)          |  | m   |         |     |     | 第0017号単価表                  |  |
| 標準用 B種両面R        |  |     | 9. 000  |     |     |                            |  |

| 第 0018 号 明細表 側溝工 |  |     |     |       |     |     | 1 式       |           |
|------------------|--|-----|-----|-------|-----|-----|-----------|-----------|
| 名 称              |  | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 | 下段 : 今 回) |
| L型側溝(5)          |  |     | m   |       |     |     | 第0018号単価表 |           |
| 斜用 B種両面R         |  |     |     | 2.000 |     |     |           |           |
| 合 計              |  |     |     |       |     |     |           |           |

| 第 0019 号 明細表 集水柵・マンホール工       |  |     |     |       |     |     | 1 式       |           |
|-------------------------------|--|-----|-----|-------|-----|-----|-----------|-----------|
| 名 称                           |  | 規 格 | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 | 下段 : 今 回) |
| プレキヤスト街渠柵                     |  |     | 箇所  |       |     |     | 第0019号単価表 |           |
| 300x400x600 T-25 普通目 110° 開閉式 |  |     |     | 3.000 |     |     |           |           |
| 合 計                           |  |     |     |       |     |     |           |           |

| 第 0020 号 明細表 路側防護柵工                          |  |     |         |     |     |                     | 1 式 |  |
|----------------------------------------------|--|-----|---------|-----|-----|---------------------|-----|--|
| 名 称 規 格                                      |  | 単 位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |  |
| ガードレール(1) (市場単価)<br>土中建込 塗装品 Gr-C-4E ターグブラウン |  | m   |         |     |     | 第0046号施工単価表         |     |  |
|                                              |  |     | 224.000 |     |     |                     |     |  |
| ガードレール(2)<br>置き式用                            |  | 式   |         |     |     | 第0020号単価表           |     |  |
|                                              |  |     | 1.000   |     |     |                     |     |  |
| 合 計                                          |  |     |         |     |     |                     |     |  |
|                                              |  |     |         |     |     |                     |     |  |

| 第 0021 号 明細表 大型標識工        |  |     |       |     |     | 1 式                 |           |
|---------------------------|--|-----|-------|-----|-----|---------------------|-----------|
| 名 称 規 格                   |  | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) | 摘 要       |
| 標識基礎(1)<br>1400×5600×1000 |  | 基   |       |     |     |                     | 第0022号単価表 |
|                           |  |     | 1.000 |     |     |                     |           |
| 標識基礎(2)<br>1400×5300×1000 |  | 基   |       |     |     |                     | 第0023号単価表 |
|                           |  |     | 1.000 |     |     |                     |           |
| 片持標識柱(1)<br>F-2型 張出1.0m   |  | 基   |       |     |     |                     | 第0024号単価表 |
|                           |  |     | 1.000 |     |     |                     |           |
| 片持標識柱(2)<br>F-2型 張出3.5m   |  | 基   |       |     |     |                     | 第0025号単価表 |
|                           |  |     | 1.000 |     |     |                     |           |

| 第 0021 号 明細表 大型標識工 |     |     |       |     |     | 1 式           |           |
|--------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------|-----------|
| 名 称                | 規 格 | 单 位 | 数 量   | 单 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 摘 要 | 下段 : 今 回) |
| 標識板 (1)            |     | 枚   |       |     |     | 第0026号単価表     |           |
| 3150×3510          |     |     | 2.000 |     |     |               |           |
| 標識板 (2)            |     | 枚   |       |     |     | 第0027号単価表     |           |
| 3180×3150          |     |     | 1.000 |     |     |               |           |
| 合 計                |     |     |       |     |     |               |           |

| 第 0022 号 明細表 区画線工                 |     |     |           |     |     | 1 式           |           |
|-----------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|---------------|-----------|
| 名 称                               | 規 格 | 单 位 | 数 量       | 单 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 摘 要 | 下段 : 今 回) |
| 溶融式区画線 (1) (標準単価)                 |     | m   |           |     |     | 第0053号施工単価表   |           |
| 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白            |     |     | 1,270.000 |     |     |               |           |
| 溶融式区画線 (2) (標準単価)                 |     | m   |           |     |     | 第0054号施工単価表   |           |
| 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白            |     |     | 250.000   |     |     |               |           |
| 溶融式区画線 (3) (標準単価)                 |     | m   |           |     |     | 第0055号施工単価表   |           |
| 破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白            |     |     | 130.000   |     |     |               |           |
| 溶融式区画線 (4) (標準単価)                 |     | m   |           |     |     | 第0056号施工単価表   |           |
| 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白 |     |     | 100.000   |     |     |               |           |

| 第 0022 号 明細表 区画線工 |     |     |     |     |     |                     | 1 式 |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| 名 称               | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     | 摘 要 |
| 合 計               |     |     |     |     |     |                     |     |     |
|                   |     |     |     |     |     |                     |     |     |

| 第 0023 号 明細表 道路付属物工                      |     |     |        |     |     |                     | 1 式 |             |
|------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|---------------------|-----|-------------|
| 名 称                                      | 規 格 | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     | 摘 要         |
| 車線分離標[ラバーポール] (市場単価)<br>固定式(貼付式) 高さ800mm |     | 本   |        |     |     |                     |     | 第0057号施工単価表 |
|                                          |     |     | 20.000 |     |     |                     |     |             |
| 道路鋲 (市場単価)<br>両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm        |     | 個   |        |     |     |                     |     | 第0058号施工単価表 |
|                                          |     |     | 50.000 |     |     |                     |     |             |
| 合 計                                      |     |     |        |     |     |                     |     |             |
|                                          |     |     |        |     |     |                     |     |             |

| 第 0024 号 明細表 輸送工 |     |     |       |     |     | 1 式           |           |
|------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------|-----------|
| 名 称              | 規 格 | 单 位 | 数 量   | 单 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 摘 要 | 下段 : 今 回) |
| 輸送<br>片持標識柱      |     | 式   |       |     |     |               |           |
|                  |     |     | 1.000 |     |     |               |           |
| 合 計              |     |     |       |     |     |               |           |

| 第 0025 号 明細表 交通管理工  |     |     |       |     |     | 1 式           |           |
|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------------|-----------|
| 名 称                 | 規 格 | 单 位 | 数 量   | 单 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 摘 要 | 下段 : 今 回) |
| 交通誘導警備員 (1)<br>夜間施工 |     | 式   |       |     |     | 第0059号施工単価表   |           |
|                     |     |     | 1.000 |     |     | 夜間            |           |
| 交通誘導警備員 (2)         |     | 式   |       |     |     | 第0060号施工単価表   |           |
|                     |     |     | 1.000 |     |     |               |           |
| 合 計                 |     |     |       |     |     |               |           |

| 第 9001 号 明細表 運搬費 |  |     |     |       |     | 1 式                 |  |
|------------------|--|-----|-----|-------|-----|---------------------|--|
| 名 称 規 格          |  | 単 位 | 数 量 | 単 価   | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |  |
| 建設機械運搬費          |  | 式   |     |       |     | 第0028号単価表           |  |
|                  |  |     |     | 1.000 |     |                     |  |
| 合 計              |  |     |     |       |     |                     |  |

| 第 9002 号 明細表 事業損失防止施設費 |  |     |        |     |     |                     | 1 式 |  |
|------------------------|--|-----|--------|-----|-----|---------------------|-----|--|
| 名 称 規 格                |  | 単 位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |     |  |
| 六価クロム試験                |  | 試料  |        |     |     |                     |     |  |
|                        |  |     |        |     |     |                     |     |  |
| 合 計                    |  |     | 1. 000 |     |     |                     |     |  |
|                        |  |     |        |     |     |                     |     |  |

| 第 0001 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り         |    |       |     |     |                |  |
|---------------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|--|
| 残土等処分（施工パッケージ）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） 8 km |    |       |     |     |                |  |
| 名 称                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| 土砂等運搬（施工パッケージ）                        |    |       |     |     | CB210110(0005) |  |
| 土砂（岩塊・玉石混り土含む）                        | m3 | 1.000 |     |     |                |  |
| 合計                                    | m3 | 1.000 |     |     |                |  |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 | 当り  |     |                |  |

| 第 0002 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |    |       |     |     |     |  |
|-------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|--|
| 人力施工植生工（市場単価）<br>植生マット工       |    |       |     |     |     |  |
| 名 称                           | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 植生マット工（市場単価）                  |    |       |     |     |     |  |
| 肥料袋付                          | m2 | 1.000 |     |     |     |  |
| 合計                            | m2 | 1.000 |     |     |     |  |
| 単位当り                          | m2 | 1.000 | 当り  |     |     |  |

| 張コンクリート (施工パッケージ)                         |    | 第 0003 号 施工単価表 |     |     |                |
|-------------------------------------------|----|----------------|-----|-----|----------------|
| 18-8-25BB                                 |    | 10.000 m3 当り   |     |     |                |
| 名 称                                       | 単位 | 数 量            | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| コンクリート(施工パッケージ)                           |    |                |     |     | CE240010(0006) |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000         |     |     |                |
| 合計                                        | m3 | 10.000         |     |     |                |
| 単位当り                                      | m3 | 1.000          | 当り  |     |                |

| U型側溝設置工 I (標準単価)                                 |    | 第 0004 号 施工単価表 |     |     |     |
|--------------------------------------------------|----|----------------|-----|-----|-----|
| J I S1種 300B 2m リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置             |    | 10.000 m 当り    |     |     |     |
| 名 称                                              | 単位 | 数 量            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 排水構造物工[U型側溝]                                     |    |                |     |     |     |
| 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労<br>屋間            | m  | 10.000         |     |     |     |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：リサイクル認<br>定製品<br>L=2.0m 300B | 本  | 5.000          |     |     |     |
| 合計                                               | m  | 10.000         |     |     |     |

| U型側溝設置工I (標準単価)<br>J I S1種 300 B 2m サイクル認定製品 施工箇所補正無 設置       |   |    |         |     |     |                | 第 0004 号 施工単価表<br>10.000 m 当り   |  |
|---------------------------------------------------------------|---|----|---------|-----|-----|----------------|---------------------------------|--|
| 名                                                             | 称 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                                 |  |
| 単位当り                                                          |   | m  | 1.000   | 当り  |     |                |                                 |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し      |   |    |         |     |     |                | 第 0005 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り  |  |
| 名                                                             | 称 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                                 |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し |   | m3 | 10.000  |     |     | CB240010(0009) |                                 |  |
| 合計                                                            |   | m3 | 10.000  |     |     |                |                                 |  |
| 単位当り                                                          |   | m3 | 1.000   | 当り  |     |                |                                 |  |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                           |   |    |         |     |     |                | 第 0006 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |  |
| 名                                                             | 称 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                                 |  |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                           |   | m2 | 100.000 |     |     | CB240210(0010) |                                 |  |

| 第 0006 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |     |     |          |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠             | 名 称 | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合計                              |     | m2  | 100.000  |     |     |     |
| 単位当り                            |     | m2  | 1.000 当り |     |     |     |

| 第 0007 号 施工単価表<br>10.000 m 当り                                                                               |     |     |          |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| U型側溝設置工 I (標準単価)<br>J I S 3種 300A 2m (旧JIS2種相当) リサイクル認定製品 施工箇所補正無 設置                                        | 名 称 | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 排水構造物工[U型側溝]<br>時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労<br>屋間<br>プレキヤストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認<br>定製品<br>L = 2.0m 300A |     | m   | 10.000   |     |     |     |
|                                                                                                             |     | 本   | 5.000    |     |     |     |
| 合計                                                                                                          |     | m   | 10.000   |     |     |     |
| 単位当り                                                                                                        |     | m   | 1.000 当り |     |     |     |

| 側溝蓋(1) (標準単価)<br>JIS1種300用Co蓋  |    |          |     |     |             |  | 第 0008 号 施工単価表<br>10.000 枚 当り |  |  |
|--------------------------------|----|----------|-----|-----|-------------|--|-------------------------------|--|--|
| 名 称                            | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |                               |  |  |
| 排水構造物工〔蓋版〕                     |    |          |     |     |             |  |                               |  |  |
| 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 屋間 | 枚  | 10.000   |     |     |             |  |                               |  |  |
| コンクリート蓋                        | 枚  | 10.000   |     |     | 第0009号施工単価表 |  |                               |  |  |
| 合計                             | 枚  | 10.000   |     |     |             |  |                               |  |  |
| 単位当り                           | 枚  | 1.000 当り |     |     |             |  |                               |  |  |

| コンクリート蓋 |    |       |     |     |             |  | 第 0009 号 施工単価表<br>1.000 枚 当り |  |  |
|---------|----|-------|-----|-----|-------------|--|------------------------------|--|--|
| 名 称     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |                              |  |  |
| 一式施工    | 式  | 1.000 |     |     | 第0010号施工単価表 |  |                              |  |  |
| 合計      | 枚  | 1.000 |     |     |             |  |                              |  |  |

| コンクリート蓋                                                 |    |          |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 第 0009 号 施工単価表<br>1,000 枚 当り                            |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                                                     | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り                                                    | 枚  | 1,000 当り |     |     |     |  |
| 一式施工                                                    |    |          |     |     |     |  |
| 第 0010 号 施工単価表<br>1,000 式 当り                            |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                                                     | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 二次製品扱い                                                  | 式  | 1,000    |     |     |     |  |
| 合計                                                      | 式  | 1,000    |     |     |     |  |
| 単位当り                                                    | 式  | 1,000 当り |     |     |     |  |
| 側溝蓋(2) (標準単価)<br>JIS3種300用Co蓋                           |    |          |     |     |     |  |
| 第 0011 号 施工単価表<br>10,000 枚 当り                           |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                                                     | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 排水構造物工[蓋版]<br>時間の制約 無、コンクリート製・鋼製<br>40を超え170kg/枚、機・労 昼間 | 枚  | 10,000   |     |     |     |  |

| 側溝蓋(2) (標準単価)<br>JIS3種300用Co蓋 |    |          |     |     |             |  | 第 0011 号 施工単価表<br>10.000 枚 当り |  |
|-------------------------------|----|----------|-----|-----|-------------|--|-------------------------------|--|
| 名 称                           | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |                               |  |
| コンクリート蓋                       | 枚  | 10.000   |     |     | 第0012号施工単価表 |  |                               |  |
| 合計                            | 枚  | 10.000   |     |     |             |  |                               |  |
| 単位当り                          | 枚  | 1.000 当り |     |     |             |  |                               |  |

| コンクリート蓋 |    |          |     |     |             |  | 第 0012 号 施工単価表<br>1.000 枚 当り |  |
|---------|----|----------|-----|-----|-------------|--|------------------------------|--|
| 名 称     | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |                              |  |
| 一式施工    | 式  | 1.000    |     |     | 第0013号施工単価表 |  |                              |  |
| 合計      | 枚  | 1.000    |     |     |             |  |                              |  |
| 単位当り    | 枚  | 1.000 当り |     |     |             |  |                              |  |

| 一式施工<br>第 0013 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |    |          |     |     |     |  |
|--------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                                  | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 二次製品扱い                               | 式  | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                                   | 式  | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                                 | 式  | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 側溝蓋(3) (標準単価)<br>自由勾配車道用300Co蓋<br>第 0014 号 施工単価表<br>10.000 枚 当り |    |        |     |     |             |  |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                                                             | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 排水構造物工[蓋版]                                                      |    |        |     |     |             |  |
| 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製<br>40を超え170kg/枚、機・労 屋間                       | 枚  | 10.000 |     |     |             |  |
| コンクリート蓋                                                         | 枚  | 10.000 |     |     | 第0015号施工単価表 |  |
| 合計                                                              | 枚  | 10.000 |     |     |             |  |

| 第 0014 号 施工単価表<br>10.000 枚 当り  |     |     |          |     |     |             |
|--------------------------------|-----|-----|----------|-----|-----|-------------|
| 側溝蓋(3) (標準単価)<br>自由勾配車道用300Co蓋 | 名 称 | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 単位当り                           |     | 枚   | 1.000 当り |     |     |             |
| 第 0015 号 施工単価表<br>1.000 枚 当り   |     |     |          |     |     |             |
| コンクリート蓋                        |     |     |          |     |     |             |
| 一式施工                           | 名 称 | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
|                                |     | 式   | 1.000    |     |     | 第0016号施工単価表 |
| 合計                             |     | 枚   | 1.000    |     |     |             |
| 単位当り                           |     | 枚   | 1.000 当り |     |     |             |
| 第 0016 号 施工単価表<br>1.000 式 当り   |     |     |          |     |     |             |
| 一式施工                           |     |     |          |     |     |             |
|                                | 名 称 | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| 二次製品扱い                         |     | 式   | 1.000    |     |     |             |

| 一式施工<br>第 0016 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |          |     |     |     |  |
|--------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                                  | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 合計                                   | 式   | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                                 | 式   | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 側溝蓋(4) (標準単価)<br>JIS300用Gr蓋T-2細目<br>第 0017 号 施工単価表<br>10.000 枚 当り |     |          |     |     |             |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                                                               | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 排水構造物工〔蓋版〕<br>時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間                      | 枚   | 10.000   |     |     |             |  |
| グレーチング蓋                                                           | 枚   | 10.000   |     |     | 第0018号施工単価表 |  |
| 合計                                                                | 枚   | 10.000   |     |     |             |  |
| 単位当り                                                              | 枚   | 1.000 当り |     |     |             |  |

| 第 0018 号 施工単価表<br>1.000 枚 当り |     |          |     |     |             |  |
|------------------------------|-----|----------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 一式施工                         | 式   | 1.000    |     |     | 第0019号施工単価表 |  |
| 合計                           | 枚   | 1.000    |     |     |             |  |
| 単位当り                         | 枚   | 1.000 当り |     |     |             |  |

| 第 0019 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |     |          |     |     |     |  |
|------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                          | 単 位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 二次製品扱い                       | 式   | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                           | 式   | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                         | 式   | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 側溝蓋(5) (標準単価)<br>自由勾配300用Gr蓋T-25普通目          |    |          |     |     |             | 第 0020 号 施工単価表<br>10.000 枚 当り |
|----------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-------------|-------------------------------|
| 名 称                                          | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                               |
| 排水構造物工〔蓋版〕<br>時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 屋間 | 枚  | 10.000   |     |     |             |                               |
| グレーチング蓋                                      | 枚  | 10.000   |     |     | 第0021号施工単価表 |                               |
| 合計                                           | 枚  | 10.000   |     |     |             |                               |
| 単位当り                                         | 枚  | 1.000 当り |     |     |             |                               |

| グレーチング蓋 |    |       |     |     |             | 第 0021 号 施工単価表<br>1.000 枚 当り |  |
|---------|----|-------|-----|-----|-------------|------------------------------|--|
| 名 称     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |                              |  |
| 一式施工    |    |       |     |     | 第0022号施工単価表 |                              |  |
|         | 式  | 1.000 |     |     |             |                              |  |
| 合計      | 枚  | 1.000 |     |     |             |                              |  |

| 第 0021 号 施工単価表<br>1.000 枚 当り     |    |          |     |     |     |  |
|----------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                              | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り                             | 枚  | 1.000 当り |     |     |     |  |
| 第 0022 号 施工単価表<br>1.000 式 当り     |    |          |     |     |     |  |
| 一式施工                             |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                              | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 二次製品扱い                           | 式  | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                               | 式  | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                             | 式  | 1.000 当り |     |     |     |  |
| 第 0023 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り    |    |          |     |     |     |  |
| 砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂))<br>機械施工 |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                              | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 砂基礎工<br>機械施工                     | m3 | 1.000    |     |     |     |  |

| 第 0023 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り    |    |          |     |     |     |  |
|----------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂))<br>機械施工 |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                              | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 管基礎用砂                            | m3 | 1.260    |     |     |     |  |
| 合計                               | m3 | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                             | m3 | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0024 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り                                |    |          |     |     |                |  |
|---------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し      |    |          |     |     |                |  |
| 名 称                                                           | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000   |     |     | CB240010(0014) |  |
| 合計                                                            | m3 | 10.000   |     |     |                |  |
| 単位当り                                                          | m3 | 1.000 当り |     |     |                |  |

| コンクリート(施工ハッケジ)<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し      |    |          |     |     |                |  | 第 0025 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |  |
|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|--------------------------------|--|
| 名 称                                                       | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |                                |  |
| コンクリート(施工ハッケジ)<br>小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増無し | m3 | 10.000   |     |     | CB240010(0016) |  |                                |  |
| 合計                                                        | m3 | 10.000   |     |     |                |  |                                |  |
| 単位当り                                                      | m3 | 1.000 当り |     |     |                |  |                                |  |

| 型枠(施工ハッケジ)<br>一般型枠 |    |          |     |     |                |  | 第 0026 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |  |
|--------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|---------------------------------|--|
| 名 称                | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |                                 |  |
| 型枠(施工ハッケジ)<br>一般型枠 | m2 | 100.000  |     |     | CB240210(0017) |  |                                 |  |
| 合計                 | m2 | 100.000  |     |     |                |  |                                 |  |
| 単位当り               | m2 | 1.000 当り |     |     |                |  |                                 |  |

| コンクリート(施工ハッケジ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し  |    |          |     |     |                | 第 0027 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |
|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--------------------------------|
| 名 称                                                       | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                                |
| コンクリート(施工ハッケジ)<br>小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車<br>割増無し | m3 | 10.000   |     |     | CB240010(0018) |                                |
| 合計                                                        | m3 | 10.000   |     |     |                |                                |
| 単位当り                                                      | m3 | 1.000 当り |     |     |                |                                |

| コンクリート構造物取壊し(1) (市場単価)<br>無筋コンクリート |    |          |     |     |     | 第 0028 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |
|------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 名 称                                | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                               |
| 構造物とりこわし工                          |    |          |     |     |     |                               |
| 機械施工 無筋構造物                         | m3 | 1.000    |     |     |     |                               |
| 合計                                 | m3 | 1.000    |     |     |     |                               |
| 単位当り                               | m3 | 1.000 当り |     |     |     |                               |

| コンクリート構造物取壊し(2) (市場単価)<br>鉄筋コンクリート |    |          |     |     |     |  | 第 0029 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
|------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|-------------------------------|--|
| 名 称                                | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |                               |  |
| 構造物とりこわし工                          |    |          |     |     |     |  |                               |  |
| 機械施工 鉄筋構造物                         | m3 | 1.000    |     |     |     |  |                               |  |
| 合計                                 | m3 | 1.000    |     |     |     |  |                               |  |
| 単位当り                               | m3 | 1.000 当り |     |     |     |  |                               |  |

| 殻運搬(施工ハッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |    |          |     |     |                |  | 第 0030 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
|---------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|-------------------------------|--|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |                               |  |
| 殻運搬(施工ハッケージ)                          |    |          |     |     |                |  |                               |  |
| コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし                 | m3 | 1.000    |     |     | CB227010(0021) |  |                               |  |
| 合計                                    | m3 | 1.000    |     |     |                |  |                               |  |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 当り |     |     |                |  |                               |  |

| 建設廃棄物受入れ料金<br>無筋C o n 塊 |    |          |     |     |     |  | 第 0031 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
|-------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|-------------------------------|--|
| 名 称                     | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |                               |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 (無筋C o n 塊)  | m3 | 1.000    |     |     |     |  |                               |  |
| 合計                      | m3 | 1.000    |     |     |     |  |                               |  |
| 単位当り                    | m3 | 1.000 当り |     |     |     |  |                               |  |

| 建設廃棄物受入れ料金<br>鉄筋C o n 塊 |    |          |     |     |     |  | 第 0032 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |  |
|-------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|-------------------------------|--|
| 名 称                     | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |                               |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋C o n 塊)  | m3 | 1.000    |     |     |     |  |                               |  |
| 合計                      | m3 | 1.000    |     |     |     |  |                               |  |
| 単位当り                    | m3 | 1.000 当り |     |     |     |  |                               |  |

| 第 0033 号 施工単価表<br>As殻 1.000 m3 当り |    |          |     |     |                |  |
|-----------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称                               | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| 殻運搬(施工パッケージ)<br>舗装版破砕             | m3 | 1.000    |     |     | CB227010(0022) |  |
| 合計                                | m3 | 1.000    |     |     |                |  |
| 単位当り                              | m3 | 1.000 当り |     |     |                |  |

| 第 0034 号 施工単価表<br>As塊 1.000 m3 当り |    |          |     |     |     |  |
|-----------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 名 称                               | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 (As塊)                  | m3 | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                                | m3 | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                              | m3 | 1.000 当り |     |     |     |  |

| コンクリート(施工ハッケジ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |    |          |     |     |                |  | 第 0035 号 施工単価表<br>10.000 m3 当り |  |
|-------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|--------------------------------|--|
| 名 称                                                         | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |                                |  |
| コンクリート(施工ハッケジ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 10.000   |     |     | CE240010(0025) |  |                                |  |
| 合計                                                          | m3 | 10.000   |     |     |                |  |                                |  |
| 単位当り                                                        | m3 | 1.000 当り |     |     |                |  |                                |  |

| 切削オーバーレイ工<br>総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm |    |     |     |     |     |  | 第 0036 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |  |
|-------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|---------------------------------|--|
| 名 称                                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |                                 |  |
| 夜間(8時間)<br>土木一般世話役                                    | 人  |     |     |     |     |  |                                 |  |
| 特殊作業員                                                 | 人  |     |     |     |     |  |                                 |  |
| 普通作業員                                                 | 人  |     |     |     |     |  |                                 |  |

| 切削オーバーレイ工<br>総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm<br>夜間（8時間） |      |        |     |     |             |  | 第 0036 号 施工単価表<br>100,000 m2 当り |  |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|-----|-------------|--|---------------------------------|--|
| 名 称                                                              | 単位   | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |                                 |  |
| 再生密粒度アスコン (13)                                                   | t    | 12.570 |     |     | 第0037号施工単価表 |  |                                 |  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4                                                 | リットル |        |     |     |             |  |                                 |  |
| 路面切削機運転費【基準】                                                     | 日    |        |     |     | 第0001号運転単価表 |  |                                 |  |
| 路面清掃車運転費【基準】                                                     | 日    |        |     |     | 第0002号運転単価表 |  |                                 |  |
| アスファルトフィニッシュ運転費【基準】                                              | 日    |        |     |     | 第0003号運転単価表 |  |                                 |  |
| ロードローラ運転費【基準】                                                    | 日    |        |     |     | 第0004号運転単価表 |  |                                 |  |
| タイヤローラ運転費(賃料)【基準】                                                | 日    |        |     |     | 第0005号運転単価表 |  |                                 |  |

| 切削オーバーレイ工<br>総施工量4,000m2以下 切削深 7cm以下 舗設層数一層 一層目 50 mm |   |    |          |     |     |  | 第 0036 号 施工単価表<br>100.000 m2 当り |   |
|-------------------------------------------------------|---|----|----------|-----|-----|--|---------------------------------|---|
| 夜間（8時間）                                               |   |    |          |     |     |  | 摘                               | 要 |
| 名                                                     | 称 | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 |  |                                 |   |
| 諸雑費                                                   |   | 式  | 1.000    |     |     |  |                                 |   |
| 合計                                                    |   | m2 | 100.000  |     |     |  |                                 |   |
| 単位当り                                                  |   | m2 | 1.000 当り |     |     |  |                                 |   |

| 再生密粒度アスコン (13) |   |    |          |     |     |  | 第 0037 号 施工単価表<br>1.000 t 当り |   |
|----------------|---|----|----------|-----|-----|--|------------------------------|---|
| 夜間（8時間）        |   |    |          |     |     |  | 摘                            | 要 |
| 名              | 称 | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 |  |                              |   |
| 再生密粒度アスコン (13) |   | t  | 1.000    |     |     |  |                              |   |
| 合計             |   | t  | 1.000    |     |     |  |                              |   |
| 単位当り           |   | t  | 1.000 当り |     |     |  |                              |   |

| 第 0038 号 施工単価表<br>100.000 m3 当り |    |          |     |     |                |  |
|---------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|
| 殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)            |    |          |     |     |                |  |
| 名 称                             | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| 殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)            | m3 | 100.000  |     |     | CB430020(0030) |  |
| 合計                              | m3 | 100.000  |     |     |                |  |
| 単位当り                            | m3 | 1.000 当り |     |     |                |  |

| 第 0039 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り |    |          |     |     |     |  |
|-------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 殻処分<br>As殻                    |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                           | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)            | m3 | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                            | m3 | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                          | m3 | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 上層路盤（車道部）（施工パッケージ）<br>粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品） 75mmを超え125mm以下       |    |          |     |     |                | 第 0040 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|-------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|-------------------------------|
| 名 称                                                               | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                               |
| 上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>粒度調整砕石 M-30（リサイクル認定製品）<br>75mmを超え125mm以下 | m2 | 1.000    |     |     | CB410040(0035) |                               |
| 合計                                                                | m2 | 1.000    |     |     |                |                               |
| 単位当り                                                              | m2 | 1.000 当り |     |     |                |                               |

| 第 0041 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り                                           |    |          |     |     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|
| 基層 (車道部) (施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)              |    |          |     |     |                |
| 名 称                                                                     | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| 基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス<br>コン(20) フライコート PK-3 | m2 | 1.000    |     |     | CB410240(0036) |
| 合計                                                                      | m2 | 1.000    |     |     |                |
| 単位当り                                                                    | m2 | 1.000 当り |     |     |                |

| 表層 (路肩部) (施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) |    |          |     |     |                |  | 第 0042 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|-------------------------------|
| 名 称                                                        | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |                               |
| 表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)                                      |    |          |     |     | CB410260(0037) |  |                               |
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種 (2.20以上2.30t/m3未満) フライコート PK-3     | m2 | 1.000    |     |     |                |  |                               |
| 合計                                                         | m2 | 1.000    |     |     |                |  |                               |
| 単位当り                                                       | m2 | 1.000 当り |     |     |                |  |                               |

| 表層 (歩道部) (施工パッケージ)<br>1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13) |    |          |     |     |                |  | 第 0043 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|--|-------------------------------|
| 名 称                                                        | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |                               |
| 表層 (歩道部) (施工パッケージ)                                         |    |          |     |     | CB410261(0038) |  |                               |
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスコン(13) フライコート PK-3                 | m2 | 1.000    |     |     |                |  |                               |
| 合計                                                         | m2 | 1.000    |     |     |                |  |                               |
| 単位当り                                                       | m2 | 1.000 当り |     |     |                |  |                               |

| 表層（車道部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）               |    |          |     |     |                | 第 0044 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|----------------|-------------------------------|
| 名 称                                                                   | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                               |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）<br>1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス<br>コン(13) タックコート PK-4 | m2 | 1.000    |     |     | CB410260(0039) |                               |
| 合計                                                                    | m2 | 1.000    |     |     |                |                               |
| 単位当り                                                                  | m2 | 1.000 当り |     |     |                |                               |

| プレキヤスト集水枋(施工パッケージ)<br>据付 基礎砕石無し |    |       |     |     |                | 第 0045 号 施工単価表<br>1.000 基 当り |
|---------------------------------|----|-------|-----|-----|----------------|------------------------------|
| 名 称                             | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                              |
| プレキヤスト集水枋(施工パッケージ)<br>据付 基礎砕石無し | 基  | 1.000 |     |     | CB222800(0043) |                              |
| 集水枋                             | 基  | 1.000 |     |     |                |                              |
| 合計                              | 基  | 1.000 |     |     |                |                              |

| 第 0045 号 施工単価表<br>1.000 基 当り    |    |          |     |     |     |  |
|---------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| プレキヤスト集水柵(施工パッケージ)<br>据付 基礎砕石無し |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                             | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り                            | 基  | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0046 号 施工単価表<br>1.000 m 当り                 |    |          |     |     |     |  |
|----------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| ガードレール(1) (市場単価)<br>土中建込 塗装品 Gr-C-4E ダークブラウン |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                                          | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| ガードレール設置工 (市場単価)                             |    |          |     |     |     |  |
| 土中建込 塗装品Gr-C-4E                              | m  | 1.000    |     |     |     |  |
| 防護柵材料加算額<br>各種                               | m  | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                                           | m  | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                                         | m  | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0047 号 施工単価表<br>1.000 m 当り              |    |          |     |     |     |  |
|-------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| ガードレール設置工 (市場単価)<br>C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                                       | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| ガードレール設置工 (市場単価)<br>コンクリート建込 塗装品Gr-C-2B   | m  | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                                        | m  | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                                      | m  | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0048 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り           |     |        |     |     |     |  |
|-----------------------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|--|
| 標識基礎設置工 [片持式・門型式] (市場単価)<br>門型式以外標識柱の基礎 |     |        |     |     |     |  |
| 名 称                                     | 単位  | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 標識基礎設置 (市場単価)<br>基礎コンクリート容量6.0m3以上      | m3  | 1.000  |     |     |     |  |
| 道路標識設置工加算額 (市場単価)<br>アンカーボルトの材料価格       | k g | 16.740 |     |     |     |  |
| 合計                                      | m3  | 1.000  |     |     |     |  |

| 第 0048 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り          |    |          |     |     |     |  |
|----------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 標識基礎設置工[片持式・門型式] (市場単価)<br>門型式以外標識柱の基礎 |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                                    | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 単位当り                                   | m3 | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0049 号 施工単価表<br>1.000 m3 当り          |     |          |     |     |     |  |
|----------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|--|
| 標識基礎設置工[片持式・門型式] (市場単価)<br>門型式以外標識柱の基礎 |     |          |     |     |     |  |
| 名 称                                    | 単位  | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 標識基礎設置 (市場単価)<br>基礎コンクリート容量6.0m3以上     | m3  | 1.000    |     |     |     |  |
| 道路標識設置工加算額 (市場単価)<br>アンカーボルトの材料価格      | k g | 17.680   |     |     |     |  |
| 合計                                     | m3  | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                                   | m3  | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0050 号 施工単価表<br>1.000 基 当り   |    |          |     |     |     |  |
|--------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 道路標識柱設置工〔片持式〕(市場単価)<br>400kg以上 |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                            | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 標識柱〔片持式〕設置手間 (市場単価)            |    |          |     |     |     |  |
| 総質量 400kg以上                    | 基  | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                             | 基  | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                           | 基  | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0051 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り                             |    |          |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 標識板設置工〔案内標識(路線番号除く)〕(市場単価)<br>新設 2.0m2以上 カブセルプリズム・カブセルレンズ |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                                                       | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 標識板設置〔案内標識〕(市場単価)                                         |    |          |     |     |     |  |
| カブセルプリズム・カブセルレンズ 2.0m2以上                                  | m2 | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                                                        | m2 | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                                                      | m2 | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0052 号 施工単価表<br>1.000 m2 当り                             |    |          |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|--|
| 標識板設置工〔案内標識(路線番号除く)〕(市場単価)<br>新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセルレンズ |    |          |     |     |     |  |
| 名 称                                                       | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 標識板設置〔案内標識〕(市場単価)                                         |    |          |     |     |     |  |
| カプセルプリズム・カプセルレンズ 2.0m2以上                                  | m2 | 1.000    |     |     |     |  |
| 道路標識設置工加算額(市場単価)                                          |    |          |     |     |     |  |
| 標識板の裏面塗装(市場単価)                                            | m2 | 1.000    |     |     |     |  |
| 合計                                                        | m2 | 1.000    |     |     |     |  |
| 単位当り                                                      | m2 | 1.000 当り |     |     |     |  |

| 第 0053 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り          |     |           |     |     |     |  |
|-------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|--|
| 溶融式区画線(1)(標準単価)<br>実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白 |     |           |     |     |     |  |
| 名 称                                       | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕                     |     |           |     |     |     |  |
| 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間                    | m   | 1,000.000 |     |     |     |  |
| 路面標示用塗料 3種1号                              |     |           |     |     |     |  |
| JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白<br>比重2.0 | k g | 570.000   |     |     |     |  |

| 第 0053 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り           |     |           |     |     |     |  |
|--------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|--|
| 溶解式区画線(1) (標準単価)<br>実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白 |     |           |     |     |     |  |
| 名 称                                        | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 接着用プライマー                                   |     |           |     |     |     |  |
| 区画線用 色- 比重0.9                              | k g | 25.000    |     |     |     |  |
| ガラスビーズ                                     |     |           |     |     |     |  |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重- | k g | 25.000    |     |     |     |  |
| 軽油                                         |     |           |     |     |     |  |
| 一般用                                        | L   | 40.000    |     |     |     |  |
| 諸雑費                                        | 式   | 1.000     |     |     |     |  |
| 合計                                         | m   | 1,000.000 |     |     |     |  |
| 単位当り                                       | m   | 1.000 当り  |     |     |     |  |

| 第 0054 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り              |    |           |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------|----|-----------|-----|-----|-----|--|
| 溶解式区画線(2) (標準単価)<br>実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白    |    |           |     |     |     |  |
| 名 称                                           | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 区画線設置工〔溶解式(手動)〕〔供用区間〕                         |    |           |     |     |     |  |
| 実線 45cm、時間の制約 無、機・労 昼間                        | m  | 1,000.000 |     |     |     |  |
| 路面標示用塗料 3種1号                                  |    |           |     |     |     |  |
| JIS K 5665 溶解 ガラスビーズ 含有量15～18% 白<br>比重2.0     | kg | 1,700.000 |     |     |     |  |
| 接着用プライマー                                      |    |           |     |     |     |  |
| 区画線用 色- 比重0.9                                 | kg | 75.000    |     |     |     |  |
| ガラスビーズ                                        |    |           |     |     |     |  |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色-<br>比重- | kg | 75.000    |     |     |     |  |
| 軽油                                            |    |           |     |     |     |  |
| 一般用                                           | L  | 73.000    |     |     |     |  |
| 諸雑費                                           | 式  | 1.000     |     |     |     |  |
| 合計                                            | m  | 1,000.000 |     |     |     |  |

| 第 0054 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り            |    |          |     |     |     |
|---------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|
| 溶融式区画線 (2) (標準単価)<br>実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白 |    |          |     |     |     |
| 名 称                                         | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 単位当り                                        | m  | 1.000 当り |     |     |     |

| 第 0055 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り                          |     |           |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 溶融式区画線 (3) (標準単価)<br>破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白               |     |           |     |     |     |
| 名 称                                                       | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]<br>破線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間           | m   | 1,000.000 |     |     |     |
| 路面標示用塗料 3種1号<br>JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白<br>比重2.0 | k g | 570.000   |     |     |     |
| 接着用プライマー                                                  |     |           |     |     |     |
| 区画線用 色- 比重0.9                                             | k g | 25.000    |     |     |     |
| ガラスビーズ                                                    |     |           |     |     |     |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色-<br>比重-             | k g | 25.000    |     |     |     |
| 軽油                                                        |     |           |     |     |     |
| 一般用                                                       | L   | 44.000    |     |     |     |

| 第 0055 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り           |    |           |     |     |     |  |
|--------------------------------------------|----|-----------|-----|-----|-----|--|
| 溶融式区画線(3) (標準単価)<br>破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白 |    |           |     |     |     |  |
| 名 称                                        | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 諸雑費                                        |    |           |     |     |     |  |
|                                            | 式  | 1.000     |     |     |     |  |
| 合計                                         | m  | 1,000.000 |     |     |     |  |
| 単位当り                                       | m  | 1.000 当り  |     |     |     |  |

| 第 0056 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り                      |     |           |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|--|
| 溶融式区画線(4) (標準単価)<br>矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白 |     |           |     |     |     |  |
| 名 称                                                   | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]                                 |     |           |     |     |     |  |
| 矢印・記号・文字 15cm、時間の制約 無、機・労 屋 間                         | m   | 1,000.000 |     |     |     |  |
| 路面標示用塗料 3種1号                                          |     |           |     |     |     |  |
| JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0                | k g | 570.000   |     |     |     |  |
| 接着用プライマー                                              |     |           |     |     |     |  |
| 区画線用 色- 比重0.9                                         | k g | 25.000    |     |     |     |  |

| 第 0056 号 施工単価表<br>1,000.000 m 当り                      |     |           |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|--|
| 溶解式区画線(4) (標準単価)<br>矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白 |     |           |     |     |     |  |
| 名 称                                                   | 単位  | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| ガラスビーズ                                                |     |           |     |     |     |  |
| ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm) 色-比重-             | k g | 25.000    |     |     |     |  |
| 軽油                                                    |     |           |     |     |     |  |
| 一般用                                                   | L   | 100.000   |     |     |     |  |
| 諸雑費                                                   |     |           |     |     |     |  |
|                                                       | 式   | 1.000     |     |     |     |  |
| 合計                                                    | m   | 1,000.000 |     |     |     |  |
| 単位当り                                                  | m   | 1.000 当り  |     |     |     |  |

| 第 0057 号 施工単価表<br>1.000 本 当り             |    |       |     |     |     |  |
|------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|--|
| 車線分離標[ラバーポール] (市場単価)<br>固定式(貼付式) 高さ800mm |    |       |     |     |     |  |
| 名 称                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |
| 車線分離標設置 φ80 (市場単価)                       |    |       |     |     |     |  |
| 貼付式 固定式 高さ800mm                          | 本  | 1.000 |     |     |     |  |

| 車線分離標[ラバーポール] (市場単価)<br>固定式(貼付式) 高さ800mm |    |          |     |     |     | 第 0057 号 施工単価表<br>1.000 本 当り |
|------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                                      | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                              |
| 合計                                       | 本  | 1.000    |     |     |     |                              |
| 単位当り                                     | 本  | 1.000 当り |     |     |     |                              |

| 道路鋳 (市場単価)<br>両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm |    |          |     |     |     | 第 0058 号 施工単価表<br>1.000 個 当り |
|-----------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|------------------------------|
| 名 称                               | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |                              |
| 道路鋳 (市場単価)                        |    |          |     |     |     |                              |
| 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 10cm             | 個  | 1.000    |     |     |     |                              |
| 合計                                | 個  | 1.000    |     |     |     |                              |
| 単位当り                              | 個  | 1.000 当り |     |     |     |                              |

| 交通誘導警備員(1)<br>夜間施工 |          | 第 0059 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |          |     |     |     |
|--------------------|----------|------------------------------|----------|-----|-----|-----|
| 夜間 (8時間)           | 名 称      | 単 位                          | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|                    | 交通誘導警備員B | 人                            |          |     |     |     |
| 合計                 |          | 式                            | 1.000    |     |     |     |
| 単位当り               |          | 式                            | 1.000 当り |     |     |     |

| 交通誘導警備員(2) |          | 第 0060 号 施工単価表<br>1.000 式 当り |          |     |     |     |
|------------|----------|------------------------------|----------|-----|-----|-----|
|            | 名 称      | 単 位                          | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|            | 交通誘導警備員B | 人                            |          |     |     |     |
| 合計         |          | 式                            | 1.000    |     |     |     |
| 単位当り       |          | 式                            | 1.000 当り |     |     |     |

| 建設機械運搬費 |    |          |     |     |     |  | 第 0061 号 施工単価表 |  | 1.000 台 当り |
|---------|----|----------|-----|-----|-----|--|----------------|--|------------|
| 名 称     | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |                |  |            |
| トラレーラ   | 台  | 1.000    |     |     |     |  |                |  |            |
| 合計      | 台  | 1.000    |     |     |     |  |                |  |            |
| 単位当り    | 台  | 1.000 当り |     |     |     |  |                |  |            |

| SJ0010 路肩盛土<br>購入土 |    |          | 第 0001 号単価表<br>100 m3 当り |     |                |  |
|--------------------|----|----------|--------------------------|-----|----------------|--|
| 名 称                | 単位 | 数 量      | 単 価                      | 金 額 | 摘 要            |  |
| 路肩盛土               | m3 | 100.000  |                          |     | CB210410(0002) |  |
| 山土                 |    |          |                          |     |                |  |
| 盛土用 (現場渡し)         | m3 | 133.000  |                          |     |                |  |
| 合 計                | m3 | 100.000  |                          |     |                |  |
| 単位当り               | m3 | 1.000 当り |                          |     |                |  |

| SJ0020埋戻し<br>RC-40  |    | 第 0002 号単価表<br>100 m3 当り |     |     |                |  |
|---------------------|----|--------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称                 | 単位 | 数 量                      | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| 埋戻し(施工パッケージ)        | m3 | 100.000                  |     |     | CE210410(0008) |  |
| 再生クラッシュヤーン<br>RC-40 | m3 | 120.000                  |     |     |                |  |
| 合 計                 | m3 | 100.000                  |     |     |                |  |
| 単位当り                | m3 | 1.000 当り                 |     |     |                |  |



| SJ0040 プレキャストU型側溝(2)<br>JIS型3種300A                    |    | 第 0004 号単価表<br>10 m |     |     |                | 第 0004 号単価表<br>10 m |  | 当り |
|-------------------------------------------------------|----|---------------------|-----|-----|----------------|---------------------|--|----|
| 名 称                                                   | 単位 | 数 量                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |                     |  |    |
| U型側溝設置工 I (標準単価)                                      |    |                     |     |     | 第0007号施工単価表    |                     |  |    |
| J I S 3種 300 A 2m (旧JIS2種相当) リサイク<br>ル認定製品 施工箇所補正無 設置 | m  | 10.000              |     |     |                |                     |  |    |
| コンクリート(施工パッケージ)                                       |    |                     |     |     | 第0005号施工単価表    |                     |  |    |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以<br>下 小型車割増無し             | m3 | 0.460               |     |     |                |                     |  |    |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                   | m2 | 2.000               |     |     | 第0006号施工単価表    |                     |  |    |
| 基面整正(施工パッケージ)                                         | m2 | 4.600               |     |     | CB210080(0011) |                     |  |    |
| 合 計                                                   | m  | 10.000              |     |     |                |                     |  |    |
| 単位当り                                                  | m  | 1.000               | 当り  |     |                |                     |  |    |

| S0134 | 管渠(1)<br>VP φ 200        | 第 0005 号単価表 |        |     |     |                | 10 m | 当り |
|-------|--------------------------|-------------|--------|-----|-----|----------------|------|----|
|       | 名 称                      | 単 位         | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |      |    |
|       | 暗渠排水管(施工ハックージ)           |             |        |     |     | CB222770(0012) |      |    |
|       | 据付 直管 200～400mm          | m           | 10.000 |     |     |                |      |    |
|       | 砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) |             |        |     |     | 第0023号施工単価表    |      |    |
|       | 機械施工                     | m3          | 1.360  |     |     |                |      |    |
|       | 基面整正(施工ハックージ)            |             |        |     |     | CB210080(0011) |      |    |
|       |                          | m2          | 4.160  |     |     |                |      |    |
| 合 計   |                          | m           | 10.000 |     |     |                |      |    |
| 単位当り  |                          | m           | 1.000  | 当り  |     |                |      |    |

| S0131 管渠(2)<br>台付管 φ 300                                     |    | 第 0006 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                |  |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| 鉄筋コンクリート台付管(施工ハックージ)<br>据付 300mm                             | m  | 10.000                 |     |     | CB222850(0013) |  |
| コンクリート(施工ハックージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以<br>下 小型車割増無し | m3 | 0.340                  |     |     | 第0024号施工単価表    |  |
| 型枠(施工ハックージ)<br>一般型枠                                          | m2 | 2.000                  |     |     | 第0006号施工単価表    |  |
| 基面整正(施工ハックージ)                                                | m2 | 3.400                  |     |     | CB210080(0011) |  |
| 合 計                                                          | m  | 10.000                 |     |     |                |  |
| 単位当り                                                         | m  | 1.000 当り               |     |     |                |  |

| S0132 | 管渠(3)<br>台付管 φ600                                            | 第 0007 号単価表<br>10 m |        |     |     |                | 当り |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----|-----|----------------|----|
|       | 名 称                                                          | 単 位                 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |    |
|       | 鉄筋コンクリート台付管(施工ハックージ)<br>据付 300mm                             | m                   | 10.000 |     |     | CB222850(0015) |    |
|       | コンクリート(施工ハックージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以<br>下 小型車割増無し | m3                  | 0.550  |     |     | 第0024号施工単価表    |    |
|       | 型枠(施工ハックージ)<br>一般型枠                                          | m2                  | 2.000  |     |     | 第0006号施工単価表    |    |
|       | 基面整正(施工ハックージ)                                                | m2                  | 5.500  |     |     | CB210080(0011) |    |
| 合 計   |                                                              | m                   | 10.000 |     |     |                |    |
| 単位当り  |                                                              | m                   | 1.000  | 当り  |     |                |    |

| SJ0050 現場打ち集水枠(2)<br>800×800×1100                            |    |          | 第 0008 号単価表<br>1 箇所 当り |     |                |  |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------|-----|----------------|--|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量      | 単 価                    | 金 額 | 摘 要            |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型<br>車割増無し    | m3 | 0.990    |                        |     | 第0025号施工単価表    |  |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                          | m2 | 8.950    |                        |     | 第0026号施工単価表    |  |
| コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以<br>下 小型車割増無し | m3 | 0.170    |                        |     | 第0005号施工単価表    |  |
| 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                          | m2 | 0.520    |                        |     | 第0006号施工単価表    |  |
| グレーチング蓋<br>800×800用T-25 受枠含む                                 | 組  | 1.000    |                        |     |                |  |
| 基面整正(施工パッケージ)                                                | m2 | 1.690    |                        |     | CB210080(0011) |  |
| 合 計                                                          | 箇所 | 1.000    |                        |     |                |  |
| 単位当り                                                         | 箇所 | 1.000 当り |                        |     |                |  |

| SJ0060 現場打ち集水桝(3)<br>500×500×650                             |    | 第 0009 号単価表<br>1 箇所 当り |     |     |                |  |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称                                                          | 単位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| コンクリート(施工ハックージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し | m3 | 0.330                  |     |     | 第0027号施工単価表    |  |
| 型枠(施工ハックージ)<br>一般型枠                                          | m2 | 3.840                  |     |     | 第0026号施工単価表    |  |
| コンクリート(施工ハックージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以<br>下 小型車割増無し | m3 | 0.080                  |     |     | 第0005号施工単価表    |  |
| 型枠(施工ハックージ)<br>一般型枠                                          | m2 | 0.360                  |     |     | 第0006号施工単価表    |  |
| グレーチング蓋<br>500×500用T-25 受枠含む                                 | 組  | 1.000                  |     |     |                |  |
| 基面整正(施工ハックージ)                                                | m2 | 0.810                  |     |     | CB210080(0011) |  |
| 合 計                                                          | 箇所 | 1.000                  |     |     |                |  |
| 単位当り                                                         | 箇所 | 1.000 当り               |     |     |                |  |

| SJ0070 コンクリート取壊し運搬処理(1)<br>無筋コンクリート   |    |          |     |     |             |  | 第 0010 号単価表<br>100 m3 | 当り |
|---------------------------------------|----|----------|-----|-----|-------------|--|-----------------------|----|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |                       |    |
| 般運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3 | 100.000  |     |     | 第0030号施工単価表 |  |                       |    |
| 建設廃棄物受入れ料金<br>無筋 C o n 塊              | m3 | 100.000  |     |     | 第0031号施工単価表 |  |                       |    |
| 合 計                                   | m3 | 100.000  |     |     |             |  |                       |    |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 当り |     |     |             |  |                       |    |

| SJ0080 コンクリート取壊し運搬処理(2)<br>鉄筋コンクリート   |    | 第 0011 号単価表 |     |     |             | 100 m3 当り |  |
|---------------------------------------|----|-------------|-----|-----|-------------|-----------|--|
| 名 称                                   | 単位 | 数 量         | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |           |  |
| 般運搬(施工パッケージ)<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3 | 100.000     |     |     | 第0030号施工単価表 |           |  |
| 建設廃棄物受入れ料金<br>鉄筋 C o n 塊              | m3 | 100.000     |     |     | 第0032号施工単価表 |           |  |
| 合 計                                   | m3 | 100.000     |     |     |             |           |  |
| 単位当り                                  | m3 | 1.000 当り    |     |     |             |           |  |

| SJ0090 乗入                                 |     | 第 0012 号単価表<br>1 箇所 |        |     |     |                | 当り |
|-------------------------------------------|-----|---------------------|--------|-----|-----|----------------|----|
| 盛土                                        | 名 称 | 単 位                 | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |    |
|                                           |     | m3                  | 29.120 |     |     | CB210510(0023) |    |
| 山土                                        |     |                     |        |     |     |                |    |
| 盛土用 (現場渡し)                                |     | m3                  | 38.730 |     |     |                |    |
| 法面整形(施工ハッケージ)                             |     |                     |        |     |     | CB220010(0024) |    |
| 盛土部 法面締固め無し け質土、砂及び砂質土、粘性土                |     | m2                  | 27.200 |     |     |                |    |
| コンクリート(施工ハッケージ)                           |     |                     |        |     |     | 第0035号施工単価表    |    |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |     | m3                  | 6.730  |     |     |                |    |
| 基礎碎石(施工ハッケージ)                             |     |                     |        |     |     | CB221110(0026) |    |
| 7.5cm超12.5cm以下 再生クラッパン 40~0 小型車割増無し       |     | m2                  | 40.100 |     |     |                |    |
| 合 計                                       |     | 箇所                  | 1.000  |     |     |                |    |
| 単位当り                                      |     | 箇所                  | 1.000  | 当り  |     |                |    |

| SJ0190 地先境界ブロック                                           |    | 第 0013 号単価表<br>10 m |     |     |                |  | 当り |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------------|-----|-----|----------------|--|----|
| 名 称                                                       | 単位 | 数 量                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |    |
| 地先境界ブロック(施工パッケージ)<br>設置 B種 (150×120×600) リサイクル認定製品 不<br>要 | m  | 10. 000             |     |     | CB422520(0027) |  |    |
| 基面整正(施工パッケージ)                                             | m2 | 2. 500              |     |     | CB210080(0011) |  |    |
| 合 計                                                       | m  | 10. 000             |     |     |                |  |    |
| 単位当り                                                      | m  | 1. 000              | 当り  |     |                |  |    |

| S0081 | L型側溝(1)<br>標準用 2型150 L=2000                              | 第 0014 号単価表<br>10 m |         |     |     |             | 当り |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----|-----|-------------|----|
|       | 名 称                                                      | 単位                  | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |    |
|       | コンクリート(施工パッケージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | m3                  | 0. 770  |     |     | 第0024号施工単価表 |    |
|       | 型枠(施工パッケージ)<br>一般型枠                                      | m2                  | 2. 000  |     |     | 第0006号施工単価表 |    |
|       | 大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付<br>標準用 2型150 L=2000              | m                   | 10. 000 |     |     | 第0015号単価表   |    |
| 合 計   |                                                          | m                   | 10. 000 |     |     |             |    |
| 単位当り  |                                                          | m                   | 1. 000  | 当り  |     |             |    |

| S0082                              | 大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付<br>標準用 2型150 L=2000 | 単位 | 数 | 量      | 単  | 価 | 金 | 額 | 第 0015 号単価表<br>10 m | 摘 要 | 当り |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|--------|----|---|---|---|---------------------|-----|----|
| 土木一般世話役                            |                                             | 人  |   |        |    |   |   |   |                     |     |    |
| 特殊作業員                              |                                             | 人  |   |        |    |   |   |   |                     |     |    |
| 普通作業員                              |                                             | 人  |   |        |    |   |   |   |                     |     |    |
| トラッククレーン賃料                         |                                             | 日  |   |        |    |   |   |   |                     |     |    |
| エプロン付歩車道境界ブロック<br>標準用 2型150 L=2000 |                                             | 本  |   | 5.000  |    |   |   |   |                     |     |    |
| 諸雑費                                |                                             | 式  |   | 1.000  |    |   |   |   |                     |     |    |
| 合 計                                |                                             | m  |   | 10.000 |    |   |   |   |                     |     |    |
| 単位当り                               |                                             | m  |   | 1.000  | 当り |   |   |   |                     |     |    |

| S0085 L型側溝(3)<br>歩道乗入用 SSブロック                                      |    | 第 0016 号単価表<br>10 m |     |     |                | 当り |  |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----|-----|----------------|----|--|
| 名 称                                                                | 単位 | 数 量                 | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |    |  |
| 歩車道境界ブロック(施工ハックージ)<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石<br>無し 不要 サイコロ認定製品 | m  | 10.000              |     |     | CB422510(0040) |    |  |
| コンクリート(施工ハックージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し       | m3 | 0.780               |     |     | 第0027号施工単価表    |    |  |
| 型枠(施工ハックージ)<br>一般型枠                                                | m2 | 1.900               |     |     | 第0006号施工単価表    |    |  |
| コンクリート(施工ハックージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以<br>下 小型車割増無し       | m3 | 0.810               |     |     | 第0024号施工単価表    |    |  |
| 型枠(施工ハックージ)<br>一般型枠                                                | m2 | 2.000               |     |     | 第0006号施工単価表    |    |  |
| 合 計                                                                | m  | 10.000              |     |     |                |    |  |
| 単位当り                                                               | m  | 1.000               | 当り  |     |                |    |  |

| S0086 L型側溝(4)<br>標準用 B種両面R                      |    |        | 第 0017 号単価表<br>10 m 当り |     |                |  |
|-------------------------------------------------|----|--------|------------------------|-----|----------------|--|
| 名 称                                             | 単位 | 数 量    | 単 価                    | 金 額 | 摘 要            |  |
| 歩車道境界ブロック(施工ハッケジ)                               |    |        |                        |     | CB422510(0041) |  |
| 設置 A種(150/170×200×600) (両面R) 基礎砕石無し 不要 サイクル認定製品 | m  | 10.000 |                        |     |                |  |
| コンクリート(施工ハッケジ)                                  |    |        |                        |     | 第0027号施工単価表    |  |
| 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し       | m3 | 0.990  |                        |     |                |  |
| 型枠(施工ハッケジ)                                      |    |        |                        |     | 第0006号施工単価表    |  |
| 一般型枠                                            | m2 | 2.700  |                        |     |                |  |
| コンクリート(施工ハッケジ)                                  |    |        |                        |     | 第0024号施工単価表    |  |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し        | m3 | 0.920  |                        |     |                |  |
| 型枠(施工ハッケジ)                                      |    |        |                        |     | 第0006号施工単価表    |  |
| 一般型枠                                            | m2 | 2.000  |                        |     |                |  |
| 合 計                                             | m  | 10.000 |                        |     |                |  |
| 単位当り                                            | m  | 1.000  | 当り                     |     |                |  |

| S0087 L型側溝(5)<br>斜用 B種両面R                                         |     | 第 0018 号単価表<br>10 m 当り |     |     |                |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称                                                               | 単 位 | 数 量                    | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |  |
| 歩車道境界ブロック(施工ハッケジ)<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石<br>無し 不要 サイコロ認定製品 | m   | 10.000                 |     |     | CB422510(0042) |  |
| コンクリート(施工ハッケジ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し       | m3  | 0.990                  |     |     | 第0027号施工単価表    |  |
| 型枠(施工ハッケジ)<br>一般型枠                                                | m2  | 2.700                  |     |     | 第0006号施工単価表    |  |
| コンクリート(施工ハッケジ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以<br>下 小型車割増無し       | m3  | 0.920                  |     |     | 第0024号施工単価表    |  |
| 型枠(施工ハッケジ)<br>一般型枠                                                | m2  | 2.000                  |     |     | 第0006号施工単価表    |  |
| 合 計                                                               | m   | 10.000                 |     |     |                |  |
| 単位当り                                                              | m   | 1.000 当り               |     |     |                |  |

| S0091 プレキャスト街渠柵<br>300x400x600 T-25 普通目 110° 開閉式                          |    | 第 0019 号単価表<br>10 箇所 当り |     |     |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称                                                                       | 単位 | 数 量                     | 単 価 | 金 額 | 摘 要            |
| プレキャスト集水柵(施工ハックージ)<br>据付 基礎砕石無し                                           | 基  | 10.000                  |     |     | 第0045号施工単価表    |
| 歩車道境界ブロック(施工ハックージ)<br>設置 B種(180/205×250×600) (両面R) 基<br>礎砕石無し 不要 サイクル認定製品 | m  | 6.000                   |     |     | CB422510(0044) |
| コンクリート(施工ハックージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し              | m3 | 0.180                   |     |     | 第0027号施工単価表    |
| 型枠(施工ハックージ)<br>一般型枠                                                       | m2 | 0.720                   |     |     | 第0006号施工単価表    |
| コンクリート(施工ハックージ)<br>小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下<br>小型車割増無し              | m3 | 0.120                   |     |     | 第0027号施工単価表    |
| コンクリート(施工ハックージ)<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以<br>下 小型車割増無し              | m3 | 0.420                   |     |     | 第0024号施工単価表    |
| 型枠(施工ハックージ)<br>一般型枠                                                       | m2 | 2.600                   |     |     | 第0006号施工単価表    |
| 合 計                                                                       | 箇所 | 10.000                  |     |     |                |

|       |                                            |    |          |     |                         |     |
|-------|--------------------------------------------|----|----------|-----|-------------------------|-----|
| S0091 | プレキャスト街渠柵<br>300x400x600 T-25 普通目 110° 開閉式 |    |          |     | 第 0019 号単価表<br>10 箇所 当り |     |
|       | 名 称                                        | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額                     | 摘 要 |
| 単位当り  |                                            | 箇所 | 1.000 当り |     |                         |     |

| SJ0100 ガードレール(2)<br>置き式用                  |    |           | 第 0020 号単価表<br>1 式 |     |             |  | 当り |
|-------------------------------------------|----|-----------|--------------------|-----|-------------|--|----|
| 名 称                                       | 単位 | 数 量       | 単 価                | 金 額 | 摘 要         |  |    |
| ガードレール設置工 (市場単価)<br>C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色 | m  | 51. 000   |                    |     | 第0047号施工単価表 |  |    |
| ガードレール置き式用基礎設置                            | m  | 51. 000   |                    |     | 第0021号単価表   |  |    |
| プレキャスト連続基礎<br>A型基本                        | 個  | 21. 000   |                    |     |             |  |    |
| プレキャスト連続基礎<br>A型端部AN                      | 個  | 3. 000    |                    |     |             |  |    |
| プレキャスト連続基礎<br>A型端部BN                      | 個  | 3. 000    |                    |     |             |  |    |
| 合 計                                       | 式  | 1. 000    |                    |     |             |  |    |
| 単位当り                                      | 式  | 1. 000 当り |                    |     |             |  |    |

| SJ0180 ガードレール置き式用基礎設置 |    | 第 0021 号単価表 |     |     | 10 m 当り |  |
|-----------------------|----|-------------|-----|-----|---------|--|
| 名 称                   | 単位 | 数 量         | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |  |
| 土木一般世話役               | 人  |             |     |     |         |  |
| 特殊作業員                 | 人  |             |     |     |         |  |
| 普通作業員                 | 人  |             |     |     |         |  |
| トラッククレーン賃料            | 日  |             |     |     |         |  |
| 合 計                   | m  | 10.000      |     |     |         |  |
| 単位当り                  | m  | 1.000 当り    |     |     |         |  |

| SJ0110 標識基礎(1)<br>1400×5600×1000      |    | 第 0022 号単価表<br>1 基 |       |     |     |             | 当り |
|---------------------------------------|----|--------------------|-------|-----|-----|-------------|----|
| 名 称                                   | 単位 | 数                  | 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |    |
| 標識基礎設置工[片持式・門型式](市場単価)<br>門型式以外標識柱の基礎 | m3 |                    | 7.840 |     |     | 第0048号施工単価表 |    |
| 合 計                                   | 基  |                    | 1.000 |     |     |             |    |
| 単位当り                                  | 基  |                    | 1.000 | 当り  |     |             |    |

| SJ0120 標識基礎(2)<br>1400×5300×1000      |    | 第 0023 号単価表<br>1 基 |       |     |     |             | 当り |
|---------------------------------------|----|--------------------|-------|-----|-----|-------------|----|
| 名 称                                   | 単位 | 数                  | 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |    |
| 標識基礎設置工[片持式・門型式](市場単価)<br>門型式以外標識柱の基礎 | m3 |                    | 7.420 |     |     | 第0049号施工単価表 |    |
| 合 計                                   | 基  |                    | 1.000 |     |     |             |    |
| 単位当り                                  | 基  |                    | 1.000 | 当り  |     |             |    |

| SJ0130 片持標識柱(1)<br>F-2型 張出1.0m       |    | 第 0024 号単価表<br>1 基 |     |     |             |  | 当り |
|--------------------------------------|----|--------------------|-----|-----|-------------|--|----|
| 名 称                                  | 単位 | 数 量                | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |    |
| 道路標識柱設置工[片持式](市場単価)<br>400kg以上       | 基  | 1.000              |     |     | 第0050号施工単価表 |  |    |
| 道路標識柱<br>オーバーバンダ 片持式 亜鉛メッキ<br>スプレート付 | t  | 1.350              |     |     |             |  |    |
| 合 計                                  | 基  | 1.000              |     |     |             |  |    |
| 単位当り                                 | 基  | 1.000              | 当り  |     |             |  |    |

| SJ0140 片持標識柱(2)<br>F-2型 張出3.5m          |    | 第 0025 号単価表<br>1 基 当り |     |     |             |  |
|-----------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                                     | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 道路標識柱設置工[片持式](市場単価)<br>400kg以上          | 基  | 1.000                 |     |     | 第0050号施工単価表 |  |
| 道路標識柱<br>オーバーバンダ 片持式 亜鉛メッキ ベー<br>スプレート付 | t  | 1.640                 |     |     |             |  |
| 合 計                                     | 基  | 1.000                 |     |     |             |  |
| 単位当り                                    | 基  | 1.000 当り              |     |     |             |  |

| SJ0150 標識板(1)<br>3150×3510                                        |    | 第 0026 号単価表<br>1 枚 当り |     |     |             |  |
|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----|-----|-------------|--|
| 名 称                                                               | 単位 | 数 量                   | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |  |
| 標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市<br>場単価)<br>新設 2.0m2以上 カプセルプリズム・カプセ<br>ルレンズ | m2 | 11.060                |     |     | 第0051号施工単価表 |  |
| 合 計                                                               | 枚  | 1.000                 |     |     |             |  |
| 単位当り                                                              | 枚  | 1.000 当り              |     |     |             |  |



| 施工パッケージ単価一覧表   |                        |    |      |      |          |                 |
|----------------|------------------------|----|------|------|----------|-----------------|
| 単価コード          | 施工名称                   | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称     | 条件値             |
| CB210100(0001) | 掘削(施工パッケージ)            | m3 |      |      | 土質       | 土砂              |
|                |                        |    |      |      | 施工方法     | オーブソカット         |
|                |                        |    |      |      | 押土の有無    | 押土無し            |
| CB210410(0002) | 路肩盛土                   | m3 |      |      |          |                 |
| CB220010(0003) | 法面整形(切土部)<br>(施工パッケージ) | m2 |      |      | 整形箇所     | 切土部             |
| CB220010(0004) | 法面整形(盛土部)<br>(施工パッケージ) | m2 |      |      | 土質       | れぎ質土、砂及び砂質土、粘性土 |
|                |                        |    |      |      | 整形箇所     | 盛土部             |
|                |                        |    |      |      | 法面締固めの有無 | 法面締固め無し         |
| CB210110(0005) | 土砂等運搬(施工パッケージ)         | m3 |      |      | 土質       | れぎ質土、砂及び砂質土、粘性土 |
|                |                        |    |      |      | 土質       | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  |
|                |                        |    |      |      |          |                 |
| CB240010(0006) | コンクリート(施工パッケージ)        | m3 |      |      | 構造物種別    | 無筋・鉄筋構造物        |
|                |                        |    |      |      | コンクリート規格 | 18-8-25(高炉)     |
|                |                        |    |      |      | 水セメント比   | W/C=60%以下       |
|                |                        |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し         |
| CB210030(0007) | 床掘り(施工パッケージ)           | m3 |      |      | 土質区分     | 土砂              |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                      |    |      |      |                                                                                         |
|----------------|----------------------|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 単価コード          | 施工名称                 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称<br>条件値                                                                             |
| CB210410(0008) | 埋戻し(施工パッケージ)         | m3 |      |      |                                                                                         |
| CB240010(0009) | コンクリート(施工パッケージ)      | m3 |      |      | 構造物種別<br>コンクリート規格<br>無筋・鉄筋構造物<br>18-8-40(高炉)<br>水セメント比<br>W/C=60%以下<br>小型車割増<br>小型車割増無し |
| CB240210(0010) | 型枠(施工パッケージ)          | m2 |      |      | 型枠の種類<br>一般型枠                                                                           |
| CB210080(0011) | 基面整正(施工パッケージ)        | m2 |      |      |                                                                                         |
| CB222770(0012) | 暗渠排水管(施工パッケージ)       | m  |      |      | 作業区分<br>管種別<br>据付<br>直管<br>呼び径<br>200～400mm                                             |
| CB222850(0013) | 鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分<br>管径<br>据付<br>300mm                                                               |

| 施工パッケージ単価一覧表    |                       |    |      |      |                                             |
|-----------------|-----------------------|----|------|------|---------------------------------------------|
| 単価コード           | 施工名称                  | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称<br>条件値                                 |
| CB240010 (0014) | コンクリート (施工パッケージ)      | m3 |      |      | 構造物種別<br>無筋・鉄筋構造物                           |
|                 |                       |    |      |      | コンクリート規格<br>18-8-40 (高炉)                    |
|                 |                       |    |      |      | 水セメント比<br>W/C=60%以下                         |
|                 |                       |    |      |      | 小型車割増<br>小型車割増無し                            |
| CB222850 (0015) | 鉄筋コンクリート台付管 (施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分<br>据付<br>管径<br>300mm                   |
| CB240010 (0016) | コンクリート (施工パッケージ)      | m3 |      |      | 構造物種別<br>小型構造物                              |
|                 |                       |    |      |      | コンクリート規格<br>18-8-40 (高炉)                    |
|                 |                       |    |      |      | 水セメント比<br>W/C=60%以下                         |
|                 |                       |    |      |      | 小型車割増<br>小型車割増無し                            |
| CB240210 (0017) | 型枠 (施工パッケージ)          | m2 |      |      | 型枠の種類<br>一般型枠                               |
| CB240010 (0018) | コンクリート (施工パッケージ)      | m3 |      |      | 構造物種別<br>小型構造物                              |
|                 |                       |    |      |      | コンクリート規格<br>18-8-25 (高炉)                    |
|                 |                       |    |      |      | 水セメント比<br>W/C=60%以下                         |
|                 |                       |    |      |      | 小型車割増<br>小型車割増無し                            |
| CB430510 (0019) | 舗装版切断 (施工パッケージ)       | m  |      |      | 舗装版種別<br>アスファルト舗装版厚<br>アスファルト舗装版厚<br>15cm以下 |

| 施工パッケージ単価一覧表    |                 |    |      |      |          |                       |
|-----------------|-----------------|----|------|------|----------|-----------------------|
| 単価コード           | 施工名称            | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称     | 条件値                   |
| CB430310 (0020) | 舗装版破砕(施工パッケージ)  | m2 |      |      | 舗装版種別    | アスファルト舗装版             |
|                 |                 |    |      |      | 騒音振動対策   | 騒音振動対策不要              |
|                 |                 |    |      |      | 積込作業の有無  | 積込有り                  |
| CB227010 (0021) | 殻運搬(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 殻発生作業    | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とリこわし |
| CB227010 (0022) | 殻運搬(施工パッケージ)    | m3 |      |      | 殻発生作業    | 舗装版破砕                 |
| CB210510 (0023) | 盛土              | m3 |      |      |          |                       |
| CB220010 (0024) | 法面整形(施工パッケージ)   | m2 |      |      | 整形箇所     | 盛土部                   |
|                 |                 |    |      |      | 法面締固めの有無 | 法面締固め無し               |
|                 |                 |    |      |      | 土質       | れき質土、砂及び砂質土、粘性土       |
| CB240010 (0025) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 |      |      | 構造物種別    | 無筋・鉄筋構造物              |
|                 |                 |    |      |      | コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉)          |
|                 |                 |    |      |      | 水セメント比   | W/C=60%以下             |
|                 |                 |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し               |
| CB221110 (0026) | 基礎砕石(施工パッケージ)   | m2 |      |      | 碎石の厚さ    | 7.5cm超12.5cm以下        |
|                 |                 |    |      |      | 碎石の種類    | 再生クワジヤン 40〜0          |
|                 |                 |    |      |      | 小型車割増    | 小型車割増無し               |

| 施工パッケージ単価一覧表    |                          |    |      |      |                      |                      |
|-----------------|--------------------------|----|------|------|----------------------|----------------------|
| 単価コード           | 施工名称                     | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称                 | 条件値                  |
| CB422520 (0027) | 地先境界ブロック (施工パッケージ)       | m  |      |      | 作業区分                 | 設置                   |
|                 |                          |    |      |      | ブロック規格               | B種 (150×120×600)     |
|                 |                          |    |      |      | リサイクル認定製品区分          | リサイクル認定製品            |
|                 |                          |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格         | 不要                   |
| CB211410 (0028) | 安定処理 (1) (施工パッケージ)       | m2 |      |      | 使用機種                 | スバルイザ                |
|                 |                          |    |      |      | 固化材100m2当り使用量 (実数入力) | 固化材数量 10.21 t /100m2 |
|                 |                          |    |      |      | 混合回数                 | 1回                   |
|                 |                          |    |      |      | 固化材種類                | 固化材 (その他)            |
| CB211410 (0029) | 安定処理 (2) (施工パッケージ)       | m2 |      |      | 使用機種                 | パックホ                 |
|                 |                          |    |      |      | 固化材100m2当り使用量 (実数入力) | 固化材数量 10.21 t /100m2 |
|                 |                          |    |      |      | 固化材種類                | 固化材 (その他)            |
|                 |                          |    |      |      |                      |                      |
| CB430020 (0030) | 殻運搬 (路面切削) (施工パッケージ)     | m3 |      |      |                      |                      |
| CB410010 (0031) | 不陸整正 (施工パッケージ)           | m2 |      |      | 補足材料の有無              | 有り                   |
|                 |                          |    |      |      | 補足材料平均厚さ             | 29mm以上34mm未満         |
|                 |                          |    |      |      | 補足材料                 | 再生クラッシャーラン RC-40     |
| CB410030 (0032) | 下層路盤 (1) (車道部) (施工パッケージ) | m2 |      |      | 平均厚さ                 | 275mmを超え325mm以下      |
|                 |                          |    |      |      | 材料                   | 再生クラッシャーラン RC-40     |

| 施工パッケージ単価一覧表    |                         |    |      |      |                  |                             |
|-----------------|-------------------------|----|------|------|------------------|-----------------------------|
| 単価コード           | 施工名称                    | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称             | 条件値                         |
| CB410030 (0033) | 下層路盤(2) (車道部) (施工パッケージ) | m2 |      |      | 平均厚さ             | 225mmを超え275mm以下             |
|                 |                         |    |      |      | 材料               | 再生クラッシュシャーレン RC-40          |
| CB410031 (0034) | 路盤 (歩道部) (施工パッケージ)      | m2 |      |      | 平均厚さ             | 75mmを超え125mm以下              |
|                 |                         |    |      |      | 材料               | 再生クラッシュシャーレン RC-40          |
| CB410040 (0035) | 上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) | m2 |      |      | 材料               | 粒度調整砕石 M-30 (リサイクル認定製品)     |
|                 |                         |    |      |      | 平均厚さ             | 75mmを超え125mm以下              |
| CB410240 (0036) | 基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)   | m2 |      |      | 1層当り 平均仕上り厚 (mm) | 1層当り 平均仕上り厚 50 mm           |
|                 |                         |    |      |      | 材料               | 再生粗粒度アスコン (20)              |
|                 |                         |    |      |      | 瀝青材料種類           | プライムコート PK-3                |
| CB410260 (0037) | 表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)   | m2 |      |      | 1層当り 平均仕上り厚 (mm) | 1層当り 平均仕上り厚 50 mm           |
|                 |                         |    |      |      | 材料               | アスコン各種 (2. 20以上2. 30t/m3未満) |
|                 |                         |    |      |      | 瀝青材料種類           | プライムコート PK-3                |
| CB410261 (0038) | 表層 (歩道部) (施工パッケージ)      | m2 |      |      | 1層当り 平均仕上り厚 (mm) | 1層当り 平均仕上り厚 30 mm           |
|                 |                         |    |      |      | 材料               | 再生密粒度アスコン (13)              |
|                 |                         |    |      |      | 瀝青材料種類           | プライムコート PK-3                |
| CB410260 (0039) | 表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)   | m2 |      |      | 1層当り 平均仕上り厚 (mm) | 1層当り 平均仕上り厚 50 mm           |
|                 |                         |    |      |      | 材料               | 再生密粒度アスコン (13)              |
|                 |                         |    |      |      | 瀝青材料種類           | タックコート PK-4                 |

| 施工パッキン単価一覧表     |                    |    |      |      |                                   |
|-----------------|--------------------|----|------|------|-----------------------------------|
| 単価コード           | 施工名称               | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 条件値                          |
| CB422510 (0040) | 歩車道境界ブロック (施工パッキン) | m  |      |      | 作業区分 設置                           |
|                 |                    |    |      |      | ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満)        |
|                 |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無 基礎碎石無し                    |
|                 |                    |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格 不要                   |
|                 |                    |    |      |      | リサイクル認定製品区分 リサイクル認定製品             |
| CB422510 (0041) | 歩車道境界ブロック (施工パッキン) | m  |      |      | 作業区分 設置                           |
|                 |                    |    |      |      | ブロック規格 A種 (150/170×200×600) (両面R) |
|                 |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無 基礎碎石無し                    |
|                 |                    |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格 不要                   |
|                 |                    |    |      |      | リサイクル認定製品区分 リサイクル認定製品             |
| CB422510 (0042) | 歩車道境界ブロック (施工パッキン) | m  |      |      | 作業区分 設置                           |
|                 |                    |    |      |      | ブロック規格 各種 (600mm以下、50kg未満)        |
|                 |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無 基礎碎石無し                    |
|                 |                    |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格 不要                   |
|                 |                    |    |      |      | リサイクル認定製品区分 リサイクル認定製品             |
| CB222800 (0043) | プレキャスト集水桝 (施工パッキン) | 基  |      |      | 作業区分 据付                           |
|                 |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無 基礎碎石無し                    |

| 施工パッケージ単価一覧表   |                    |    |      |      |              |                          |
|----------------|--------------------|----|------|------|--------------|--------------------------|
| 単価コード          | 施工名称               | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称         | 条件値                      |
| CB422510(0044) | 歩車道境界ブロック(施工パッケージ) | m  |      |      | 作業区分         | 設置                       |
|                |                    |    |      |      | ブロック規格       | B種(180/205×250×600)(両面R) |
|                |                    |    |      |      | 基礎碎石の有無      | 基礎碎石無し                   |
|                |                    |    |      |      | 均し基礎コンクリート規格 | 不要                       |
|                |                    |    |      |      | リサイクル認定製品区分  | リサイクル認定製品                |

| 路面切削機運転費【基準】       |      |          |     |     |     |  | 第 0001 号 運転単価表 |  |
|--------------------|------|----------|-----|-----|-----|--|----------------|--|
| 夜間（8時間）            |      |          |     |     |     |  | 1,000 日 当り     |  |
| 名 称                | 単位   | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |                |  |
| 特殊運転手              | 人    |          |     |     |     |  |                |  |
| 軽油<br>一般用          | リットル |          |     |     |     |  |                |  |
| 路面切削機機械損料<br>排ガス対策 | 供用日  |          |     |     |     |  |                |  |
| 諸雑費                | 式    | 1,000    |     |     |     |  |                |  |
| 合計                 | 日    | 1,000    |     |     |     |  |                |  |
| 単位当り               | 日    | 1,000 当り |     |     |     |  |                |  |

| 路面清掃車運転費【基準】   |      |          |     |     |     |  |  |
|----------------|------|----------|-----|-----|-----|--|--|
| 第 0002 号 運転単価表 |      |          |     |     |     |  |  |
| 夜間（8時間）        |      |          |     |     |     |  |  |
| 1.000 日 当り     |      |          |     |     |     |  |  |
| 名 称            | 単 位  | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |  |
| 一般運転手          | 人    |          |     |     |     |  |  |
| 軽油             |      |          |     |     |     |  |  |
| 一般用            | リットル |          |     |     |     |  |  |
| 路面清掃車機械損料      | 供用日  |          |     |     |     |  |  |
| 諸雑費            | 式    | 1.000    |     |     |     |  |  |
| 合計             | 日    | 1.000    |     |     |     |  |  |
| 単位当り           | 日    | 1.000 当り |     |     |     |  |  |

| 第 0003 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |     |      |          |     |     |     |
|------------------------------|-----|------|----------|-----|-----|-----|
| アスファルトフィニッシュヤ運転費【基準】         |     |      |          |     |     |     |
| 夜間（8時間）                      | 名 称 | 単位   | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手                        |     |      |          |     |     |     |
| 軽油                           |     | 人    |          |     |     |     |
| 一般用                          |     | リットル |          |     |     |     |
| アスファルトフィニッシュヤ機械損料            |     |      |          |     |     |     |
| 排出ガス対策型                      |     | 供用日  |          |     |     |     |
| 諸雑費                          |     | 式    | 1.000    |     |     |     |
| 合計                           |     | 日    | 1.000    |     |     |     |
| 単位当り                         |     | 日    | 1.000 当り |     |     |     |

| ロードローラ運転費【基準】  |      |          |     |     |     |  |  |
|----------------|------|----------|-----|-----|-----|--|--|
| 第 0004 号 運転単価表 |      |          |     |     |     |  |  |
| 夜間（8時間）        |      |          |     |     |     |  |  |
| 1.000 日 当り     |      |          |     |     |     |  |  |
| 名 称            | 単位   | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |  |  |
| 特殊運転手          |      |          |     |     |     |  |  |
| 軽油             | 人    |          |     |     |     |  |  |
| 一般用            | リットル |          |     |     |     |  |  |
| ロードローラ機械損料     |      |          |     |     |     |  |  |
| 排出ガス対策型        | 供用日  |          |     |     |     |  |  |
| 諸雑費            | 式    | 1.000    |     |     |     |  |  |
| 合計             | 日    | 1.000    |     |     |     |  |  |
| 単位当り           | 日    | 1.000 当り |     |     |     |  |  |

| 第 0005 号 運転単価表<br>1.000 日 当り |     |      |       |     |     |     |
|------------------------------|-----|------|-------|-----|-----|-----|
| 【基準】                         |     |      |       |     |     |     |
| 夜間（8時間）                      | 名 称 | 単位   | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 特殊運転手                        |     |      |       |     |     |     |
| 軽油                           |     | 人    |       |     |     |     |
| 一般用                          |     | リットル |       |     |     |     |
| タイヤローラ賃料                     |     |      |       |     |     |     |
| 排出ガス対策型                      |     | 供用日  |       |     |     |     |
| 諸雑費                          |     | 式    | 1.000 |     |     |     |
| 合計                           |     | 日    | 1.000 |     |     |     |
| 単位当り                         |     | 日    | 1.000 | 当り  |     |     |

平成30年度 建整道新第1号

上浜元町線道路改良(舗装)工事

数量 総括表

レベル1 : 道路改良

レベル1 : 舗装

レベル1 : 共通仮設

| 工事数量総括表        |              |              |              |              |    |       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量    |
| 道路改良           |              |              |              |              | 式  | 1     |
|                | 道路土工         |              |              |              | 式  | 1     |
|                |              | 掘削工          |              |              | 式  | 1     |
|                |              |              | 掘削           | 土砂           | m3 | 1,000 |
|                |              | 路体盛土工        |              |              | 式  | 1     |
|                |              |              | 路肩盛土         | 購入土          | m3 | 7     |
|                |              | 法面整形工        |              |              | 式  | 1     |
|                |              |              | 法面整形(切土部)    | 土砂           | m2 | 60    |
|                |              |              | 法面整形(盛土部)    | 土砂           | m2 | 20    |
|                |              | 残土処理工        |              |              | 式  | 1     |
|                |              |              | 残土等処分        | 土砂           | m3 | 1,080 |
|                | 法面工          |              |              |              | 式  | 1     |
|                |              | 植生工          |              |              | 式  | 1     |
|                |              |              | 植生マット        | 肥料袋有         | m2 | 60    |
|                |              | 法面吹付工        |              |              | 式  | 1     |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |               |                        |    |                   |
|----------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----|-------------------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格)           | 単位 | 数量                |
|                |              |              | 張コンクリート       | 18-8-25BB<br>t=10cm    | m3 | 3                 |
|                | 排水構造物工       |              |               |                        | 式  | 1                 |
|                |              | 作業土工         |               |                        | 式  | 1                 |
|                |              |              | 床掘り           | 土砂                     | m3 | 50                |
|                |              |              | 埋戻し           | RC-40                  | m3 | 20                |
|                |              | 側溝工          |               |                        | 式  | 1                 |
|                |              |              | プレキヤストU型側溝(1) | JIS型1種 300B            | m  | 93 Re製品           |
|                |              |              | プレキヤストU型側溝(2) | JIS型3種 300A            | m  | 80 Re製品           |
|                |              |              | 側溝蓋(1)        | JIS1種300用Co蓋           | 枚  | 176 騒音防止タイプ       |
|                |              |              | 側溝蓋(2)        | JIS3種300用Co蓋           | 枚  | 12 騒音防止タイプ        |
|                |              |              | 側溝蓋(3)        | 自由勾配車道用<br>300用Co蓋     | 枚  | 41 騒音防止タイプ        |
|                |              |              | 側溝蓋(4)        | JIS300用Gr蓋<br>T-2細目    | 枚  | 10 騒音防止・ノンスリップタイプ |
|                |              |              | 側溝蓋(5)        | 自由勾配300用<br>Gr蓋T-25普通目 | 枚  | 5 騒音防止・ノンスリップタイプ  |
|                |              | 管渠工          |               |                        | 式  | 1                 |
|                |              |              | 管渠(1)         | 塩ビ管VPφ200              | m  | 11                |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                |                      |              |    |          |
|----------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|----|----------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)   | レベル4<br>(細別)         | レベル5<br>(規格) | 単位 | 数量<br>摘要 |
|                |              |                | 管渠(2)                | 台付管φ300      | m  | 3        |
|                |              |                | 管渠(3)                | 台付管φ600      | m  | 17       |
|                |              | 集水桙・<br>マンホール工 |                      |              | 式  | 1        |
|                |              |                | 現場打ち集水桙(2)           | 800×800×1100 | 箇所 | 1        |
|                |              |                | 現場打ち集水桙(3)           | 500×500×650  | 箇所 | 1        |
|                | 構造物撤去工       |                |                      |              | 式  | 1        |
|                |              | 構造物取壊し工        |                      |              | 式  | 1        |
|                |              |                | コンクリート構造物<br>取壊し(1)  | 無筋コンクリート     | m3 | 1        |
|                |              |                | コンクリート構造物<br>取壊し(2)  | 鉄筋コンクリート     | m3 | 13       |
|                |              |                | 舗装版切断                | As版 t≦15cm   | m  | 5        |
|                |              |                | 舗装版破碎                | As版          | m2 | 98       |
|                |              |                | コンクリート取壊し<br>運搬処理(1) | 無筋コンクリート     | m3 | 1        |
|                |              |                | コンクリート取壊し<br>運搬処理(2) | 鉄筋コンクリート     | m3 | 13       |
|                |              | 運搬処理工          |                      |              | 式  | 1        |
|                |              |                | 殻運搬                  | As殻          | m3 | 3        |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |              |              |                            |    |                       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|----|-----------------------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)               | 単位 | 数量                    |
|                |              |              | 殻処分          | As殻                        | m3 | 3                     |
|                | 雑工           |              |              |                            | 式  | 1                     |
|                |              | 雑工           |              |                            | 式  | 1                     |
|                |              |              | 乗入           |                            | 箇所 | 1                     |
|                |              |              | 地先境界ブロック     | 150×120×600                | m  | 11 Re製品               |
| 舗装             |              |              |              |                            | 式  | 1                     |
|                | 地盤改良工        |              |              |                            | 式  | 1                     |
|                |              | 路床安定処理工      |              |                            | 式  | 1                     |
|                |              |              | 安定処理(1)      | スレ`ライゲ`混合<br>改良厚t=60cm     | m2 | 920 セメント系固化材<br>発塵抑制型 |
|                |              |              | 安定処理(2)      | パ`ック材混合<br>改良厚t=60cm       | m2 | 714 セメント系固化材<br>発塵抑制型 |
|                | 舗装工          |              |              |                            | 式  | 1                     |
|                |              | 切削オーパ`-レイ工   |              |                            | 式  | 1                     |
|                |              |              | 切削オーパ`-レイ    | 平均切削深さt=5cm<br>再生密粒度As(13) | m2 | 565 夜間施工              |
|                |              |              | 殻運搬          | As殻                        | m3 | 28                    |
|                |              |              | 殻処分          | As殻                        | m3 | 28                    |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |               |                  |                            |    |           |
|----------------|--------------|---------------|------------------|----------------------------|----|-----------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)  | レベル4<br>(細別)     | レベル5<br>(規格)               | 単位 | 数量        |
|                |              | 舗装準備工         |                  |                            | 式  | 1         |
|                |              |               | 不陸整正             | 補足材 RC-40<br>t=3cm         | m2 | 120       |
|                |              | アスファルト<br>舗装工 |                  |                            | 式  | 1         |
|                |              |               | 下層路盤(1)<br>(車道部) | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 t=30cm | m2 | 2,060     |
|                |              |               | 下層路盤(2)<br>(車道部) | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 t=23cm | m2 | 83        |
|                |              |               | 路盤<br>(歩道部)      | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 t=12cm | m2 | 288       |
|                |              |               | 上層路盤<br>(車道部)    | 再生粒調砕石<br>RM-30 t=10cm     | m2 | 2,060     |
|                |              |               | 基層<br>(車道部)      | 再生粗粒度As(20)<br>t=5cm       | m2 | 2,060     |
|                |              |               | 表層<br>(路肩部)      | 再生密粒度As(13)<br>t=5cm       | m2 | 262       |
|                |              |               | 表層<br>(歩道部)      | 再生密粒度As(13)<br>t=3cm       | m2 | 288       |
|                |              |               | 表層<br>(車道部)      | 再生密粒度As(13)<br>t=5cm       | m2 | 4,200     |
|                | 排水構造物工       |               |                  |                            | 式  | 1         |
|                |              | 側溝工           |                  |                            | 式  | 1         |
|                |              |               | L型側溝(1)          | 標準用<br>PL-2型150同等品以上       | m  | 68 L=2.0m |
|                |              |               | L型側溝(3)          | 歩道乗入用<br>SSブロック            | m  | 17 Re製品   |

| 工 事 数 量 総 括 表  |              |                |              |                            |    |        |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------|----|--------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)   | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)               | 単位 | 数量     |
|                |              |                | L型側溝(4)      | 標準用<br>B種両面R               | m  | 9 Re製品 |
|                |              |                | L型側溝(5)      | 斜用<br>B種両面R                | m  | 2 Re製品 |
|                |              | 集水樹・<br>マンホール工 |              |                            | 式  | 1      |
|                |              |                | プレキャスト街渠樹    | 車道用集水樹<br>300×400×600      | 箇所 | 3      |
|                | 防護柵工         |                |              |                            | 式  | 1      |
|                |              | 路側防護柵工         |              |                            | 式  | 1      |
|                |              |                | ガードレール(1)    | Gr-C-4E                    | m  | 224    |
|                |              |                | ガードレール(2)    | Gr-C-2B<br>置き式用            | 式  | 1      |
|                | 標識工          |                |              |                            | 式  | 1      |
|                |              | 大型標識工          |              |                            | 式  | 1      |
|                |              |                | 標識基礎(1)      | コンクリート基礎<br>1400×5600×1000 | 基  | 1      |
|                |              |                | 標識基礎(2)      | コンクリート基礎<br>1400×5300×1000 | 基  | 1      |
|                |              |                | 片持標識柱(1)     | F-2型<br>張出1.0m             | 基  | 1      |
|                |              |                | 片持標識柱(2)     | F-2型<br>張出3.5m             | 基  | 1      |
|                |              |                | 標識板(1)       | 3150×3510                  | 枚  | 2      |

| 工事数量 総括表       |              |              |              |                      |    |       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----|-------|
| レベル1<br>(工事区分) | レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格)         | 単位 | 数量    |
|                |              |              | 標識板(2)       | 3180×3150            | 枚  | 1     |
|                | 区画線工         |              |              |                      | 式  | 1     |
|                |              | 区画線工         |              |                      | 式  | 1     |
|                |              |              | 溶融式区画線(1)    | 実線・ゼブラ<br>15cm(白色)   | m  | 1,270 |
|                |              |              | 溶融式区画線(2)    | 実線・ゼブラ<br>45cm(白色)   | m  | 250   |
|                |              |              | 溶融式区画線(3)    | 破線 15cm(白色)          | m  | 130   |
|                |              |              | 溶融式区画線(4)    | 矢印・記号・文字             | m  | 100   |
|                | 道路付属施設工      |              |              |                      | 式  | 1     |
|                |              | 道路付属物工       |              |                      | 式  | 1     |
|                |              |              | 車線分離標        | ラバーホールの<br>貼付式 H=800 | 本  | 20    |
|                |              |              | 道路鉋          | 両面反射<br>貼付式          | 個  | 50    |
|                | 工場製品輸送工      |              |              |                      | 式  | 1     |
|                |              | 輸送工          |              |                      | 式  | 1     |
|                |              |              | 輸送           | 片持標識柱                | 式  | 1     |
|                | 仮設工          |              |              |                      | 式  | 1     |



| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                             |    |         |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                            | 単位 | 数量      |
| 道路土工         | 掘削工          | 掘削           | 別紙道路土工計算書より<br>V= 990.7 + 39.6 = 1,030.3                    | m3 | 1,030.3 |
|              |              |              |                                                             |    |         |
|              | 路体盛土工        | 路肩盛土         | 別紙道路土工計算書より<br>購入土<br>(左)V= 4.2<br>(右)V= 3.0 +<br>Σ V = 7.2 | m3 | 7.2     |
|              |              |              |                                                             |    |         |
|              | 法面整形工        | 法面整形(切土部)    | 別紙法面工面積計算書より<br>(左)A= 2.3<br>(右)A= 55.9<br>Σ A = 58.2       | m2 | 58.2    |
|              |              |              |                                                             |    |         |
|              | 残土処理工        | 法面整形(盛土部)    | 別紙法面工面積計算書より<br>(左)A= 10.8<br>(右)A= 7.9<br>Σ A = 18.7       | m2 | 18.7    |
|              |              |              |                                                             |    |         |
|              |              |              |                                                             |    |         |
|              |              | 残土等処分        | V= 1,030.3 + 46.2 = 1,076.5                                 | m3 | 1,076.5 |

| 数 量 計 算 書    |              |               |                                                                            |    |      |
|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)  | レベル5<br>(規格及び数量)                                                           | 単位 | 数量   |
| 法面工          | 植生工          | 植生マット         | 肥料袋有 切土部<br>A= 2.3 + 55.9 = 58.2                                           | m2 | 58.2 |
|              | 法面吹付工        | 張コンクリート       | 18-8-25(BB) t=10cm (右)No.13+11.0~No.14 W=3.0m L=9.0m<br>V= 30×90×0.1 = 2.7 | m3 | 2.7  |
|              | 作業土工         | 床掘り           | 別紙作業土工計算書より<br>(左)V= 41.3<br>(右)V= 4.9<br>Σ V= 46.2                        | m3 | 46.2 |
|              |              |               | 別紙作業土工計算書より RC-40<br>(左)V= 18.7<br>(右)V= 3.8<br>Σ V= 22.5                  | m3 | 22.5 |
| 側溝工          | 側溝工          | プラスチックU型側溝(1) | JIS1種300B<br>L= 15.3 + 78.0 = 93.3                                         | m  | 93.3 |
|              |              | プラスチックU型側溝(2) | JIS3種300A<br>L= 80.0                                                       | m  | 80.0 |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                            |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|------------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                           | 単位<br>数量   |
|              |              | 側溝蓋(1)       | JIS1種300用Co蓋<br>N= 28.0 + 148.0 = 176.0    | 枚<br>176.0 |
|              |              | 側溝蓋(2)       | JIS3種300用Co蓋<br>N= 12.0                    | 枚<br>12.0  |
|              |              | 側溝蓋(3)       | 自由勾配車道300用Co蓋<br>N= 41.0                   | 枚<br>41.0  |
|              |              | 側溝蓋(4)       | JIS300用Gr蓋T-2細目<br>N= 2.0 + 8.0 = 10.0     | 枚<br>10.0  |
|              |              | 側溝蓋(5)       | 自由勾配300用Gr蓋T-25普通目<br>N= 5.0               | 枚<br>5.0   |
|              | 管渠工          | 管渠(1)        | 塩化ビニル管 VPφ200<br>L= 4.1 + 3.2 + 3.2 = 10.5 | m<br>10.5  |
|              |              | 管渠(2)        | 台付管 φ300<br>L= 3.4 = 3.4                   | m<br>3.4   |
|              |              | 管渠(3)        | 台付管 φ600<br>L= 16.7 = 16.7                 | m<br>16.7  |
|              | 集水樹・マンホール工   | 現場打ち集水樹(2)   | 800×800×1100<br>N= 1.0                     | 箇所<br>1.0  |

| 数 量 計 算 書    |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |
|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)        | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 単位 | 数量   |
| 構造物撤去工       | 構造物取壊し工      | 現場打ち集水桧(3)          | 500×500×650<br>N= 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 箇所 | 1.0  |
|              |              | コンクリート構造物<br>取壊し(1) | 別紙構造物撤去平面図より<br>無筋コンクリート<br><br>・VS側溝(1)取壊し<br>基礎・インバートコンクリート<br>(L) NO.13+4.0～NO.13+14.5<br>V= 8.0 × 0.07 = 0.6                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0.6  |
|              |              | コンクリート構造物<br>取壊し(2) | 別紙構造物撤去平面図より<br>鉄筋コンクリート<br>・U字溝(300B)-1取壊し<br>(L) NO.5+4.5～NO.9+9.3<br>V= 93.0 × 0.08 = 7.4<br><br>・VS側溝(1)取壊し<br>(L) NO.13+4.0～NO.13+14.5<br>V= 8.0 × 0.11 = 0.9<br><br>・縁石取壊し<br>(L) NO.5+4.0～NO.6+1.5<br>(L) NO.6+6.0～NO.6+15.0<br>(L) NO.7+2.5～NO.8+5.2<br>(L) NO.8+12.2～NO.9+7.0<br>V= 69.6 × 0.07 = 4.9<br>Σ L= 69.6 m | m3 | 13.2 |
|              |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |

| 数 量 計 算 書    |              |                      |                                                                                         |                |      |
|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)         | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                        |                |      |
|              |              |                      | $\Sigma V = 7.4 + 0.9 + 4.9 = 13.2$                                                     |                | 数量   |
|              |              | 舗装版切断                | 別紙構造物撤去平面図より<br>As舗装版<br>L= 0.8 + 4.0 = 4.8                                             | m              | 4.8  |
|              |              | 舗装版破砕                | 別紙構造物撤去平面図より<br>・t=3cm<br>A= 95.3<br>・t=5cm<br>A= 2.7<br>$\Sigma A = 95.3 + 2.7 = 98.0$ | m <sup>2</sup> | 98.0 |
|              |              | コンクリート取壊し<br>運搬処理(1) | 無筋コンクリート<br>V= 0.6                                                                      | m <sup>3</sup> | 0.6  |
|              |              | コンクリート取壊し<br>運搬処理(2) | 鉄筋コンクリート<br>V= 13.2                                                                     | m <sup>3</sup> | 13.2 |
|              | 運搬処理工        | 殻運搬                  | As殻<br>V= 95.3 × 0.03 + 2.7 × 0.05 = 3.0                                                | m <sup>3</sup> | 3.0  |
|              |              | 殻処分                  | As殻<br>V= 3.0                                                                           | m <sup>3</sup> | 3.0  |
| 雑工           | 雑工           | 乗入                   | 別紙乗入詳細図より<br>N= 1.0                                                                     | 箇所             | 1.0  |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                                                                                                                                                                 |                         |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                                                | 単位<br>数量                |
| 地盤改良工        | 路床安定処理工      | 地先境界ブロック     | 150×120×600<br>L= 10.7                                                                                                                                                                          | m<br>10.7               |
|              |              | 安定処理(1)      | 別紙路床改良展開図より<br>スタビライザ混合 改良厚t=60cm セメント系固化材(発塵抑制型)<br>ユースタビラS5同等品以上 添加量170.2kg/m <sup>3</sup><br>100(m <sup>2</sup> )×0.60(m)×170.2(kg/m <sup>3</sup> )/1000=10.2t/100m <sup>2</sup><br>A= 920.0 | m <sup>2</sup><br>920.0 |
| 舗装工          | 切削オーバーレイ工    | 安定処理(2)      | 別紙路床改良展開図より<br>バックホリ混合 改良厚t=60cm セメント系固化材(発塵抑制型)<br>ユースタビラS5同等品以上 添加量170.2kg/m <sup>3</sup><br>100(m <sup>2</sup> )×0.60(m)×170.2(kg/m <sup>3</sup> )/1000=10.2t/100m <sup>2</sup><br>A= 713.5  | m <sup>2</sup><br>713.5 |
|              |              | 切削オーバーレイ     | 別紙舗装展開図より:夜間施工<br>平均切削深さ t=5cm 再生密粒度As(13)<br>A= 565.0                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>565.0 |
|              |              | 殻運搬          | As殻<br>V= 565.0 × 0.05 = 28.3                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup><br>28.3  |
|              |              | 殻処分          | As殻<br>V= 565.0 × 0.05 = 28.3                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup><br>28.3  |

| 数 量 計 算 書    |              |                  |                                                                                                              |               |
|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)     | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                             | 単位<br>数量      |
|              | 舗装準備工        | 不陸整正             | 別紙舗装展開図より<br>補足材 RC-40 t=3cm<br>A= 120.2                                                                     | m2<br>120.2   |
|              |              | 下層路盤(1)<br>(車道部) | 別紙舗装展開図より<br>RC-40 t=30cm<br>A= 2060.2                                                                       | m2<br>2,060.2 |
|              | アスファルト舗装工    | 下層路盤(2)<br>(車道部) | 別紙舗装展開図より<br>RC-40 t=23cm<br>A= 97.3 × 0.85 = 82.7                                                           | m2<br>82.7    |
|              |              | 路盤(歩道部)          | 別紙舗装工面積計算より<br>RC-40 t=12cm<br>A= 175.5<br>別紙舗装展開図より<br>A= 104.2 + 8.2 = 112.4<br>Σ A= 175.5 + 112.4 = 287.9 | m2<br>287.9   |
|              |              | 上層路盤(車道部)        | 別紙舗装展開図より<br>RM-30 t=10cm<br>A= 2060.2                                                                       | m2<br>2,060.2 |
|              |              | 基層(車道部)          | 別紙舗装展開図より<br>再生粗粒度As(20) t=5cm<br>A= 2060.2                                                                  | m2<br>2,060.2 |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                                                                                           |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                          | 単位<br>数量      |
| 排水構造物工       | 側溝工          | 表層(路肩部)      | 別紙舗装工面積計算より<br>再生密粒度As(13) t=5cm<br>A= 88.0 +<br>別紙舗装展開図より<br>A= 120.2<br>Σ A= 141.5 + 120.2 = 261.7                      | m2<br>261.7   |
|              |              | 表層(歩道部)      | 別紙舗装工面積計算より<br>再生密粒度As(13) t=3cm<br>A= 175.5<br>別紙舗装展開図より<br>A= 104.2 + 8.2 = 112.4<br>Σ A= 175.5 + 112.4 = 287.9         | m2<br>287.9   |
|              |              | 表層(車道部)      | 別紙舗装工面積計算より<br>再生密粒度As(13) t=5cm<br>A= 1260.4 + 874.6 = 2135.0<br>別紙舗装展開図より<br>A= 2060.0<br>Σ A= 2135.0 + 2060.2 = 4195.2 | m2<br>4,195.2 |
|              |              | L型側溝(1)      | 標準用 PL-2型150 L=2.0m<br>L= 67.5                                                                                            | m<br>67.5     |
|              |              | L型側溝(3)      | 歩道乗入用 SS7'ロック<br>L= 3.8 + 8.8 + 4.3 = 16.9                                                                                | m<br>16.9     |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                    |    |       |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----|-------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                   | 単位 | 数量    |
| 防護柵工         | 集水桝・マンホール工   | L型側溝(4)      | B種 両面R<br>L= 8.7                   | m  | 8.7   |
|              |              | L型側溝(5)      | 斜用B種 両面R<br>L= 0.6 × 4.0 = 2.4     | m  | 2.4   |
|              |              | フレキヤスト街渠桝    | 車道用 300×400×600<br>N= 3.0          | 箇所 | 3.0   |
|              | 路側防護柵工       | ガードレール(1)    | Gr-C-4E<br>L= 86.0 + 138.0 = 224.0 | m  | 224.0 |
| 標識工          | 大型標識工        | ガードレール(2)    | Gr-C-2B 置き式用<br>N= 1.0             | 式  | 1.0   |
|              |              | 標識基礎(1)      | コンクリート基礎 1400×5600×1000<br>N= 1.0  | 基  | 1.0   |
|              |              | 標識基礎(2)      | コンクリート基礎 1400×5300×1000<br>N= 1.0  | 基  | 1.0   |
|              |              | 片持標識柱(1)     | F-2型 張出1.0m<br>N= 1.0              | 基  | 1.0   |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 単位 | 数量      |
| 区画線工         |              | 片持標識柱(2)     | F-2型 張出3.5m<br>N= 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基  | 1.0     |
|              |              | 標識板(1)       | 3150×3510<br>N= 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 枚  | 2.0     |
|              |              | 標識板(2)       | 3180×3150<br>N= 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 枚  | 1.0     |
|              | 区画線工         | 区画線工         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|              |              | 溶解式区画線(1)    | 実線・ゼブラ 15cm(白色)<br>・中央線<br>(C) ZNO.6+3.8 ~ ZNO.8+1.0<br>(L) ZNO.8+17.4 ~ ZNO.9+6.8<br>(C) ZNO.9+10.6 ~ ZNO.11+0.6<br>(C) NO.22+4.2 ~ NO.27+17.0<br><br>L= 37.2<br>L= 20.5<br>L= 30.0<br>L= 116.1<br>Σ L= 203.8                                                                                                                                                                                    | m  | 1,265.7 |
|              |              |              | ・外側線<br>(L) ZNO.5+7.3 ~ ZNO.8+2.9<br>(L) ZNO.8+6.1 ~ ZNO.8+11.0<br>(L) ZNO.8+12.7 ~ ZNO.9+1.3<br>(L) ZNO.9+1.9 ~ ZNO.9+5.0<br>(L) ZNO.9+5.2 ~ NO.13<br>(R) ZNO.5+0.9 ~ ZNO.8+2.8<br>(R) ZNO.8+6.0 ~ NO.13+10.0<br>(L) NO.13+11.7 ~ NO.28+5.7<br>(R) NO.13+10.0 ~ NO.28+5.6<br><br>L= 56.7<br>L= 5.8<br>L= 21.0<br>L= 14.2<br>L= 76.0<br>L= 60.7<br>L= 104.4<br>L= 296.4<br>L= 313.3<br>Σ L= 948.5 |    |         |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                                               | 単位<br>数量   |
|              |              |              | ・車線境界線<br>(CR) NO.22+7.0 ~ NO.26+7.0 L= 80.2<br>(L) NO.26+7.0 ~ NO.27+17.0 L= 33.2<br>$\Sigma L = 113.4$                                                                                       |            |
|              |              |              | $\Sigma L = 203.8 + 948.5 + 113.4 = 1265.7$                                                                                                                                                    |            |
|              | 溶融式区画線(2)    |              | 実線・ゼブラ 45cm (白色)<br>・ゼブラ<br>(L) ZNO.9+1.5 ~ ZNO.9+3.0 L= 4.8<br>(R) ZNO.8+7.2 ~ ZNO.9+18.0 L= 27.7<br>(L) ZNO.9+5.2 ~ NO.13 L= 74.5<br>(R) NO.22+7.0 ~ NO.26+7.0 L= 82.8<br>$\Sigma L = 189.8$ | m<br>249.1 |
|              |              |              | ・横断歩道<br>(L) ZNO.8+11.8 ~ ZNO.9+7.3 L= 49.0                                                                                                                                                    |            |
|              |              |              | ・停止線<br>(L) ZNO.8+1.0 L= 3.1<br>(L) ZNO.8+17.4 ~ ZNO.9+1.4 L= 4.1<br>(R) ZNO.9+10.6 L= 3.1<br>$\Sigma L = 10.3$                                                                                |            |
|              |              |              | $\Sigma L = 189.8 + 49.0 + 10.3 = 249.1$                                                                                                                                                       |            |
|              | 溶融式区画線(3)    |              | 破線 15cm(白色)<br>・中央線<br>(C) ZNO.8+7.0 ~ ZNO.8+12.0 L= 3.0<br>(C) ZNO.9+2.6 ~ ZNO.9+10.6 L= 4.0                                                                                                  | m<br>133.0 |

| 数 量 計 算 書    |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 単位<br>数量   |
|              |              |              | (C) ZNO.11+0.6 ~ NO.13+10.0<br>(C) NO.13+10.0 ~ NO.22+4.2<br><br>・境界線<br>(L) NO.13+3.2 ~ NO.13+10.2<br>(L) NO.24+17.0~NO.26+7.0<br><br>Σ L= 117.0 + 16.0 = 133.0<br><br>矢印・記号・文字<br>・矢印(直進左折)<br>(L) NO.26+ 9.5<br>(L) NO.27+10.5<br><br>・矢印(右折)<br>(R) NO.26+ 9.5<br>(R) NO.27+10.5<br><br>・矢印(直進左折予告)<br>(L) NO.22+ 9.5<br>(L) NO.24+19.5<br><br>・矢印(右折予告)<br>(L) NO.22+ 9.5<br>(L) NO.24+19.5<br><br>・記号<br>(T字交差点マーク) | m<br>100.0 |

| 数量計算書        |              |                          |                                                                                                                                                                            |                       |
|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別) | レベル4<br>(細別)             | レベル5<br>(規格及び数量)                                                                                                                                                           | 単位<br>数量              |
| 道路付属施設工      | 道路付属物工       | 車線分離標                    | (C) ZNO.8+17.4<br>・文字(止まれ)<br>(L) ZNO.8+19.3~ZNO.9+1.6<br><br>ΣL= 18.4 + 13.4 + 15.6<br>+ 11.4 + 5.7 + 18.5 = 83.0<br>A=83.0×0.15=12.5m2(塗布面積)<br>L=12.5/0.15×1.20 = 100.0 | L= 5.7<br><br>L= 18.5 |
|              |              |                          | ラバーポール 貼付式 φ80 H=800<br>N= 20.0                                                                                                                                            | 本<br>20.0             |
|              |              | 道路鏡                      | 両面反射 貼付式<br>N= 50.0                                                                                                                                                        | 個<br>50.0             |
| 工場製品<br>輸送工  | 輸送工          | 輸送                       | 片持標識柱(1)<br>片持標識柱(2)<br><br>ΣW= 1.35t<br>1.64t<br>2.99t                                                                                                                    | 式<br>1.0              |
| 仮設工          | 交通管理工        | 交通誘導警備員(1)<br>交通誘導警備員(2) | 交通誘導警備員(B) : 夜間施工<br><br>N= 4 人<br>N= 77 人                                                                                                                                 | 式<br>1.0<br>式<br>1.0  |
| 共通仮設費        | 運搬費          |                          |                                                                                                                                                                            |                       |

| 数量計算書        |               |              |                  |           |
|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|
| レベル2<br>(工種) | レベル3<br>(種別)  | レベル4<br>(細別) | レベル5<br>(規格及び数量) | 単位<br>数量  |
|              | 事業損失防止<br>施設費 | 建設機械運搬費      | 路面切削機            | 式<br>1.0  |
|              |               | 六価クロム試験      |                  | 試料<br>1.0 |

道路土工計算書

| 測点                        | 距離      | 掘削       |         | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) |
|---------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                           |         | 断面積 (m2) | 立積 (m3) |          |         |          |         |          |         |
| 自 : ZN0. 5                |         | 0.0      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : ZN0. 5+18.468 (KE1-1) | 18.468  | 1.8      | 16.6    |          |         |          |         |          |         |
| 自 : ZN0. 5+18.468 (KE1-1) |         | 1.8      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : ZN0. 6+0.491 (N0. 6)  | 2.023   | 2.1      | 3.9     |          |         |          |         |          |         |
| 自 : ZN0. 6+0.491 (N0. 6)  |         | 2.1      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : ZN0. 7+1.092 (N0. 7)  | 20.601  | 3.4      | 56.7    |          |         |          |         |          |         |
| 自 : ZN0. 7+1.092 (N0. 7)  |         | 3.4      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : ZN0. 8+1.534 (N0. 8)  | 20.442  | 10.6     | 143.1   |          |         |          |         |          |         |
| 自 : ZN0. 8+1.534 (N0. 8)  |         | 10.6     |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : ZN0. 9+1.672 (N0. 9)  | 20.138  | 8.5      | 192.3   |          |         |          |         |          |         |
| 自 : ZN0. 9+1.672 (N0. 9)  |         | 8.5      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : ZN0. 10+1.620 (N0.10) | 19.948  | 13.3     | 217.4   |          |         |          |         |          |         |
| 自 : ZN0. 10+1.620 (N0.10) |         | 13.3     |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : N0. 11                | 18.380  | 6.7      | 183.8   |          |         |          |         |          |         |
| 自 : N0. 11                |         | 6.7      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : N0. 11+2.618 (KE1-2)  | 2.618   | 5.6      | 16.1    |          |         |          |         |          |         |
| 自 : N0. 11+2.618 (KE1-2)  |         | 5.6      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : N0. 12                | 17.382  | 3.7      | 80.8    |          |         |          |         |          |         |
| 自 : N0. 12                |         | 3.7      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : N0. 13                | 20.000  | 4.3      | 80.0    |          |         |          |         |          |         |
| 合計                        | 160.000 |          | 990.7   |          |         |          |         |          |         |

道路土工計算書

| 測点                       | 距離     | 掘削       |         | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) |
|--------------------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                          |        | 断面積 (m2) | 立積 (m3) |          |         |          |         |          |         |
| 自 : NO. 13               |        | 4.3      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : NO. 13+3.118 (KA1-2) | 3.118  | 3.9      | 12.8    |          |         |          |         |          |         |
| 自 : NO. 13+3.118 (KA1-2) |        | 3.9      |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : NO. 13+10.000        | 6.882  | 3.9      | 26.8    |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 合計                       | 10.000 |          | 39.6    |          |         |          |         |          |         |

道路土工計算書

| 測点                       | 距離     | 路肩盛土(左)  |         | 路肩盛土(右)  |         |          |         |          |         |
|--------------------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                          |        | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) |
| 自 : NO. 10               |        | 0.00     |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : NO. 11               | 20.000 | 0.11     | 1.1     |          |         |          |         |          |         |
| 自 : NO. 11               |        | 0.11     |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : NO. 11+2.618 (KE1-2) | 2.618  | 0.13     | 0.3     |          |         |          |         |          |         |
| 自 : NO. 11+2.618 (KE1-2) |        | 0.13     |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 : NO. 12               | 17.382 | 0.09     | 1.9     |          |         |          |         |          |         |
| 自 : NO. 12               |        | 0.09     |         | 0.00     |         |          |         |          |         |
| 至 : NO. 13               | 20.000 | 0.00     | 0.9     | 0.17     | 1.7     |          |         |          |         |
| 自 : NO. 13               |        |          |         | 0.17     |         |          |         |          |         |
| 至 : NO. 13+3.118 (KA1-2) | 3.118  |          |         | 0.19     | 0.6     |          |         |          |         |
| 自 : NO. 13+3.118 (KA1-2) |        |          |         | 0.19     |         |          |         |          |         |
| 至 : NO. 13+10.0          | 6.882  |          |         | 0.00     | 0.7     |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                      |        |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 合計                       | 70.000 |          | 4.2     |          | 3.0     |          |         |          |         |

法 面 工 面 積 計 算 書

| 測 点                       | 距離      | 法面整形(切土部) (左) |        | 法面整形(切土部) (右) |        | 法面整形(盛土部) (左) |        | 法面整形(盛土部) (右) |        | 幅(m) | 面積(m2) |
|---------------------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|------|--------|
|                           |         | 幅(m)          | 面積(m2) | 幅(m)          | 面積(m2) | 幅(m)          | 面積(m2) | 幅(m)          | 面積(m2) |      |        |
| 自 : ZN0. 9+1. 672 (N0. 9) |         |               |        | 1. 44         |        |               |        |               |        |      |        |
| 至 : N0. 10                | 18. 328 |               |        | 1. 44         | 26. 4  |               |        |               |        |      |        |
| 自 : N0. 10                |         |               |        | 1. 44         |        | 0. 00         |        |               |        |      |        |
| 至 : N0. 11                | 20. 000 |               |        | 0. 65         | 20. 9  | 0. 25         | 2. 5   |               |        |      |        |
| 自 : N0. 11                |         |               |        | 0. 65         |        | 0. 25         |        |               |        |      |        |
| 至 : N0. 11+2. 618 (KE1-2) | 2. 618  |               |        | 0. 57         | 1. 6   | 0. 32         | 0. 7   |               |        |      |        |
| 自 : N0. 11+2. 618 (KE1-2) |         |               |        | 0. 57         |        | 0. 32         |        |               |        |      |        |
| 至 : N0. 12                | 17. 382 |               |        | 0. 11         | 5. 9   | 0. 26         | 5. 0   |               |        |      |        |
| 自 : N0. 12                |         | 0. 00         |        | 0. 11         |        | 0. 26         |        | 0. 00         |        |      |        |
| 至 : N0. 13                | 20. 000 | 0. 20         | 2. 0   | 0. 00         | 1. 1   | 0. 00         | 2. 6   | 0. 46         | 4. 6   |      |        |
| 自 : N0. 13                |         | 0. 20         |        |               |        |               |        | 0. 46         |        |      |        |
| 至 : N0. 13+3. 118 (KA1-2) | 3. 118  | 0. 00         | 0. 3   |               |        |               |        | 0. 52         | 1. 5   |      |        |
| 自 : N0. 13+3. 118 (KA1-2) |         |               |        |               |        |               |        | 0. 52         |        |      |        |
| 至 : N0. 13+10. 000        | 6. 882  |               |        |               |        |               |        | 0. 00         | 1. 8   |      |        |
| 自 :                       |         |               |        |               |        |               |        |               |        |      |        |
| 至 :                       |         |               |        |               |        |               |        |               |        |      |        |
| 自 :                       |         |               |        |               |        |               |        |               |        |      |        |
| 至 :                       |         |               |        |               |        |               |        |               |        |      |        |
| 自 :                       |         |               |        |               |        |               |        |               |        |      |        |
| 至 :                       |         |               |        |               |        |               |        |               |        |      |        |
| 合計                        | 88. 328 |               | 2. 3   |               | 55. 9  |               | 10. 8  |               | 7. 9   |      |        |

作業土工計算書

| 測点                      | 距離     | 床掘り (左)  |         | 床掘り (右)  |         | 埋戻し (左)  |         | 埋戻し (右)  |         |          |         |
|-------------------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                         |        | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) | 断面積 (m2) | 立積 (m3) |
| 自 : No.9+8.000          |        | 0.52     |         | 0.06     |         | 0.25     |         | 0.06     |         |          |         |
| 至 : No.10               | 12.000 | 0.52     | 6.2     | 0.06     | 0.7     | 0.25     | 3.0     | 0.06     | 0.7     |          |         |
| 自 : No.10               |        | 0.52     |         | 0.06     |         | 0.25     |         | 0.06     |         |          |         |
| 至 : No.11               | 20.000 | 0.42     | 9.4     | 0.06     | 1.2     | 0.17     | 4.2     | 0.06     | 1.2     |          |         |
| 自 : No.11               |        | 0.42     |         | 0.06     |         | 0.17     |         | 0.06     |         |          |         |
| 至 : No.11+2.618 (KE1-2) | 2.618  | 0.44     | 1.1     | 0.06     | 0.2     | 0.20     | 0.5     | 0.06     | 0.2     |          |         |
| 自 : No.11+2.618 (KE1-2) |        | 0.44     |         | 0.06     |         | 0.20     |         | 0.06     |         |          |         |
| 至 : No.12               | 17.382 | 0.53     | 8.4     | 0.06     | 1.0     | 0.23     | 3.7     | 0.03     | 0.8     |          |         |
| 自 : No.12               |        | 0.53     |         | 0.06     |         | 0.23     |         | 0.03     |         |          |         |
| 至 : No.13               | 20.000 | 0.54     | 10.7    | 0.06     | 1.2     | 0.25     | 4.8     | 0.04     | 0.7     |          |         |
| 自 : No.13               |        | 0.54     |         | 0.06     |         | 0.25     |         | 0.04     |         |          |         |
| 至 : No.13+3.118 (KA1-2) | 3.118  | 0.55     | 1.7     | 0.06     | 0.2     | 0.24     | 0.8     | 0.02     | 0.1     |          |         |
| 自 : No.13+3.118 (KA1-2) |        | 0.55     |         | 0.06     |         | 0.24     |         | 0.02     |         |          |         |
| 至 : No.13+10.000        | 6.882  | 0.55     | 3.8     | 0.06     | 0.4     | 0.24     | 1.7     | 0.02     | 0.1     |          |         |
| 自 :                     |        |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                     |        |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                     |        |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                     |        |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 自 :                     |        |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 至 :                     |        |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |
| 合計                      | 82.000 |          | 41.3    |          | 4.9     |          | 18.7    |          | 3.8     |          |         |

鋪 裝 工 面 積 計 算 書

(左) 表層・(歩道部) t =3cm 路盤(歩道部) t=12cm

| 測点                     | 距離(m)  | 幅(m) | 面積(m2) | 測点  | 距離(m) | 幅(m) | 面積(m2) |
|------------------------|--------|------|--------|-----|-------|------|--------|
| 自 : NO. 10             |        | 3.80 |        | 自 : |       |      |        |
| 至 : NO. 11             | 20.000 | 2.75 | 65.5   | 至 : |       |      |        |
| 自 : NO. 11             |        | 2.75 |        | 自 : |       |      |        |
| 至 : No.11+2.618(KE1-2) | 2.618  | 2.75 | 7.2    | 至 : |       |      |        |
| 自 : No.11+2.618(KE1-2) |        | 2.75 |        | 自 : |       |      |        |
| 至 : NO. 12             | 17.382 | 2.75 | 47.8   | 至 : |       |      |        |
| 自 : NO. 12             |        | 2.75 |        | 自 : |       |      |        |
| 至 : NO. 13             | 20.000 | 2.75 | 55.0   | 至 : |       |      |        |
| 自 :                    |        |      |        | 自 : |       |      |        |
| 至 :                    |        |      |        | 至 : |       |      |        |
| 自 :                    |        |      |        | 自 : |       |      |        |
| 至 :                    |        |      |        | 至 : |       |      |        |
| 自 :                    |        |      |        | 自 : |       |      |        |
| 至 :                    |        |      |        | 至 : |       |      |        |
| 自 :                    |        |      |        | 自 : |       |      |        |
| 至 :                    |        |      |        | 至 : |       |      |        |
| 自 :                    |        |      |        | 自 : |       |      |        |
| 至 :                    |        |      |        | 至 : |       |      |        |
| 自 :                    |        |      |        | 自 : |       |      |        |
| 至 :                    |        |      |        | 至 : |       |      |        |
| 合計                     | 60.000 |      | 175.5  | 合計  |       |      |        |

鋪 裝 工 面 積 計 算 書

表層(車道部) t=5cm

表層(車道部) t=5cm

| 測点               | 距離(m)  | 幅(m) | 面積(m2)  | 測点               | 距離(m) | 幅(m) | 面積(m2) |
|------------------|--------|------|---------|------------------|-------|------|--------|
| 自 : NO. 13+14.00 |        | 6.75 |         | 自 : NO. 23       |       | 7.50 |        |
| 至 : NO. 14       | 6.00   | 6.75 | 40.5    | 至 : NO. 24       | 20.00 | 8.70 | 162.0  |
| 自 : NO. 14       |        | 6.75 |         | 自 : NO. 24       |       | 8.70 |        |
| 至 : NO. 15       | 20.00  | 6.75 | 135.0   | 至 : NO. 24+17.00 | 17.00 | 9.75 | 156.8  |
| 自 : NO. 15       |        | 6.75 |         | 自 : NO. 24+17.00 |       | 9.75 |        |
| 至 : NO. 16       | 20.00  | 6.75 | 135.0   | 至 : NO. 25       | 3.00  | 9.75 | 29.3   |
| 自 : NO. 16       |        | 6.75 |         | 自 : NO. 25       |       | 9.75 |        |
| 至 : NO. 17       | 20.00  | 6.75 | 135.0   | 至 : NO. 26       | 20.00 | 9.75 | 195.0  |
| 自 : NO. 17       |        | 6.75 |         | 自 : NO. 26       |       | 9.75 |        |
| 至 : NO. 18       | 20.00  | 6.75 | 135.0   | 至 : NO. 27       | 20.00 | 9.75 | 195.0  |
| 自 : NO. 18       |        | 6.75 |         | 自 : NO. 27       |       | 9.75 |        |
| 至 : NO. 19       | 20.00  | 6.75 | 135.0   | 至 : NO. 27+14.00 | 14.00 | 9.75 | 136.5  |
| 自 : NO. 19       |        | 6.75 |         | 自 :              |       |      |        |
| 至 : NO. 20       | 20.00  | 6.75 | 135.0   | 至 :              |       |      |        |
| 自 : NO. 20       |        | 6.75 |         | 自 :              |       |      |        |
| 至 : NO. 21       | 20.00  | 6.75 | 135.0   | 至 :              |       |      |        |
| 自 : NO. 21       |        | 6.75 |         | 自 :              |       |      |        |
| 至 : NO. 22       | 20.00  | 6.75 | 135.0   | 至 :              |       |      |        |
| 自 : NO. 22       |        | 6.75 |         | 自 :              |       |      |        |
| 至 : NO. 22+7.00  | 7.00   | 6.75 | 47.3    | 至 :              |       |      |        |
| 自 : NO. 22+7.00  |        | 6.75 |         | 自 :              |       |      |        |
| 至 : NO. 23       | 13.00  | 7.50 | 92.6    | 至 :              |       |      |        |
| 合計               | 186.00 |      | 1,260.4 | 合計               | 94.00 |      | 874.6  |

鋪 裝 工 面 積 計 算 書


(右) 表層(路肩部) t=5cm (右) 表層(路肩部) t=5cm

| 測点              | 距離(m)  | 幅(m) | 面積(m2) | 測点              | 距離(m)  | 幅(m) | 面積(m2) |
|-----------------|--------|------|--------|-----------------|--------|------|--------|
| 自 : NO.13+11.10 |        | 0.50 |        | 自 : NO.22+7.00  |        | 0.50 |        |
| 至 : NO.13+14.00 | 2.90   | 0.50 | 1.5    | 至 : NO.23       | 13.00  | 0.50 | 6.5    |
| 自 : NO.13+14.00 |        | 0.50 |        | 自 : NO.23       |        | 0.50 |        |
| 至 : NO.14       | 6.00   | 0.50 | 3.0    | 至 : NO.24       | 20.00  | 0.50 | 10.0   |
| 自 : NO.14       |        | 0.50 |        | 自 : NO.24       |        | 0.50 |        |
| 至 : NO.15       | 20.00  | 0.50 | 10.0   | 至 : NO.24+17.00 | 17.00  | 0.50 | 8.5    |
| 自 : NO.15       |        | 0.50 |        | 自 : NO.24+17.00 |        | 0.50 |        |
| 至 : NO.16       | 20.00  | 0.50 | 10.0   | 至 : NO.25       | 3.00   | 0.50 | 1.5    |
| 自 : NO.16       |        | 0.50 |        | 自 : NO.25       |        | 0.50 |        |
| 至 : NO.17       | 20.00  | 0.50 | 10.0   | 至 : NO.26       | 20.00  | 0.50 | 10.0   |
| 自 : NO.17       |        | 0.50 |        | 自 : NO.26       |        | 0.50 |        |
| 至 : NO.18       | 20.00  | 0.50 | 10.0   | 至 : NO.27       | 20.00  | 0.50 | 10.0   |
| 自 : NO.18       |        | 0.50 |        | 自 : NO.27       |        | 0.50 |        |
| 至 : NO.19       | 20.00  | 0.50 | 10.0   | 至 : NO.27+14.00 | 14.00  | 0.50 | 7.0    |
| 自 : NO.19       |        | 0.50 |        | 自 :             |        |      |        |
| 至 : NO.20       | 20.00  | 0.50 | 10.0   | 至 :             |        |      |        |
| 自 : NO.20       |        | 0.50 |        | 自 :             |        |      |        |
| 至 : NO.21       | 20.00  | 0.50 | 10.0   | 至 :             |        |      |        |
| 自 : NO.21       |        | 0.50 |        | 自 :             |        |      |        |
| 至 : NO.22       | 20.00  | 0.50 | 10.0   | 至 :             |        |      |        |
| 自 : NO.22       |        | 0.50 |        | 自 :             |        |      |        |
| 至 : NO.22+7.00  | 7.00   | 0.50 | 3.5    | 至 :             |        |      |        |
| 合計              | 175.90 |      | 88.0   | 合計              | 107.00 |      | 53.5   |

| 暫定形センター |                  |                 |              |              |            |
|---------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 主要点名称   | 測点               | 追加距離            | X座標          | Y座標          | 線形要素       |
| BP      | Z NO. 5+ 0.0000  | 100.0000        | -145462.9678 | 43950.9252   | R=∞        |
| BC1     | Z NO. 5+ 4.1650  | 104.1650        | -145467.0209 | 43949.9667   |            |
| SP1     | Z NO. 6+ 4.0430  | 124.0430        | -145485.8480 | 43943.6735   | R=110.0000 |
| EC1     | BC2              | Z NO. 7+ 3.9210 | 143.9210     | -145503.2374 | R=110.0000 |
| SP2     | Z NO. 10+ 4.8360 | 204.8360        | -145550.4161 | 43895.6948   | R=340.0000 |
| EC2     | Z NO. 13+ 5.7510 | 265.7510        | -145589.9958 | 43849.4977   | R=340.0000 |
| EP      | Z NO. 13+ 5.7588 | 265.7588        | -145590.0003 | 43849.4913   | R=∞        |


|    |                |
|----|----------------|
| IP | 津久原線           |
| IA | 66° 27' 47.18" |
| R  | 20.0000        |
| TL | 13.1034        |
| CL | 23.2000        |
| SL | 3.9103         |

構造物撤去工平面図




| 測量センター |              |         |         |         |        |
|--------|--------------|---------|---------|---------|--------|
| IP     | 1            | Y       | 1.366   | 1.366   |        |
| KNo    | 1-1          | 1-2     | Lc      | 104.581 |        |
| IA     | 41-33-45.590 | CL      | 185.581 |         |        |
| R      | 200.000      | 200.000 | D       | 96.271  | 96.271 |
| L      | 40.500       | 40.500  | S       | 40.482  | 40.482 |
| △R     | 0.342        | 0.342   | W       | 76.028  | 76.028 |
| XM     | 20.243       | 20.243  | A       | 90.000  | 90.000 |
| X      | 40.459       | 40.459  |         |         |        |


U字溝 (300B)-1取壊し  
S=1:20



VS側溝 (1)取壊し  
S=1:20




縁石取壊し  
S=1:20




# 乗入詳細図

NO. 25+10.0 (R)


## 平面図



## A-A断面




## B-B断面



| 名称        | 単位             | 数量    |
|-----------|----------------|-------|
| 盛土        | m <sup>3</sup> | 29.12 |
| 法面整形(盛土部) | m <sup>2</sup> | 27.20 |
| 張コンクリート   | m <sup>3</sup> | 6.73  |
| 路盤(RC-40) | m <sup>2</sup> | 40.10 |


盛土  $V = (0.0 + 3.2) / 2 \times 1.60$   
 $+ (3.2 + 3.2) / 2 \times 6.00$   
 $+ (3.2 + 0.00) / 2 \times 4.60$   
 $= 29.12 \text{ m}^3$   
 法面整形  $A = 27.20 \text{ m}^2$  (プラニメータによる)  
 張コンクリート  $A = (\text{法面整形}) + 4.0 \times 6.0$   
 $+ (4.0 + 3.0) / 2 \times 4.60$   
 $= 67.30 \text{ m}^2$   
 $V = 67.30 \times 0.10$   
 $= 6.73 \text{ m}^3$   
 路盤  $A = 4.0 \times 6.0 + (4.0 + 3.0) / 2 \times 4.60$   
 $= 40.10 \text{ m}^2$

路床改良展開図




安定処理(2) バックホウ混合 A=713.5m<sup>2</sup>  
安定処理(1) スタビライザ混合 A=920.0m<sup>2</sup>  
車道舗装断面  
(計画交通区分 N5 設計CBR 6)


路床改良施工部  
A=1633.50m<sup>2</sup>  
安定処理(1) A=920.0m<sup>2</sup>  
安定処理(2) A=713.5m<sup>2</sup>  
路床改良施工済部  
A=433.09m<sup>2</sup>




# 舗装展開図




## 車道舗装断面




## 歩道舗装断面



## 路肩舗装断面




## 切削オーバーレイ断面




標識板（参考）

①



②



③



①

| サイズ       | 素地色 | 文字色 | 矢印色 | 図形色 | シート種別    | 板厚  | 裏面構造 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|------|
| 3510X3150 | 青/緑 | 白   | 白   | 白   | カプセルブリズム | 2.0 | 高リブ  |

②

| サイズ       | 素地色 | 文字色 | 矢印色 | 図形色 | シート種別    | 板厚  | 裏面構造 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|------|
| 3510X3150 | 青   | 白   | 白   | 白   | カプセルブリズム | 2.0 | 高リブ  |

③


| サイズ       | 素地色 | 文字色 | 矢印色 | 図形色 | シート種別    | 板厚  | 裏面構造 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|------|
| 3180X3150 | 青   | 白   | 白   | 白   | カプセルブリズム | 2.0 | 高リブ  |

暫定形センター

| 主要点名称 | 測点               | 追加距離     | X座標          | Y座標        | 線形要素       |
|-------|------------------|----------|--------------|------------|------------|
| BP    | Z NO. 5+ 0.0000  | 100.0000 | -145462.9678 | 43950.9252 | R=∞        |
| BC1   | Z NO. 5+ 4.1650  | 104.1650 | -145467.0209 | 43949.9667 |            |
| SP1   | Z NO. 6+ 4.0430  | 124.0430 | -145485.8480 | 43943.6735 | R=110.0000 |
| EC1   | Z NO. 7+ 3.9210  | 143.9210 | -145503.2374 | 43934.0991 | R=340.0000 |
| SP2   | Z NO. 10+ 4.8360 | 204.8360 | -145550.4161 | 43895.6948 |            |
| EC2   | Z NO. 13+ 5.7510 | 265.7510 | -145589.9958 | 43849.4977 | R=∞        |
| EP    | Z NO. 13+ 5.7588 | 265.7588 | -145590.0003 | 43849.4913 |            |

|    |                |
|----|----------------|
| IP | 津久居線           |
| IA | 66° 27' 47.18" |
| R  | 20.0000        |
| TL | 13.1034        |
| CL | 23.2000        |
| SL | 3.9103         |


区画線工平面図(1)



測量センター

|    |              |         |         |         |
|----|--------------|---------|---------|---------|
| IP | 1            | Y       | 1.366   | 1.366   |
| KN | 1-1          | 1-2     | Lc      | 104.581 |
| IA | 41-33-45.590 | CL      | 185.581 |         |
| R  | 200.000      | 200.000 | D       | 96.271  |
| L  | 40.500       | 40.500  | S       | 40.482  |
| △R | 0.342        | 0.342   | W       | 76.028  |
| XM | 20.243       | 20.243  | A       | 90.000  |
| X  | 40.459       | 40.459  |         |         |

区画線工平面図(2)



特記仕様書（共通編）

| 大区分       | 中区分    | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                 |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共通        | 共通     | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に準じて行うものとする。                                                  |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 津市工事請負契約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成28年7月）に優先する。                            |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。                                    |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。                                                                             |
|           | 施工計画   | <input checked="" type="checkbox"/> 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。                                                   |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。                                            |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。                             |
| 工程        | 施工体制台帳 | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。                         |
|           | 工事測量   | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内の境界の確認の測量を行い、その結果を監督員に報告するものとする。                                                |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ1部提出するものとする。                                              |
|           | 施工     | <input checked="" type="checkbox"/> 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。                   |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。                                            |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。                                                        |
|           | 工程     | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。                                                               |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。                 |
|           | 関係機関協議 | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。            |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。                                                               |
| 官公庁への手続き等 |        | <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。                |
|           |        | <input checked="" type="checkbox"/> 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。                                            |
| 官公庁への手続き等 |        | <input checked="" type="checkbox"/> 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。                                  |

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 特記仕様書（共通編）

| 大区分     |          | 中区分 | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用地・補償関係 | 事業損失     |     | <input type="checkbox"/> 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。<br><input type="checkbox"/> 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 民地の保全    |     | <input checked="" type="checkbox"/> 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、紙、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 安全対策    | 工事中の安全確保 |     | <input checked="" type="checkbox"/> 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難しい場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。<br><input type="checkbox"/> 工種（ ）において、施工日の即日開放を原則とする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工種（区画線工・道路附属物工）について、事前に（津南警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。<br><input type="checkbox"/> 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。 |
|         | 交通安全管理   |     | <input checked="" type="checkbox"/> 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員のうち 1 人は有資格者（平成 17 年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる 1 級又は 2 級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験 3 年以上の者を配置するものとする。<br><input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 特記仕様書（共通編）

| 大区分       |             | 中区分  | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境対策      | 環境対策        | 環境対策 | <p>☑ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に防塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。</p> <p>☑ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。</p> <p>☑ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。</p> <p>☑ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。</p> |
|           |             |      | <p>☑ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。</p> <p>☑ 完成写真（着手前・施工中・完成時）に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、3枚1組として、工事写真帳の中段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数 部 用紙サイズ：A4）</p> <p>☑ 工事完成報告書の提出部数は2部とする。</p> <p>☑ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。</p> <p>・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、碎石（新材）等</p> <p>※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。</p>                      |
|           |             |      | <p>☑ 受注者は、工事の一部分において下請負させせる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者や作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。</p> <p>☑ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。</p>                                                                                                                                 |
|           |             |      | <p>☑ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 支払いに関する事項 | 前金支払いに関する事項 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

（注）上記条件及び内容の印刷当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
 変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



特記仕様書（道路工事編）

| 大区分 | 中区分 | 小区分（条件及び内容）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                |              |                |              |    |     |   |    |       |   |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----|-----|---|----|-------|---|
| その他 |     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 当該工事施工区間において、施工期間中の乗入れの確保を行うこと。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                |              |                |              |    |     |   |    |       |   |
|     |     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 施工時及び工事区間外走行時等の防塵対策については、周囲に影響が及ばないように対策を適時行い、通行及び沿線住民に対し十分配慮すること。</div>                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |                |              |                |              |    |     |   |    |       |   |
|     |     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 【安定処理工】</div><table><tr><th></th><th>土質</th><th>設計OBR<br/>(%)</th><th>改良深さ<br/>(cm)</th><th>使用量<br/>(kg/m3)</th><th>仕上げ層数<br/>(層)</th></tr><tr><td>路床</td><td>砂質土</td><td>6</td><td>60</td><td>170.2</td><td>1</td></tr></table><div>添加材 セメント系固化材（発塵抑制型） ユースタピラー S5同等品以上 添加量170.2kg/100m2（ロス率を含む）</div></div> |              | 土質           | 設計OBR<br>(%)   | 改良深さ<br>(cm) | 使用量<br>(kg/m3) | 仕上げ層数<br>(層) | 路床 | 砂質土 | 6 | 60 | 170.2 | 1 |
|     |     | 土質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 設計OBR<br>(%) | 改良深さ<br>(cm) | 使用量<br>(kg/m3) | 仕上げ層数<br>(層) |                |              |    |     |   |    |       |   |
| 路床  | 砂質土 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60           | 170.2        | 1              |              |                |              |    |     |   |    |       |   |
|     |     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 当該工事については、平成30年度建整道新第2号上浜元町線道路改良（照明灯）工事と近接施工となる箇所があることから、工程調整等を密に行うこと。</div>                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                |              |                |              |    |     |   |    |       |   |

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。  
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 1

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                             | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 程 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり | <input checked="" type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input checked="" type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり       | <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ）<br>施工方法（ ）<br>施工時期及び施工時間（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> 工期                         | 工期は、繰越手続が完了後、（ ）月（ ）日）までに変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了                | 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり | <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 用 地 関 係 | <input type="checkbox"/> その他（ ）                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり             | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別途図 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無                   | 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 平成（ ）年（ ）月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの使用期間                 | 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                     | 仮設ヤード使用期間（ ）<br>仮設ヤードからの運搬距離（L = km）<br>使用条件・復旧方法（ ）<br>その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 公害対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり       | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input type="checkbox"/> 振動 <input type="checkbox"/> 水質 <input type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり             | <input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                     | <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定<br><input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査費（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり    | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通管理要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input checked="" type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input checked="" type="checkbox"/> 配置人員数（ 2人）（うち交通誘導警備員A（ ）人）<br>（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。） |
|         | <input type="checkbox"/> 近接公共施設等に対する制限              | <input type="checkbox"/> 施工時間の制限<br>工法制限あり<br>・近接公共施設等（ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ）<br>・制限を受ける工種（ ）<br>・制限内容（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 安全対策関係  | <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり    | <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> イメージアップ経費適用工事              | <input type="checkbox"/> 保安要員の配置（ <input type="checkbox"/> 別途図面 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> イメージアップの内容（積上）（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 2

| 明 示 項 目    | 明 示 事 項                                                                            | 条 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 及 び | 内 容 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 工事用道路関係    | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり                                          | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容（ <input type="checkbox"/> 別途図面（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造（ <input type="checkbox"/> 別途図面（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> 安全施設（ <input type="checkbox"/> 別途図面（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置（ <input type="checkbox"/> 別途図面（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途図面（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議）） |     |     |
|            | <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| 仮設備関係      | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり                                                | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件（ <input type="checkbox"/> 別途図等（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> 転用あり（ <input type="checkbox"/> 回）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ <input type="checkbox"/> ）<br><input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|            | <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定                                           | <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件（ <input type="checkbox"/> 別途図等（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ <input type="checkbox"/> ）<br><input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
|            | <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| 残土・産業廃棄物関係 | <input type="checkbox"/> 残土処分（自由処分）                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分地（ <input type="checkbox"/> 別途資料（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> 処分地の処理条件あり（ <input type="checkbox"/> 押土整地（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類（ <input type="checkbox"/> コン塊（ <input checked="" type="checkbox"/> アス塊（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地（ <input type="checkbox"/> 再生処分場（ <input type="checkbox"/> 最終処分場（ <input type="checkbox"/> 別添図書（ <input type="checkbox"/> 別添協議））<br><input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）<br>運搬距離（L＝ <input type="checkbox"/> km）                                                                                           |     |     |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）                               | <input type="checkbox"/> 残土処分（指定処分・他工事流用）<br><input type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
|            | <input type="checkbox"/> 提出書類あり                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 処分地での処理費（ <input checked="" type="checkbox"/> 計上あり（ <input type="checkbox"/> 処理料（ <input type="checkbox"/> 押土整地（ <input type="checkbox"/> 被覆土）（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 別途協議））<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ <input type="checkbox"/> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
|            | <input checked="" type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 舗装切断時に発生する排水の処理） | <input checked="" type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| 工事支障物件関係   | <input type="checkbox"/> 工事支障物件あり                                                  | 支障物件名（ <input type="checkbox"/> 鉄道（ <input type="checkbox"/> 電気（ <input type="checkbox"/> 電話（ <input type="checkbox"/> 水道（ <input type="checkbox"/> ガス（ <input type="checkbox"/> 有線（ <input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ））<br><input type="checkbox"/> 移設時期（ <input type="checkbox"/> 平成（ <input type="checkbox"/> 年（ <input type="checkbox"/> 月（ <input type="checkbox"/> 日（ <input type="checkbox"/> ）<br><input type="checkbox"/> 防護（ <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> その他（ <input type="checkbox"/> ）                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
|            | <input type="checkbox"/> その他                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 3

| 明 示 項 目        | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                                                   | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 排水工（濁水処理を含む）関係 | <input type="checkbox"/> 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり<br><input type="checkbox"/> 水質調査等必要あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                       | <input type="checkbox"/> 項目及び基準値（ ）<br><input type="checkbox"/> 調査項目（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 薬液注入関係         | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり<br><input type="checkbox"/> 提出書類あり<br><input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                            | <input type="checkbox"/> 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 再生材使用関係        | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり<br><input checked="" type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について<br><input type="checkbox"/> その他（ ） | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input checked="" type="checkbox"/> 再生Asコン <input checked="" type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）<br><input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。<br>（認定製品の品名：アトキヤH型側溝JIS型1種・3種・地先境界ブロック・歩車道境界ブロック）<br>【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】<br><input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。<br>（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード）<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |
| その他            | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり<br><input type="checkbox"/> 現場発成品あり<br><input type="checkbox"/> 支給品あり<br><input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流通あり<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                              | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）<br><input type="checkbox"/> 時期（平成 年 月 日） その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）<br><input type="checkbox"/> 数量（ ） 運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 適用条件           |                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成29年11月1日））<br><input checked="" type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市

平成29年4月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No. 4

| 明 示 項 目       | 明 示 事 項                                                                                                                                                                              | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入札・契約方式       | <input type="checkbox"/> 入札時VE方式<br><input type="checkbox"/> 契約後VE方式<br><input type="checkbox"/> 設計・施行一括発注方式<br><input type="checkbox"/> プロポーザル方式<br><input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 契約後にVE提案を受け付ける。<br><input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。<br><input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。 |
| 電 子 納 品       | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）<br><input type="checkbox"/> 電子納品対象外                                                                                                          | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。<br>電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （     ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県CALS電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用                               |
| 産業廃棄物税        |                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。                                                                 |
| 工事カルテ作成・登録    |                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。                                                                                                                                                                                                  |
| 建設副産物情報交換システム |                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。<br>なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。                                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められる場合、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## 再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石（RC-40）の使用にあたり下記に十分留意すること。

- 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

- 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書 添付資料

4. 三重県建設副産物処理基準

第9条 再生資源及びリサイクル製品等の利用

2. 再生砕石（RC-40）の品質規格 参照

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力を願うものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

## ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。  
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。  
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。  
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は三重県公共工事共通仕様書「1－1－3 設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。
4. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
5. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

## 津市公契約条例に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

### 4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

## 労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

### 記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。