

前金	部分払	
有	一回	

平成29年度営教総補第78号

津市立南郊中学校大規模改造（第二期）工事

工事場所	津市 高茶屋四丁目 地内														
工 期	225日間														
工事概要	大規模改造 改修 （防水改修、外壁改修、建具改修、内外装改修、 塗装改修、躯体改修） 増築 鉄骨造3階建 延面積44㎡ 外構 ※上記に係る建築工事等 一式														
<table><tr><td>部長</td><td>参事</td><td>営繕課長</td><td>調整・建築営繕担当主幹 検算者</td><td>建築営繕担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>設備担当 検算者</td><td>設備担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr></table>		部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者				設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者									
			設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者									

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築			1	式				
電気設備			1	式				
機械設備			1	式				
計								
共通費								
共通仮設費			1	式				
現場管理費			1	式				
一般管理費等			1	式				
計								
工事価格			1	式				
消費税等相当額			1	式				
工事費			1	式				

[illegible]

津市建設部営繕課

管理教室棟 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AW-1	W3730×H2025 ｶﾊﾞｰ工法	10	ｶ所			
AW-1A	W3730×H2025 ｶﾊﾞｰ工法	14	ｶ所			
AW-3	W3730×H975 ｶﾊﾞｰ工法	7	ｶ所			
AW-3B	W3730×H975 ｶﾊﾞｰ工法 防火設備	2	ｶ所			
AW-3D	W3730×H975 ｶﾊﾞｰ工法	2	ｶ所			
AW-4A	W3430×H975 ｶﾊﾞｰ工法	2	ｶ所			
AW-5	W2780×H975 ｶﾊﾞｰ工法	2	ｶ所			
AW-7	W3730×H1925 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
AW-7A	W3730×H1925 ｶﾊﾞｰ工法 防火設備	1	ｶ所			
AW-8A	W3530×H975 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
AW-10	W2930×H325 ｶﾊﾞｰ工法 防火設備	1	ｶ所			
AW-11	W1580×H975 ｶﾊﾞｰ工法	1	ｶ所			
AW-11A	W1580×H975 ｶﾊﾞｰ工法 防火設備	1	ｶ所			
AW-1C	W3730×H2025 ﾊﾞｯｼｰ入替	4	ｶ所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-3	W600×H600 特定防火設備 遮煙性能あり	3	ｶ所			
SD-5	W1800×H2450 耐熱強化ｶﾞﾗｽ共 特定防火設備	1	ｶ所			
SD-6	W2225×H2660 特定防火設備	1	ｶ所			

管理教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬、取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-6	W1700×H1900	2	か所			
運搬、取付費		1	式			
<鋼製間仕切>						
SP-1	W8350×H2675	8	か所			
SP-2	W8588×H2675	1	か所			
SP-3	W3320×H2675	1	か所			
運搬、取付費		1	式			
<トイレブース>						
TB-1	W3295×H2000	1	か所			
TB-2	W3860×H2000	1	か所			
TB-3	W5350×H2000	1	か所			
運搬、取付費		1	式			
<木製間仕切>						
WP-6	W1700×H1900 扉入替 運搬、取付共	1	か所			
<ガラス>						
学校用強化ガラス	厚さ 4mm	241	m ²			
学校用強化型板ガラス	厚さ 4mm	38.8	m ²			
網入みがき板ガラス	厚さ6.8 ひ し	8.7	m ²			

津市建設部営繕課

管理教室棟 改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床人研ぎ撤去	12.9㎡程度 集積共	1	式			
床モルタル撤去	536㎡程度 集積共	1	式			
フローリング撤去	536㎡程度 集積共	1	式			
OAフロア撤去	90.6㎡程度 集積共 上框共	1	式			
タイルカーペット撤去	90.6㎡程度 集積共	1	式			
ビニル床シート撤去	62.4㎡程度 集積共	1	式			
床見切撤去	16.0m程度 集積共	1	式			
木製幅木撤去	157m程度 集積共	1	式			
ビニル幅木撤去	27.0m程度 集積共	1	式			
壁LGS下地撤去	70.4㎡程度 集積共	1	式			
ガラスボード撤去	一重張り 57.0㎡程度 集積共	1	式			
壁合板撤去	239㎡程度 集積共	1	式			
壁木下地撤去	164㎡程度 集積共	1	式			
壁ガラス撤去	169㎡程度 梁型含む 集積共	1	式			
掲示クロス撤去	76.6㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード撤去	867㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード撤去	5㎡程度 集積共 アスベスト含有	1	式			
天井下地撤去	801㎡程度 集積共	1	式			
天井点検口撤去	3か所 集積共	1	式			
人研台撤去	0.7m3程度 集積共	1	式			

津市建設部営繕課

管理教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木工>						
壁合板下地張り	耐水合板 t=9.0	252	m ²			
カーテンボックス	ラワン 150×100×25	71.1	m			
カーテンボックス	ラワン 215×400×25	7.9	m			
<金属>						
EXP. J EUF-1 床-床	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	3	m			
EXP. J EUW-1 内壁-内壁	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	5.4	m			
EXP. J EUC-1 天井-天井	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	3	m			
EXP. J EUF-3 床-床	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	4.4	m			
EXP. J EUW-3 内壁-内壁	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	0.3	m			
EXP. J EUC-3 天井-天井	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	4.4	m			
EXP. J EUF-4 床-床	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	3.9	m			
EXP. J EUW-4 内壁-内壁	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	2.7	m			
EXP. J EUC-4 天井-天井	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	3.9	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	105	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	202	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	式			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	20.2	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	801	m ²			

管理教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
梁型軽量鉄骨下地	25形	133	㎡			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	2.8	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形	1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	24	か所			
壁見切縁	アルミ製	298	m			
ステンレスカーテンレール	ダブル	63.2	m			
ステンレスカーテンレール	シングル	15.8	m			
床見切	ステンレス製 W=40 L=1,800	1	か所			
床見切	ステンレス製 W=40 L=870	1	か所			
床見切	ステンレス製 W=40 L=560	1	か所			
面台	95×25×L3,900 ステンレス製	1	か所			
面台	100×25×L1,100 ステンレス製	7	か所			
手すり	ステンレス製 φ25 HL仕上 窓転落防止用 L=3730	22	か所			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて フローリング下地 厚18	536	㎡			
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚28	18	㎡			
床セルフレベルリング	セメント系 厚10	88.1	㎡			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	170	㎡			
木製幅木撤去後補修	金ごて 高さ100程度	157	m			
木製間仕切り跡補修	金ごて 幅さ100程度	120	m			

管理教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
人研台撤去後補修	金ごて 糸幅150程度	69.6	m			
<内装>						
フリーアクセスフロア	H50	88.1	m ²			
置きビニル床タイル 帯電防止	厚4 帯電防止 OA用	88.1	m ²			
置きビニル床タイル 帯電防止	厚2 帯電防止	1.8	m ²			
複合フローリング	ナラ 直張り t=12 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	509	m ²			
防滑性ビニル床シート	ノワックス 厚さ2.5 巻き上げ共	58	m ²			
塗床	弾性ウレタン樹脂系塗材 塗厚1.5 既設仕上面清掃含む	245	m ²			
ビニル幅木	高さ100	168	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 — —	202	m ²			
掲示クロス張	合板面	184	m ²			
耐火中空2重壁①	硬質PB9.5+強化PB12.5 両面張	49.4	m ²			
耐火中空2重壁②	強化PB21+硬質PB9.5 両面張 ガラスウール	82.9	m ²			
耐火中空2重壁③	強化PB21+強化PB21 片面張	2.2	m ²			
内装壁タイル張り	Ⅲ類 200角 ボード面 施ゆう	1	式			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハッチ 突付け	801	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	65.8	m ²			
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	26.7	m ²			
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	60	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	538	m			

管理教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
下り壁見切縁	塩化ビニル製	2.8	m			
<エントその他>						
D1 ミニキッチン	W1200×D500×H1900	1	か所			
D2 曲面黒板	W3600×H1200 暗線入り	7	か所			
D3 予定黒板	W1200×H1200	7	か所			
D5 平面黒板	W2700×H1100	7	か所			
D6 消火器BOX	ステンレス製 ABC10型対応品 消火器共	13	か所			
F1 収納棚	W3000×D600×H1800	1	か所			
F2 教師用棚	W1200×D450×H900	7	か所			
F3 掃除具入	W620×D450×H2000	8	か所			
F4 生徒用ロッカー	W6300×D450×H1080	7	か所			
曲面ホワイトボード	W3600×H1200	1	か所			
掲示板	W3600×H1200	2	か所			
消火器	ABC粉末消火器10型 床置台共	1	か所			
室名札	平付 アクリル t3 250×80	11	か所			
ビクトサイン	突出 アクリル t5 200×200 絵文字	2	か所			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

特別教室棟B 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AW-53	W3730×H2010 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-53A	W3730×H2010 カハ°-工法	3	カ°所			
AW-54	W3730×H2870 カハ°-工法	2	カ°所			
AW-56	W3730×H1860 カハ°-工法	2	カ°所			
AW-56A	W3730×H1860 カハ°-工法	3	カ°所			
AW-57	W3730×H2870 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-58	W1580×H925 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-59	W780×H775 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-55	W880×H630 カ°ラス入替	2	カ°所			
AG-55A	W880×H630	1	カ°所			
運搬、取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-52	W1700×H1900	1	カ°所			
LSD-53	W1600×H2000	1	カ°所			
LSD-54	W800×H2000	1	カ°所			
運搬、取付費		1	式			
<カ°ラス>						
学校用強化カ°ラス	厚さ 4mm	77.3	m ²			
カ°ラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	809	m			

[illegible]

特別教室棟B 改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 58.1m程度	1	式			
ヒート部木製床撤去	4.4㎡程度 集積共	1	式			
床モルタル撤去	173㎡程度 集積共	1	式			
床人研ぎ撤去	0.6㎡程度 集積共	1	式			
床見切撤去	0.8m程度 集積共	1	式			
木製幅木撤去	31.3m程度 集積共	1	式			
CB撤去	2.7m3程度 集積共 t=100	1	式			
壁合板撤去	47.6㎡程度 集積共	1	式			
壁木下地撤去	25.3㎡程度 集積共	1	式			
壁プラスチック撤去	137㎡程度 梁型含む 集積共	1	式			
掲示クロス撤去	5.2㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード 撤去	166㎡程度 集積共	1	式			
天井下地撤去	335㎡程度 集積共	1	式			
天井点検口撤去	11か所 集積共	1	式			
人研台撤去	0.2m3程度 集積共	1	式			
平面黒板撤去	10.8㎡程度 集積共	1	式			
掲示板撤去	5.2㎡程度 集積共	1	式			
固定家具撤去	集積共	1	式			
カーテンボックス 撤去	50.9m程度 集積共 レール含む	1	式			
ステンレス製流し台撤 去	W2100×D750×H800 集積共	1	式			

津市建設部営繕課

特別教室棟B 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木工>						
壁合板下地張り	耐水合板 t=12.0	23.3	m ²			
壁合板下地張り	耐水合板 t=9.0	27.6	m ²			
カーテンボックス	ラワン 150×100×25	50.9	m			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	32.5	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	式			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	17.6	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	373	m ²			
梁型軽量鉄骨下地	25形	36.1	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形	1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	16	か所			
壁見切縁	アルミ製	56.9	m			
面台	190×25×L3, 900 ステンレス製	4	か所			
面台	190×25×L2, 230 ステンレス製	2	か所			
面台	95×25×L3, 900 ステンレス製	1	か所			
ステンレスカーテンレール	ダブール	50.9	m			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニール系床材下地 厚28	173	m ²			

特別教室棟B 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	44.3	m ²			
<内装>						
耐薬品性ビニル床シート	厚さ2.0	266	m ²			
塗床	弾性ウレタン樹脂系塗材 塗厚1.5 既設仕上面清掃含む	9.6	m ²			
ビニル幅木	高さ100	6	m			
耐火中空2重壁②	強化PB21+硬質PB9.5 両面張 ガラスウール	23.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	23.3	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 — —	6.9	m ²			
掲示クロス張		27.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 12.5 不燃 トラバーチン 突付け	336	m ²			
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	36.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	260	m			
ビッド部木製床撤去 跡補修	軽量コンクリート、ポリスチレンフォーム共	4.4	m ²			
<ユニットその他>						
D4 上下式おひきボード	W3600×H1800	1	か所			
F3 掃除具入	W620×D450×H2000	1	か所			
F5 収納棚	W1900×D600(450)×H1800	3	か所			
F6 収納棚	W1800×D600×H735	1	か所			
F7 乾燥機台	W1900×D600×H735	1	か所			
F8 流し台	W1800×D600×H825	5	か所			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

普通教室棟 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
外部階段	撤去	1	式		
外部階段	新設	1	式		
計					

吉

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AD-31	W1580×H2610 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-31	W3360×H1605 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-31A	W3360×H1605 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-33	W3360×H1650 カハ°-工法	2	カ°所			
AW-33A	W3360×H1650 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-33B	W3360×H1650 カハ°-工法	1	カ°所			
AW-34	W730×H875 カハ°-工法	2	カ°所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-33	W1700×H2835 特定防火設備	1	カ°所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製間仕切>						
SP-34	W3558×H2675	2	カ°所			
SP-34A	W3558×H2675	2	カ°所			
運搬、取付け		1	カ°所			
<ガラス>						
学校用強化ガラス	厚さ 4mm	39	m ²			
学校用強化型板ガラス	厚さ 4mm	1.5	m ²			
型板強化ガラス 一時撤去再取付	W150×H1700 4箇所	1	式			

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 30.8m程度	1	式			
床モルタル撤去	137㎡程度 集積共	1	式			
フローリング撤去	137㎡程度 集積共	1	式			
ビニル床タイル撤去	42.8㎡程度 集積共 アスベスト含有	1	式			
木製幅木撤去	40.3m程度 集積共	1	式			
壁モルタル撤去	157㎡程度 集積共	1	式			
掲示クロス撤去	53.8㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボート 撤去	195㎡程度 梁型共 集積共	1	式			
天井下地撤去	195㎡程度 集積共	1	式			
天井点検口撤去	2か所 集積共	1	式			
黒板撤去	8.6㎡程度 集積共	1	式			
掲示板・予定白板 撤去	58.5㎡程度 集積共	1	式			
教師用棚撤去	6.1㎡程度 集積共	1	式			
固定家具撤去	集積共	1	式			
カーテンボックス 撤去	13.9m程度 集積共 カーテンレール共	1	式			
計						

普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木工>						
壁合板下地張り	耐水合板 t=9.0	47.1	m ²			
カーテンボックス	ラワン 150×100×25	13.9	m			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	90.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	179	m ²			
梁型軽量鉄骨下地	25形	31.3	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形	1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	か所			
壁見切縁	アルミ製	71.7	m			
ステンレスカーテンレール	ダブル	7.1	m			
ステンレスカーテンレール	シングル	7.1	m			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて フローリング下地 厚18	136	m ²			
木製幅木跡補修	金ごて 高さ100程度	40.6	m			
木製間仕切り跡補 修り	金ごて 幅さ100程度	37.3	m			
<内装>						
複合フローリング	ナラ 直張り t=12 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	136	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	42.8	m ²			
ビニル幅木	高さ100	40.6	m			

普通教室棟 改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 — —	90.9	m ²			
掲示クロス張		47.1	m ²			
耐火中空2重壁①	硬質PB9.5+強化PB12.5 両面張	6.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	179	m ²			
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	12.2	m ²			
梁型 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	19.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	114	m			
<ユニットその他>						
D2 曲面黒板	W3600×H1200 暗線入り	2	か所			
D3 予定黒板	W1200×H1200	2	か所			
D5 平面黒板	W2700×H1100	2	か所			
D6 消火器BOX	ステンレス製 ABC10型対応品 全埋込み型	1	か所			
F2 教師用棚	W1200×D450×H900	2	か所			
F3 掃除具入	W620×D450×H2000	2	か所			
F4a 生徒用ロッカー	W6800×D450×H1080	2	か所			
消火器	ABC粉末消火器10型	1	か所			
室名札	平付 アクリル t3 250×80	2	か所			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		外部階段		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<直接仮設>						
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
地足場		1	式			
外部足場 (手摺先行型)	枠組本足場	1	式			
垂直養生	メッシュシート張り	1	式			
水平養生	防炎ポリエステル張り	1	式			
内部仕上足場	脚立足場程度	1	式			
養生	シート、ベニヤ含む	1	式			
整理清掃 後片付け	施工中、竣工時	1	式			
<土工>						
根切り	つば, 布掘り	32.9	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	7.9	m ³			
埋戻し(B種)	発生土	18.9	m ³			
床付け	つば, 布掘り	19.2	m ²			
盛土(B種)	発生土	3.7	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	18.2	m ³			
<地業>						
砂利地業	再生切込碎石 基礎下	4.3	m ³			
<鉄筋>						

普通教室棟 改修		外部階段		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295A D10	0.5	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.6	t			
異形鉄筋	SD345 D19	0.2	t			
異形鉄筋	SD345 D22	0.3	t			
鉄筋加工組立	運搬費、スクラップ 共	1	式			
<コンクリート>						
捨てコンクリート	Fc=18 SL-18	0.6	m ³			
土間コンクリート	Fc=18 SL-18	5	m ³			
躯体コンクリート	Fc=24+S SL-18	12.1	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
<型枠>						
普通合板型枠	基礎部	33.4	m ²			
打放合板型枠		16.4	m ²			
型枠運搬費		1	式			
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	1	式			
型枠面木		1	式			
<鋼材費>						
鋼材	□-250x250x12 BCR295	3.9	t			
鋼材	H-340x250x9x14 SS400	3.8	t			
鋼材	H-294x200x8x12 SS400	1.4	t			

普通教室棟 改修		外部階段		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材	H-300x150x6.5x9 SS400	0.1	t			
鋼材	H-200x100x5.5x8 SS400	0.9	t			
鋼材	L-50x50x6 SS400	0.5	t			
鋼板	PL-19 SN490C	0.4	t			
鋼板	PL-19 SS400	0.2	t			
鋼板	PL-16 SS400	1.9	t			
鋼板	PL-12 SS400	0.9	t			
鋼板	PL-9 SS400	0.3	t			
鋼板	PL-6 SS400	4.8	t			
鋼材	C-100x50x20x3.2 SSC400	0.1	t			
トルシア型高力ボルト	M22 L=75	1	式			
トルシア型高力ボルト	M20 L=65	1	式			
トルシア型高力ボルト	M20 L=60	1	式			
トルシア型高力ボルト	M16 L=50	1	式			
トルシア型高力ボルト	M16 L=45	1	式			
トルシア型高力ボルト	M16 L=40	1	式			
手すり	H=1100 L=66.8m 手摺：□-60 x 30 x 2.3 手摺子：φ13	1	式			
<製作費>						
工場加工組立費	工作図、溶接共	1	式			
現場組立・建方費	溶接共	1	式			

普通教室棟 改修		外部階段		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨運搬費		1	式			
トルシア形 高力ボルト締付け	S10T M16, M20, M22	1	式			
錆び止め塗装	JIS K5674 I 種 工場1回、現場1回	1	式			
露出型弾性固定柱 脚工法	ベースプレート 25-16V h=1100 クワット材、クワット用型枠、アンカーボルト、 ベースプレート、施工費共	4	組			
超音波探傷試験	第三者機関	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
<屋根及び樋>						
折版葺	ガルバリウム鋼板 H=85 t0.8	27.8	m ²			
水切り	ガルバリウム鋼板 t0.35	8.6	m			
軒先面戸	ガルバリウム鋼板 H=85	3.3	m			
止面戸	ガルバリウム鋼板 H=85	3.3	m			
タイトフレーム	H=85	19.5	m			
軒樋	塩ビ カラー 角型（前高） 幅180 SUS製受け金物共	3.3	m			
集水器	塩ビ カラー 角型120用	1	か所			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい（カラー）	径75 SUS製つかみ金物共	9.3	m			
下部養生管	白ガス管 80A H1,800	1	か所			
<左官>						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	26.6	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	16.4	m ²			
<塗装>						

津市建設部営繕課

[illegible]

屋内運動場 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					

[illegible]

津市建設部営繕課

屋内運動場 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AD-101	W5280×H2400	1	か所			
AW-105A	W5330×H1600	1	か所			
AW-106	W4340×H1600	1	か所			
AW-107	W5090×H1600	1	か所			
AW-110A	W4230×H2500 防火設備	1	か所			
AW-112	W3696×H1100	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
AW-109	W1103×H1200 パネル入替	2	か所			
AW-110	W1040×H1200 パネル入替	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-105	W2930×H2000 耐熱強化ガラス共 特定防火設備	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-101	W930×H2000	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<トイレブース>						
TB-101	W3205×H2000	1	か所			
TB-102	W1420×H2000	1	か所			

屋内運動場 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-103	W1420×H2000	1	か所			
TB-104	W1005×H2000	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<ガラス>						
学校用強化ガラス	厚さ 4mm	16.8	m ²			
学校用強化型板ガラス	厚さ 4mm	21.1	m ²			
網入型板ガラス	厚さ 6.8mm 2.18m以下	9.8	m ²			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	435	m			
<その他>						
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	82	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	7	m			
建具周囲 モルタル補修	金コテ押え	1	式			
建具周りシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	153	m			
耐火シーリング	15×10	40.8	m			
計						

屋内運動場 改修		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
天井合板・ボード 撤去	63.3㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード 撤去	63.3㎡程度 集積共 アスベスト含有	1	式			
玄関マット撤去	ゴム製マット W1200×D600 2箇所 集積共	1	式			
(内部)						
床タイル撤去	22.2㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
沓摺撤去	1.6㎡程度 集積共	1	式			
ビニル床シート撤去	15.4㎡程度 集積共	1	式			
ビニル幅木撤去	20.3㎡程度 集積共	1	式			
壁モルタル撤去	21.4㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
壁タイル撤去	29.6㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
天井下地撤去	25.7㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード 撤去	36.8㎡程度 集積共	1	式			
天井点検口撤去	2か所 集積共	1	式			
カーテンボックス 撤去	24.7㎡程度 集積共 カーテンレール共	1	式			
ステンレス流し台一時 撤去再取付	W1640×D435×H700 1箇所	1	式			
計						

屋内運動場 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
下地 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 8 突付け	63.3	m ²			
フレキシブルホート	t6	63.3	m ²			
(内部)						
<タイル>						
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	2	m ²			
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	2.9	m ²			
<木工>						
笠木	タモ集成材 内部スロープ	1.6	m			
床組	スロープ 床組	2.7	m ²			
手すり立上壁	手すり立上壁	0.4	m ²			
壁合板下地張り	耐水合板 t=12.0	12.5	m ²			
カーテンボックス	ラワン 150×100×25	24.7	m			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	18.9	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	25.7	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形	1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	7	か所			
ステンレス製マット	W1200×L600	2	か所			

屋内運動場 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床見切	ステンレス W40×L1280	1	か所			
床見切	ステンレス W40×L1820	1	か所			
手すり	ビニル φ 34 H850	1.6	m			
面台	120×25×L3, 210 ステンレス製	1	か所			
面台	120×25×L690 ステンレス製	1	か所			
面台	120×25×L850 ステンレス製	1	か所			
面台	120×25×L800 ステンレス製	1	か所			
面台	120×25×L730 ステンレス製	1	か所			
外部スロープ 巾木	PL6 H150 取付手間共	45.6	m			
<左官>						
床モルタル塗り	木ごて エニツタイル下地 厚22	2	m ²			
床セルフレベリング	セメント系 厚10	2.7	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	18.9	m ²			
<内装>						
防滑性ビニル床シート	ノワックス 厚さ2.5 巻き上げ共	41.3	m ²			
ビニル幅木	高さ75	14.7	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け — —	49.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	22.3	m ²			
壁 シーズン せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	10	m ²			
抗菌マシ不燃化粧 板張り	t3	71.8	m ²			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

屋内運動場 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鉄筋>						
異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	運搬費、スクラップ 共	1	式			
フレア溶接	D10	1	式			
溶接金網敷	径6.0 100×100	18.5	m ²			
<コンクリート>						
躯体コンクリート	Fc=21+S SL-18	0.3	m ³			
軽量コンクリート	Fc=18 SL-18 γ=1.8	1	m ³			
コンクリート打設手間	人力	1	式			
<型枠>						
普通合板型枠		1.7	m ²			
型枠運搬費		1	式			
計						

渡り廊下 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

渡り廊下 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<金属>						
EXP.J EUF-5 床-床	SUS製 t=1.5 HL 1時間耐火	5.7	m			
階段滑り止め	SUS W35 コーム入	46.8	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ③300 インサート含む 内部	60	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形	1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
天井廻縁	アルミ製	72.9	m			
<内装>						
防滑性ビニル床シート	ノーワックス 厚さ2.5 屋外対応品	66.8	m ²			
窯業系サイディング	t12 取付金物共	85.9	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 突付け	60	m ²			
消火器	ABC粉末消火器10型	1	か所			
ビニル手すり一時撤 去復旧	8.7m程度	1	式			
計						

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
昇降機設備		1		式		
計						

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
昇降機設備		1	式		
計					

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<本体鉄骨>						
鋼材	□-250x250x6 BCR295	2.2	t			
鋼材	H-150x75x5x7 SS400	0.2	t			
鋼材	H-250x125x6x9 SS400	0.8	t			
鋼材	H-300x150x6.5x9 SS400	0.5	t			
鋼材	L-65×65×6 SS400	0.1	t			
鋼材	L-75×75×9 SS400	0.5	t			
鋼材	L-200×90×9 SS400	0.2	t			
鋼板	PL-6 SS400	0.2	t			
鋼板	PL-9 SS400	0.2	t			
鋼板	PL-12 SS400	0.2	t			
鋼板	PL-16 SN490C	0.3	t			
ブレース	M-16 タンハッグル共 JIS規格品	1	式			
デッキプレート	SS400 QL-99-50-1.2	0.3	t			
高力ボルト	S10T M16 L=50	1	式			
高力ボルト	S10T M16 L=45	1	式			
高力ボルト	S10T M16 L=40	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

外構		改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<直接仮設>						
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			
<土工>						
根切り	総掘り	1.6	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	1.6	m ³			
<地業>						
砂利地業	再生クワツヤン	0.5	m ³			
<鉄筋>						
溶接金網敷	径6.0 100×100	7.8	m ²			
<コンクリート>						
捨てコンクリート	Fc=18 SL-18	0.4	m ³			
基礎コンクリート	Fc=21+S SL-18	2.4	m ³			
コンクリート打設手間	人力	1	式			
<型枠>						
打放合板型枠		7.8	m ²			
型枠運搬費		1	式			
<左官>						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
テレビ`共同受信設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					

管理教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	62	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	28	m			
1種金属線び付属品	スイッチボックス等	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 2C 管内	33	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 2C ビット・天井	336	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	30	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C 管内	22	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C ビット・天井	561	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	54	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2. 0mm ² - 3C ビット・天井	148	m			
ボックス類		1	式			
プルボックス	200 x 200 x 150 SUS WP	1	個			
LED照明器具	A LSS9-6800MLN	68	個			
LED照明器具	B LSS9-3200MLN	15	個			
LED照明器具	C LSR12-4500MLN	16	個			
LED照明器具	D LRS1-1700MLN	13	個			
LED照明器具	E LRS1-1300LM-1LN	10	個			
LED照明器具	F	5	個			
LED照明器具	H	16	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	5	個			

津市建設部営繕課

管理教室棟 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	10	m			
金属製 可とう電線管	ビニル被覆・防水	1	式			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	121	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	12	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	2	m			
1種金属線び付属 品	スイッチボックス等	1	式			
600V CVケーブル	8mm2- 3C 管内	2	m			
600V CVケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	55	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C 管内	22	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	549	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	121	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	50	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	3P30A×1 (プラグ共) 250V	1	個			
0Aフューズ器具	ハネスジョイント 4分岐	8	個			
0Aフューズ器具	ハネス用0Aタップ 4ケ口-3m	28	個			
ボックス類		1	式			
分電盤改造	L-1-1 MCB2P50/20 x 2	1	式			
分電盤改造	L-2-1 ELB3P50/30 x 1 MCB2P50/20 x 10	1	式			

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理教室棟		自動火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	13	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	3	m			
AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	265	m			
HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	8	m			
HPケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	33	m			
HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	13	m			
ボックス類		1	式			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	12	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	6	個			
防火区画貫通処理		1	式			
掘方埋戻し費		1	式			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	13	m			
地中埋設標	コンクリート製	3	個			
取り外し再取付費	感知器	1	式			
撤去費	感知器等	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

特別教室棟B					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
テレビ 共同受信設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					

特別教室棟B		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	8	m			
1種金属線び付属品		1	式			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C ビット・天井	70	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	12	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C 管内	8	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C ビット・天井	147	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	10	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	3	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×4 ネーム無 - -	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	7	個			
LED照明器具	A LSS9-6800MLN	24	個			
LED照明器具	C LSR12-4500MLN	2	個			
防火区画貫通処理		1	式			
取り外し再取付費	照明器具等	1	式			
撤去費	照明器具等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
テレビ 共同受信設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					

普通教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	8	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	2	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	スイッチボックス等	1	式			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C ビット・天井	68	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C ビット・天井	91	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 - -	2	個			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	2	個			
LED照明器具	A LSS9-6800MLN	16	個			
LED照明器具	B LSS9-3200MLN	2	個			
LED照明器具	C LSR12-4500MLN	4	個			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	照明器具等	1	式			
計						

普通教室棟 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	15	m			
金属製 可とう電線管	ビニル被覆・防水	1	式			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	5	m			
1種金属線び付属 品	スイッチボックス等	1	式			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	23	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	91	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	20	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	13	個			
分電盤改造	NL-1 MCB2P50/20×1	1	式			
分電盤改造	NL-2 MCB2P50/20×2	1	式			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 50AF×1個 SUS	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	コンセント等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

屋内運動場		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	30	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	55	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
金属製 可とう電線管(F)		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m			
1種金属線び付属 品		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C 管内	5	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C ビット・天井	53	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	238	m			
ボックス類		1	式			
プルボックス	150 x 150 x 150 塗装共	5	個			
人感センサ	親機 8A 広角検知	2	個			
人感センサ	換気扇連動型	1	個			
人感センサ	子機 広角検知	1	個			
人感センサ	子機 換気扇連動型	2	個			
操作ユニット	2回路用	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	5	個			
LED照明器具	D LRS1-1700MLN	9	個			
LED照明器具	E LRS1-1300LM-1LN	5	個			

津市建設部営繕課

屋内運動場 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	14	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	34	m			
1種金属線び付属 品		1	式			
ボックス類		1	式			
プルボックス	100 x 100 x 100 塗装共	1	個			
プルボックス	150 x 150 x 150 塗装共	1	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	34	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	27	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	10	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2	個			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

津市建設部営繕課

屋内運動場		自動火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m			
HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	8	m			
AEケーブル	1.2 mm- 4C ビッド・天井	20	m			
ボックス類		1	式			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	3	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	3	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個			
発信機	P型1級 埋込型	7	個			
表示灯	普通	7	個			
ベル	150φ 埋込	7	個			
受信機	P型1級 15回線 壁掛形	1	面			
撤去費	発信機等	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
立会検査費	申請含む	1	式			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

電灯設備						
渡り廊下						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	15	m			
金属製 可とう電線管	ビニル被覆・防水	1	式			
ボックス類		1	式			
フルボックス	200 x 200 x 150 SUS WP	5	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C 管内	10	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C ビット・天井	60	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C 管内	10	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C ビット・天井	5	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	10	m			
防水スイッチ	3W 15A×1	2	個			
防水スイッチ	4W 15A×1	1	個			
LED照明器具	G LSS9MP/RP-3000LM	9	個			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	照明器具等	1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

管理教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	制御設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					

津市建設部営繕課

管理教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9. 52外径(3/8B) 液管 厚8mm	112	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15. 88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	23	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15. 88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	91	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	22. 22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	25. 4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	28. 58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	14	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	31. 75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	42	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	3	m			
カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外露出 30A	9	m			
カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外露出 40A	7	m			
浸透桧	VE製 200φ T-8	1	組			
CVV-スケープル ビット・天井	1. 25mm2- 2C ビット・天井	124	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2. 0mm- 3C ビット・天井	11	m			
保温工事		1	式			
配管架台	溶融亜鉛メッキ仕上げ	1	式			
はつり及び補修		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
掘方埋戻し		1	式			

津市建設部営繕課

津市建設部當繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部當繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

普通教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	12	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	13	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	12	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	8	m			
カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外露出 40A	5	m			
CVV-Sケーファール ビット・天井	1.25mm2- 2C	25	m			
保温工事		1	式			
配管架台	溶融亜鉛メッキ仕上げ	1	式			
はつり及び補修		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管切断接続費		1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

屋内運動場		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CFS469SNS, TCF585R, YH702 同等品	5	組			
多目的便器	CFS465DNA, TCF4721V81W, HE35J, YH702 同等品	1	台			
自動洗浄小便器	UFS900R 同等品	4	組			
掃除用流し	SK22A, T23AEQ20 同等品	2	組			
小便器用手すり	T112CU2, 固定金具共 同等品	1	本			
跳上型手すり	T112HPR8R, 固定金具共 同等品	1	本			
L型手すり	T112CL11, 固定金具 同等品	1	本			
L型手すり	T112CL9, 固定金具 同等品	2	本			
背もたれ	EWC283CR, 固定金具 同等品	1	本			
カウンター一体形洗面器	L270C, TEN77G1, TS126AR 同等品	2	組			
埋込手洗器	LSE570AP 同等品	1	組			
化粧鏡	YM4510FAC 同等品	2	枚			
化粧鏡	YM4560FA 同等品	7	枚			
既設飲料用冷水器 取外し・再取付		1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

津市建設部営繕課

屋内運動場		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	16	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2	m			
掃兼トレン	50A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	4	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	4	個			
保温工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			
既設配管切断接続費		1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

外構		ガス設備		一般系統		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切断工事費	40A	2	か所			
ガス配管工事	PE75A	32	m			
ガス配管工事	PE50A	5	m			
ガス配管工事	PE30A	29	m			
ガス配管工事	VL80A	2	m			
ガス配管工事	VL32A	47	m			
ガス配管工事	VL25A	8	m			
ガス配管工事	VL20A	30	m			
ガス配管工事	VL15A	26	m			
ガス配管工事	SW32A	2	m			
突合せ溶接費(露出)	一般32A	4	か所			
撤去配管工事	20A	47	m			
撤去配管工事	25A	14	m			
撤去配管工事	32A	11	m			
撤去配管工事	40A	2	m			
ガスコンセント	S露出	12	個			
ガスコンセント	W露出	2	個			
ネジガス栓	32A	1	個			
ホールスライトジョイント	32A	2	個			
同上取付金具		4	個			

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

＜名札の例＞

写真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○○株式会社 印
---------------------	---

注 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注 2）印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第53条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく津市（建設部営繕課）に提示すること。

- | | | | |
|---|------|----------|-------------|
| 1 | 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 | 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

入 札 指 示 事 項

工事名称

平成29年度営教総補第78号
津市立南郊中学校大規模改造（第二期）工事

津 市 建 設 部 営 繕 課

(仕様書に関する事項)

図面記載の各仕様事項の解釈及び理解に際しては、建築工事の円滑な推進を念頭において、誠実でかつ親切な施工が無理なく完全に行われるよう十分承知すること。

なお、積算にあたっては、設計内容の理解に努め、後日に至り当方が示した数量内訳の誤り脱漏を指摘し、異議を申し立てることがないように、企業努力の最大の発揮に努めること。

(資材及び労務調達に関する事項)

仕様書に示されている各使用資材（木材等）の納入業者の決定に際しては、津市内で生産される品目もしくは、資材に技能労務を伴う業を行う者を優先的に選択するよう、十分に配慮を行うこと。

(工事質問と回答に関する事項)

1 施工計画に関する質問と回答

施工計画に関する質問は、平成30年4月6日(金) 正午までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成30年4月11日(水) までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

2 見積に関する質問と回答

見積に関する質問は、平成30年4月20日(金) 正午までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成30年4月26日(木) までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

3 質問書の提出先

津市総務部調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎7階）

電 話：059-229-3122

FAX：059-229-3333