

前金	部分払	
有	一回	

平成29年度営教総補第79号

津市立久居中学校大規模改造（第一期）工事

工事場所	津市 久居西鷹跡町 地内
工 期	235日間
工事概要	大規模改造 改修 （防水改修、外壁改修、建具改修、内外装改修、 塗装改修、躯体改修） 外構 ※上記に係る建築工事等 一式

部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者
				設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当 設計者

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築		1		式				
電気設備		1		式				
機械設備		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				
工事費		1		式				

津市建設部營繕課

管理教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

管理教室棟		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
水洗い	高圧ホース 10～15MPa	2,177	m ²			
シート防水	平面 S-M2	1,106	m ²			
シート防水	側溝、立上り S-F2	169	m ²			
塩ビ被覆鋼板	入隅部	129	m			
塩ビ被覆鋼板	出隅際	111	m			
防水層撤去端部 鋼板押エ		128	m			
改修用トレイン	φ100 立引用 鋳鉄製	16	か所			
改修用トレイン	φ100 横引用 鋳鉄製	4	か所			
改修用中継用トレイン	φ100 鋳鉄製	29	か所			
防水端末 二重水切金物	架台廻り立上部	25.9	m			
防水端末 二重水切金物	架台廻りコーナー部	36	か所			
塗膜防水	ウレタン系 平場 X-2工法	666	m ²			
塗膜防水	ウレタン系 立上り、立下り、笠木 X-2工法	236	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	927	m			
(内部)						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	250	m			
耐火シーリング	無機質系	216	m			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

管理教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AD-1	W3670×H2835 カハ-工法	1	カ所			
AW-1	W6490×H1175 カハ-工法	1	カ所			
AW-1A	W6490×H1175 カハ-工法	1	カ所			
AW-3	W1080×H1375 カハ-工法	7	カ所			
AW-4	W3030×H1175 カハ-工法	2	カ所			
AW-6	W7530×H1815 カハ-工法	3	カ所			
AW-6A	W7530×H1815 カハ-工法	1	カ所			
AW-6B	W7530×H1815 カハ-工法	1	カ所			
AW-7	W1080×H1375 カハ-工法	1	カ所			
AW-8	W7530×H2515, 1815 カハ-工法	8	カ所			
AW-8A	W7530×H2515, 1815 カハ-工法	2	カ所			
AW-8C	W7530×H2515, 1815 カハ-工法	1	カ所			
AW-9	W1080×H975 カハ-工法	2	カ所			
AW-11	W6730×H1080	2	カ所			
AW-12	W1080×H1375 カハ-工法	4	カ所			
AW-13	W3030×H1175 カハ-工法	2	カ所			
AW-14	W7530×H1175 カハ-工法	1	カ所			
AW-14A	W7530×H1175 カハ-工法	1	カ所			
AW-15	W3030×H1175 カハ-工法	1	カ所			

管理教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-1P	W800×H1300 アルミバネ交換	1	か所			
AW-6P、6AP	W930×H640 アルミバネ交換	4	か所			
運搬・取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-4	W3160×H2300	1	か所			
SD-6	W450×H600	7	か所			
運搬・取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-1, 1A	W1700×H2100 W1700×H1900	2	か所			
LSD-2	W800×H2100	1	か所			
LSD-3	W1200×H2100	1	か所			
LSD-4	W1600×H2100	1	か所			
LSD-5, 5A	W800×H2100 W800×H1900	2	か所			
LSD6	W1700×2100	1	か所			
LSD-A	W1700×H2100	2	か所			
LSD-B	W800×H2000	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<鋼製間仕切>						
SP-1	W8310×H2700	7	か所			
SP-2	W8100×H2700	2	か所			

管理教室棟		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP-4	W7382×H2700	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<トイレブース>						
TB-1	W4620+1450×H2000	4	か所			
TB-2	W1865+1450×H2000	4	か所			
TB-3	W2830+1660×H2000	4	か所			
TB-4	W855×H2000	4	か所			
TB-5	W960×H2000	1	か所			
TB-6	W1815×H2000	1	か所			
TB-7	W1820+1435×H2000	1	か所			
TB-8	W1830+1435×H2000	2	か所			
TB-9	W1855+1460×H2000	2	か所			
TB-10	W857×H2000	4	か所			
TB-11	W780×H2000	1	か所			
TB-12	W830×H2000	2	か所			
TB-13	W680×H1500	4	か所			
運搬・取付け		1	式			
<ガラス>						
強化ガラス	厚さ4 特寸 2.00㎡以下	276	㎡			
強化型板ガラス	厚さ4 特寸2.00㎡以下	40.2	㎡			

[illegible]

管理教室棟		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
玄関マット撤去	ゴムマット 真鍮コーナ W1850×D600 集積共 2か所	1	式			
庇撤去	折半屋根部 W1825×D1820 集積共	1	式			
(内部)						
ビニル床シート撤去	517㎡程度 集積共	1	式			
ビニル床タイル撤去	161㎡程度 集積共 アスベスト含有	1	式			
床フローリング・ブロック撤去	727㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
床・縁甲板 フローリング撤去	1.6㎡程度 集積共 床組下地共	1	式			
畳撤去	7.6㎡程度 集積共 床組下地共	1	式			
カーペット撤去	172㎡程度 集積共	1	式			
床タイル撤去	294㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
床人研ぎ撤去	35㎡程度 集積共	1	式			
床 真鍮目地撤去	31.9㎡程度 集積共	1	式			
ステンレスレール・ステンレス 床押エ撤去	9.2㎡程度 集積共	1	式			
人研沓摺撤去	36.4㎡程度 集積共	1	式			
床モルタル撤去	438㎡程度 集積共	1	式			
木製沓摺・敷居撤去	2.6㎡程度 集積共	1	式			
木製四周枠撤去	7.4㎡程度 集積共	1	式			
人研上框撤去	23.4㎡程度 集積共	1	式			
人研巾木撤去	133㎡程度 集積共	1	式			

管理教室棟		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木製幅木撤去	666m程度 集積共	1	式			
畳寄撤去	17.2m程度 集積共	1	式			
壁合板・ボード撤去	69.4㎡程度 集積共	1	式			
木製間仕切壁撤去	292㎡程度 集積共 仕上、下地共	1	式			
壁タイル撤去	448㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
シニヤ撤去	22.2㎡程度 集積共 アスベスト含有材 剥離剤併用手工具クソ工法	1	式			
壁モルタル撤去	622㎡程度 集積共	1	式			
梁型モルタル撤去	125㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 1,600㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 374㎡程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード撤去	一重張り 374㎡程度 集積共 アスベスト含有	1	式			
杉柵目合板撤去	一重張り 11.5㎡程度 集積共	1	式			
天井下地撤去	1,789㎡程度 集積共	1	式			
カーテンボックス撤去	116m程度 集積共 レール共	1	式			
スクリーンボックス撤去	21.6m程度 集積共 ロールスクリーン共	1	式			
アコーデオン受け金物撤去	2.8m程度 集積共	1	式			
黒板撤去	20.1㎡程度 集積共	1	式			
掲示板撤去	68.2㎡程度 集積共	1	式			
ホワイトボード撤去	1.1㎡程度 集積共	1	式			
合板下地掲示クロス張り撤去	7.4㎡程度 集積共	1	式			

[illegible]

管理教室棟		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<金属>						
玄関マット	W1850×D600 ステンレス 細目 クレーチンク	2	か所			
アルミ製庇	W1800×D2000 アンカー、ボルト共	1	か所			
アルミ製笠木	W280	217	m			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	113	m ²			
(内部)						
<石>						
上框	御影石 W120×H150 面取加工	18.4	m			
<タイル>						
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル共	70.3	m ²			
巾木タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り (タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	19.9	m			
巾木タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り (タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面	4	m			
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	17.8	m ²			
<木工>						
床見切	米母 100×50	20.5	m			
仮設方立	米母 110×25	8.8	m			
仮設方立	米母 60×25	1.6	m			
仮設方立	米母 80×25	6.1	m			

管理教室棟		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
三方枠	米梅 180×45	10.2	m			
壁合板張	t5.5 木製軸組共	8.3	m ²			
床合板張	ラワン合板t12 木製床組共	6.7	m ²			
方立	米梅	7	か所			
設備用補強合板張	耐水合板t12	85.2	m ²			
カーテンボックス	ラワン 150×100×25	120	m			
壁合板下地張り	耐水合板 t=9.0	177	m ²			
<金属>						
SUS製床見切	W40 L1000 曲げ加工 HL仕上	4	か所			
SUS製床見切	W40 L910 曲げ加工 HL仕上	4	か所			
SUS製床見切	W40 L980 曲げ加工 HL仕上	1	か所			
SUS製床見切	W40 L880 曲げ加工 HL仕上	1	か所			
SUS製床見切	W40 L900 曲げ加工 HL仕上	4	か所			
SUS製床目地棒	3×12	29.5	m			
SUS製方立	D160 H2560 曲げ加工 HL仕上	14	か所			
SUS製方立	D160 H2700 曲げ加工 HL仕上	5	か所			
SUS製方立	D160 H2820 曲げ加工 HL仕上	1	か所			
SUS製方立	D80 H2820 曲げ加工 HL仕上	1	か所			
SUS製方立	D110 H3050 曲げ加工 HL仕上	7	か所			
SUS製二方枠	D160 H2000 W1000 曲げ加工 HL仕上	4	か所			

管理教室棟		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS製二方枠	D160 H2000 W1420 曲げ加工 HL仕上	4	か所			
SUS製二方枠	D160 H2000 W880 曲げ加工 HL仕上	1	か所			
SUS製二方枠	D160 H2000 W900 曲げ加工 HL仕上	4	か所			
SUS製三方枠	D160 H2000 W1230 曲げ加工 HL仕上	1	か所			
SUS製三方枠	D160 H2000 W1000 曲げ加工 HL仕上	4	か所			
SUS製沓摺	W40 L1700 曲げ加工 HL仕上	1	か所			
SUS製沓摺	W40 L900 曲げ加工 HL仕上	18	か所			
SUS製沓摺	W40 L1200 曲げ加工 HL仕上	1	か所			
SUS製沓摺	W40 L800 曲げ加工 HL仕上	3	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	515	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	348	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	19.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	42.7	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	1,682	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形	1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	64	か所			
梁型軽量鉄骨下地	25形	104	m ²			
壁見切縁	アルミ製	56	m			
ステンレスカーテンレール	ダブル	120	m			

管理教室棟		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
吊りカーテンレール	H1050	8.4	m			
吊りカーテンレール	H700 2か所R加工	10	m			
<左官>						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	227	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	5.1	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28 スロープ 部共	193	m ²			
下地調整	既存床下地	510	m ²			
セルフレベリング	セメント系 t18	518	m ²			
セルフレベリング	セメント系 t10	210	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	10.9	m ²			
巾木モルタル塗り	木ごて 内壁小口タイル下地 厚11	25.9	m ²			
<内装>						
OAフロア	樹脂製 置敷タイプ H50	202	m ²			
帯電防止置敷きビ ニル床タイル	厚4.0	202	m ²			
既設フローリング 研磨		131	m ²			
防滑性ビニル床シート	ノックス 厚さ2.5	342	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	517	m ²			
複合フローリング	ラテ直張り t=12 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	493	m ²			
ビニル幅木	高さ100	341	m			
掲示用クロス張り	合板面	85.2	m ²			

管理教室棟		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 — —	641	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-S 厚12.5共	76	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け — —	386	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	85.2	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	373	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚12.5共	340	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚21.0共	31.2	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	51.7	m ²			
壁 ビニルクロス貼り	ボード面 中級品	50.3	m ²			
壁 マシン不燃化粧 板張り	t3 ボード面 シール共	661	m ²			
ガラスウールボード張	t25 32kg/m3 ガラスクロス押	33.7	m ²			
壁ガラスウール充填	t 50 24kg/m3	348	m ²			
耐火中空二重壁①	LGS90 強化PBt12.5+強化PBt12.5 両面共	29.2	m ²			
耐火中空二重壁②	LGS90 強化PBt12.5+強化PBt12.5 両面共 GW750 24kg/m3	31.5	m ²			
耐火中空二重壁③	LGS100 強化PBt21+強化PBt21	3.7	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	204	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	204	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	1,671	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	10.2	m ²			
梁型 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	104	m ²			

管理教室棟		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	1,213	m			
壁 ロックール吹付	t30	19.2	m ²			
<家具>						
キッチン (保健室・職員室)	W1500×D600×H850 IHコンロ、吊戸棚、レンジフード共	2	か所			
F1 収納棚	W1800×D650+450×H2700	1	か所			
F2 収納棚	W1800×D650+450×H2700	1	か所			
F3 ふとん棚	W1500×D900×H2000	1	か所			
F4 掃除具入	W600×D460×H2000	9	か所			
F5 下足入	W3000×D300×H1650	1	か所			
F6 下足入	W3000×D585×H1650	6	か所			
F7 ロッカー	W5600×D460×H1200	7	か所			
F8 整理棚	W1200×D600×H900	7	か所			
F9 開架式書庫	W2855+2855×D400×H3035	1	か所			
F10 開架式書庫	W3000×D400×H3035	1	か所			
F11 収納棚	W880×D440×H1000	12	か所			
F12 収納棚	W1800×D360×H2000	1	か所			
F13 収納棚	W3750×D440×H3035	2	か所			
F14 収納棚	W1840×D530×H2000	3	か所			
F15 収納棚	W1620×D530×H2000	4	か所			
F16 書架	W900×D350×H2000	4	か所			

管理教室棟		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F17 窓下収納棚	W3100×D625×H750	2	か所			
D2A 手洗い	W1880×D550×H750 1か所R加工	4	か所			
D2B 手洗い	W2485×D550×H750	4	か所			
D2C 手洗い	W1105×D550×H750	2	か所			
<エントその他>						
D-1A 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	4	か所			
D-1B 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	5	か所			
D-1C 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	4	か所			
D-1D 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	4	か所			
D-1E 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	4	か所			
D-1F 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	4	か所			
D-1H 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	1	か所			
D-1J 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	1	か所			
D-1L 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	4	か所			
D-1M 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	4	か所			
D-1N 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	2	か所			
D-1P 面台	ボーストフォーム用メラミン化粧板t19	2	か所			
D-3 ホワイトボード	ホーロー製 アルミ枠付 W3600×H1200	1	か所			
D-3 ホワイトボード	ホーロー製 アルミ枠付 W2700×H1200	2	か所			
D-4 掲示板	枠アルミ製 塩ビ発泡シート張り 1200×2700	7	か所			

[illegible]

管理教室棟		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
DP塗 糸巾300mm以下	鉄鋼面 1級 下地調整RB種共	858	m			
DP塗	鉄鋼面 1級 下地調整RB種共	350	m ²			
(内部)						
NAD塗り	ボート面 工程B種 素地B種	456	m ²			
NAD塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	751	m ²			
SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止別途	24.4	m ²			
SOP塗り	木部 工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	16.4	m ²			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	765	m			
UC塗り	3回塗り	64.2	m ²			
EP塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	197	m ²			
黒板塗替	合成樹脂黒板塗料	8.5	m ²			
計						

[illegible]

管理教室棟		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<鉄筋>						
異形鉄筋	SD295A D10	0.2	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.3	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.3	t			
鉄筋加工組立	運搬費、スクラップ 控除共	1	式			
あと施工アンカー	D10 金属拡張アンカー 下向き	1	式			
あと施工アンカー	D16 接着系アンカー 下向き	1	式			
<コンクリート>						
普通コンクリート	Fc=24 SL-18	5.9	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
<型枠>						
普通合板型枠		13.4	m ²			
型枠運搬費		1	式			
嵩上げ	ボ リスチレンフォーム t100×4枚	7.3	m ²			
(内部)						
<地業>						
砂利地業	再生切込砕石	16.9	m ³			
床下防湿層敷き	ボ リエチレンフィルム 厚0.15	81.6	m ²			
押出法ボ リスチレンフォー At50+40		17.6	m ²			

管理教室棟		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
押出法ボリスレンフォー At40+40		36.9	m ²			
<鉄筋>						
溶接金網敷	径6.0 100×100	257	m ²			
異形鉄筋	SD295A D10	0.4	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t			
スプイアループ	径6-150-50	21.6	m			
鉄筋加工組立	運搬費、スクラップ共	1	式			
あと施工アンカー	D10 金属系アンカー 横向き	1	式			
あと施工アンカー	D13 接着系アンカー 横向き	1	式			
あと施工アンカー	D13 接着系アンカー 下向き	1	式			
あと施工アンカー	D13 接着系アンカー 上向き	1	式			
フル溶接	D10	1	式			
<コンクリート>						
無収縮モルタル	Fc=30 試験費共	1.8	m ³			
土間コンクリート	Fc=18 SL-18	11.4	m ³			
躯体コンクリート	Fc=21+S SL-18	4.2	m ³			
軽量コンクリート	Fc18 気乾比重1.9	20.9	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
<型枠>						
無収縮モルタル型枠	木製両面	7.2	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

特別教室棟		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床畳敷撤去	11.3㎡程度 集積共 下地、木組共	1	式			
木製幅木撤去	21.0㎡程度 集積共	1	式			
上框撤去	木製 4.4㎡程度 集積共	1	式			
壁合板撤去	一重張り 70.1㎡程度 集積共 下地共	1	式			
二方枠撤去	木製 5.4㎡程度 集積共	1	式			
壁見切撤去	木製 12.4㎡程度 集積共	1	式			
天井ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 327㎡程度 集積共	1	式			
黒板撤去	7.6㎡程度 集積共	1	式			
掲示板撤去	9.0㎡程度 集積共	1	式			
ｷｬﾍﾞﾛｰﾄﾞ撤去	1.6㎡程度 集積共	1	式			
固定家具撤去	集積共	1	式			
観察台撤去	人研 3.8㎡程度 集積共	1	式			
計						

特別教室棟		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木工>						
床見切	米母 170×20	3.5	m			
床見切	米母 100×20	3.5	m			
額縁	米母 55×25	7.6	m			
二方枠	米母 170×20	3.1	m			
方立	米母	1	か所			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし@300 標準	5.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし@300 標準	68.1	m ²			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	18.6	m ²			
<内装>						
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	61.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	5.7	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	6.6	m ²			
壁グラスウール充填	t 50 24kg/m3	61.5	m ²			
ビニル幅木	高さ100	39	m			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	315	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	150	m			
<その他>						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

外構		改修		設備基礎		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈直接仮設〉						
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
〈土工〉						
根切り		13.8	m ³			
埋戻し(B種)	発生土	3.3	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	10.5	m ³			
〈地業〉						
砂利地業	再生切込砕石	5	m ³			
〈鉄筋〉						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	SD295A D10	0.7	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	SD295A D13	2.3	t			
鉄筋加工組立	運搬費、スクラップ 控除共	1	式			
〈コンクリート〉						
捨てコンクリート	FC=18 SL-18	2.5	m ³			
基礎コンクリート	FC=24 SL-18	8.2	m ³			
同上打設手間	圧送費共	1	式			
〈型枠〉						
普通合板型枠	基礎部	17.1	m ²			

津市建設部營繕課

管理教室棟						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
幹線動力設備		1		式		
電灯設備		1		式		
コンセント設備		1		式		
受変電設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
構内交換設備		1		式		
情報表示設備		1		式		
拡声設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
構内配電線路		1		式		
	計					

管理教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
幹線動力設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					

管理教室棟		幹線動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	28	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	60	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	108	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 42mm	4	m			
金属製可とう電線管	(30)	1	式			
プルボックス	200×200×200 SUS WP	5	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm ²	29	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	14mm ²	4	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	38mm ²	11	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	146	m			
600V CVケーブル	5.5mm ² - 3C ビット・天井	4	m			
600V CVケーブル	8mm ² - 3C ビット・天井	12	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 4C ビット・天井	20	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	24	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 4C FEP内 (PF・CD)	10	m			
600V CVTケーブル	22mm ² ビット・天井	5	m			
600V CVTケーブル	38mm ² ビット・天井	20	m			
600V CVTケーブル	60mm ² ビット・天井	14	m			
600V CVTケーブル	150mm ² ビット・天井	11	m			
600V CVTケーブル	22mm ² 管内	4	m			

管理教室棟		幹線動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V CVTケーブル	14mm ² FEP内 (PF・CD)	18	m			
CVVケーブル	1. 25mm ² - 3C ビッド・天井	10	m			
CVVケーブル	2mm ² - 6C ビッド・天井	50	m			
CVVケーブル	1. 25mm ² - 3C 管内	36	m			
CVVケーブル	1. 25mm ² - 5C 管内	38	m			
電灯盤	1L-1	1	面			
電灯盤	2L-1	1	面			
電灯盤	3L-1	1	面			
電灯盤	4L-1	1	面			
動力盤	1M-1	1	面			
動力盤	1P-1	1	面			
動力盤	1P-2	1	面			
壁貫通処理		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
取外し再取付費	開閉器盤、警報盤	1	式			
撤去費	開閉器盤、ケーブル等	1	式			
計						

管理教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	42	m			
フルボックス	200×200×200 SUS WP	2	個			
ボックス類		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	36	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	44	m			
1種金属線び(MM1)付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 2C ビット・天井	939	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 2C 管内	26	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 2C FEP内(PF・CD)	8	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 3C ビット・天井	393	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 3C 管内	99	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	1.6mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	24	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	366	m			
CVVケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	9	m			
DV電線(材料費)	2mm ² - 2R	46	m			
DV電線(施工費)	2mm ² - 2R 1径間	2	1径間			
LED照明器具	A-322 LSS 9 - 6800LM LN	109	個			
LED照明器具	A-321 LSS 9 - 3200LM LN	31	個			

管理教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	B-321	16	個			
LED照明器具	D LRS 1 - 1700LM LN	7	個			
LED照明器具	E LRS 1 - 1300LM-1 LN	9	個			
LED照明器具	F LRS 1 - 850LM LN	91	個			
LED照明器具	G LBF 2 RP - 1000LM LN	8	個			
LED照明器具	H	5	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	8	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×2 ネーム無 - -	4	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×3 ネーム無 - -	1	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	3	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×3 ネーム無 PL ×1	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×4 ネーム無 PL ×1	10	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×6 ネーム付 PL ×1	1	個			
調光スイッチ	LED用	3	個			
コンセント (金属プ°レート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	21	個			
人感センサ	親機 8A 広角検知	14	個			
人感センサ	子機	21	個			
人感センサ	子機 換気扇連動型	14	個			
人感センサ	親機	13	個			

管理教室棟		コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	79	m			
ボックス類		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	84	m			
1種金属線び(MM1)付属品	コーナーボックス、ジャンクションボックス	1	式			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	2.0mm	160	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	688	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1,455	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C 管内	94	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C 管内	22	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	29	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	50	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	30	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	55	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極付 一体形) 125V	10	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	46	個			
コンセント (カートプレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 鍵付	1	個			
OAフロッピー器具	ハネスジョイント 2分岐	14	個			
OAフロッピー器具	ハネス用OAタップ 4ヶ口-3m	28	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (プラグ共) 250V	4	個			

[illegible]

管理教室棟		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	74	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	10	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	14mm2	10	m			
6kV CVTケーブル	38mm2 管内	12	m			
6kV CVTケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	76	m			
端末処理		1	式			
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールトコーン口出線 VT・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A	1	台			
キュービクル	消防認定品 3面体 竣工検査費	1	基			
機器搬入費		1	式			
ハントホル H-2-9 R8K-60	900×900×900 セパレータ付	2	基			
掘方埋戻し		1	式			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	74	m			
接地工事	接地極埋設標共	1	式			
撤去費	ケーブル、SOG等	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

管理教室棟		情報表示設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	2	m			
プルボックス	100×100×100 SUS WP	1	個			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	247	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 5P ビッド・天井	20	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 10P ビッド・天井	50	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C 管内	2	m			
CVV-Sケーブル	1.25mm ² 4C ビッド・天井	17	m			
親時計	壁掛型 3回路 電波受信機能付 長波受信ユニット共	1	個			
アナログ子時計	T-1 SWR30 Gp B1	14	個			
子時計	T-2 φ310壁掛型	1	個			
子時計	T-3 φ700壁掛型	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
取外し再取付費	時計	1	式			
撤去費	時計、ケーブル	1	式			
計						

管理教室棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	67	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	22	m			
フルボックス	100×100×100	2	個			
フルボックス	100×100×100 SUS WP	3	個			
フルボックス	300×300×200 SUS WP	2	個			
ボックス類		1	式			
HPケーブ ル	1.2 mm- 2C ビ ット・天井	68	m			
HPケーブ ル	1.2 mm- 3C ビ ット・天井	288	m			
HPケーブ ル	1.2 mm- 20P ビ ット・天井	90	m			
HPケーブ ル	1.2 mm- 2C 管内	6	m			
HPケーブ ル	1.2 mm- 3C 管内	10	m			
スピーカ	SP-1 SC6Hi-1(3) V0	7	個			
スピーカ	SP-1A SC6Hi-1(3) V3	26	個			
スピーカ	SP-2 SW1Hi-1(3) V0	8	個			
スピーカ	SP-3 SH- 15 V0	2	個			
天井露出型スピーカ	アッテネータ付	2	個			
アッテネータ	1W S(金属製)	13	個			
端子盤	1T-1	1	面			
端子盤	2T-1	1	面			

管理教室棟		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤	3T-1	1	面			
端子盤	4T-1	1	面			
総合盤	自立型	1	面			
壁掛型非常業務放送装置	20局 360W	1	台			
デスク型音響装置	20局 360W	1	台			
卓上型リモートマイク		1	台			
デジタルワイレスマイクミキサー		1	個			
ワイレスアンテナ		2	個			
ワイレスマイク		2	個			
マイクロホン	ダイナミック 無指向性	1	個			
マイクスタンド	スタンド形	2	個			
マイクスタンド	卓上形	2	個			
壁貫通処理		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
取外し再取付費	デスク型アンプ、非常用放送アンプ等	1	式			
撤去費	スピーカー等	1	式			
計						

管理教室棟		誘導支援設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
フルボックス	200×200×100 SUS WP	1	個			
ボックス類		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	16	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビット・天井	465	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 5P ビット・天井	50	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 30P ビット・天井	50	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 4C 管内	8	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C 管内	8	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
インターホン親器	50局	1	個			
インターホン子機	電話形 室内用 壁掛形	10	台			
モニター付親機	壁取付型	1	台			
カメラ付玄関子機	壁取付型	1	台			
トイレ呼出表示器	5窓用	1	面			
取外し再取付費	インターホン、トイレ呼出表示装置	1	式			
撤去費	インターホン等	1	式			
計						

管理教室棟		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
ボックス類		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	28	m			
1種金属線び(MM1)付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
同軸ケーブル	S-5C-FB ビット・天井	422	m			
同軸ケーブル	S-7C-FB ビット・天井	50	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB FEP内(PF・CD)	6	m			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- RW	16	個			
増幅器	一般 屋内 CATV-1	1	個			
分配器	一般 屋内 CS-D6W	1	個			
分配器	一般 屋内 CS-D8W	3	個			
分岐器	一般 屋内 CS-C4W	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費	増幅器、分配器等	1	式			
計						

管理教室棟		火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 19mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
フルボックス	100×100×100	2	個			
ボックス類		1	式			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	16	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	4	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	コーナーボックス、ジャンクションボックス	1	式			
AEケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	356	m			
AEケーブル	1.2mm ² 4C ビッド・天井	88	m			
AEケーブル	1.2mm ² 4C 管内	6	m			
HPケーブル	1.2mm ² 10P ビッド・天井	107	m			
HPケーブル	1.2mm ² 20P ビッド・天井	56	m			
HPケーブル	1.2mm ² 2C 管内	8	m			
HPケーブル	1.2mm ² 4C 管内	16	m			
HPケーブル	1.2mm ² 10P 管内	4	m			
HPケーブル	1.2mm ² 20P 管内	2	m			
受信機	P型1級 40回線 壁掛形	1	面			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	18	個			
スポット形感知器	定温式 1種 防水	14	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個			

[illegible]

管理教室棟		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	80	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	110	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	8	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	327	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	4	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 70mm	18	m			
プルボックス	600×600×600 SUS WP	2	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm2	6	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	38mm2	84	m			
600V CVTケーブル	60mm2 管内	14	m			
600V CVTケーブル	150mm2 管内	4	m			
600V CVTケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	172	m			
600V CVTケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	91	m			
FP-Cケーブル	38mm2- 3C ビット・天井	60	m			
FP-Cケーブル	38mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	80	m			
CVVケーブル	1.25mm2- 6C 管内	4	m			
CVVケーブル	1.25mm2- 6C FEP内 (PF・CD)	80	m			
掘方埋戻し		1	式			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	78	m			
撤去費	配管配線、プルボックス等	1	式			

[illegible]

[illegible]

特別教室棟

[illegible]

特別教室棟		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	42	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² 2C ビット・天井	27	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² 3C ビット・天井	33	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² 2C ビット・天井	168	m			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 - -	4	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 - -	3	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 PL ×1	1	個			
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 PL ×1	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	13	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	9	個			
取外し再取付費	照明器具	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

管理教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
空調設備	制御設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
消火設備	屋内消火栓設備	1	式		
計					

管理教室棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 カ°スヒートボ°ンフ°マルチエア コン室外機	冷房能力71.0kW 暖房能力80.0kW 臭気低減機能付 カ°ス種：13A	1	台			
GHP-1-1 カ°スヒートボ°ンフ°マルチエア コン室内機	天井吊型 冷房能力16.0kW 暖房能力18.0kW ワイヤレスリモコン	3	台			
GHP-1-2 カ°スヒートボ°ンフ°マルチエア コン室内機	天井吊型 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW ワイヤレスリモコン	2	台			
GHP-2 カ°スヒートボ°ンフ°マルチエア コン室外機	冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 臭気低減機能付 カ°ス種：13A	1	台			
GHP-2-1 カ°スヒートボ°ンフ°マルチエア コン室内機	天井吊型 冷房能力16.0kW 暖房能力18.0kW ワイヤレスリモコン	3	台			
GHP-8 カ°スヒートボ°ンフ°マルチエア コン室外機	冷房能力71.0kW 暖房能力80.0kW 臭気低減機能付 カ°ス種：13A	1	台			
GHP8-1 空冷ヒートボ°ンフ°ハ°ッケー ージ°エアコン	天井吊型 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW ワイヤレスリモコン	3	組			
GHP8-2 空冷ヒートボ°ンフ°ハ°ッケー ージ°エアコン	天井吊型 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW ワイヤレスリモコン	1	組			
GHP8-3 空冷ヒートボ°ンフ°ハ°ッケー ージ°エアコン	天井吊型 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW ワイヤレスリモコン	3	組			
遠隔監視カメラ		1	個			
集中管理リモコンスイッチ		1	個			
既設機器 取外し・取付		1	式			
冷媒フロン回収費	破壊処理含む	1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

管理教室棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	30	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	188	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	4	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	69	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	20	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	10	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	150	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	32	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	49	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	55	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	20	m			
カラー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外露出 25A	54	m			
カラー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外露出 40A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	3	m			
CVV-Sケーブ	1.25mm2- 2C ビット・天井	229	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブ平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	62	m			
保温工事		1	式			
配管架台	溶融亜鉛メッキ仕上げ	1	式			

[illegible]

管理教室棟		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CFS494MCSNS, YH702 同等品	11	組			
温水洗浄便座	TCF585R 同等品	6	台			
和風便器	C756VC, TV550R, YH702 同等品	8	組			
大便器用耐火カバー	HGS755V 同等品	6	組			
自動洗浄小便器	UFS900R 同等品	35	組			
L型手すり	T112CL10, 固定金具共 同等品	12	本			
小便器用手すり	T112CU2, 固定金具共 同等品	7	本			
掃除用流し	SK22A, T23AEQ20 同等品	12	組			
カウンター一体形洗面器	MK50 (W900), TENA12E 同等品	2	組			
胴長横水栓	T23BNR13C 同等品	42	個			
化粧鏡	YM4560FA 同等品	39	枚			
洗濯機パン	PWSP74HW 同等品	1	組			
汚物流し	SKL330TNNP 同等品	1	組			
壁掛洗面器	L250C, TEN41A 同等品	1	組			
化粧棚	YAK600C 同等品	1	組			
既設器具 取外・再取付		1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

管理教室棟		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TWH-1 高置水槽	SUS製 ^ハ ネルタンク 2.0×2.0×2.0H 水平震度2.0G	1	基			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	85	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	125	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	140	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	3	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	32	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	46	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	24	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	13	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 100A	5	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	10	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	3	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	67	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	54	m			
給水・塩ビ ^ビ ライニング ^グ 鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 125A	12	m			
緊急止水栓付 横水栓	TW11R 同等品	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	4	個			
ライニング ^グ ハ ^ハ タフライ弁	10K(ウエハー) 65A	5	個			

管理教室棟		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ライニングハータフライ弁	10K(ウエハー) 80A	1	個			
ライニングハータフライ弁	10K(ウエハー) 100A	1	個			
ライニングハータフライ弁	10K(ウエハー) 125A	1	個			
高置水槽廻り						
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
ライニングハータフライ弁	10K(ウエハー) 125A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 65A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 125A	1	個			
水位制御用電極棒	5P	1	個			
配管用防虫網	80A	1	個			
消火用充水槽廻り						
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	1	個			
配管用防虫網	80A	1	個			
保温工事		1	式			
配管架台	溶融亜鉛メッキ仕上げ	1	式			
はつり及び補修		1	式			
既設配管切断接続費	プラグ止含む	1	式			
既設撤去費		1	式			

管理教室棟		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	39	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	18	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	46	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	30	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	46	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 125A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	75	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	38	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	134	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 125A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	21	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	50	m			

管理教室棟		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	28	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	28	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 125A	6	m			
給水・塩化ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	2	m			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 40A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 40A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	35	個			
掃兼トレン	50A	14	個			
保温工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			
既設配管切断接続費	プラグ止含む	1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

[illegible]

管理教室棟		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TF-1 消火用充水槽	SUS製 ^ハ 耐タンク 1.0×0.5×1.0H 水平震度2.0G	1	基			
屋内消火栓箱	HB-1B 放水口 無	8	組			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	4	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	61	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	12	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	37	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	22	m			
テスト弁	40A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	1	個			
水位制御用電極棒	3P	1	個			
塗装工事		1	式			
配管架台	溶融亜鉛メッキ仕上げ	1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

外構

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

外構		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管費	PE100A	225	m			
配管費	PE75A	13.5	m			
配管費	PE50A	3.5	m			
配管費	PE30A	19	m			
配管費	VL100A	3	m			
配管費	VL80A	5	m			
配管費	VL50A	12	m			
配管費	VL32A	2	m			
配管費	VL25A	1	m			
配管費	VL20A	7	m			
ｼﾞｬｽ栓	20A	8	個			
定尺強化ｶﾞｽﾎｰｽ	20A	8	個			
ｼﾞｬｽ栓	50A	1	個			
引込管ｶﾞｽ遮断装置	100A	1	個			
TR継手	100A	2	個			
付帯工事費		1	式			
計						

津市建設部營繕課

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○○○株式会社 印
--------------------------	--

注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2）印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成21年津市訓第34号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

入 札 指 示 事 項

工事名称

平成29年度営教総補第79号

津市立久居中学校大規模改造（第一期）工事

津 市 建 設 部 営 繕 課

(仕様書に関する事項)

図面記載の各仕様事項の解釈及び理解に際しては、建築工事の円滑な推進を念頭において、誠実でかつ親切な施工が無理なく完全に行われるよう十分承知すること。

なお、積算にあたっては、設計内容の理解に努め、後日に至り当方が示した数量内訳の誤り脱漏を指摘し、異議を申し立てることがないように、企業努力の最大の発揮に努めること。

(資材及び労務調達に関する事項)

仕様書に示されている各使用資材（木材等）の納入業者の決定に際しては、津市内で生産される品目もしくは、資材に技能労務を伴う業を行う者を優先的に選択するよう、十分に配慮を行うこと。

(工事質問と回答に関する事項)

1 施工計画に関する質問と回答

施工計画に関する質問は、平成30年4月6日(金) 正午までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成30年4月11日(水) までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

2 見積に関する質問と回答

見積に関する質問は、平成30年4月20日(金) 正午までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成30年4月26日(木) までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

3 質問書の提出先

津市総務部調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎7階）

電 話：059-229-3122

FAX：059-229-3333