前　　金	部　分　払
有	0　　回

平　成　２　９　年　度

建整道新補 第　１　号

高茶屋小森町第２４号線道路改良（舗装）工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津　　市

建設部建設整備課

平成 29 年度	建整道新補　　第　1　号	工　事　設　計　書		
施工場所	津市高茶屋小森町地内		参事(兼)課長	
			検　算　者	
工事名	高茶屋小森町第２４号線道路改良（舗装）工事		担当副主幹	
			設　計　者	
設計額	（うち消費税等相当額　　）			
工　　期	平成３０年１０月２６日限り			
長	－	巾	－	

工　　事　　の　　大　　要

側溝工　　４６６　ｍ
集水桝・マンホール工　　１２　箇所
路床安定処理工　　１，３７０　ｍ２
基層　　１，２２０　ｍ２

2

津市

位　　置　　図

平成２９年度　建整道新補第１号
高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事



設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助対象工事								
	道路改良			式	1.000			
		道路土工		式	1.000			
			掘削工	式	1.000			第 0001 号 明細表
			路体盛土工	式	1.000			第 0002 号 明細表
			法面整形工	式	1.000			第 0003 号 明細表
			残土処理工	式	1.000			第 0004 号 明細表
		擁壁工		式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工	式				第 0005 号 明細表
		1.000			
場所打擁壁工	式				第 0006 号 明細表
		1.000			
排水構造物工	式				
		1.000			
作業土工	式				第 0007 号 明細表
		1.000			
側溝工	式				第 0008 号 明細表
		1.000			
管渠工	式				第 0009 号 明細表
		1.000			
集水桝・マンホール工	式				第 0010 号 明細表
		1.000			
構造物撤去工	式				
		1.000			
構造物取壊し工	式				第 0011 号 明細表
		1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	雑工			式	1.000			
		雑工		式	1.000			第 0012 号 明細表
	仮設工			式	1.000			
		交通管理工		式	1.000			第 0013 号 明細表
舗装				式	1.000			
	地盤改良工			式	1.000			
		路床安定処理工		式	1.000			第 0014 号 明細表
	舗装工			式	1.000			
		舗装準備工		式	1.000			第 0015 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工	式	1.000			第 0016 号 明細表
排水構造物工	式	1.000			
側溝工	式	1.000			第 0017 号 明細表
集水桝工	式	1.000			第 0018 号 明細表
02:市単独工事					
道路改良	式	1.000			
道路土工	式	1.000			
掘削工	式	1.000			第 0019 号 明細表
路体盛土工	式	1.000			第 0020 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	雑工			式	1.000			
		雑工		式	1.000			第 0021 号 明細表
舗装				式	1.000			
	舗装工			式	1.000			
		舗装準備工		式	1.000			第 0022 号 明細表
		アスファルト舗装工		式	1.000			第 0023 号 明細表
	仮設工			式	1.000			
		交通管理工		式	1.000			第 0024 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）	式	1.000			
共通仮設費計	式	1.000			
純工事費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
工事価格	式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

津市

［補助対象工事］

第 0001 号 明細表　掘削工				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　押土無し	m3	1,100.000			CB210100(0001)
合　計					

第 0002 号 明細表　路体盛土工				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩道盛土(1)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	60.000			CB210510(0002) 流用土
歩道盛土(2)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	10.000			CB210510(0003) 流用土
路肩盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	40.000			CB210410(0004) 流用土
合　計					

［補助対象工事］

第 0003 号 明細表　法面整形工					1 式 (上段　：前 回　下段　：今 回)
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 切土部　ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	20.000			CB220010(0005)
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 盛土部 法面締固め無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	30.000			CB220010(0006)
合　計					

第 0004 号 明細表　残土処理工					1 式 (上段　：前 回　下段　：今 回)
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
残土等処分(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km	m3	1,000.000			第0001号施工単価表
合　計					

［補助対象工事］

第 0005 号 明細表　作業土工					1 式 （上段　：前 回　下段　：今 回）
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 土砂	m3	4.000			CB210030(0008)
埋戻し（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3	3.000			CB210410(0009)
合　計					

第 0006 号 明細表　場所打擁壁工					1 式 （上段　：前 回　下段　：今 回）
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
重力式擁壁 H=1.58m,L=2.9m	式	1.000			第0001号単価表
小口止コンクリート	箇所	1.000			第0002号単価表
合　計					

［補助対象工事］

第 0007 号 明細表　作業土工				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 土砂	m3	 150.000			CB210030(0008)
埋戻し（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3	 70.000			CB210410(0009)
合　　計					

第 0008 号 明細表　側溝工				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
プレキャストU型側溝(1) JIS型1種300A　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	 15.000			第0003号単価表
プレキャストU型側溝(2) JIS型1種300B　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	 75.000			第0004号単価表
プレキャストU型側溝(3) JIS型3種300A　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	 145.000			第0005号単価表
自由勾配側溝(1) 300×700×2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	 4.000			第0006号単価表

［補助対象工事］

第 0008 号 明細表　側溝工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝(2) 300×800×2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	10.000			第0007号単価表
自由勾配側溝(3) 300×900×2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	48.000			第0008号単価表
自由勾配側溝(4) 300×900×1000　短切	m	1.000			第0009号単価表
自由勾配側溝(5) 300×1000×2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	14.000			第0011号単価表
側溝蓋(1) JIS型1種300用Co	枚	170.000			第0015号施工単価表 騒音防止機能付
側溝蓋(2) JIS型3種300用Co　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	枚	274.000			第0018号施工単価表 騒音防止機能付
側溝蓋(3) 自由勾配側溝(歩道用)300用Co	枚	69.000			第0021号施工単価表 騒音防止機能付
側溝蓋(4) JIS型300用Gr　T-2　細目	枚	10.000			第0024号施工単価表 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ・騒音防止機能付

［補助対象工事］

第 0008 号 明細表　側溝工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
側溝蓋(5) JIS型300用Gr　T-25　普通目	枚	16.000			第0027号施工単価表 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ・騒音防止機能付
側溝蓋(6) 自由勾配側溝300用Gr　T-2　細目	枚	8.000			第0030号施工単価表 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ・騒音防止機能付
合　　計					

第 0009 号 明細表　管渠工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管渠(1) 台付管 φ600　ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付	m	14.000			第0012号単価表
管渠(2) 塩ビ管VP φ200	m	18.000			第0013号単価表
合　　計					

［補助対象工事］

第 0010 号 明細表　集水桝・マンホール工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝 500×800×1200　T-2細目2分割開閉式	箇所				第0014号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(1) 300B　T-2細目開閉式　PU桝同等品以上	箇所				第0015号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(2) 300×600A　T-25普通目110°開閉式　PU桝同等品以上	箇所				第0016号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(3) 400×400×600　T-25普通目110°開閉式　As桝同等品以上	箇所				第0017号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(4) 1000×1000×1500　T-2細目2分割開閉式　ｽﾃｯﾌﾟ付　As桝同等品以上	箇所				第0018号単価表
		1.000			
プレキャスト集水桝(5) 1000×1000×2000　T-25普通目2分割開閉式　ｽﾃｯﾌﾟ付　As桝同等品以上	箇所				第0019号単価表
		1.000			
合　　計					

［補助対象工事］

第 0011 号 明細表　構造物取壊し工					1 式 （上段　：前 回　　下段　：今 回）
名 称　　規 格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート構造物取壊し(1) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	15.000			第0041号施工単価表
コンクリート構造物取壊し(2) 鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない	m3	2.000			第0042号施工単価表
コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋構造物	m3	15.000			第0020号単価表
コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋構造物	m3	2.000			第0021号単価表
合　　計					

［補助対象工事］

第 0012 号 明細表　雑工					1 式
					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
張コンクリート 18-8-25BB　t=10cm	m3	6.000			第0046号施工単価表
合　　計					

第 0013 号 明細表　交通管理工					1 式
					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員費	式	1.000			第0047号施工単価表
合　　計					

［補助対象工事］

第 0014 号 明細表　路床安定処理工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
安定処理(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 固化材数量 5.2 t/100m2 1回 固化材（その他）	m2	1,370.000			CB211410(0024)
合　　計					

第 0015 号 明細表　舗装準備工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無し	m2	1,370.000			CB410010(0025)
合　　計					

［補助対象工事］

第 0016 号 明細表　アスファルト舗装工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 325mmを超え375mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	 1,370.000			CB410030(0026)
路盤（歩道部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	 445.000			CB410031(0027)
上層路盤(車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 125mmを超え150mm以下	m2	 1,240.000			第0048号施工単価表
基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)	m2	 1,220.000			第0049号施工単価表
合　　計					

［補助対象工事］

第 0017 号 明細表　側溝工					1 式
					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャストL型側溝 標準用　L=2000　PL5-2型150同等品以上	m	154.000			第0022号単価表
合　　計					

第 0018 号 明細表　集水桝工					1 式
					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト街渠桝 300×700×750　T-25普通目110°　開閉式	箇所	6.000			第0024号単価表
合　　計					

[市単独工事]

第 0019 号 明細表　掘削工				1 式	
				(上段　:前　回　　下段　:今　回)	
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　押土無し	m3	10.000			CB210100(0001)
合　計					

第 0020 号 明細表　路体盛土工				1 式	
				(上段　:前　回　　下段　:今　回)	
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	20.000			CB210410(0031)
敷砂利 RC-40　t=10cm	m2	387.000			第0027号単価表
合　計					

[市単独工事]

第 0021 号 明細表　雑工					1 式
					(上段　:前 回　下段　:今 回)
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
地先境界ブロック C種(150×150×600)　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	12.000			第0028号単価表
管渠(3) 高密度ポリエチレン管　φ200	m	20.000			第0029号単価表
合　計					

第 0022 号 明細表　舗装準備工					1 式
					(上段　:前 回　下段　:今 回)
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無し	m2	56.000			CB410010(0025)
合　計					

[市単独工事]

第 0023 号 明細表　アスファルト舗装工					1 式
					(上段　:前 回　下段　:今 回)
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路盤(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 75mmを超え125mm以下 再生クラッシャーラン RC-40	m2	56.000			CB410031(0035)
表層(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	56.000			第0051号施工単価表
合　計					

第 0024 号 明細表　交通管理工					1 式
					(上段　:前 回　下段　:今 回)
名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員費	式	1.000			第0052号施工単価表
合　計					

残土等処分(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0001　号 施工単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km　　1.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0007)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0002　号 施工単価表

18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均ｺﾝ有 小型車割増無し　　10.000 m3　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 18-8-40(高炉) 砕石無 均ｺﾝ有 W/C=60%以下 小型車割増無	m3	10.000			CB226320(0010)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

小口止コンクリート工　　第　0003　号 施工単価表
18-8-40(高炉・W/C=60%以下)　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.190			CB240010(0012)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	1.240			CB240210(0013)
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

U型側溝設置工Ｉ(標準単価)　　第　0004　号 施工単価表
ＪＩＳ1種　300Ａ　2m ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 設置　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝　ＪＩＳ　１種：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 Ｌ＝2.0m　300Ａ	本	5.000			

Ｕ型側溝設置工Ｉ(標準単価)　　第　0004　号 施工単価表
ＪＩＳ1種　300Ａ　2m ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 設置　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0005　号 施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0014)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0006　号 施工単価表
一般型枠　　100.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0015)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

U型側溝設置工Ｉ(標準単価)　　第　0007　号 施工単価表
ＪＩＳ1種　300Ｂ　2m ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 設置　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝　ＪＩＳ　１種：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 Ｌ＝2.0m　300Ｂ	本	5.000			
合計	m	10.000			

U型側溝設置工Ｉ(標準単価)　　第　0007　号 施工単価表

ＪＩＳ1種　300Ｂ　2m ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 設置　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工Ｉ(標準単価)　　第　0008　号 施工単価表

ＪＩＳ3種　300Ａ　2m(旧JIS2種相当) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 設置　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝　ＪＩＳ　３種：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 Ｌ＝2.0m　300Ａ	本	5.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)　　第　0009　号 施工単価表

L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560			第0010号施工単価表
底部コンクリート 18－8－25 (20)　高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.390			第0011号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

生コンクリート　　第　0010　号 施工単価表
18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

生コンクリート　　第　0011　号 施工単価表
18－8－25（20）　高炉セメント W/C=60%以下　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)　　第　0012　号 施工単価表

L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			第0010号施工単価表
底部コンクリート 18－8－25 (20)　高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.350			第0011号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)　　第　0013　号 施工単価表

L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			第0010号施工単価表
底部コンクリート 18－8－25 (20)　高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.340			第0011号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)　　第　0014　号 施工単価表

L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
基礎コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.600			第0010号施工単価表
底部コンクリート 18－8－25 (20)　高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.450			第0011号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

側溝蓋(1)　　第　0015　号 施工単価表
JIS型1種300用Co　　10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0016号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋　　第　0016　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0017号施工単価表
合計	枚	1.000			

コンクリート蓋　　第　0016　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工　　第　0017　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(2)　　第　0018　号 施工単価表
JIS型3種300用Co　ﾘｻｲｸﾙ認定製品　　10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約　無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労　昼間	枚	10.000			

側溝蓋(2)　　第　0018　号 施工単価表
JIS型3種300用Co　ﾘｻｲｸﾙ認定製品　　10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート蓋	枚	10.000			第0019号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋　　第　0019　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0020号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工　　第　0020　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(3)　　第　0021　号 施工単価表
自由勾配側溝(歩道用)300用Co　　10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間	枚	10.000			
コンクリート蓋	枚	10.000			第0022号施工単価表
合計	枚	10.000			

側溝蓋(3)　　第　0021　号 施工単価表
自由勾配側溝(歩道用)300用Co　　10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋　　第　0022　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0023号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工　　第　0023　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			

一式施工　　第　0023　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(4)　　第　0024　号 施工単価表
JIS型300用Gr　T-2　細目　　10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋	枚	10.000			第0025号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋　　第　0025　号 施工単価表

1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0026号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工　　第　0026　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(5)　　第　0027　号 施工単価表
JIS型300用Gr　T-25　普通目　　10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋	枚	10.000			第0028号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋　　第　0028　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0029号施工単価表
合計	枚	1.000			

グレーチング蓋　　第　0028　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工　　第　0029　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

側溝蓋(6)　　第　0030　号 施工単価表
自由勾配側溝300用Gr　T-2　細目
10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間	枚	10.000			

側溝蓋(6)　　第　0030　号 施工単価表
自由勾配側溝300用Gr　T-2　細目　　10.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
グレーチング蓋	枚	10.000			第0031号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋　　第　0031　号 施工単価表
1.000 枚　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一式施工	式	1.000			第0032号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工

第　0032　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

砂基礎工（市場単価）(購入土(管基礎用砂))
機械施工

第　0033　号 施工単価表
1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
砂基礎工 機械施工	m3	1.000			
管基礎用砂	m3	1.260			
合計	m3	1.000			

砂基礎工（市場単価）(購入土(管基礎用砂))　　第　0033　号 施工単価表
機械施工　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0034　号 施工単価表
18-8-40(普通) W/C=60%以下 小型車割増無し　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 18-8-40(普通) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0018)
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0035　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0019)

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0035　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0036　号 施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0020)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0037　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0019)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0038　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0019)
集水桝	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0038　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0039　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0021)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0040　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0021)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(1)　　第　0041　号 施工単価表
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
構造物とりこわし工 機械施工　無筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			

コンクリート構造物取壊し(1)　　第　0041　号 施工単価表
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート構造物取壊し(2)　　第　0042　号 施工単価表
鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
構造物とりこわし工 機械施工　鉄筋構造物	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0043　号 施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0022)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし				第　0043　号 施工単価表 1.000 m3　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊				第　0044　号 施工単価表 1.000 m3　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金　　第　0045　号 施工単価表
鉄筋Ｃｏｎ塊　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Ｃｏｎ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

張コンクリート　　第　0046　号 施工単価表
18-8-25BB　t=10cm　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0023)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0047　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0048　号 施工単価表

粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 125mmを超え150mm以下　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）					CB410040(0028)
粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品) 125mmを超え150mm以下	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0049　号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410240(0029)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0050　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	1.000			CB222800(0030)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0050　号 施工単価表
据付 基礎砕石無し　　1.000 基　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	基	1.000	当り		

表層(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0051　号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層 (歩道部) (施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB410261(0036)
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0052　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	人				

交通誘導警備員費　　第　0052　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0240　　重力式擁壁　　第　0001　号単価表
H=1.58m,L=2.9m　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 砕石無 均ｺﾝ有 小型車割増無し	m3	3.400			第0002号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	3.700			CB210080(0011)
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0250　　小口止コンクリート　　第　0002　号単価表
1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小口止コンクリート工 18-8-40(高炉･W/C=60%以下)	基	1.000			第0003号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	0.120			CB210080(0011)
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0040　　プレキャストU型側溝(1) JIS型1種300A　ﾘｻｲｸﾙ認定製品					第　0003　号単価表 10　m　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工Ｉ(標準単価) ＪＩＳ1種　300Ａ　2m ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 設置	m	10.000			第0004号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	4.600			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0042　　プレキャストU型側溝(2) JIS型1種300B　ﾘｻｲｸﾙ認定製品					第　0004　号単価表 10　m　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工Ｉ(標準単価) ＪＩＳ1種　300Ｂ　2m ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 設置	m	10.000			第0007号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	4.600			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0060　　プレキャストU型側溝(3) JIS型3種300A　ﾘｻｲｸﾙ認定製品					第　0005　号単価表 10　m　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝設置工Ｉ(標準単価) ＪＩＳ3種　300Ａ　2m(旧JIS2種相当) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 設置	m	10.000			第0008号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.460			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	4.600			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0190　　自由勾配側溝(1)　　第　0006　号単価表
300×700×2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0009号施工単価表 ﾘｻｲｸﾙ認定製品
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.300			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0200　　自由勾配側溝(2)　　第　0007　号単価表
300×800×2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0012号施工単価表 ﾘｻｲｸﾙ認定製品
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.500			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0210　　自由勾配側溝(3)　　第　0008　号単価表
300×900×2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0013号施工単価表 ﾘｻｲｸﾙ認定製品
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.500			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0220　　自由勾配側溝(4) 300×900×1000　短切					第　0009　号単価表 10　m　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝設置工 L=1000mm 1000kg/個以下	m	10.000			第0010号単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.500			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0260　　自由勾配側溝設置工　　第　0010　号単価表
L=1000mm 1000kg/個以下　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排水構造物工[自由勾配側溝] L=1000mm 1000kg/個以下	m	10.000			
自由勾配側溝 300*900*1000	本	10.000			
生コンクリート 18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			第0010号施工単価表 0.55*1.06
生コンクリート 18－8－25 (20)　高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.170			第0011号施工単価表 0.16*1.06
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0230　　自由勾配側溝(5)　　第　0011　号単価表
300×1000×2000　ﾘｻｲｸﾙ認定製品　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			第0014号施工単価表 ﾘｻｲｸﾙ認定製品
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.700			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0070　　管渠(1)　　第　0012　号単価表
台付管φ600　ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 600mm	m	10.000			CB222850(0016)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.550			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.500			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0080　　管渠(2)　　第　0013　号単価表
塩ビ管VPφ200　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 直管 200～400mm	m	10.000			CB222770(0017)
砂基礎工 (市場単価) (購入土(管基礎用砂)) 機械施工	m3	1.360			第0033号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	4.160			CB210080(0011)
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0051　　現場打ち集水桝　　第　0014　号単価表
500×800×1200　T-2細目2分割開閉式　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 18-8-40(普通) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			第0034号施工単価表
足掛金具 現場打用　300×φ19	個	3.000			
グレーチング蓋 500×800用　T-2細目2分割開閉式　受枠含む	組	1.000			
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.130			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	0.460			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	1.300			CB210080(0011)
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0046　　プレキャスト集水桝(1)　　第　0015　号単価表
300B　T-2細目開閉式　PU桝同等品以上　　10　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0035号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0036号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.380			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	2.480			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	3.840			CB210080(0011)
合　　計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0047　　プレキャスト集水桝(2)　　第　0016　号単価表
300×600A　T-25普通目110°　開閉式　PU桝同等品以上　　10　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0037号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.090			第0036号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.570			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	3.080			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.700			CB210080(0011)
合　　計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0048　　プレキャスト集水桝(3)　　第　0017　号単価表
400×400×600　T-25普通目110°　開閉式　As桝同等品以上　　10　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0038号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.080			第0036号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.500			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	2.840			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.040			CB210080(0011)
合　　計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0049　　プレキャスト集水桝(4)　　第　0018　号単価表
1000×1000×1500　T-2細目2分割開閉式　ｽﾃｯﾌﾟ付　As桝同等品以上　　10　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0039号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.650			第0036号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.960			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	5.600			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	19.600			CB210080(0011)
合　　計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0050　　プレキャスト集水桝(5)　　第　0019　号単価表
1000×1000×2000　T-25普通目2分割開閉式　ｽﾃｯﾌﾟ付　As桝同等品以上　　10　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 基礎砕石無し	基	10.000			第0040号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.650			第0036号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.960			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	5.600			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	19.600			CB210080(0011)
合　　計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0030　　コンクリート取壊し運搬処理(1) 無筋構造物					第　0020　号単価表 100　m3　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0043号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊	m3	100.000			第0044号施工単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0031　　コンクリート取壊し運搬処理(2) 鉄筋構造物					第　0021　号単価表 100　m3　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	m3	100.000			第0043号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋Ｃｏｎ塊	m3	100.000			第0045号施工単価表
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0090　　プレキャストL型側溝　　第　0022　号単価表
標準用　L=2000　PL5-2型150同等品以上　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付 L=2000	m	10.000			第0023号単価表
Ｌ型側溝 L=2000　PL5-2型150同等品以上	本	5.000			
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.770			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	2.000			第0006号施工単価表
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0082 大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付 L=2000					第 0023 号単価表 10 m 当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0092　　プレキャスト街渠桝　　第　0024　号単価表
300×700×750　T-25普通目110°　開閉式　　10　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付　基礎砕石無し	基	10.000			第0050号施工単価表
プレキャストL型側溝 集水用　L=1000　PL5-2型150同等品以上	m	10.000			第0025号単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.320			第0036号施工単価表
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.770			第0005号施工単価表
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠	m2	3.600			第0006号施工単価表
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	7.700			CB210080(0011)
合　　計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0091　　プレキャストL型側溝　　第　0025　号単価表
集水用　L=1000　PL5-2型150同等品以上　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付 L=1000	m	10.000			第0026号単価表
Ｌ型側溝 L=1000　集水用Gr　PL5-2型150同等品以上	本	10.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0083　　大型化・長尺化プレキャストコンクリート製品据付　　第　0026　号単価表
L=1000　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0045　　敷砂利　　第　0027　号単価表
RC-40　t=10cm　　100　m2　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB210610(0032)
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	10.000			
再生クラッシャーラン					
ＲＣ－40	m3	10.000			
合　　計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0041	地先境界ブロック C種(150×150×600)　ﾘｻｲｸﾙ認定製品			第　0028　号単価表 10　m　　当り		
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要	
地先境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 設置 C種(150×150×600) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 不要	m	10.000			CB422520(0033)	
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	2.000			CB210080(0011)	
合　　計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0081	管渠(3) 高密度ポリエチレン管　φ200			第　0029　号単価表 10　m　　当り		
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要	
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付 波状管及び網状管 200～400mm	m	10.000			CB222770(0034)	
合　　計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂
					施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
					押土の有無	押土無し
CB210510(0002)	歩道盛土(1)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				
CB210510(0003)	歩道盛土(2)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				
CB210410(0004)	路肩盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				
CB220010(0005)	法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
CB220010(0006)	法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
CB210110(0007)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB210030(0008)	床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質区分	土砂

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210410(0009)	埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				
CB226320(0010)	重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					基礎砕石の有無	砕石無
					均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	均ｺﾝ有
					水ｾﾒﾝﾄ比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無
CB210080(0011)	基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				
CB240010(0012)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0013)	型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			型枠の種類	一般型枠

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0014)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0015)	型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222850(0016)	鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			作業区分	据付
					管径	600mm
CB222770(0017)	暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm
CB222950(0018)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	箇所			ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(普通)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0019)	プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0020)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	小型構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0021)	プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
CB227010(0022)	殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
CB240010(0023)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB211410(0024)	安定処理(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			使用機種	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ
					固化材100m2当り使用量(実数入力)	固化材数量 5.2 t/100m2
					混合回数	1回
					固化材種類	固化材（その他）
CB410010(0025)	不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			補足材料の有無	無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410030(0026)	下層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			平均厚さ	325mmを超え375mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410031(0027)	路盤（歩道部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410040(0028)	上層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
					平均厚さ	125mmを超え150mm以下
CB410240(0029)	基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB222800(0030)	プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
CB210410(0031)	盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				
CB210610(0032)	整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			作業区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ)
CB422520(0033)	地先境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			作業区分	設置
					ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種(150×150×600)
					ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品
					均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	不要

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222770(0034)	暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	200～400mm
CB410031(0035)	路盤(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			平均厚さ	75mmを超え125mm以下
					材料	再生クラッシャーラン RC-40
CB410261(0036)	表層 (歩道部) (施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

平成29年度　建整道新補第1号

高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事

数　量　総　括　表

（補助対象工事）

ﾚﾍﾞﾙ1　：　道路改良

ﾚﾍﾞﾙ1　：　舗装

工　事　数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 （工事区分）	ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格）	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削	土砂	m3	1,100	
		路体盛土工			式	1	
			歩道盛土(1)	流用土	m3	60	
			歩道盛土(2)	流用土	m3	10	
			路肩盛土	流用土	m3	40	
		法面整形工			式	1	
			法面整形(切土部)	土砂	m2	20	
			法面整形(盛土部)	土砂	m2	30	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分	土砂	m3	1,000	
	擁壁工				式	1	
		作業土工			式	1	

工　事　数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 （工事区分）	ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格）	単位	数量	摘要
			床掘り	土砂	m3	4	
			埋戻し	流用土	m3	3	
		場所打擁壁工			式	1	
			重力式擁壁	18-8-40BB　L=2.9m	式	1	
			小口止コンクリート	18-8-40BB	箇所	1	
	排水構造物工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘り	土砂	m3	150	
			埋戻し	流用土	m3	70	
		側溝工			式	1	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(1)	JIS型1種 300A	m	15	リサイクル認定製品
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	JIS型1種 300B	m	75	リサイクル認定製品
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(3)	JIS型3種 300A	m	145	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(1)	300×700×2000	m	4	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(2)	300×800×2000	m	10	リサイクル認定製品

工　事　数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 （工事区分）	ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格）	単位	数量	摘要
			自由勾配側溝(3)	300×900×2000	m	48	リサイクル認定製品
			自由勾配側溝(4)	300×900×1000	m	1	
			自由勾配側溝(5)	300×1000×2000	m	14	リサイクル認定製品
			側溝蓋(1)	JIS1種Co蓋300用	枚	170	騒音防止タイプ
			側溝蓋(2)	JIS3種Co蓋300用	枚	274	リサイクル認定製品 騒音防止タイプ
			側溝蓋(3)	自由勾配(歩道用) 300用Co蓋	枚	69	騒音防止タイプ
			側溝蓋(4)	JIS型300用 Gr蓋T-2細目	枚	10	騒音防止・ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
			側溝蓋(5)	JIS型300用 Gr蓋T-25普通目	枚	16	騒音防止・ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
			側溝蓋(6)	自由勾配300用 Gr蓋T-2 細目	枚	8	騒音防止・ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
		管渠工			式	1	
			管渠(1)	台付管φ600	m	14	
			管渠(2)	塩ビ管VPφ200	m	18	
		集水桝・ マンホール工			式	1	
			現場打ち集水桝	500×800×1200	箇所	1	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(1)	PU桝同等品以上 T-2Gr細目 300×300B	箇所	1	

工　事　数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 （工事区分）	ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格）	単位	数量	摘要
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(2)	PU桝同等品以上 T-25Gr普通目 300×600A	箇所	1	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(3)	AS桝同等品以上 T-25Gr普通目 400×400×600	箇所	1	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(4)	AS桝同等品以上 T-2Gr細目 1000×1000×1500	箇所	1	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(5)	AS桝同等品以上 T-25Gr普通目 1000×1000×2000	箇所	1	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			コンクリート構造物 取壊し(1)	無筋構造物	m3	15	
			コンクリート構造物 取壊し(2)	鉄筋構造物	m3	2	
			コンクリート取壊し 運搬処理(1)	無筋構造物	m3	15	
			コンクリート取壊し 運搬処理(2)	鉄筋構造物	m3	2	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			張コンクリート	18-8-25BB t=10cm	m3	6	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	

工　事　数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 （工事区分）	ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格）	単位	数量	摘要
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1	
舗装					式	1	
	地盤改良工				式	1	
		路床安定処理工			式	1	
			安定処理	t=50cm 石灰系安定材 （防塵処理タイプ）	m2	1,370	
	舗装工				式	1	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材なし	m2	1,370	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1	
			下層路盤 （車道部）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=35cm	m2	1,370	
			路盤 （歩道部）	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=10cm	m2	445	
			上層路盤 （車道部）	粒度調整砕石 RM-30 t=15cm	m2	1,240	
			基層 （車道部）	再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	1,220	
	排水構造物工				式	1	
		側溝工			式	1	

工　事　数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 （工事区分）	ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格）	単位	数量	摘要
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	標準用 PL-2型150同等品以上	m	154	
		集水桝・ マンホール工			式	1	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	300×700×750 T-25Gr普通目110°開閉式	箇所	6	

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）			単位	数量
道路土工							
	掘削工						
		掘削	土砂				
			道路土工計算書より				
			V=　943.9　＋　117.1	=	1061.0	m3	1,061.0
	路体盛土工						
		歩道盛土(1)	流用土				
			道路土工計算書より				
			V=　60.0　＋　4.7	=	64.7	m3	64.7
		歩道盛土(2)	流用土				
			道路土工計算書より				
			V=　10.1　＋　4.5	=	14.6	m3	14.6
		路肩盛土	流用土				
			道路土工計算書より				
			V=　28.2　＋　9.4	=	37.6	m3	37.6
	法面整形工						
		法面整形(切土部)	土砂				
			法面工面積　計算書より				
			（左）A=　18.6	=	18.6	m2	18.6
		法面整形(盛土部)	土砂				
			法面工面積　計算書より				
			（左）A=　21.7	=	21.7		
			（右）A=　3.4	=	3.4		
				計	25.1	m2	25.1

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）	単位	数量
擁壁工	残土処理工	残土等処分	土砂 掘削･床掘り　掘削工　V= 1061.0 擁壁工　V= 3.80 排水構造物工　V= 147.0 計 1211.8 盛土･埋戻し　歩道盛土(1)　V= 64.7 歩道盛土(2)　V= 14.6 路肩盛土　V= 37.6 擁壁工　V= 2.7 排水構造物工　V= 72.9 計 192.5 運搬土量　V= 1211.8-192.5/0.9　= 997.91	m3	997.9
	作業土工	床掘り	土砂 V= 1.31 × 2.9　= 3.80	m3	3.8
		埋戻し	流用土 V= 0.93 × 2.9　= 2.70	m3	2.7
	場所打擁壁工	重力式擁壁	18-8-40BB L= 2.9 m　N= 1.0	式	1.0

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）			単位	数量
排水構造物工	作業土工	小口止コンクリート	18-8-40BB	N=	1.0	箇所	1.0
		床掘り	土砂				
			作業土工計算書より				
			（左）V= 56.6 ＋ 5.6	=	62.2		
			（右）V= 62.3 ＋ 22.5	=	84.8		
				計	147.0	m3	147.0
		埋戻し	流用土				
			（左）V= 24.3 ＋ 3.0	=	27.3		
			（右）V= 34.6 ＋ 11.0	=	45.6		
				計	72.9	m3	72.9
	側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(1)	JIS 1種300A	L=	15.1	m	15.1
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	JIS 1種300B	L=	75.0	m	75.0
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(2)	JIS 3種300A	L=	54.5		
				L=	36.5		
				L=	54.2		
				計	145.2	m	145.2

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）			単位	数量
		自由勾配側溝(1)	300×700×2000				
				L=	4.0	m	4.0
		自由勾配側溝(2)	300×800×2000				
				L=	10.0	m	10.0
		自由勾配側溝(3)	300×900×2000				
				L=	48.0	m	48.0
		自由勾配側溝(4)	300×900×1000				
				L=	1.0	m	1.0
		自由勾配側溝(5)	300×1000×2000				
				L=	14.0	m	14.0
		側溝蓋(1)	JIS 1種Co蓋300用				
			N= 15.1 / 0.5 − 2.0	=	28.0		
			N= 75.0 / 0.5 − 8.0	=	142.0		
				計	170.0	枚	170.0
		側溝蓋(2)	JIS 3種Co蓋300用				
			N= 54.5 / 0.5 − 6.0	=	103.0		
			N= 36.5 / 0.5 − 4.0	=	69.0		
			N= 54.2 / 0.5 − 6.0	=	102.0		
				計	274.0	枚	274.0
		側溝蓋(3)	自由勾配(歩道用)Co蓋300用				
			N= 77.0 / 1.0 − 8.0	=	69.0	枚	69.0

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）			単位	数量
		側溝蓋(4)	JIS型Gr蓋300用T-2細目				
			N= 15.1 / 10.0	=	2.0		
			N= 75.0 / 10.0	=	8.0		
				計	10.0	枚	10.0
		側溝蓋(5)	JIS型Gr蓋300用T-25普通目				
			N= 54.5 / 10.0	=	6.0		
			N= 36.5 / 10.0	=	4.0		
			N= 54.2 / 10.0	=	6.0		
				計	16.0	枚	16.0
		側溝蓋(6)	自由勾配Gr蓋300用 T-2細目				
			N= 77.0 / 10.0	=	8.0	枚	8.0
	管渠工						
		管渠(1)	台付管φ600				
				L=	14.0	m	14.0
		管渠(2)	硬質塩化ビニル管VPφ200				
				L=	3.0		
				L=	3.0		
				L=	3.0		
				L=	3.0		
				L=	3.0		
				L=	3.0		
				計	18.0	m	18.0

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）			単位	数量
	集水桝・マンホール工	現場打ち集水桝	500×800×1200	N=	1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水桝(1)	300×300B　T-2細目　PU桝同等品以上	N=	1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水桝(2)	300×600A　T-25普通目　PU桝同等品以上	N=	1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水桝(3)	400×400×600　T-25普通目　AS桝同等品以上	N=	1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水桝(4)	1000×1000×1500　T-2細目　AS桝同等品以上	N=	1.0	箇所	1.0
		プレキャスト集水桝(5)	1000×1000×2000　T-25普通目　AS桝同等品以上	N=	1.0	箇所	1.0
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 構造物撤去工　計算書より				
			（左）V=　0.7　＋　8.5	=	9.2		
			（右）V=　2.4　＋　3.3	=	5.7		
				計	14.9	m3	14.9

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）	単位	数量
雑工	雑工	コンクリート構造物取壊し(2)	鉄筋構造物 構造物撤去工　計算書より （左）V=　0.9　＋　0.9　=　1.8 （右）V=　0.1　=　0.1 計　1.9	m3	1.9
		コンクリート取壊し運搬処理(1)	無筋コンクリート コンクリート構造物取壊し(1)数量より　V=　14.9	m3	14.9
		コンクリート取壊し運搬処理(2)	鉄筋コンクリート コンクリート構造物取壊し(2)数量より　V=　1.9	m3	1.9
		張コンクリート	18-8-25BB t=10cm 張コンクリート展開図より 展開図 A=　(0.30　＋　0.30)　/2×　4.20　=　1.26 A=　(0.30　＋　0.27)　/2×　0.30　=　0.09 A=　(0.27　＋　0.27)　/2×　12.30　=　3.32 A=　(0.27　＋　0.30)　/2×　20.00　=　5.70 A=　(0.30　＋　0.30)　/2×　20.00　=　6.00 A=　(0.30　＋　0.32)　/2×　20.00　=　6.20 A=　(0.32　＋　0.77)　/2×　10.00　=　5.45 A=　(0.77　＋　1.49)　/2×　11.20　=　12.66 A=　(1.49　＋　0.59)　/2×　11.80　=　12.27 A=　(0.59　＋　0.30)　/2×　4.20　=　1.87 54.82 V=　54.82　×　0.10　=　5.48	m3	5.5

数　量　計　算　書

ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格及び数量）	単位	数量
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B) N=　7　人	式	1.0

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）	単位	数量
地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	改良厚t=50cm 石灰系処理材(防塵処理タイプ) SEリバース同等品以上　添加量5.2t/100m2 舗装面積計算書より A= 983.0 ＋ 253.3 = 1236.3 車道端部 L=155.3m W=0.87m A= 154.1 × 0.87 = 134.1 合計 A= 1236.3 ＋ 134.1 = 1370.4	m2	1,370.4
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材なし 車道･路肩部　安定処理数量より A= 1370.4	m2	1,370.4
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(車道部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40　t=35cm 舗装工面積計算書より A= 983.0 ＋ 253.3 = 1236.3 車道端部 L=155.3m W=0.87m A= 154.1 × 0.87 = 134.1 合計 A= 1236.3 ＋ 134.1 = 1370.4	m2	1,370.4
		路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗ RC-40　t=10cm 舗装工面積計算書より A= 341.2 ＋ 104.0 = 445.2	m2	445.2
		上層路盤(車道部)	再生粒度調整砕石　RM-30　t=15cm 舗装工面積計算書より A= 983.0 ＋ 253.3 = 1236.3	m2	1,236.3

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）	単位	数量
排水構造物工	側溝工	基層(車道部)	再生粗度ｱｽｺﾝ(20)　t=5cm 舗装工面積計算書より A=　970.7　＋　250.3　=　1221.0	m2	1,221.0
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	標準用　L=2.0m　PL-2型150同等品以上 L=　17.0 L=　29.7 L=　29.7 L=　29.7 L=　29.5 L=　18.5 計　154.1	m	154.1
	集水桝・マンホール工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	300×700×750 T-25Gr普通目110°開閉式 N=　1 N=　1 N=　1 N=　1 N=　1 N=　1 計　6.0	箇所	6.0

道 路 土 工 計 算 書

測点	距離	掘削		歩道盛土(1)		歩道盛土(2)		路肩盛土			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：NO.11+14.360		5.80									
至：NO.12	5.640	5.80	32.7								
自：NO.12		5.80		0.00		0.00		0.00			
至：NO.12+7.000	7.000	2.50	29.1	0.66	2.3	0.62	2.2	0.40	1.4		
自：NO.12+7.000		2.50		0.66		0.62		0.40			
至：NO.12+7.700	0.700	2.70	1.8	0.88	0.5	0.45	0.4	0.28	0.2		
自：NO.12+7.700		2.70		0.88		0.45		0.28			
至：NO.13	12.300	4.30	43.1	0.70	9.7	0.08	3.3	0.22	3.1		
自：NO.13		4.30		0.70		0.08		0.22			
至：NO.14	20.000	6.00	103.0	0.54	12.4	0.00	0.8	0.28	5.0		
自：NO.14		6.00		0.54				0.28			
至：NO.15	20.000	10.40	164.0	0.41	9.5			0.21	4.9		
自：NO.15		10.40		0.41				0.21			
至：NO.16	20.000	12.60	230.0	0.94	13.5			0.23	4.4		
自：NO.16		12.60		0.94				0.23			
至：NO.16+10.004	10.004	11.60	121.0	0.70	8.2			0.35	2.9		
自：NO.16+10.004		11.60		0.70				0.35			
至：NO.17+1.200	11.196	12.80	136.6	0.00	3.9			0.00	2.0		
自：NO.17+1.200		12.80				0.00		0.00			
至：NO.17+13.000	11.800	1.20	82.6			0.58	3.4	0.73	4.3		
合計											
	118.640		943.9		60.0		10.1		28.2		

道 路 土 工 計 算 書

測点	距離	掘削		歩道盛土(1)		歩道盛土(2)		路肩盛土			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：NO.17+13.000		1.20				0.58		0.73			
至：NO.17+17.100	4.100	0.40	3.3			0.95	3.1	0.52	2.6		
自：NO.17+17.100		0.40		0.00		0.95		0.52			
至：NO.18	2.900	2.20	3.8	0.56	0.8	0.00	1.4	0.53	1.5		
自：NO.18		2.20		0.56				0.53			
至：NO.18+14.000	14.000	3.40	39.2	0.00	3.9			0.15	4.8		
自：NO.18+14.000		3.40						0.15			
至：NO.19	6.000	5.20	25.8					0.00	0.5		
自：NO.19		5.20									
至：NO.19+6.700	6.700	3.80	30.2								
自：NO.19+6.700		3.80									
至：NO.19+14.500	7.800	0.00	14.8								
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
合計											
	41.500		117.1		4.7		4.5		9.4		

法 面 工 面 積 計 算 書

測点	距離	(左) 法面整形(切土部)		(左) 法面整形(盛土部)		(右) 法面整形(盛土部)					
		幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)	幅(m)	面積(m2)
自：NO.16+5.300		0.80									
至：NO.16+10.004	4.704	0.80	3.8								
自：NO.16+10.004		0.80									
至：NO.17+1.200	11.196	0.90	9.5								
自：NO.17+1.200		0.90		0.00							
至：NO.17+13.000	11.800	0.00	5.3	1.10	6.5						
自：NO.17+13.000				1.10							
至：NO.17+17.100	4.100			0.90	4.1						
自：NO.17+17.100				0.90		0.00					
至：NO.18	2.900			0.80	2.5	0.40	0.6				
自：NO.18				0.80		0.40					
至：NO.18+14.000	14.000			0.30	7.7	0.00	2.8				
自：NO.18+14.000				0.30							
至：NO.19	6.000			0.00	0.9						
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
合計											
	54.700		18.6		21.7		3.4				

作　業　土　工　計　算　書

排水構造物工

測点	距離	（左）　床掘り		（右）　床掘り		（左）　埋戻し		（右）　埋戻し			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：NO.11+11.500		0.49		0.47		0.21		0.21			
至：NO.12	8.500	0.49	4.2	0.47	4.0	0.21	1.8	0.21	1.8		
自：NO.12		0.49		0.47		0.21		0.21			
至：NO.12+7.000	7.000	0.49	3.4	1.05	5.3	0.21	1.5	0.44	2.3		
自：NO.12+7.000		0.49		1.05		0.21		0.44			
至：NO.12+7.700	0.700	0.49	0.3	0.20	0.4	0.21	0.1	0.11	0.2		
自：NO.12+7.700		0.49		0.20		0.21		0.11			
至：NO.13	12.300	0.49	6.0	0.51	4.4	0.21	2.6	0.31	2.6		
自：NO.13		0.49		0.51		0.21		0.31			
至：NO.14	20.000	0.49	9.8	0.40	9.1	0.21	4.2	0.26	5.7		
自：NO.14		0.49		0.40		0.21		0.26			
至：NO.15	20.000	0.49	9.8	0.77	11.7	0.21	4.2	0.34	6.0		
自：NO.15		0.49		0.77		0.21		0.34			
至：NO.16	20.000	0.49	9.8	0.41	11.8	0.21	4.2	0.25	5.9		
自：NO.16		0.49		0.41		0.21		0.25			
至：NO.16+10.004	10.004	0.49	4.9	0.23	3.2	0.21	2.1	0.15	2.0		
自：NO.16+10.004		0.49		0.23		0.21		0.15			
至：NO.17+1.200	11.196	0.49	5.5	0.76	5.5	0.21	2.4	0.50	3.6		
自：NO.17+1.200		0.49		0.76		0.21		0.50			
至：NO.17+13.000	11.800	0.00	2.9	0.41	6.9	0.00	1.2	0.27	4.5		
合計											
	121.500		56.6		62.3		24.3		34.6		

作　業　土　工　計　算　書

排水構造物工

測点	距離	（左）　床掘り		（右）　床掘り		（左）　埋戻し		（右）　埋戻し			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：NO.17+13.000		0.00		0.41		0.00		0.27			
至：NO.17+17.100	4.100	0.03	0.1	0.23	1.3	0.01	0.1	0.13	0.8		
自：NO.17+17.100		0.03		0.23		0.01		0.13			
至：NO.18	2.900	0.06	0.1	0.35	0.8	0.06	0.1	0.18	0.4		
自：NO.18		0.06		0.35		0.06		0.18			
至：NO.18+14.000	14.000	0.35	2.9	0.52	6.1	0.18	1.7	0.26	3.1		
自：NO.18+14.000		0.35		0.52		0.18		0.26			
至：NO.19	6.000	0.47	2.5	0.56	3.2	0.21	1.2	0.26	1.6		
自：NO.19				0.56				0.26			
至：NO.19+6.700	6.700			0.56	3.8			0.26	1.7		
自：NO.19+6.700				0.56				0.26			
至：NO.19+15.892	9.192			0.55	5.1			0.26	2.4		
自：NO.19+15.892				0.55				0.26			
至：NO.20	4.108			0.50	2.2			0.24	1.0		
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
合計	47.000		5.6		22.5		3.0		11.0		

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

測点	距離	（左） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)		（右） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)		（左） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)		（右） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自 : NO.11+11.500						0.03					
至 : NO.12	8.500					0.03	0.3				
自 : NO.12		0.00		0.00		0.03					
至 : NO.12+7.000	7.000	0.02	0.1	0.08	0.3	0.09	0.4				
自 : NO.12+7.000		0.02		0.08		0.09					
至 : NO.12+7.700	0.700	0.09	0.1	0.09	0.1	0.03	0.1				
自 : NO.12+7.700		0.09		0.09		0.03					
至 : NO.13	12.300	0.00	0.6	0.04	0.8	0.00	0.2				
自 : NO.13				0.04							
至 : NO.14	20.000			0.04	0.8						
自 : NO.14				0.04							
至 : NO.15	20.000			0.00	0.4						
自 : NO.15											
至 : NO.16	20.000										
自 : NO.16											
至 : NO.16+10.004	10.004										
自 : NO.16+10.004											
至 : NO.17+1.200	11.196										
自 : NO.17+1.200											
至 : NO.17+13.000	11.800										
合計											
	121.500		0.7		2.4		0.9				

構 造 物 撤 去 工 計 算 書

測点	距離	（左） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)		（右） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(1)		（左） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)		（右） ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(2)			
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：NO.17+13.000		0.00		0.00							
至：NO.17+17.100	4.100	0.29	0.6	0.09	0.2						
自：NO.17+17.100		0.29		0.09		0.00					
至：NO.18	2.900	0.24	0.8	0.00	0.1	0.09	0.1				
自：NO.18		0.24		0.00		0.09					
至：NO.18+14.000	14.000	0.54	5.5	0.30	2.1	0.00	0.6				
自：NO.18+14.000		0.54		0.30		0.00					
至：NO.19	6.000	0.00	1.6	0.00	0.9	0.02	0.1				
自：NO.19						0.02					
至：NO.19+6.700	6.700					0.00	0.1				
自：NO.19+6.700											
至：NO.19+15.892	9.192										
自：NO.19+15.892								0.00			
至：NO.20	4.108							0.02	0.1		
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
合計											
	47.000		8.5		3.3		0.9		0.1		

舗 装 工 面 積 計 算 書

安定処理　石灰系処理材(防塵タイプ)　t=50cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：　NO.11+14.360		7.33		自：　NO.17+17.100		8.40	
至：　NO.12	5.640	7.32	41.3	至：　NO.18	2.900	8.40	24.4
自：　NO.12		7.32		自：　NO.18		8.40	
至：　NO.12+7.000	7.000	7.36	51.4	至：　NO.18+14.000	14.000	8.40	117.6
自：　NO.12+7.000		7.36		自：　NO.18+14.000		8.40	
至：　NO.12+7.700	0.700	7.36	5.2	至：　NO.19	6.000	8.40	50.4
自：　NO.12+7.700		7.36		自：　NO.19		8.40	
至：　NO.13	12.300	7.50	91.4	至：　NO.19+14.500	14.500	0.00	60.9
自：　NO.13		7.50		自：			
至：　NO.14	20.000	7.90	154.0	至：			
自：　NO.14		7.90		自：			
至：　NO.15	20.000	8.26	161.6	至：			
自：　NO.15		8.26		自：			
至：　NO.16	20.000	8.40	166.6	至：			
自：　NO.16		8.40		自：			
至：　NO.16+10.004	10.004	8.40	84.0	至：			
自：　NO.16+10.004		8.40		自：			
至：　NO.17+1.200	11.196	8.40	94.0	至：			
自：　NO.17+1.200		8.40		自：			
至：　NO.17+13.000	11.800	8.40	99.1	至：			
自：　NO.17+13.000		8.40		自：			
至：　NO.17+17.100	4.100	8.40	34.4	至：			
合計	122.740		983.0	合計	37.400		253.3

舗 装 工 面 積 計 算 書

下層路盤(車道部)　再生クラッシャーラン RC-40　t=35cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：　NO.11+14.360		7.33		自：　NO.17+17.100		8.40	
至：　NO.12	5.640	7.32	41.3	至：　NO.18	2.900	8.40	24.4
自：　NO.12		7.32		自：　NO.18		8.40	
至：　NO.12+7.000	7.000	7.36	51.4	至：　NO.18+14.000	14.000	8.40	117.6
自：　NO.12+7.000		7.36		自：　NO.18+14.000		8.40	
至：　NO.12+7.700	0.700	7.36	5.2	至：　NO.19	6.000	8.40	50.4
自：　NO.12+7.700		7.36		自：　NO.19		8.40	
至：　NO.13	12.300	7.50	91.4	至：　NO.19+14.500	14.500	0.00	60.9
自：　NO.13		7.50		自：			
至：　NO.14	20.000	7.90	154.0	至：			
自：　NO.14		7.90		自：			
至：　NO.15	20.000	8.26	161.6	至：			
自：　NO.15		8.26		自：			
至：　NO.16	20.000	8.40	166.6	至：			
自：　NO.16		8.40		自：			
至：　NO.16+10.004	10.004	8.40	84.0	至：			
自：　NO.16+10.004		8.40		自：			
至：　NO.17+1.200	11.196	8.40	94.0	至：			
自：　NO.17+1.200		8.40		自：			
至：　NO.17+13.000	11.800	8.40	99.1	至：			
自：　NO.17+13.000		8.40		自：			
至：　NO.17+17.100	4.100	8.40	34.4	至：			
合計	122.740		983.0	合計	37.400		253.3

舗 装 工 面 積 計 算 書

路盤(歩道部)　再生クラッシャーラン RC-40　t=10cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：　NO.11+14.360		2.78		自：　NO.17+17.10		2.78	
至：　NO.12	5.640	2.78	15.7	至：　NO.18	2.900	2.78	8.1
自：　NO.12		2.78		自：　NO.18		2.78	
至：　NO.12+7.000	7.000	2.78	19.5	至：　NO.18+14.00	14.000	2.78	38.9
自：　NO.12+7.000		2.78		自：　NO.18+14.00		2.78	
至：　NO.12+7.700	0.700	2.78	1.9	至：　NO.19	6.000	2.78	16.7
自：　NO.12+7.700		2.78		自：　NO.19		2.78	
至：　NO.13	12.300	2.78	34.2	至：　NO.19+14.500	14.500	2.78	40.3
自：　NO.13		2.78		自：			
至：　NO.14	20.000	2.78	55.6	至：			
自：　NO.14		2.78		自：			
至：　NO.15	20.000	2.78	55.6	至：			
自：　NO.15		2.78		自：			
至：　NO.16	20.000	2.78	55.6	至：			
自：　NO.16		2.78		自：			
至：　NO.16+10.004	10.004	2.78	27.8	至：			
自：　NO.16+10.004		2.78		自：			
至：　NO.17+1.200	11.196	2.78	31.1	至：			
自：　NO.17+1.200		2.78		自：			
至：　NO.17+13.000	11.800	2.78	32.8	至：			
自：　NO.17+13.000		2.78		自：			
至：　NO.17+17.100	4.100	2.78	11.4	至：			
合計	122.740		341.2	合計	37.400		104.0

舗 装 工 面 積 計 算 書

上層路盤(車道部)　再生粒度調整砕石　RM-30　t=15cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：　NO.11+14.360		7.33		自：　NO.17+17.100		8.40	
至：　NO.12	5.640	7.32	41.3	至：　NO.18	2.900	8.40	24.4
自：　NO.12		7.32		自：　NO.18		8.40	
至：　NO.12+7.000	7.000	7.36	51.4	至：　NO.18+14.000	14.000	8.40	117.6
自：　NO.12+7.000		7.36		自：　NO.18+14.000		8.40	
至：　NO.12+7.700	0.700	7.36	5.2	至：　NO.19	6.000	8.40	50.4
自：　NO.12+7.700		7.36		自：　NO.19		8.40	
至：　NO.13	12.300	7.50	91.4	至：　NO.19+14.500	14.500	0.00	60.9
自：　NO.13		7.50		自：			
至：　NO.14	20.000	7.90	154.0	至：			
自：　NO.14		7.90		自：			
至：　NO.15	20.000	8.26	161.6	至：			
自：　NO.15		8.26		自：			
至：　NO.16	20.000	8.40	166.6	至：			
自：　NO.16		8.40		自：			
至：　NO.16+10.004	10.004	8.40	84.0	至：			
自：　NO.16+10.004		8.40		自：			
至：　NO.17+1.200	11.196	8.40	94.0	至：			
自：　NO.17+1.200		8.40		自：			
至：　NO.17+13.000	11.800	8.40	99.1	至：			
自：　NO.17+13.000		8.40		自：			
至：　NO.17+17.100	4.100	8.40	34.4	至：			
合計	122.740		983.0	合計	37.400		253.3

舗 装 工 面 積 計 算 書

基層(車道部)　再生粗粒度アスコン(20)　t=5cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：　NO.11+14.360		7.23		自：　NO.17+17.100		8.30	
至：　NO.12	5.640	7.22	40.7	至：　NO.18	2.900	8.30	24.1
自：　NO.12		7.22		自：　NO.18		8.30	
至：　NO.12+7.000	7.000	7.26	50.7	至：　NO.18+14.000	14.000	8.30	116.2
自：　NO.12+7.000		7.26		自：　NO.18+14.000		8.30	
至：　NO.12+7.700	0.700	7.26	5.1	至：　NO.19	6.000	8.30	49.8
自：　NO.12+7.700		7.26		自：　NO.19		8.30	
至：　NO.13	12.300	7.40	90.2	至：　NO.19+14.500	14.500	0.00	60.2
自：　NO.13		7.40		自：			
至：　NO.14	20.000	7.80	152.0	至：			
自：　NO.14		7.80		自：			
至：　NO.15	20.000	8.16	159.6	至：			
自：　NO.15		8.16		自：			
至：　NO.16	20.000	8.30	164.6	至：			
自：　NO.16		8.30		自：			
至：　NO.16+10.004	10.004	8.30	83.0	至：			
自：　NO.16+10.004		8.30		自：			
至：　NO.17+1.200	11.196	8.30	92.9	至：			
自：　NO.17+1.200		8.30		自：			
至：　NO.17+13.000	11.800	8.30	97.9	至：			
自：　NO.17+13.000		8.30		自：			
至：　NO.17+17.100	4.100	8.30	34.0	至：			
合計	122.740		970.7	合計	37.400		250.3

（右側）張コンクリート展開図

（18-8-25BB t=10cm）　　V=1:50 H=1:500



舗装展開図

S=1:500

基層・上層路盤・下層路盤・安定処理・路盤（歩道部）



※（　）内上層路盤、下層路盤、安定処理



平成29年度　建整道新補第1号

高茶屋小森町第24号線道路改良(舗装)工事

数　量　総　括　表

（市単独工事）

ﾚﾍﾞﾙ1　：　道路改良

ﾚﾍﾞﾙ1　：　舗装

工　事　数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 （工事区分）	ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格）	単位	数量	摘要
道路改良					式	1	
	道路土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			掘削	土砂	m3	10	
		路体盛土工			式	1	
			盛土	流用土	m3	20	
			敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=10cm	m2	387	
	雑工				式	1	
		雑工			式	1	
			地先境界ブロック	150×150×600	m	12	
			管渠(3)	高密度ポリエチレン管 φ200	m	20	
舗装					式	1	
	舗装工				式	1	
		舗装準備工			式	1	
			不陸整正	補足材なし	m2	56	

工　事　数　量　総　括　表

ﾚﾍﾞﾙ1 （工事区分）	ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格）	単位	数量	摘要
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1	
			路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=10cm	m2	56	
			表層	再生密粒度As(13) t=3cm	m2	56	
	仮設工				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	式	1	

数　量　計　算　書

ﾚﾍﾞﾙ2 （工種）	ﾚﾍﾞﾙ3 （種別）	ﾚﾍﾞﾙ4 （細別）	ﾚﾍﾞﾙ5 （規格及び数量）	単位	数量
道路土工	掘削工	掘削	土砂 NO.11付近 V= 4.8 × 11.7 × 0.13 = 7.30	m3	7.3
	路体盛土工	盛土	流用土 道路土工計算書より V= 9.5 ＋ 11.2 = 20.7	m2	20.7
		敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗ RC-40 t=10cm 道路土工面積計算書より A= 329.9 ＋ 56.7 = 386.6	m2	386.6
雑工	雑工	地先境界ブロック	150×150×60(NO.11付近 L= 11.7	m	11.7
		管渠工(3)	高密度ポリエチレン管 φ200 L= 19.6	m	19.6
舗装工	舗装準備工	不陸整正	補足材なし NO.11付近 A= 4.8 × 11.7 = 56.2	m2	56.2

数　量　計　算　書

レベル2 （工種）	レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格及び数量）	単位	数量
仮設工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗ RC-40　t=10cm NO.11付近 A=　11.7　×　4.8　=　56.2	m2	56.2
		表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3c NO.11付近 A=　11.7　×　4.8　=　56.2	m2	56.2
	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員(B) N=　1　人	式	1.0

道 路 土 工 計 算 書

測点	距離	盛土									
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：NO.11+14.360		0.12									
至：NO.12	5.640	0.12	0.7								
自：NO.12		0.12									
至：NO.12+7.000	7.000	0.16	1.0								
自：NO.12+7.000		0.16									
至：NO.12+7.700	0.700	0.10	0.1								
自：NO.12+7.700		0.10									
至：NO.13	12.300	0.00	0.6								
自：NO.13											
至：NO.14	20.000										
自：NO.14											
至：NO.15	20.000										
自：NO.15											
至：NO.16	20.000										
自：NO.16											
至：NO.16+10.004	10.004										
自：NO.16+10.004											
至：NO.17+1.200	11.196										
自：NO.17+1.200		0.00									
至：NO.17+13.000	11.800	1.20	7.1								
合計											
	118.640		9.5								

道 路 土 工 計 算 書

測点	距離	盛土									
		断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)	断面積(m2)	立積(m3)
自：NO.17+13.000		1.20									
至：NO.17+17.100	4.100	0.82	4.1								
自：NO.17+17.100		0.82									
至：NO.18	2.900	0.51	1.9								
自：NO.18		0.51									
至：NO.18+14.000	14.000	0.16	4.7								
自：NO.18+14.000		0.16									
至：NO.19	6.000	0.00	0.5								
自：NO.19											
至：NO.19+6.700	6.700										
自：NO.19+6.700											
至：NO.19+15.892	9.190										
自：NO.19+15.892											
至：NO.19+17.690	1.798										
自：											
至：											
自：											
至：											
自：											
至：											
合計											
	44.688		11.2								

道 路 土 工 面 積 計 算 書

敷砂利　再生クラッシャーラン RC-40　t=10cm

測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)	測点	距離(m)	幅(m)	面積(m2)
自：　NO.11+11.500		7.34		自：　NO.17+13.000		2.10	
至：　NO.11+14.360	2.860	7.33	21.0	至：　NO.17+17.100	4.100	2.10	8.6
自：　NO.11+14.360		7.33		自：　NO.17+17.100		2.10	
至：　NO.12	5.640	3.18	29.6	至：　NO.18	2.900	2.10	6.1
自：　NO.12		3.18		自：　NO.18		2.10	
至：　NO.12+7.000	7.000	3.15	22.2	至：　NO.18+14.000	14.000	2.10	29.4
自：　NO.12+7.000		3.15		自：　NO.18+14.000		2.10	
至：　NO.12+7.700	0.700	3.14	2.2	至：　NO.19	6.000	2.10	12.6
自：　NO.12+7.700		3.14		自：			
至：　NO.13	12.300	3.00	37.8	至：			
自：　NO.13		3.00		自：			
至：　NO.14	20.000	2.60	56.0	至：			
自：　NO.14		2.60		自：			
至：　NO.15	20.000	2.24	48.4	至：			
自：　NO.15		2.24		自：			
至：　NO.16	20.000	2.10	43.4	至：			
自：　NO.16		2.10		自：			
至：　NO.16+10.004	10.004	2.10	21.0	至：			
自：　NO.16+10.004		2.10		自：			
至：　NO.17+1.200	11.196	2.10	23.5	至：			
自：　NO.17+1.200		2.10		自：			
至：　NO.17+13.000	11.800	2.10	24.8	至：			
合計	121.500		329.9	合計	27.000		56.7

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☑ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。 ☑ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。 ☑ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☑ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☑ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☑ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☑ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☑ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☑ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☑ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☑ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☑ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☑ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☑ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☑ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☑ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☑ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☑ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☑ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☑ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☑ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	□ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 □ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☑ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋲、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☑ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☑ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☑ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☑ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☑ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 □ 工種（　　）について、施工日の即日開放を原則とする。 □ 工種（　　）について、事前に（　　警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☑ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 □ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☑ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☑ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☑ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☑ 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。 ☑ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☑ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☑ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☑ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☑ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☑ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☑ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☑ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、３枚１組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数２部　用紙サイズ：Ａ４） ☑ 工事完成報告書の提出部数は２部とする。 ☑ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☑ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☑ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第３条第１項第２号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☑ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☑ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ **主任・監理技術者** 写　真 2cm×3cm 程度 氏　名　○○　○○ 工事名　○○○○工事 工　期　自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会　社　○○建設株式会社　印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（　　） ☐ 部分使用時期（　　） ☐ 部分使用目的（　　）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（　別途説明書に記載　　） ☐ 部分引渡し時期（　　）
	巡回	☑ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（道路工事編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他		☑ 施工時及び工事区間外走行時等の防塵対策については、周囲に影響が及ばさないように対策を適時行い、通行及び沿線住民に対し十分配慮すること。 ☑ 【安定処理工】

	土質	設計CBR（%）	改良深さ（cm）	使用量（kg/m3）	仕上げ層数（層）
路床	粘性土	4	50	104	1

添加材　石灰系固化材（防塵処理タイプ）　SEリバース同等品以上　添加量5.2ｔ/100m2（ロス率を含む）

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	☑別途工事との工程調整が必要あり	☑調整項目（ ☐資材等の流用 ☐仮設及び工事用道路等の調整 ☐建設機械等の調整 ☐施工順序の調整 ☐その他（ ） ☑別途協議 ）
	☑施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☑制限する工種名（ 排水構造物工 ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	☐工期	☐工期は、繰越手続きが完了後、（ 月 日）までに変更します。
	☐他機関との協議が未完了	☐協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	☐占用物件との工程調整の必要あり	☐占用物件名（☐電気 ☐電話 ☐水道 ☐ガス ☐その他（ ））
	☐その他（ ）	☐その他（ ）
用地関係	☐用地補償物件の未処理箇所あり	☐未処理箇所（☐別添図 ☐No. ～No. ☐別途協議 ）
		☐完了見込み時期（ ☐平成 年 月頃 ☐別途協議 ）
	☐仮設ヤードの有無	☐仮設ヤード（☐官有地 ☐民有地 ☐その他（ ） ☐別途協議 ）
		☐仮設ヤード使用期間（ ）
		☐仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km）
	☐その他（ ）	☐使用条件・復旧方法（ ）
		☐その他（ ）
公害対策関係	☑施工方法の制限あり	☑制限項目 （☐騒音 ☐振動 ☐水質 ☐粉じん ☑排出ガス ☐その他（ ））
		☐施工方法等（☐指定工法名（ ） ☐その他（ ） ☐別途協議 ）
		☐施工時期 （ ）
	☐事業損失防止に関する調査あり	☐調査項目 （☐騒音測定 ☐振動測定 ☐水質調査 ☐近接家屋の事前・事後調査 ☐地盤沈下測定 ☐地下水位等の測定 ☐その他（ ） ☐別途協議 ）
		☐調査方法 （☐別途資料 ☐その他（ ） ☐別途協議 ）
		☐調査費 （☐別途資料 ☐その他（ ） ☐別途協議 ）
	☐その他（ ）	☐その他（ ）
安全対策関係	☑交通安全施設等の指定あり	☑交通安全施設等の配置 （☐別途図面 ☐その他（ ） ☑別途協議 ）
		☑交通管理要員の配置 （☐別途図面 ☐その他（ ） ☑別途協議 ）
		☐指定路線 ☑指定路線以外
		☑配置人員数（ 2人） （うち交通誘導警備員Ａ（ 人））
		（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Ａが配置できない場合は変更の対象とする。）
		☐施工時間の制限
	☐近接公共施設等に対する制限	☐工法制限あり
		・近接公共施設名等 （☐鉄道 ☐電気 ☐電話 ☐水道 ☐ガス ☐その他（ ））
		・制限を受ける工種 （ ）
		・制限内容 （ ）
	☐土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐安全防護施設等の配置 （☐別途図面 ☐その他（ ） ☐別途協議 ）
		☐保安要員の配置 （☐別途図面 ☐その他（ ） ☐別途協議 ）
	☐イメージアップ経費適用工事	☐イメージアップの内容（率分）（ ）
		☐イメージアップの内容（積上）（ ）
	☐その他（ ）	☐その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市

平成３０年４月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．２

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 用地及び構造 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 安全施設 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 使用中及び使用後の措置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件 （ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 転用あり（ 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件 （ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☑ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☑ その他（ 舗装切断時に発生する排水の処理 ）	☑ 残土処分地（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☑ 別途協議 ） 運搬距離（暫定Ｌ＝8km） ☐ 処分地の処理条件あり （ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☑ 産業廃棄物の種類 （ ☑ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☑ 産業廃棄物の処分地 （ ☑ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） 運搬距離（Ｌ＝ km） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと。】 ☑ 処分地での処理費 （ ☑ 計上あり（ ☑ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件 （ ） ☑ その他（ 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期 （ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護 （ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市

平成３０年４月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（　　）	☐ 項目及び基準値（　　） ☐ 調査項目（　　） ☐ その他（　　）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（　　）	☐ 工法区分（　　）　材料種類（　　）　施工範囲（　　） ☐ 削孔数量（　　）　注入量　（　　）　その他　（　　） ☐ 工法関係（　　）　材料関係（　　） ☐ その他（　　）
再生材使用関係	☑ 再生材使用の指定あり ☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） ☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（　　）	☑ 再生材の種類（ ☑ 再生Ａsコン ☑ 再生路盤材 ☑ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生コン砂 ） ☑ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（　　） ☑ 別途協議 ） ☐ 再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。） ☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：　　） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☑ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、緑化基盤材、石こうボード） ☐ その他（　　）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（　　）	☐ 保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　） ☐ 品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　）） ☐ 品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　） 時期（平成　　年　　月　　日）　その他（　　） ☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬 ☐ 受注者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（　　）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（　　）） 数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　　km） ☐ その他（　　）
適用条件		☑ 三重県公共工事共通仕様書（平成２８年７月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（適用：平成２９年１１月１日）） ☑ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用 ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市

平成３０年４月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

Ｎｏ．４

明示項目	明示事項		条件及び内容	
入札・契約方式	☐	入札時ＶＥ方式	☐	契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。
	☐	契約後ＶＥ方式	☐	契約後にＶＥ提案を受け付ける。
	☐	設計・施行一括発注方式	☐	細部設計の承認を受けなければならない。
	☐	プロポーザル方式		
	☐	総合評価方式	☐	本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電子納品	☐	工事完成図書（工事写真含む）	☐	工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☐ ２部 ☐ （ ）部）とする。
	☑	電子納品対象外	☐	三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（平成 24 年 7 月改訂）を適用
産業廃棄物税			☑	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録			☑	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム			☑	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。 なお、工事完成後に発注者が建設副産物情報交換システムへの入力データの訂正等を依頼した場合などには、受注者の責任において適切に処理を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市

平成３０年４月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

3　受注者等の義務

⑴　本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。

⑵　受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

⑶　受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

⑷　受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5　契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（ＲＣ－４０）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書　添付資料
４．三重県建設副産物処理基準
第９条　再生資源及びリサイクル製品等の利用
２.再生砕石（RC-40）の品質規格　参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

1　下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。

2　資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。

3　建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。

4　業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第２２号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3　受注者等の責務

⑴　関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。

⑵　受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。

⑶　受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。

⑷　受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。

⑸　受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。

⑹　受注者等は、条例第７条第１項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4　公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

⑴　条例第７条第１項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。

⑵　条例第８条第１項の規定による命令に従わないとき。

⑶　条例第８条第２項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

⑷　⑴から⑶に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。

⑸　特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第６条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

１　津市公契約条例施行規則第８条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。

２　関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。

３　条例第７条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。

４　労働者が条例第９条第１項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。

５　労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。

６　労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。

７　市長等が行う施策に協力すること。