

前金	部分払
有	一回

平成30年度営子推継第56号
(仮称) 芸濃こども園電気設備工事

工事場所	津市 芸濃町椋本 地内					
工 期	2020年2月25日まで					
工事概要	新築 鉄骨造2階建 延面積2,325㎡ ※上記に係る電気設備工事 一式					
部長	部次長	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者
			設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者

電気設備									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
動力設備		1		式					
受変電設備		1		式					
発電設備		1		式					
構内情報通信網設備		1		式					
構内交換設備		1		式					
映像・音響設備		1		式					
拡声設備		1		式					
誘導支援設備		1		式					
テレビ共同受信設備		1		式					
火災報知設備		1		式					
構内配電線路		1		式					
構内通信線路		1		式					
	計								

電気設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	非常照明・誘導灯設備	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
発電設備	自家発電（原動機）	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
映像・音響設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					

電気設備		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	隠べい配管 51mm	1	m			
ねじ無し電線管 (E)	隠べい配管 75mm	1	m			
ケーブルラックZM形	600A 1段目	7	m			
ケーブルラックZM形	800A 1段目	7	m			
ケーブルラックZ35形 溶融亜鉛めっき	200A 1段目	14	m			
ケーブルラックZ35形 溶融亜鉛めっき	800A 1段目	5	m			
ケーブルラックZ35形 溶融亜鉛めっき	1000A 1段目	20	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -200 -WP	14	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -800 -WP	5	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -1000 -WP	20	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	118	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	8mm ²	72	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	27	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	60mm ²	7	m			
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	2	m			
EM-CETケーブル	14mm ² ラック	28	m			
EM-CETケーブル	14mm ² ビット・天井	28	m			
EM-CETケーブル	22mm ² ラック	29	m			
EM-CETケーブル	22mm ² ビット・天井	33	m			
EM-CETケーブル	60mm ² ラック	23	m			

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	70	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	14	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	102	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	97	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	11	m			
2種金属線び (MM2)	A型 幅40×高さ30mm	5	m			
金属線び付属品		1	式			
ボックス類		1	式			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	204	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	28	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	18	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1,610	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	102	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ラック	50	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	112	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	93	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	253	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	14	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	30	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	70	m			

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 3P ラック	11	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 3P ビット・天井	201	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 3P FEP内 (PF・CD)	79	m			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	5	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	11	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	2	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	9	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ10回路	1	個			
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ32回路	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	14	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 - -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 - -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	7	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	7	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 3W 15A ×1 ネーム無	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	2	個			
24時間換気用スイッチ 取付費		23	個			
人感センサ	親機 8A 広角検知	14	個			
人感センサ	子機 広角検知	10	個			

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人感センサ	親機	1	個			
操作ユニット	1回路用	1	個			
操作ユニット	2回路用	14	個			
LED照明器具	A	143	個			
LED照明器具	B	9	個			
LED照明器具	C	21	個			
LED照明器具	D	8	個			
LED照明器具	E	40	個			
LED照明器具	F	93	個			
LED照明器具	G	110	個			
LED照明器具	H	25	個			
LED照明器具	I	2	個			
LED照明器具	J	2	個			
LED照明器具	K	3	個			
LED照明器具	L	6	個			
LED照明器具	M	14	個			
LED照明器具	N	5	個			
LED照明器具	O	2	個			
LED照明器具	P	2	個			
LED照明器具	Q	24	個			

電気設備		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	25	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	625	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	5	m			
導入線 (PF管内)		66	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 2C ビット・天井	12	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C 管内	1	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C ラック	213	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C ビット・天井	1,487	m			
600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	583	m			
EM-CEケーブル	3. 5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
ボックス類		1	式			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	57	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (扉付)	37	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	88	個			
防水コンセント	2P15A×2(接地極、接地端子付) 125V	12	個			
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (プラグ共) 250V	3	個			
ランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	1	個			

電気設備		電灯設備		非常照明・誘導灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	528	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ラック	16	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ラック	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	13	m			
ボックス類		1	式			
非常用LED照明器具	a	10	個			
非常用LED照明器具	b	41	個			
非常用LED照明器具	c	5	個			
非常用LED照明器具	d	1	個			
非常用LED照明器具	e	8	個			
誘導灯	Xa	8	個			
誘導灯	Xb	1	個			
誘導灯	Xc	1	個			
誘導灯	Xd	7	個			
誘導灯	Xe	2	個			
誘導灯信号装置	誘導音・点滅 1回路	1	面			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	1	個			

電気設備		動力設備		動力幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 31mm	3	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 39mm	4	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 51mm	4	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 75mm	7	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 82mm	8	m			
プルボックス	200x200x200 塗装共	1	個			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	29	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	27	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	8mm ²	175	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ラック	26	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	4	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	24	m			
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	1	m			
EM-CETケーブル	22mm ² ラック	23	m			
EM-CETケーブル	22mm ² ビット・天井	30	m			
EM-CETケーブル	60mm ² 管内	2	m			
EM-CETケーブル	60mm ² ラック	26	m			
EM-CETケーブル	60mm ² ビット・天井	24	m			
EM-CETケーブル	100mm ² 管内	14	m			

電気設備		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m			
ねじ無し電線管 (E)	隠べい・埋込配管 31mm	2	m			
ねじ無し電線管 (E)	隠べい配管 39mm	2	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	92	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	68	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	3	m			
金属製可とう電線管	ビニル被覆有・防水	1	式			
ボックス類		1	式			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm ²	186	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	84	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C ビット・天井	46	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	23	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C ビット・天井	84	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	61	m			
EM-CEケーブル	8mm ² - 4C ビット・天井	9	m			
EM-CEケーブル	14mm ² - 3C 管内	19	m			
EM-CEケーブル	14mm ² - 4C 管内	2	m			

電気設備		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	9	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	73	m			
フルボックス	500x500x500 SUS WP	5	個			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	19	m			
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	100mm ²	19	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² 管内	37	m			
導入線		37	m			
EM-CEEケーブル	2mm ² - 2C 管内	7	m			
EM-CEEケーブル	2mm ² - 2C ラック	32	m			
EM-CEEケーブル	2mm ² - 2C ピット・天井	47	m			
端末処理		1	式			
キュービクル	屋外型 消防認定品 TR, SC, SR共 竣工検査費用含む	1	基			
搬入費		1	式			
接地端子箱	ET-1	1	面			
計						

電気設備		映像・音響設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	23	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	37	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	8	m			
4S6-EMケーブル	4S6-EMケーブル 天井	40	m			
4S6-EMケーブル	4S6-EMケーブル PF管内	16	m			
ボックス類		1	式			
リコーンアンブ	150W x 4 木製ラック	1	台			
接続盤	ワイヤレスアンテナ用 x 2 スピーカー出力用 x 4	1	面			
メインスピーカー	壁掛型	2	個			
天井埋込スピーカー	広指向性	2	個			
ワイヤレスアンテナ	壁付	2	個			
デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	2	個			
デジタルワイヤレスマイク	タビオン型	2	個			
マイクスタンド	卓上型	1	個			
マイクスタンド	床上型	1	個			
機器試験調整費		1	式			
計						

電気設備		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	72	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	68	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ラック	20	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	101	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	35	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ラック	42	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	687	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	34	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ラック	23	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	68	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	22	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	3	m			
ボックス類		1	式			
防災アンプ	240W 壁掛型 (総合盤組込)	1	台			
デジタルワイレスチューナー	800MHz帯	1	台			
スピーカー	SC4Hi-1(3) V0	21	個			
スピーカー	SC4Hi-1(3) V3	38	個			
スピーカー	天井埋込 防滴型	4	個			
スピーカー	SW2Hi-1(3) V3	2	個			
スピーカー	SH- 10 V0	3	個			

電気設備		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	55	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	28	m			
導入線 (PF管内)		28	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ピット・天井	11	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ラック	12	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P ピット・天井	148	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 3P FEP内 (PF・CD)	39	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	16	m			
ボックス類		1	式			
インターホン親機	電話形複合式 24局 壁掛形	16	台			
電源装置		1	式			
モニター付親機	3.5型TFTカラー液晶	1	個			
カメラ付玄関子機	1/4型カラーCMOS	1	個			
計						

電気設備		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 19mm	7	m			
ねじ無し電線管 (E)	露出配管 31mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	34	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	62	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	74	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	326	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	70	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	25	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	62	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	74	m			
フルボックス	200x200x100 塗装共	1	個			
ボックス類		1	式			
防災監視盤	P型1級 20回線	1	面			
火災通報装置		1	台			
専用電話機		1	台			
発信機	P型1級 埋込型 表示灯付き	4	個			

電気設備		構内配電線路			電力引込み	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(22) 地中	3	m			
ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) 地中	6	m			
耐衝撃性 硬質ビニール管 (HIVE)	(16) 地中	18	m			
耐衝撃性 硬質ビニール管 (HIVE)	(36) 地中	8	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	39	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	24	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(100)	83	m			
メッセンジャーワイヤー	38mm ²	24	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	65	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	100mm ²	55	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² ビット・天井	24	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² 管内	3	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² ラック	5	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	42	m			
端末処理		1	式			
導入線		3	m			
導入線 (PF管内)		42	m			
コンクリート柱 (建柱車)	12m- 19cm- 3.5kN	2	本			
高圧引込用負荷 開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールドコンロ出線 VT・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A	1	台			
装柱材		1	式			

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真	主任・監理技術者
2cm×3cm 程度	氏 名 ○○ ○○
	工事名 ○○○○○工事
	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会 社 ○○○○株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【分離発注での安全対策追記】

本工事は他の工事と重複することから、安全対策や工程などの調整を図ることを目的とする安全対策協議会などを設置し、また設置されている場合は、これに積極的に参加し、安全対策をはじめ施工時期の調整など密接な調整を図り、各工事と協調をもって施工すること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

なお、工事における継続事業の年度別総事業費の割合は次のとおりとする。

平成30年度 0%程度
平成31年度 100%程度

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を

【分離発注に関する事項】

本工事に係る建築工事および機械設備工事は分離発注となるため、各工事の受注者は相互に協力し工事全体の円滑な運営をはかること。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第53条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく津市（建設部営繕課）に提示すること。

- | | | | |
|---|------|----------|-------------|
| 1 | 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 | 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いいたします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。