

前金	部分払	
有	一回	

平成31年度営教総補第7号

津市立西が丘小学校大規模改造（第二期）工事

工事場所	津市 長岡町 地内
工 期	240日間
工事概要	大規模改造 改修 （防水改修、外壁改修、建具改修、内外装改修、 塗装改修、躯体改修） 増築 昇降機棟 鉄骨造3階建 延面積85㎡ 給食棟 鉄骨造平家建 延面積150㎡ 外構 ※上記に係る建築工事等 一式

部長	部次長	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者
				設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当 設計者

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

普通教室棟 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		

普通教室棟 改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】						
墨出し		1	式			
外部足場 (手摺先行据置型)	枠組本足場	1	式			
内部足場	脚立足場程度	1	式			
垂直養生	メッシュ張り I 類	1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			
仮設間仕切 (管理棟分含む)	仮設間仕切A 仮設間仕切B SD-100(防火設備)共 防火区画貫通処理共	1	式			
小計						
【便所】						
墨出し		1	式			
内部仕上足場	脚立足場程度	1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			
小計						
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】						
施工数量調査	打診調査・報告書作成費共	1	式			
ひび割れ部改修	モルタル面、コンクリート面 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	30	m			
ひび割れ部改修	モルタル面、コンクリート面 Uカットシーリング材充填工法	30	m			
浮き部改修	モルタル面 アンカービッドシンク部分エポキシ樹脂注入工法 16本/m ² 、25ml/穴	90	m ²			
浮き部改修	モルタル面 アンカービッドシンク部分エポキシ樹脂注入工法 25本/m ² 、25ml/穴	80	m ²			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗100*100程度	20	か所			
水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa	1,394	m ²			
複層塗材 RE	凹凸模様 吹付け 水系フッ つやあり 下塗1回・主材塗2回・ 上塗2回 下地調整 (C-1) 共	1,173	m ²			
外装薄塗材 E	砂壁状 吹付け 下塗り1回・主材塗2回 下地調整費 (C-1) 共	131	m ²			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径100 SUS製掘込み金物@900共	63.8	m			
飾り柵	塩ビカー 250×300	6	か所			
CB積み	C種 t100	0.1	m ²			
壁モルタル塗り	はけ引き 外壁	0.1	m ²			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	493	m			
<その他>						
EX. J 外壁ー外壁	ステンレス製 W650 小口カバー	2	か所			
EX. J 外壁ー外壁	ステンレス製 150-100 1時間耐火	22.7	m			
計						

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】						
<アルミ建具>						
A W－ 1 ｶﾊﾞｰ工法	W3100xH1875	17	ｶ所			
A W－ 1 ' ｶﾊﾞｰ工法	W3100xH1875	1	ｶ所			
A W－ 2 ｶﾊﾞｰ工法	W3100xH1875	18	ｶ所			
A W－ 3 0	W2980xH1500	1	ｶ所			
A W－ 3 1	W3380xH1500	3	ｶ所			
A W－ 3 1 ' ｶﾊﾞｰ工法	W3280xH1375	1	ｶ所			
A W－ 3 2 ｶﾊﾞｰ工法	W700xH1985	2	ｶ所			
A W－ 3 5 ｶﾊﾞｰ工法	W1355xH475	2	ｶ所			
A W－ 4 1	W3400xH1500	15	ｶ所			
A W－ 4 5 防火設備	W1200xH1200	2	ｶ所			
A W－ 4 5 ' ｶﾊﾞｰ工法 防火設備	W1100xH1075	4	ｶ所			
A W－ 4 6 防火設備	W1455xH600	2	ｶ所			
A W－ 4 6 ' ｶﾊﾞｰ工法 防火設備	W1355xH475	2	ｶ所			
A W－ 4 7 防火設備	W2980xH1500	2	ｶ所			
A W－ 4 8 防火設備	W3380xH1500	1	ｶ所			
A W－ 4 8 ' ｶﾊﾞｰ工法 防火設備	W3280xH1375	1	ｶ所			
A W－ 4 9	W800xH600	2	ｶ所			
A W－ 5 1 ｶﾊﾞｰ工法	W1400xH1375	4	ｶ所			

普通教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬・取付け		1	式			
<鋼製建具>						
S D - 6 特定防火設備	W3730xH2700	3	か所			
S D - 9	W1785xH2670	1	か所			
S D - 9 ' 防火設備	W1785xH2670	2	か所			
運搬・取付け		1	式			
<鋼製軽量建具>						
L S D - 1 5	W1330xH2000	1	式			
運搬・取付け		1	式			
<パーティション>						
S P - 1	W3250xH2715	30	か所			
S P - 1 0	W2800xH2615	3	か所			
運搬・取付け		1	式			
<ガラス>						
強化ガラス	厚さ 4mm	460	m ²			
型板強化ガラス	厚さ 4mm	44. 1	m ²			
網入磨き板ガラス	厚さ6. 8 特寸 2. 18m ² 以下 ひし	18. 1	m ²			
網入型板ガラス	厚さ6. 8 特寸 2. 18m ² 以下 ひし	10. 6	m ²			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	2, 703	m			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1 防火設備用	66. 9	m			

普通教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<その他>						
建具周囲 モルタル充填	内部建具	38.6	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	263	m			
建具廻り モルタル補修	金ごて	1	式			
間仕切撤去跡 モルタル補修	金ごて	258	m			
建具廻りシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	258	m			
小計						
【便所】						
<パティション>						
A P - 1	W1110xH2415 ボリカt=5共	3	か所			
A P - 2	W1370xH2415 ボリカt=5共	3	か所			
運搬・取付け		1	式			
<鋼製建具>						
S D - 8 防火設備	W450xH450	3	か所			
運搬・取付け		1	式			
<トイレブース>						
T B - 9	W(2775+470+1620+1445) xH2000	3	か所			
T B - 1 0	W(750+805) xH2000	3	か所			
T B - 1 1	W(2010+1620+1620+170) xH2000	3	か所			
T B - 1 2	W805xH1300	6	か所			

普通教室棟 改修		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】						
床・縁甲板 フローリング撤去	840㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
ビニル床シート撤去	7.3㎡程度 集積共	1	式			
ビニル床タイル撤去	566㎡程度 集積共 アスベスト含有材	1	式			
床見切り撤去	10.1m程度 集積共	1	式			
木製間仕切撤去	85.1㎡程度 集積共	1	式			
木製幅木撤去	776m程度 集積共	1	式			
ビニル幅木撤去	4.5m程度 集積共	1	式			
手摺撤去	76.8m程度 集積共	1	式			
CB撤去	2m3程度 集積共	1	式			
面台テラケー撤去	8.9m程度 集積共	1	式			
壁・梁型 モルタル・プーラスター 撤去	314㎡程度 集積共 ビニルクロス共	1	式			
壁合板・ボード 撤去	320㎡程度 集積共 下地共	1	式			
壁額縁撤去	709m程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード 撤去	1285㎡程度 集積共 見切、点検口、下地共	1	式			
カーテンボックス・スクリーン ボックス・吊りスクリーン 撤去	235m程度 集積共	1	式			
荷物掛けフック撤去	58.2m程度 集積共	1	式			
造作家具撤去	42か所 集積共	1	式			
SUS製流し撤去	3か所 集積共	1	式			
EX. J撤去 天井・内壁・床	36.6m程度 集積共	1	式			

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】						
<木>						
壁 ラワン合板張	t=5.5	349	m ²			
木製胴縁下地	RC面 40×25@450 タテヨコ共 米梅	349	m ²			
木製見切り	40×25 面取り仕上げ 米梅	638	m			
押縁	15x15 米梅	638	m			
<金属>						
床見切り	アルミ製	26	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	4.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	25.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	7.3	m ²			
梁型軽量鉄骨 下地	25形	421	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	1,285	m ²			
壁付手すり	SUS製 φ42.7	38.4	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	23	か所			
天井点検口 一時撤去復旧	450角	29	か所			
アルミ天井見切り	H100×D30	5.4	m			
カーテンボックス	アルミ製 W=150 ダブルレール共	214	m			
EX. J 天井ー天井	ステンレス製 150-100	10.2	m			
EX. J 内壁ー内壁	ステンレス製 150-100	16.2	m			

普通教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EX. J 床一床	ステンレス製 150-100	3.4	m			
EX. J 床一床	ステンレス製 150-100 1時間耐火	6.8	m			
<左官>						
セルフレベリング	フローリング下地 t 18	843	m ²			
床モルタル補修	金ごて	0.8	m ²			
下地調整	既存床下地	565	m ²			
幅木撤去跡モルタル補修	金ごて	612	m			
壁モルタル塗り	金ごて	2.4	m ²			
壁モルタル補修	金ごて	22.9	m ²			
<内装>						
複合フローリング	ナラ 直張り t=12 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	843	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	568	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	51.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	4.1	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	LGS下地 強化PB721+強化PB721 (片面張り) 目地・四周処理共	7.3	m ²			
壁 マシン不燃化粧 板張り	t3 ボード・合板・モルタル面 シール共	2.4	m ²			
ビニル幅木	高さ100	630	m			
掲示クロス貼り	合板面	349	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	1,285	m ²			
梁型 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	421	m ²			

普通教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	769	m			
天井一時撤去復旧	16.9㎡程度	1	式			
<ユニット及びその他>						
ステンレス手洗	630x900x3050 ボストフォーム共	3	か所			
荷物掛けフック	SUS製 @120 木製下地共	243	m			
K-1 UDスライダ [®] -曲面黒板	アルミ枠 暗線入り ビクチャーレール共 1200x3600	15	か所			
K-2 予定黒板	アルミ枠 1200x1200	15	か所			
K-3 教師用収納戸棚	1600x600x1500	15	か所			
K-4 児童用背面ロッカー	6150x470x1000	15	か所			
K-5 清掃用具入れ	450x450x2000	18	か所			
K-と 一時撤去復旧	室名札 突出し	18	か所			
K-ち、り、ぬ、つ 、れ 一時撤去復旧	黒板、掲示板等	1	式			
黒板張替え	W1200xH900	1	か所			
黒板張替え	W2700xH1200	2	か所			
小計						
【便所】						
<タイル>						
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	5.8	㎡			
<木>						
壁 ラワン合板張	耐水合板 t=12	27.2	㎡			

普通教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<金属>						
床目地棒	ステンレス製 3×9	7.2	m			
床見切り	ステンレス製 30x3.0	11.5	m			
スチール三方枠	150x50	6	か所			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	37.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	84.1	m ²			
<左官>						
床コンクリート直均し	木ごて	70.5	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地	70.5	m ²			
下地調整	既存床下地	7.8	m ²			
<内装>						
ビニル床シート	マブール 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	70.5	m ²			
ビニル幅木	高さ100	87.3	m			
壁 シーズンク せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り	167	m ²			
壁 マシン不燃化粧 板張り	t3 ボード・合板・モルタル面 シール共	205	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	LGS下地 強化PB721+強化PB721 (片面張り) 目地・四周処理共	10.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	84.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	92.4	m			
<ユニット及びその他 >						
ボストフォーム	20x150x2150 男子便所	3	か所			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】						
(外部)						
<鉄筋>						
異形棒鋼	SD295A D10	0.1	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
既設鉄筋溶接		1	式			
<コンクリート・型枠>						
躯体コンクリート	Fc=21+S SL-18	0.7	m ³			
普通合板型枠	基礎部 運搬費共	9.1	m ²			
(内部)						
<鉄筋・コンクリート>						
異形鉄筋	SD295A D10 40kg 鉄筋加工組立費・鉄筋運搬費	1	式			
あと施工アンカー	D10 下向き D10 横向き D10 上向き	1	式			
土間コンクリート	Fc=21 SL-18	0.2	m ³			
躯体コンクリート	Fc=21+S SL-18	0.6	m ³			
無収縮モルタル		0.1	m ³			
普通合板型枠	壁面部	8	m ²			
無収縮モルタル注入用 型枠	木製 両面	0.8	m			

普通教室棟 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
【便所】						
<地業>						
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	29.2	m ²			
<鉄筋>						
異形鉄筋	SD295A D10	0.3	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
差筋アンカー	D10 横向き	1	式			
溶接金網敷	径6.0 100×100	70.5	m ²			
<コンクリート・型枠>						
土間コンクリート	Fc=21 SL-18	3.5	m ³			
躯体コンクリート	Fc=21+S SL-18	0.2	m ³			
軽量コンクリート	Fc=21 SL-18	7.6	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共 普通教室棟内部分含む	1	式			
普通合板型枠	運搬費共	1	式			
小計						
計						

津市建設部営繕課

給食室棟 増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
計						

給食室棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

給食室棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
タイル	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	銅製建具	1	式		
建具	銅製軽量建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材	BCR295 □-200x200x12	3	t			
鋼材	SN400B H-294x200x8x12	2.4	t			
鋼材	SN400B H-300x150x6.5x9	1.4	t			
鋼材	SS400 H-300x150x6.5x9	0.4	t			
鋼材	SS400 H-250x125x6x9	0.5	t			
鋼材	SS400 H-200x100x5.5x8	0.9	t			
鋼材	SS400 H-150x75x5x7	0.1	t			
鋼材	SS400 H-125x125x6.5x9	0.3	t			
鋼材	SS400 □-100x100x3.2	0.1	t			
鋼材	SS400 C-100x50x20x3.2	0.1	t			
鋼板	SN490C PL22	0.1	t			
鋼材	SN490C PL19	0.1	t			
鋼板	SS400 PL9	0.3	t			
鋼板	SS400 PL6	0.3	t			
高力ボルト	S10T M20-50	1	式			
高力ボルト	S10T M20-55	1	式			
高力ボルト	S10T M20-60	1	式			
高力ボルト	S10T M16-35	1	式			
高力ボルト	S10T M16-40	1	式			
デッキプレート	QL99-50 t=1.2 エンケ加工共 カ-品	2.8	t			

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 増築		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス沓摺マット	細目 ノズリップ 枠共 1500x600	1	か所			
ステンレス沓摺マット	細目 ノズリップ 枠共 1200x600	1	か所			
アルミ笠木	W=275 カラー	41.1	m			
アルミ笠木	コーナー	5	か所			
アルミ庇	9000x1500	1	か所			
アルミ庇	1800x1500	1	か所			
EX. J 屋根－外壁	ステンレス製 W275 耐火帯共(1時間耐火)	4.5	m			
EX. J 屋根－屋根	ステンレス製 W450 耐火帯共(1時間耐火)	21.7	m			
EX. J 屋根－屋根	ステンレス製 W550 耐火帯共(1時間耐火)	1.2	m			
EX. J 屋根－屋根	ステンレス製 W450 小口カバー	1	か所			
EX. J 屋根－屋根	ステンレス製 W450 平面カバー	1	か所			
EX. J 屋根－屋根	ステンレス製 W450-550 継目カバー	4	か所			
EX. J 屋根－屋根	ステンレス製 W450-275 平面カバー	1	か所			
EX. J 屋根－外壁	ステンレス製 W275 平面小口カバー	1	か所			
EX. J 外壁－外壁	ステンレス製 50 耐火帯共(1時間耐火)	4.3	m			
EX. J 外壁コーナー	ステンレス製 50 耐火帯共(1時間耐火)	4.3	m			
計						

給食室棟 増築		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS ^カ レーチン ^ク	W250 枠共	10.7	m			
SUS ^カ レーチン ^ク	500x500 枠共	32	枚			
ゴミ受けバスケット	400x400 枠共	5	か所			
SUS ^カ レーチン ^ク サブ ^ト 脚	H=180 フラット	4	か所			
SUS ^カ レーチン ^ク サブ ^ト 脚	H=180 コーナー	10	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	90	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	11.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	60.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	1.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	6.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	2.1	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	114	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所			
EX. J 内壁ー内壁	ステンレス製	18.3	m			
EX. J 内壁ー内壁	ステンレス製 耐火帯共(1時間耐火)	6	m			
EX. J 内壁ー内壁	ステンレス製	2.6	m			
EX. J 天井ー天井	ステンレス製	9.7	m			
EX. J 天井ー壁	ステンレス製	6.4	m			
床見切	ステンレス製 30×60	11.3	m			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 増築		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エポキシ樹脂塗床	薄膜流しのべ仕上げ 平滑仕上 仕上厚1.2mm 立上り分共	8	m ²			
エポキシ樹脂塗床	薄膜流しのべ仕上げ 防滑仕上 仕上厚1.2mm	112	m ²			
ビニル床シート	マブール 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	6.9	m ²			
ビニル床シート	マブール 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	2.8	m ²			
ビニル幅木	高さ100	19.5	m			
塗床立上げ用 下地材	塩ビ製	80	m			
塗床立上げ用 下地材	シーシングセッコウボード 厚12.5	2.3	m			
壁 ラワン合板張	耐水合板 t=12	1.2	m ²			
壁 グラスウール充填	t=100 24k	5.9	m ²			
壁 セッコウボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	33.4	m ²			
壁 シーシング セッコウボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	188	m ²			
天井裏区画壁 両面張り	LGS下地 強化PBγ12.5+ケイ酸カルシウム板γ6 (両面張) 目地・四周処理共	3.5	m ²			
区画壁 両面張り	LGS下地 強化PBγ12.5+化粧ケイ酸カルシウム板γ6 (両面張) 目地・四周処理共	2.2	m ²			
壁 化粧ケイ酸板	t6 ボード・合板面 アルミシヨイター共	174	m ²			
ビニルクロス貼り	量産品	33.4	m ²			
天井 化粧 セッコウボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	18.7	m ²			
天井 化粧ケイ酸板	t=6	95	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	112	m			
天井 断熱材吹付け	硬質ウレタンフォーム t=25 A種1 ノンフロシ	65.3	m ²			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

給食室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミニウム建具>						
A D - 9	W450xH450	1	か所			
A W - 4 3	W3300xH1500	1	か所			
A W - 4 4	W3400xH1500	2	か所			
A W - 5 0	W600xH600	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
L S D - 5 防火設備	W1380xH2000	1	か所			
L S D - 6 防火設備	W1130xH2000	1	か所			
L S D - 7	W980xH2000	1	か所			
L S D - 8 防火設備	W980xH2000	2	か所			
L S D - 9	W880xH2000	1	か所			
L S D - 1 4	W1130xH2000	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<鋼製建具>						
S S - 2 防火設備	W1280xH2615	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<パーティション>						
S P - 9	W2800xH2615	1	か所			
運搬・取付け		1	式			

津市建設部営繕課

給食室棟 改修		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
畳撤去	7.1㎡程度 集積共 下地共 畳寄せ共	1	式			
床タイル撤去	1.1㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
クレーンソク撤去	28.3m程度 集積共 枠共	1	式			
木製間仕切撤去	6.3㎡程度 集積共	1	式			
木製幅木撤去	11.1m程度 集積共	1	式			
モルタル巾木撤去	17.9m程度 集積共	1	式			
壁・面台タイル撤去	80.5㎡程度 集積共 下地モルタル共	1	式			
壁・床 合板・ボード撤去	14.8㎡程度 集積共 下地共	1	式			
壁額縁撤去	86.6m程度 集積共	1	式			
天井合板・ボード 撤去	180㎡程度 集積共 見切、点検口、下地共	1	式			
壁・梁型 モルタル・プラスター 撤去	150㎡程度 集積共	1	式			
カーテンボックス・スクリーン ボックス撤去	16m程度 集積共	1	式			
造作家具撤去	3か所 集積共	1	式			
計						

給食室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<金属>						
折版葺き	t=0.6 H=85 カラーガルバリウム 裏貼り 共	3.4	m ²			
同上 クラハ [®] 包み	t=0.4 カラーガルバリウム	7.5	m			
同上 水上包み	t=0.4 カラーガルバリウム	3.6	m			
同上 水上止面戸	t=0.4 カラーガルバリウム	3.6	m			
同上 タイトフレーム	H=85	7.2	m			
<外装>						
窯業系サイディング [®] 張り	t=16 コーナ [®] 役物共	20	m ²			
同上 水切り	t=0.4 カラーガルバリウム	14.6	m			
<左官>						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.5	m ²			
立上り天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて	11.8	m			
(内部)						
<木>						
ころばし床組		16.7	m ²			
床 ラワン合板張	耐水合板 t=18	7.4	m ²			
床 ラワン合板張	耐水合板 t=21	9.3	m ²			
畳寄	30x55 桧	15.5	m			
板畳寄	30x55 桧	7	m			

給食室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
上り框	105x60 桧	1.6	m			
縁甲板	上小節 厚さ15 ひのき	9.3	m ²			
壁 ラワン合板張	耐水合板 t=9	4.8	m ²			
<金属>						
床見切り	ステンレス製 30x3.0	0.9	m			
床見切	ステンレス製 L型 30x100	1.1	m			
SUS ^カ レチン ^ク	W250 枠共	27.8	m			
SUS ^カ レチン ^ク	500x500 枠共	15	枚			
ゴミ受けバスケット	400x400 枠共	3	カ所			
SUS ^カ レチン ^ク サポート脚	H=180 フラット	3	カ所			
SUS ^カ レチン ^ク サポート脚	H=180 コーナー	2	カ所			
軽量鉄骨壁下地	25形 下地張りあり @450	1.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	1.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	41.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	25.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	159	m ²			
梁型軽量鉄骨 下地	25形	14.6	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	カ所			

給食室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーテンボックス L型	アルミ製 W=150 SUSﾀﾞﾌﾞﾙﾚｰﾙ	10	m			
<左官>						
床コンクリート直均し	木ごと	190	m ²			
床モルタル塗り	金ごと ビニル系床材下地	1.6	m ²			
床モルタル塗り	金ごと 塗仕上下地	163	m ²			
セルフレベリング	ころばし床組み下地 t 15	16.8	m ²			
排水溝防水モルタル	金ごと ﾋﾞｯﾄ分含む	16.9	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごと	83.7	m			
<内装>						
エポキシ樹脂塗床	薄膜流しのべ仕上げ 平滑仕上 仕上厚1.2mm 立上り分共	12	m ²			
エポキシ樹脂塗床	薄膜流しのべ仕上げ 防滑仕上 仕上厚1.2mm	163	m ²			
ビニル床シート	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	1.6	m ²			
ビニル幅木	高さ100	3.3	m			
塗床立上げ用 下地材	塩ビ製	108	m			
塗床立上げ用 下地材	ｼｰｼﾞﾝｸﾞせつこうﾎｰﾄﾞ 厚12.5	1.6	m			
畳敷き	標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt 畳床WR-1 半畳 施工規模30枚以下程度	15	枚			
壁 ｸﾞﾗｽﾜｰﾙ充填	t=50 24k	1.5	m ²			
壁 せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 継目処理	40.7	m ²			
壁 せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾎｰﾄﾞ下地 継目処理	1.5	m ²			
壁 シｰｼﾞﾝｸﾞ せつこうﾎｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 RC,CB直張り 下地張り	184	m ²			

給食室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シージンク せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り	37.8	m ²			
天井裏区画壁 両面張り	LGS下地 強化PB712.5+ケイ酸カルシウム板76 (両面張) 目地・四周処理共	10.2	m ²			
区画壁 両面張り	LGS下地 強化PB712.5+化粧ケイ酸カルシウム板76 (両面張) 目地・四周処理共	17.7	m ²			
壁 化粧ケイカル板	t6 ボード・合板面 アルミシヨイター共	227	m ²			
ビニルクロス貼り	量産品	42.1	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	18.4	m ²			
天井 化粧ケイカル板	t=6	159	m ²			
梁型 化粧ケイカル板	t=6	14.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	146	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	43.2	m			
<エント及びその他 >						
ボードフォーム	20x180x500 パン牛乳置き場	1	か所			
ボードフォーム	20x180x600 給食前室・調理室・カートプール	3	か所			
ボードフォーム	20x180x650 洗浄室・調理室	2	か所			
K-13 休憩室吊り戸棚	2705x900x450	1	か所			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<外部>						
(鉄筋)						
異形鉄筋	SD295A D10	6.6	kg			
異形鉄筋	SD295A D13	11.7	kg			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
接着系アンカー	D10 下向き	1	式			
接着系アンカー	D13 横向き	1	式			
アンカーボルト	D10 下向き	1	式			
(コンクリート・型枠)						
基礎コンクリート	Fc=21 SL-18	0.4	m ³			
コンクリート打設手間	給食棟 増築分に含む					
普通合板型枠	地上軸部	7.1	m ²			
型枠運搬費	面木共	1	式			
(鉄骨)						
鋼材	SS400 □-100x100x3.2	0.2	t			
鋼材	SS400 C-100x50x20x3.2	0.2	t			
スクラップ 控除		1	式			
工場加工組立費	工作図、溶接共	1	式			
錆止め塗装費	JIS K5674 1種 工場1回、現場1回	1	式			

給食室棟 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨運搬費		1	式			
現場組立建方費	溶接共	1	式			
(内部)						
<鉄筋>						
異形棒鋼	SD295A D10	1.2	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.01	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
<コンクリート・型枠>						
捨てコンクリート	Fc=18 SL-18	0.1	m ³			
土間コンクリート	Fc=21 SL-18	23.6	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	運搬費共	3.2	m ²			
<既製コンクリート>						
CB積み	C種 t150	9.1	m ²			
計						

昇降機棟 増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
計						

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材	BCR295 □-250x250x16	1.9	t			
鋼材	BCR295 □-250x250x12	1.3	t			
鋼材	BCR295 □-250x250x9	1	t			
鋼材	SN400B H-350x175x7x11	1.8	t			
鋼材	SN400B H-250x125x6x9	0.5	t			
鋼材	SS400 H-250x125x6x9	0.6	t			
鋼材	SS400 H-200x100x5.5x8	0.2	t			
鋼材	SS400 H-175x90x5x8	0.1	t			
鋼材	SS400 H-150x75x5x7	0.1	t			
鋼材	SS400 H-125x125x6.5x9	0.6	t			
鋼材	SS400 [-75x40x5x7	0.1	t			
鋼材	SS400 L-65x65x6	0.1	t			
鋼板	SN490C PL19	0.2	t			
鋼板	SN490C PL16	0.1	t			
鋼板	SN490B PL12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL9	0.2	t			
鋼板	SS400 PL6	0.2	t			
デッキプレート	QL99-50 t=1.2 エンケル加工共 カマ-品	1.3	t			
高力ボルト	S10T M20-50	1	式			

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス床見切り	t=3	2.8	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	12.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	10.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	7.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	41.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	14.2	m ²			
UL壁下地	Fタイプ @303	20.7	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	54.4	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
EX. J 天井ー天井	ステンレス製	5.7	m			
EX. J 内壁ー内壁	ステンレス製	8.1	m			
EX. J 床ー床	ステンレス製	1.9	m			
EX. J 床ー床	ステンレス製 耐火帯共(1時間耐火)	3.8	m			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

特別教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミニウム製建具>						
AW-100 カー工法	W1465xH475	13	か所			
AW-101 カー工法	W1465xH475+W1465xH475	3	か所			
運搬・取付け		1	式			
<木製建具>						
WD-1	W1578xH1900	3	か所			
運搬・取付け		1	式			
<ガラス>						
フロート板ガラス	厚さ 5mm	13.2	m ²			
強化ガラス	厚さ 4mm	1.4	m ²			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	100	m			
計						

津市建設部営繕課

特別教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木>						
木製スロープ	900x1200 下地、合板共	1	か所			
壁 シ合板張	t=5.5	8.8	m ²			
<金属>						
床見切	平場	0.9	m			
床見切	0A用 H100	3.7	m			
排水溝蓋	ステンレス製 250x500 t=2.0	34	枚			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	57.1	m ²			
軽量鉄骨下り天井 下地	25形	1.6	m ²			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地	16.7	m ²			
床既存下地調整	床	1.1	m ²			
壁モルタル補修	金ごて	33.2	m ²			
<内装>						
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 一般床	0.3	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	17.8	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F) 両面張り	LGS下地 強化PB712.5+強化PB712.5 (両面張り) 目地・四周処理共	114	m ²			
壁グラスカール充填	t 100 24kg/m ³	57.1	m ²			
CB積み	C種 t100	0.1	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 突付け	4	m ²			

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

外構		改修		渡り廊下		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<直接仮設>						
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
外部足場	脚立足場程度	1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け	施工中、竣工時	1	式			
<土・地業>						
根切り	小規模土工 ー	14.3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	12	m3			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	2.3	m3			
砂利地業	再生切込碎石	5.8	m3			
<鉄筋>						
異形鉄筋	SD295A D10	0.4	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.1	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
<コンクリート・型枠>						
捨てコンクリート	Fc=18 SL-18	0.2	m3			
基礎コンクリート	Fc=21 SL-18	1.7	m3			

外構		改修		渡り廊下		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間・犬走コンクリート	Fc=21 SL-18	8.2	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	基礎部	14.9	m ²			
型枠運搬費		1	式			
<鉄骨>						
鋼材	STKR400 □-150x150x4.5	1.6	t			
鋼材	STKR400 □-150x100x4.5	0.1	t			
鋼材	SS400 C-125x50x20x3.2	0.1	t			
鋼材	SS400 C-100x50x20x3.2	0.1	t			
鋼板	SN490C PL21	0.2	t			
鋼板	SS400 PL6	0.1	t			
ブレース	M-12 タンバックル共 JIS規格品	1	式			
中ボルト	M14	1	式			
中ボルト	M12	1	式			
アンカーボルト	M16 L600	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
工場加工組立費	工作図、溶接共	1	式			
錆止め塗装費	JIS K5674 1種 工場1回、現場1回	1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
現場組立建方費	溶接共	1	式			

外構		改修		渡り廊下		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
中ボルト締付		1	式			
アンカーボルト埋込み	B種	1	式			
柱底均しモルタル	B種	1	式			
<屋根及びとい>						
折版葺き	t=0.6 H=85 カラーガルバリウム 裏貼り共	68.3	m ²			
同上 水上止面戸	t=0.4 カラーガルバリウム	18.5	m			
同上 タイフレーム	H=85	43.1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100 SUS製掴み金物@900共	5.9	m			
軒どい	塩ビ カラー 角型(前高) 幅150 SUS製掴み金物@900共	6.2	m			
<左官>						
床コンクリート直均し仕上げ	刷毛引き仕上げ	53.4	m ²			
階段モルタル塗り	木ごて モルタル仕上げ	2.2	m ²			
犬走モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ	6.5	m ²			
<塗装>						
D P 塗り	鉄鋼面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共	53.3	m ²			
<エント及びその他>						
木製スロープ 一時撤去復旧		1	式			
計						

外構		改修		室外機基礎		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<地業>						
すきとり	積み込み共 H300程度	9.6	m ³			
根切り	小規模土工 ー	7.5	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.7	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	15.4	m ³			
砂利地業	再生切込碎石	8.3	m ³			
(鉄筋)						
異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
異形鉄筋	SD295A D13	0.3	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
あと施工アンカー	D10 下向き	1	式			
溶接金網敷	径6.0 100×100	35.5	m ²			
<コンクリート・型枠>						
捨てコンクリート	Fc=18 SL-18	1.5	m ³			
土間コンクリート	Fc=21 SL-18	4.3	m ³			
基礎コンクリート	Fc=18 SL-18	3.6	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	基礎・地上軸部	9.7	m ²			
型枠運搬費		1	式			

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ 共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					

普通教室棟 改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】						
LED照明器具	A33	189	個			
LED照明器具	B33	30	個			
LED照明器具	C17	27	個			
LED照明器具	E12	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム無 - -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネーム無 - -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 ネーム付	15	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	18	個			
自動点滅器		2	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	1.6mm	39	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 2C ビット・天井	278	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 3C ビット・天井	853	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 2C 管内	117	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm- 3C 管内	135	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	346	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C 管内	29	m			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			

普通教室棟 改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取り外し再取付費	照明器具	1	式			
撤去費	照明器具、配管、配線、配線器具	1	式			
小計						
【便所】						
LED照明器具	D8	30	個			
LED照明器具	D14	12	個			
人感センサ	親機	6	個			
人感センサ	子機	6	個			
人感センサ	子機 換気扇連動型	6	個			
操作ユニット	2回路用	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	6	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C ビット・天井	69	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C ビット・天井	77	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C 管内	8	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 3C 管内	8	m			
1種金属線びり(MM1)	B型(40.4mm)	8	m			
1種金属線びり(MM1) 付属品	コーナボックス、スイッチボックス	1	式			
ボックス類		1	式			
撤去費	照明器具、配管、配線、配線器具	1	式			
小計						

普通教室棟 改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】	【便所】 【普通教室空調】 以外					
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	64	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	30	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プランク	13	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	984	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C 管内	515	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	61	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	4	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	コーナーボックス、ジャンクションボックス、 スイッチボックス	1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
壁貫通処理		1	式			
取り外し再取付費	配線器具	1	式			
撤去費	配線器具、配線、ボックス	1	式			
小計						
【便所】						
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	27	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	454	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	38	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	37	m			

普通教室棟 改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	37	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	38	m			
1種金属線び (MM1) 付属品	コーナーボックス、ジャンクションボックス、スイッチボックス	1	式			
ボックス類		1	式			
小計						
【普通教室空調】						
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	3	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm2	25	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	314	m			
600V CVケーブル	5.5mm2 - 3C FEP内 (PF・CD)	22	m			
600V CVケーブル	5.5mm2 - 3C 管内	3	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	22	m			
掘方埋戻し		1	式			
はつり工事		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

普通教室棟 改修		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】	【便所】以外					
天井埋込スピーカ	SP-2	36	台			
アッテネータ	3W S(金属製)	18	個			
HPケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	167	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	197	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3C 管内	98	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	コーナーボックス、シヤンクシヨソボックス	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
取り外し再取付費	スピーカ	1	式			
撤去費	スピーカ、アッテネータ、配線	1	式			
小計						
【便所】						
天井埋込スピーカ	SP-2'	6	台			
HPケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	25	m			
小計						
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【老朽】	【便所】以外					
スポット形感知器	差動式 2種 露出	18	個			
起動装置	露出	1	個			
発信機	P型1級 埋込型	6	個			
ヘル	150φ 埋込	6	個			
表示灯	普通	6	個			
AEケーブル	0.9 mm ² 5P ビッド・天井	11	m			
AEケーブル	0.9 mm ² 5P 管内	2	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	36	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	229	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 4C 管内	5	m			
HPケーブル	0.9 mm ² 7P ビッド・天井	23	m			
HPケーブル	0.9 mm ² 7P 管内	7	m			
HPケーブル	0.9 mm ² 10P ビッド・天井	45	m			
HPケーブル	0.9 mm ² 10P 管内	10	m			
HPケーブル	0.9 mm ² 10P FEP内 (PF・CD)	32	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	7	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 2C 管内	6	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 5P ビッド・天井	7	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 5P 管内	15	m			

普通教室棟 改修		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVVケーブル	2mm2- 3C 管内	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	9	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	5	m			
防火区画貫通処理		1	式			
消防検査立会費		1	式			
取り外し再取付費	感知器	1	式			
撤去費	感知器、発信機、表示灯、ケーブル、配線	1	式			
小計						
【便所】						
スポット形感知器	定温式 1種 防水	6	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	1	個			
AEケーブル	1.2 mm ² - 4C ビッド・天井	68	m			
小計						
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

給食室棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					

津市建設部営繕課

給食室棟 増築		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	A44	15	個			
LED照明器具	B21	3	個			
LED照明器具	B43	5	個			
LED照明器具	C21	4	個			
LED照明器具	D19	1	個			
LED照明器具	E20	1	個			
LED照明器具	F8	1	個			
LED照明器具	G7	1	個			
分電盤	厨L-1	1	面			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 3W 15A ×1 ネーム無	1	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム無 - -	1	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 PL ×1 ネーム付	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A×1+L×1	1	個			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 2C ビ°ット・天井	39	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 3C ビ°ット・天井	111	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	15	m			

津市建設部営繕課

給食室棟 増築		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	4	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	33	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	18	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	117	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	26	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			
1種金属線びり(MM1)	A型 (25.4mm)	5	m			
1種金属線びり(MM1) 付属品	コーナーボックス、スイッチボックス	1	式			
ボックス類		1	式			
手元開閉器函	屋外用防雨型、プラスチックケース ELCB2P1E 20A (WP) コンセント付き	1	個			
手元開閉器函	屋外用防雨型、プラスチックケース ELCB2P1E 20A (WP) コンセント付き	1	個			
計						

津市建設部営繕課

給食室棟 増築		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤	厨P-1	1	面			
手元開閉器函	屋外用防雨型、プラスチックケース MCCB3P40A ×1	2	個			
手元開閉器(イ)	ELCB 3P 300A	1	個			
手元開閉器(ロ)	ELCB 3P 175A	1	個			
防水コンセント	3P15A×1 E付	1	個			
防水コンセント	3P20A×1 E付(抜止)	2	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm2	27	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	55	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	5	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	26	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 3C 管内	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
ねじなし電線管	E(25) SUS 露出	1	m			
ボックス類		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
テレビ 共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					

給食室棟 改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	A33	14	個			
LED照明器具	B21	2	個			
LED照明器具	C21	6	個			
LED照明器具	C43	5	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	3W 15A ×2 ネーム無 - -	4	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	3W 15A ×3 ネーム無 - -	1	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	4W 15A ×1 ネーム無 - -	2	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 ネーム付	3	個			
タンプ°ラスイッチ (金属プ°レート付)	3W 15A ×1 ネーム無 PL ×1 ネーム付	2	個			
フラッシュプ°レート (金属製)	丸型 プランク	2	個			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 2C ビ°ット・天井	57	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 2C 管内	11	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 3C ビ°ット・天井	150	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	1. 6mm- 3C 管内	14	m			
600Vビ°ニル絶縁 ビ°ニルシースケーフ°ル平形 (VVF)	2. 0mm- 3C ビ°ット・天井	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	3	m			

給食室棟 改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器函	屋外用防雨型、プラスチックケース ELCB2P1E 20A(WP) コンセント付き	2	個			
手元開閉器函	屋外用防雨型、プラスチックケース ELCB2P1E 20A(WP) コンセント付き	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
防水コンセント	2P15A×2 接地極、接地端子付	9	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	190	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内(PF・CD)	15	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 管内	42	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m			
ねじなし電線管	E(25) SUS 露出	11	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	24	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	スイッチボックス、コーナーボックス	1	式			
ボックス類		1	式			
壁貫通処理		1	式			
撤去費	配線器具、配管、配線、位置ボックス	1	式			
計						

給食室棟 改修		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	67	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	22mm ²	12	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	38mm ²	11	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	60mm ²	11	m			
600V CVTケーブル	14mm ² ビット・天井	67	m			
600V CVTケーブル	100mm ² ラック	6	m			
600V CVTケーブル	100mm ² ビット・天井	18	m			
600V CVTケーブル	150mm ² ラック	6	m			
600V CVTケーブル	150mm ² ビット・天井	15	m			
600V CVTケーブル	150mm ² 管内	2	m			
600V CVTケーブル	250mm ² ラック	3	m			
600V CVTケーブル	250mm ² ビット・天井	6	m			
600V CVTケーブル	250mm ² 管内	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 82mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 104mm	2	m			
ケーブルラックZ35形 溶融亜鉛めっき	500A 1段目	3	m			
ケーブルラックカバー	Z35 -500 -WP	3	m			
引込用フット	SUS、網付 60cm	1	個			
撤去費	配管、配線	1	式			
計						

給食室棟 改修		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手元開閉器函	屋外用防雨型、プラスチックケース MCCB3P50A ×1	7	個			
手元開閉器函	屋外用防雨型、プラスチックケース MCCB3P30A ×1	6	個			
手元開閉器函	屋外用防雨型、プラスチックケース MCCB3P20A ×1	1	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm2	99	m			
600V CVケーブ ^ル	3.5mm2- 4C ビット・天井	111	m			
600V CVケーブ ^ル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600V CVケーブ ^ル	3.5mm2- 4C 管内	21	m			
600V CVケーブ ^ル	5.5mm2- 3C ビット・天井	16	m			
600V CVケーブ ^ル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600V CVケーブ ^ル	5.5mm2- 3C 管内	5	m			
600V CVTケーブ ^ル	14mm2 ビット・天井	97	m			
600V CVTケーブ ^ル	14mm2 FEP内 (PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	22	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	1	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	13	m			
配管支持材		1	式			
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)		1	式			
フルボックス	200 x 200 x 100 SUS WP	1	個			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

給食室棟 改修		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井埋込スピーカ	SP-2	1	台			
天井埋込スピーカ	SP-2'	3	台			
天井埋込スピーカ 防滴型	SP-W	2	台			
アッテネータ	3W S(金属製)	3	個			
HPケーブル	1.2mm ² 3C ピット・天井	75	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3C 管内	5	m			
ねじなし電線管	E(19) SUS 露出	3	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	スイッチボックス、コーナーボックス	1	式			
ボックス類		1	式			
取り外し再取付費	スピーカ	1	式			
撤去費	スピーカ、アッテネーター、配線	1	式			
計						

給食室棟 改修		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PoEスイッチングハブ	16ポート	1	台			
モニター付親機		1	台			
モニター付子機		3	台			
カメラ付玄関子機		2	台			
インターホン子機	壁掛型	1	台			
フットスイッチ	防水型リッドスイッチ内蔵 (カセット共)	3	個			
AEケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	38	m			
AEケーブル	1.2mm ² 2C 管内	2	m			
AEケーブル	1.2mm ² 6C 管内	4	m			
UTPケーブル	CAT6 4P ビッド・天井	95	m			
UTPケーブル	CAT6 4P 管内	9	m			
UTPケーブル	CAT6 4P FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
ねじなし電線管	E(25) SUS 露出	2	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)付属品	コーナーボックス、シヤンクシヨソボックス	1	式			
ボックス類		1	式			
壁貫通処理		1	式			
取り外し再取付費	インターホン子機	1	式			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	D8	12	個			
LED照明器具	D14	12	個			
人感センサ	親機	3	個			
人感センサ	子機 広角検知	3	個			
人感センサ	子機 換気扇連動型	3	個			
操作ユニット	1回路用	3	個			
操作ユニット	2回路用	3	個			
フラッシュアッププレート (金属製)	丸型 フランク	2	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 2C ビット・天井	51	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C ビット・天井	36	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	17	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2. 0mm ² - 3C ビット・天井	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
ボックス類		1	式			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トイレ呼出装置	5窓	1	個			
プザー付廊下灯		3	個			
呼出ボタン	引きひも付	4	個			
復旧ボタン		3	個			
FCPEVケーブル	0.9 mm ² 5P ビッド・天井	50	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	11	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	14	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	17	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	43	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

特別教室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

[illegible]

外構		構内配電線路				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パントホル	H-2-9 R8K-60 900×900×900	1	基			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	15	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	22mm ²	52	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	38mm ²	52	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	60mm ²	52	m			
600V CVTケーブル	14mm ² FEP内 (PF・CD)	6	m			
600V CVTケーブル	14mm ² ビット・天井	9	m			
600V CVTケーブル	100mm ² ビット・天井	4	m			
600V CVTケーブル	100mm ² FEP内 (PF・CD)	100	m			
600V CVTケーブル	150mm ² ビット・天井	4	m			
600V CVTケーブル	150mm ² FEP内 (PF・CD)	100	m			
600V CVTケーブル	250mm ² ビット・天井	2	m			
600V CVTケーブル	250mm ² FEP内 (PF・CD)	50	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(80)	140	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(100)	35	m			
掘方埋戻し		1	式			
地中埋設標	コンクリート製	3	個			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	43	m			
撤去費	配線	1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	制御設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
厨房機器設備		1	式		
計					

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	5	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	101	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	24	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	50	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	74	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	22.22外径(7/8B) 液管 厚10mm以上	9	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	101	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	24	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	50	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	74	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	5	m			
結露防止層付硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内露出 25A	50	m			
カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外露出 30A	7	m			
カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外露出 40A	59	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	14	m			
CVV-スケープル ビット・天井	1.25mm2- 2C	298	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	5	m			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【改修】	【便所改修】以外					
横水栓	T23BNR13C 同等品	15	個			
散水栓ボックス	WB・13A 水栓共	1	個			
既設撤去費		1	式			
小計						
【便所改修】						
洋風便器(壁FV)	CFS494CHNA、TCF585S、YH702 同等品	10	組			
洋風便器(壁低圧対応FV)	CFS494CHNA、TCF585S、YH702 同等品	5	組			
温水洗浄便座	TCF585S 同等品	3	組			
センサー一体型小便器	UFS900R 同等品	12	組			
はめ込み洗面器	L530 TENA41A T7PW1 TL516GR 同等品	12	組			
同上カウンター	ML50 同等品 W=1500	6	組			
化粧鏡	YM4560F 同等品	12	枚			
L型手すり	T112CL10 同等品	6	組			
小便器用手すり	T112CU2 同等品	3	組			
既設撤去費		1	式			
小計						
計						

津市建設部営繕課

普通教室棟 改修		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【改修】	【便所改修】以外					
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	27	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 32A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	54	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 65A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 65A	2	個			
ホールタップ	25A	1	個			
水位制御用電極棒	3P	1	個			
掘方埋戻し		1	式			
保温工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			

普通教室棟 改修		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管架台費	溶融亜鉛メッキ仕上げ 基礎含む	1	式			
既設配管切断接続 費		1	式			
既設撤去費		1	式			
小計						
【便所改修】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	11	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	35	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	45	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	27	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	7	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 80A	3	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	6	個			
掘方埋戻し		1	式			
保温工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			
配管架台費	溶融亜鉛メッキ仕上げ 基礎含む	1	式			

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

普通教室棟 改修		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【改修】	【便所改修】以外					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	3	m			
排水目皿	D金具 50A	1	個			
流しトラップ	T14AA 50A	3	個			
排水通気金物	アルミ製 埋込型 65A	1	個			
排水通気金物	アルミ製 埋込型 100A	1	個			
配管用防虫網	80A	1	個			
間接排水口	100A	2	個			
掘方埋戻し		1	式			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			
既設撤去費	配管、器具含む	1	式			
小計						

普通教室棟 改修		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【便所改修】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	34	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 125A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	27	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	47	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	46	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	1	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	8	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	10	個			
排水目皿	D金具 50A	1	個			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 増築		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器(ロータンク)	CS597BLCS SH596BAYR TCF585S YH702 同等品	1	組			
壁掛洗面器	L210DM TENA50A T22BP TL220D 同等品	3	組			
手洗器	LSE570AP 同等品	1	組			
ペーパーホルダー	YKT100R 同等品	5	個			
化粧鏡	YM4560F 同等品	1	枚			
自在水栓(水用)	T130AEQF13(泡沫キャップなし) 同等品	15	個			
自在水栓(湯用)	T130AEQF13(泡沫キャップなし) 同等品	13	個			
緊急止水付横水栓	TW11R 同等品	1	個			
吐水口回転形横水栓	T200SNR13C 同等品	4	個			
洗濯機パン	PWSP64H2W 同等品	1	組			
水栓柱	SUS製 L=1200	7	個			
水栓柱	アルミ製 L=1200	1	個			
タッチ式ディスプレイセンサー	GUD-1000-PHJ(サヤ) 同等品	10	個			
計						

給食室棟 増築		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<<検収・保存>>						
A 5 一層シク (ﾄﾞﾗｲ仕様)	600×820×800	1	台			
A 6 球根皮剥機	P-84D(B型)改	1	台			
A 7 球根受台車	700×600×600	2	台			
<<下処理>>						
B 1 三層シク (ﾄﾞﾗｲ仕様)	2100×750×800	1	台			
B 3 下処理三槽シク (ﾄﾞﾗｲ仕様)	2000×750×800	1	台			
B 4 下処理三槽シク (ﾄﾞﾗｲ仕様)	2000×750×800	1	台			
B 7 熱風式消毒保管庫 (片面式)	1340×750×800	1	台			
B 8 熱風式包丁まな板 殺菌庫	960×600×1900 HENS-10	1	台			
B 10 ﾊﾞｽﾙｰ冷蔵庫	PRD-120RM7-G	2	台			
<<調理>>						
C 1 ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰ	569×1108×823 MJ-200	1	台			
C 2 ﾌｰﾄﾞｽﾗｲｻｰ用架台 (ﾄﾞﾗｲ仕様)	1800×900×700 (移動式)排水特殊 仕様	1	台			
C 3 ｶﾞｽｽﾃｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾟﾝ	CSWH-GW202	1	台			
C 5 ｶﾞｽ煮炊釜	GHSFE2-30	1	台			
C 6 ｶﾞｽ煮炊釜	GHSL4-30D3	1	台			
C 13 ｶﾞｽ煮炊釜	GHSL4-32D3	2	台			
C 20 ｶﾞｽｽﾃｰﾌﾟﾙ	TSGT-0920	1	台			
C 21 作業台	300×600×800	1	台			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 改修		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	68	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	5	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	19	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	14	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	56	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	24	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	14	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管 (VP)	屋内露出 25A	25	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管 (VP)	屋内露出 30A	30	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管 (VP)	屋内露出 40A	16	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	3	m			
カラー硬質ポリ塩化ビ ニル管 (VP)	屋外露出 30A	4	m			
CVV-Sケーブ	1.25mm2- 2C ピット・天井	180	m			
CVV-Sケーブ	1.25mm2- 2C 管内	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm)	1	式			
掘方埋戻し		1	式			

津市建設部営繕課

給食室棟 改修		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-1 天井換気扇	低騒音形 プラスチックホッテイ サニタリー用 80㎡3/H×60.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
VF-2 天井換気扇	低騒音形 プラスチックホッテイ サニタリー用 140㎡3/H×80.0pa 1φ100V 付属品共	2	台			
VF-3 天井換気扇	低騒音形 プラスチックホッテイ サニタリー用 150㎡3/H×70.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
VF-4 天井換気扇	低騒音形 プラスチックホッテイ サニタリー用 180㎡3/H×70.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
VF-5 天井換気扇	低騒音形 プラスチックホッテイ サニタリー用 280㎡3/H×90.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
VF-6 天井換気扇	低騒音形 インテリア格子タイプ 600㎡3/H×100.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
VF-7 天井換気扇	オール金属タイプ 250㎡3/H×80.0pa 1φ100V 付属品共 FD付	2	台			
VF-8 天井換気扇	低騒音形 インテリアタイプ 50㎡3/H×60.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
VF-9 天井換気扇	低騒音形 インテリアタイプ 160㎡3/H×60.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
VF-10 ハ イ プ 用ファン	角形格子グリル 電気シャッター式 150㎡3/H×12.0pa 1φ100V 付属品共 FD付	1	台			
FE-1 排風機	ストレートシロッコファン 標準形 天井埋込タイプ 500㎡3/H×180.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
FE-2 排風機	ストレートシロッコファン 標準形 天井埋込タイプ 1000㎡3/H×120.0pa 1φ100V 付属品共	1	台			
FE-3 排風機	シロッコファン 屋外形片吸込形オーバーハング タイプ 床置形 No. 2 1/2×4750m3/h× 300pa 3φ200V 付属品共	1	台			
FE-4 排風機	シロッコファン 屋外形片吸込形オーバーハング タイプ 床置形 No. 3×6370m3/h× 300pa 3φ200V 付属品共	1	台			
FE-5 排風機	シロッコファン 屋外形片吸込形オーバーハング タイプ 床置形 No. 5×21020m3/h× 300pa 3φ200V 付属品共	1	台			
OG-1 給気口	自然給気ユニット 口径150φ フィルター付 付属品共	2	台			
OG-1 給気口	自然給気ユニット 口径150φ フィルター付 付属品共 FD付	1	台			
OG-2 給気口	自然給気ユニット 口径200φ フィルター付 付属品共	1	台			
既設撤去費		1	式			
計						

給食室棟 改修		換気設備		タクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	10	m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	30	m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	4	m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	21	m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	7	m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 275mm	2	m			
スパ イラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	2	m			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.5mm (750以下) SUS・B	60	m ²			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	0.6mm (751～1500) SUS・B	179	m ²			
排気フード	1500×1200×815H 付属品共	1	組			
排気フード	1500×900×815H 付属品共	1	組			
排気フード	1600×1350×815H 付属品共	1	組			
排気フード	3100×1200×815H 付属品共	1	組			
排気フード	1050×1250×815H 付属品共	1	組			
排気フード	1600×1350×815H 付属品共	1	組			
排気フード	1200×650×815H 付属品共	1	組			
排気フード	1750×1950×815H 付属品共	1	組			
排気フード	7200×1600×815H 付属品共	1	組			
丸形 風量調節 ファンパー	200φ	1	個			
丸形 風量調節 ファンパー	275φ	1	個			

給食室棟 改修		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風量調節ダクトンパー SUS製	600×600	1	個			
風量調節ダクトンパー SUS製	750×750	1	個			
風量調節ダクトンパー SUS製	800×800	1	個			
吹出口	VHS(F付) 300×300	3	個			
吹出口	VHS(F付) 350×350	1	個			
吹出口	VHS(F付) 450×450	1	個			
吹出口	VHS(F付) 1000×1000	1	個			
吹出口	VHS(F付) 1700×1600	2	個			
スリット形吸込口	GVS 250 250	3	個			
スリット形吸込口	GVS 350 350	1	個			
制気口ボックス	450×450×400H	1	個			
制気口ボックス	500×500×400H	2	個			
制気口ボックス	550×550×400H(GW25mm内貼)	3	個			
制気口ボックス	550×550×400H(GW25mm内貼)	1	個			
制気口ボックス	550×550×450H	1	個			
制気口ボックス	650×650×500H(GW25mm内貼)	1	個			
制気口ボックス	1200×1200×400H(GW25mm内貼)	1	個			
制気口ボックス	1900×1800×350H(GW25mm内貼)	2	個			
SUSフェザークロー	600×600×800(防虫網付)	2	個			
SUSフェザークロー	1000×1000×1300(防虫網付)	4	個			

給食室棟 改修		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防鳥網	SUS製 600×600	1	個			
防鳥網	SUS製 750×750	1	個			
防鳥網	SUS製 1000×1000	1	個			
SUS点検口	350×350 保温付	1	個			
SUS点検口	350×350	1	個			
SUS点検口	450×450	1	個			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 1/2以下	1	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 以下	1	組			
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.5 以下	1	組			
ダクト用たわみ継手		1	m			
保温工事		1	式			
はつり及び補修		1	式			
既設撤去費	器具、ダクト、フード含む	1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 改修		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	51	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	76	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	40	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	87	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 40A	2	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	16	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 65A	3	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 75A	9	m			
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 100A	9	m			
排水・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	2	m			
排水・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	15	m			
排水・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	11	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	8	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	8	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	10	個			
排水目皿	D金具 80A	4	個			
排水目皿	D金具 100A	10	個			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

給食室棟 改修		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<<新設 一般>>						
切断取出し、連絡 工事費	100A	2	か所			
切断取出し、連絡 工事費	50A	1	か所			
ガス配管工事	PE 100A	14	m			
ガス配管工事	PE 75A	50	m			
ガス配管工事	PE 50A	22	m			
ガス配管工事	VL 80A	10	m			
ガス配管工事	VL 50A	18	m			
ガス配管工事	VL 40A	2	m			
ガス配管工事	VL 32A	30	m			
ガス配管工事	VL 25A	20	m			
ガス配管工事	VL 20A	1	m			
ガス配管工事	SS 32A	1	m			
ガス配管工事	SS 25A	6	m			
ガス配管工事	SS 20A	1	m			
ネジガス栓	20A	12	個			
ネジガス栓	25A	5	個			
金属可とう管(カバー付)	20A	5	個			
鉄管接続	20A	7	個			
鉄管接続	25・32A	5	個			

給食室棟 改修		ガス設備		都市ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス漏れ警報器	CA-W7	1	個			
絶縁継手(ネ用)	80A	1	個			
付帯工事費		1	式			
<<撤去 一般>>						
切断工事費	100A	3	か所			
切断工事費	50A	1	か所			
撤去配管工事	25A	30	m			
撤去配管工事	32A	17	m			
撤去配管工事	40A	8	m			
撤去配管工事	50A	45	m			
撤去配管工事	80A	20	m			
撤去配管工事	100A	18	m			
付帯工事費		1	式			
<<空調用>>						
切断取出し、連絡工事費	50A	1	か所			
切断取出し、連絡工事費	32A以下	1	か所			
ガス配管工事(新設)	PE 50A	14	m			
ガス配管工事(新設)	PE 30A	10	m			
ガス配管工事(新設)	VL 50A	2	m			
ガス配管工事(新設)	VL 25A	5	m			

津市建設部營繕課

給食室棟 改修		厨房機器設備		厨房機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<<検収・保存>>						
A 11 コールトレーフル冷蔵庫 (ハススルー)	YPW-150RM2	1	台			
A 14 ハスボックス	1505×755×1150 両面仕様	1	台			
<<調理>>						
C 4 真空冷却機	CMJ-40QE	1	台			
C 7 ガス立体炊飯器	TGRC-A3DTC	4	台			
C 15 熱風式包丁まな板 殺菌庫	960×600×1900	1	台			
C 16 熱風式消毒保管庫	NHE-20BS	1	台			
C 23 冷蔵庫	ARD-120RM-F	1	台			
C 24 ガス煮炊釜	GHSL4-30D3 両ハントフル	2	台			
<<パソ・牛乳>>						
D 1 牛乳冷蔵庫	UMW-120RM6-RS	1	台			
D 2 パソ棚	1300×750×1900	1	台			
<<下膳・洗浄>>						
F 2 三槽シンク (トライ仕様)	2100×750×850	2	台			
F 4 ネットコンベア型食器洗 浄機	TDWA3-8REM	1	台			
F 5 電気式フーaster	TEB-40L	1	台			
F 6 ラインポンプ	TLP-25 60Hz	1	台			
F 9 熱風式消毒保管庫 (両面式)	NHE-40BW	4	台			
F 10 熱風式消毒保管庫 (両面式)	NHE-40BW	2	台			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	6	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個			
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	1	個			
掘方埋戻し		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

外構

[illegible]

外構						
給水設備						
屋外給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	19	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 25A	26	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 30A	8	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A	57	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
弁 樹	機 械 VC-P (550H)	6	組			
弁 樹	機 械 VC-1 (550H)	3	組			
弁 樹	機 械 VC-3 (700H)	1	組			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管切断接続 費		1	式			
埋設標示		1	式			
既設撤去費		1	式			
計						

外構						
排水設備			屋外排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GT-1 クリストラップ	地中埋設 配管導入形 SUS304製 375L 付属品共	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	145	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	65	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	79	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	2	m			
<<雨水桝>>	公団コンクリート桝					
ため桝(2)	機 械 RC-3(700H) A形(1.5トン)	3	組			
ため桝(2)	機 械 RC-3(900H) A形(1.5トン)	1	組			
ため桝(2)	機 械 RC-3(1000H) A形(1.5トン)	1	組			
ため桝(2)	機 械 RC-3(1100H) A形(1.5トン)	2	組			
<<雨水桝>>	塩ビ溜桝					
プラスチック桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	3	組			
プラスチック桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	5	組			
プラスチック桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	4	組			
プラスチック桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック桝	桝径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS ～500 T- 8 蝶番ロック式	2	組			
プラスチック桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L ～500 T- 8 蝶番ロック式	1	組			

外構		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS ～500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
<<小口径塩ﾋﾟﾝﾊﾞｰﾄ樹>>						
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ﾋﾟﾌｳﾀ付 501～800	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS ～500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST ～500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ ST 801～1200 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L ～500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS ～500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	11	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	7	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ DR 801～1200 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 1201～1500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	4	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 801～1200 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 1201～1500 T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
掘方埋戻し		1	式			
既設配管切断接続 、既設樹接続費		1	式			
既設撤去費	配管、樹含む	1	式			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○○○株式会社 印
----------------------	---

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第53条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく津市（建設部営繕課）に提示すること。

- | | | | |
|---|------|----------|-------------|
| 1 | 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 | 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

【鋼材等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材等（高力ボルト等の二次製品を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

基礎ぐい工事に関する特記仕様書

1 全般

既製杭工については、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書によるものとする。
 なお、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書は、他の特記仕様書より優先するものとする。

2 適用すべき諸基準

受注者は、下記の基準を適用する。
 国土交通省告示第四百六十八号 基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置（平成28年3月4日）

3 施工計画書、施工記録

受注者は、既製杭の施工前に「基礎杭施工計画書」を監督員に提出しなければならない。施工計画書には以下の項目について詳細に記載し、施工にあたりその内容を実に履行するとともに、杭全数の施工記録を整備および保管しなければならない。

- (1) 納入する杭、その他使用する材料の規格・品質確認の方法
- (2) 材料の現地搬入時における規格・品質・納入数量の確認方法
- (3) 工法の名称、概要、使用材料、適合条件、杭の支持力算定式を示した関連書類
- (4) 地盤の概要や設計支持力に関する事項
- (5) 施工の概要、手順、及び施工順序に関する事項
- (6) 使用する機械設備に関する事項、および当該機械の性能の証明に関する事項
- (7) 機械設備等の配置平面図、側面図
- (8) 各種注入材料の品質、名称、配合量等の配合計画に関する事項、および出典根拠
- (9) 各種注入液の配合設備及び練混ぜ方法に関する事項
- (10) 試験杭等の目的、場所、時期、及び試験結果の反映方法等に関する事項
- (11) 杭打設における施工管理方法に関する事項
 掘削速度や引上げ速度、杭芯ずれ、鉛直度、杭体の保持、杭頭高さ（打止め高さ）、所定深度への到達、球根拡大、杭1本ごとの各種注入液（根固め液、杭周固定液）の注入量の確認方法（流量計等）、杭の沈設、支持層管理（オーガ駆動）電流値の確認方法、その他、各段階における必要な施工管理項目
- (12) 継手の施工管理方法に関する事項
 溶接前の溶接面の有害物除去状況、溶接時の天候、その他必要な施工管理項目
- (13) 各種注入液（根固め液、杭周固定液）の配合や圧縮強度試験等、品質を証明するために必要な試験方法及び頻度等に関する事項
- (14) 施工及び施工管理に関して、技術者及びその他作業人員の配置、役割、チェック体制及び責任の所在
- (15) 取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法
- (16) 上記のほか必要な事項

※（8）、（9）、（11）から（13）の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

4 不可視部の写真撮影

杭の施工にあたっては、不可視部の確認ができるよう写真管理を適切に行うこと。
 近景、遠景共に、杭やビット、溶接箇所、黒板等に杭番号、その他必要な情報を入れて撮影すること。

5 試験杭

試験杭は、以下のことについて調査・確認を行うこと。

- (1) 地盤に適合した杭長の確認
- (2) 支持層の位置（深度）と土質標本との確認
- (3) 適切な施工機械の確認
- (4) 施工時間の調査による工程の確認
- (5) 各種注入液の適否の調査
- (6) 溶接継ぎ手のパス数や外観検査
- (7) 各作業項目における電流値の変化、土質データとの電流値の相関関係
- (8) 杭の沈設精度の管理方法

※ (5) から (8) の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

6 支持層への到達確認

受注者は、杭全数について支持層への到達を確認すること。なお、確認にあたっては、ボーリングデータ等の土質調査資料、試験杭における各土質とオーガ掘削時の電流値の比較、隣接する施工済み杭の施工記録等により総合的に判断する。

支持層到達の判断が困難となった場合は、監督員と協議すること。

7 施工記録の提出

受注者は、杭の施工期間中は、1週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監督員に工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、必ず監督員の確認を受けること。

8 根拠資料の保管

共通仕様書、特記仕様書、及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（野帳、手簿、チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理し、保管しなければならない。保管期間は契約書第31条第4項又は第5項（第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から10年とする。

また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

入 札 指 示 事 項

工事名称

平成31年度宮教総補第7号

津市立西が丘小学校大規模改造（第二期）工事

津 市 建 設 部 営 繕 課

(仕様書に関する事項)

図面記載の各仕様事項の解釈及び理解に際しては、建築工事の円滑な推進を念頭において、誠実でかつ親切な施工が無理なく完全に行われるよう十分承知すること。

なお、積算にあたっては、設計内容の理解に努め、後日に至り当方が示した数量内訳の誤り脱漏を指摘し、異議を申し立てることがないように、企業努力の最大の発揮に努めること。

(資材及び労務調達に関する事項)

仕様書に示されている各使用資材（木材等）の納入業者の決定に際しては、津市内で生産される品目もしくは、資材に技能労務を伴う業を行う者を優先的に選択するよう、十分に配慮を行うこと。

(工事質問と回答に関する事項)

1 施工計画に関する質問と回答

施工計画に関する質問は、平成31年4月5日(金) 正午までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成31年4月11日(木) までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

2 見積に関する質問と回答

見積に関する質問は、平成31年4月19日(金) 正午までに指定様式の質問書によりFAX又は持参にて提出すること。

なお、FAXの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成31年4月26日(金) までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

3 質問書の提出先

津市総務部調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎7階）

電 話：059-229-3122

FAX：059-229-3333