

前金	部分払	
有	一回	

令和元年度営消総第31号

津市消防団白山方面団第4分団詰所・車庫整備に伴う旧津市白山郷土資料館改修工事

工事場所	津市白山町中ノ村地内
工期	令和元年12月9日まで
工事概要	改修 (防水改修、外壁改修、建具改修、内外装改修、 塗装改修、躯体改修) ※上記に係る建築工事等一式
部長 部次長 営繕課長 調整・建築営繕担当主幹 検算者 建築営繕担当 照査責任者 担当 設計者 設備担当 検算者 設備担当 照査責任者 担当 設計者	

名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
建築		1	式		
電気設備		1	式		
機械設備		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		
工事費		1	式		

津市建設部營繕課

建築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

建築						
建築		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AD-1	W800×H2000+W2670×H1200	1	か所			
AD-2	W800×H2000	1	か所			
AD-2a	W800×H2000	1	か所			
AD-3	W800×H2000	1	か所			
AW-1	W3470×H1200	1	か所			
AW-1a	W3470×H1000	1	か所			
AW-2	W1700×H1000	1	か所			
AW-3	W1700×H750	1	か所			
AW-4	W3410×H450 オペレーター付き	1	か所			
既設AW-1	オペレーター改修	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<木製建具>						
WD-1	W800×H2000 半透明アクリル板、運搬、取付共	1	か所			
WD-2	W800×H2000 運搬、取付共	1	か所			
WD-3	W3480×H1800 運搬、取付共	1	か所			
WD-4	W3478×H1800 運搬、取付共	1	か所			
WD-5	W1040×H1985 運搬、取付共	1	か所			
<トレイプース>						
TB-1	W1700×H1900	1	か所			

建築						
建具改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TB-2	W744×H1210	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<軽量シャッター>						
SS-1	W3400×H3000 三方枠共	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<ガラス>						
強化ガラス	厚さ 5mm 平面 2.0㎡以下	11.4	㎡			
強化型板ガラス	厚さ 4mm	8.1	㎡			
網入透明ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	1.5	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	205	m			
<その他>						
建具周りシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	61.4	m			
目隠しフィルム貼り	乳白色	4.2	㎡			
計						

建築						
内外装改修			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁モルタル撤去	22.2㎡程度、集積共	1	式			
壁下地撤去	22.2㎡程度 集積共	1	式			
開口部塞ぎ撤去	22.7㎡程度、上部シート、集積共	1	式			
防護柵取外し	切丸太杉杭 H=1.8m 40本程度 トラロープ 3段 200m程度 指定場所保管	1	式			
(内部)						
カー鉄板張り撤去	1.4㎡程度 集積共	1	式			
クッションフロア撤去	114㎡程度 集積共 ステンレスノズスリップ 撤去共	1	式			
床モルタル撤去	26.9㎡程度 集積共	1	式			
松板張り撤去	9.3㎡程度 ハツク開口、集積共	1	式			
木製幅木撤去	19.6m程度 集積共	1	式			
壁合板・ボード撤去	29.6㎡程度 集積共	1	式			
ビニルクロス撤去	8.1㎡程度 集積共	1	式			
角波鉄板張り撤去	2.2㎡程度 集積共	1	式			
木製階段撤去	W770×L2730程度 1箇所 集積共	1	式			
アルミ手摺撤去	H1110×L8500程度 1箇所 H1110×L2600程度 1箇所 集積共	1	式			
木製飾り格子撤去	26.8㎡程度 集積共	1	式			
コントラ撤去	W1150×D1300×H1620程度 1台 クレーンレール共 集積共	1	式			
展示台撤去	a:W3600×D1200×H200程度 1台 b:W900×D700×H300程度 2台 c:W6500×D1200×H200程度 1台 d:W1070×D900×H200程度 2台 e:W4500×D600×H200程度 1台	1	式			

津市建設部營繕課

建築						
内外装改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<屋根及びとい>						
ケラバ 水切り	ガルバリウム鋼板 厚0.5 曲げ加工 栈木45×45共	13.7	m			
破風張り	H=240 t=17	13.7	m			
鼻隠し張り	H=240+150 t=17	3.5	m			
<金属>						
水切り 面台取付	ガルバリウム鋼板 厚0.5 平葺き	1.4	m ²			
トタス下地張り	角波亜鉛メッキ鋼板t=0.4 平葺共	22.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	23.5	m ²			
<左官>						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	28.7	m ²			
壁ラスモルタル塗り	はけ引き 外壁 厚30	22.9	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ200	2.6	m			
<外装>						
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	23.5	m ²			
(内部)						
<タイル>						
床 汚垂タイル張り	600×600 t5以上 端部加工	1	か所			
<木工>						
ころばし床組	米つが 1等 根太間隔360	14.5	m ²			

建築						
内外装改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下地板張り	米松 t=36	6.3	m ²			
床下地板張り	ラワン合板 厚15 2類	38.5	m ²			
敷居	米つが 100*60 施工手間共	7	m			
鴨居	米つが 120*50 施工手間共	7	m			
畳寄せ	米つが 100*60 施工手間共	5.3	m			
雑巾摺り	米つが 40*20 施工手間共	15.9	m			
回り縁	米つが 40*40 施工手間共	21.8	m			
窓 出入口額縁	米つが 25*90 施工手間共	33.2	m			
窓 出入口額縁	米つが 25*120 施工手間共	19.8	m			
窓 出入口額縁	米つが 25*170 施工手間共	7.7	m			
木製建具枠	米つが 25*120 施工手間共	12.2	m			
木製建具枠	米つが 40*150 施工手間共	9.6	m			
複合フローリング*	ナラ 直張り t=12 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	10.6	m ²			
押入	W=4400 D=800 床:ラワン合板t=15、 壁:吸放湿化粧せつこうボードt=12.5 、天井:PBt=9.5、中段共	1	か所			
物入	W=1100 D=800 床:複合フローリング*ボード t=12、壁:吸放湿化粧せつこうボード t=12.5、天井:PBt=9.5、中段共	1	か所			
木製階段	14段 木製手摺、木製手摺35φ、サワ面台 取付金物共	1	式			
<金属>						
カー鋼板張り	ガルバリウム鋼板 厚0.6 見付け役物共	3.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	97.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	68.2	m ²			

建築						
内外装改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	107	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	60.3	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
シャッター下部土間框	L=50x50x6 L= 3500	1	か所			
ステンレス面台	厚1.2 D=225 L=600	1	か所			
ステンレス面台	厚1.2 D=125 L=1700	1	か所			
ステンレス面台	厚1.2 D=125 L=900	1	か所			
<左官>						
床コンクリート直均し 仕上げ	直均し仕上げ	73.4	m ²			
床モルタル塗り	ビニル系床材下地 厚30	47.9	m ²			
<内装>						
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-Ⅲ 一畳 施工規模30枚以下程度	12	枚			
ビニル床シート	マフール 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	47.9	m ²			
ビニル幅木	高さ60	74	m			
壁 ビニルクロス張り	中級品	29.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	131	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	96.7	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハズ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	22.4	m ²			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

建築						
建築		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<地業>						
砂利地業	再生切込碎石	0.2	m ³			
<鉄筋>						
溶接金網敷	径6.0 100×100	1.5	m ²			
<コンクリート>						
基礎コンクリート	Fc=21 S18	0.7	m ³			
打設手間		1	式			
<型枠>						
普通合板型枠	1.9m ² 程度 運搬費共	1	式			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.5	m ²			
(内部)						
<土工>						
すきとり	積み込み共 H300程度	20.3	m ³			
根切り	つぼ, 布掘り	11.1	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	17.1	m ²			
埋戻し(B種)	発生土	2.1	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	29.3	m ³			
<地業>						

建築						
建築		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生切込砕石	17.2	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	113	m ²			
<鉄筋>						
金属系あと施工アンカー	D13 L=600 ヨコ向き	1	式			
接着系あと施工アンカー	D10 L=490 D13 L=620 ヨコ向き	1	式			
異形棒鋼	SD295A D10	1.1	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.6	t			
鉄筋加工組立	運搬費共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
<コンクリート>						
土間コンクリート	Fc=21 S18	18.9	m ³			
基礎コンクリート	Fc=21+S S18	2	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
<型枠>						
普通合板型枠	基礎部	27	m ²			
型枠運搬費		1	式			
伸縮目地	W=25	1	式			
<鋼材費>						
鋼材	SS400 H-200×100×5.5×8	0.1	t			
鋼材	STKR400 □-100×100×4.5	0.5	t			

建築						
建築		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材	STKR400 □-100×100×6.0	0.4	t			
鋼材	STKR400 □-100×150×6.0	0.2	t			
鋼材	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.6	t			
鋼材	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.5	t			
鋼材	SSC400 C-75×45×15×2.3	0.1	t			
鋼材	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
鋼材	PL-2.3	0.1	t			
鋼材	SS400 PL-6	0.4	t			
鋼材	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼材	SS400 PL-12	0.6	t			
ブレース	M16 ターンバックル共	1	式			
アンカーボルト	SS400 M16 L500 タブレットナット締	24	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	1	式			
中ボルト	SS400 M12 L=160 座金・ナット共	1	式			
中ボルト	SS400 M12 L=40 座金・ナット共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
<製作費>						
工場加工組立費	工作図、溶接共	1	式			
現場組立費	ボルト締付け、溶接共	1	式			
鉄骨運搬費		1	式			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

電気設備		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	2	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 42mm	7	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(16) 地中	8	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(50)	3	m			
フルボックス	300×300×200 SUS・WP	1	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm2	10	m			
600V CVTケーブル	22mm2 管内	9	m			
電灯分電盤	L-1	1	面			
接地工事	ED、EELCB 接地極埋設標共	1	式			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	2	m			
壁貫通処理		1	式			
掘方埋戻費		1	式			
計						

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	39	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	16	m			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 2C ビット・天井	9	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	4	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C ビット・天井	88	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	29	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2. 0mm ² - 2C ビット・天井	19	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2. 0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2. 0mm ² - 3C ビット・天井	69	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2. 0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	18	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	1. 6mm	15	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	2. 0mm	146	m			
LED照明器具	(A32) LSS9-3200MLN	1	個			
LED照明器具	(A49) LSS9-4900MLN	6	個			
LED照明器具	(B4) LRS1-400LM-1LN	2	個			
LED照明器具	(C13) LRS1-1300LM-1LN	3	個			
LED照明器具	(D60) LRS1-6000MLZ	9	個			
LED照明器具	(E) シーリングライト	2	個			

電気設備		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	(F) ﾌﾟﾗｹｯﾄ FL20W1灯器具相当	1	個			
LED照明器具	(G) ﾌﾟﾗｹｯﾄ 白熱電球60形1灯器具相当	2	個			
LED照明器具	(H) 赤色灯	1	個			
LED照明器具	(I) ﾌﾟﾗｹｯﾄ 明るさセンサー付 白熱電球60形1灯器具相当	2	個			
LED照明器具	(J) 防犯灯 HF80形器具相当品	1	個			
LED照明器具	(K) 投光器 マルチハロゲン灯Lタイプ 1000形器具相当品	2	個			
誘導灯	(7) SH1-FSF20-C	3	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4 ネーム付 1P L 15A ×1 ネーム付	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3 ネーム付 1P L 15A ×1 ネーム付	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3 ネーム付 1P 15A ×1 ネーム付	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×3 ネーム付 1P L 15A ×1 ネーム付	1	個			
操作ユニット	2回路用	1	個			
自動点滅器		1	個			
人感センサー	親機	1	個			
人感センサー	子機 換気扇連動型	1	個			
壁貫通処理		1	式			
撤去費	照明器具、配線等	1	式			

電気設備		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	50	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	46	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	100	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	50	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	2.0mm	149	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A・20A兼用×1 (接地極・接地端子付) 250V	2	個			
コンセント (露出形)	2P15A×2 接地極付 125V	1	個			
フロアコンセント	2P15A×2 接地極付 125V	4	個			
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個			
撤去費	コンセント、配線等	1	式			
計						

電気設備		弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	7	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	7	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	4	m			
ボックス類		1	式			
プルボックス	200×200×100 SUS・WP	1	個			
同軸ケーブル	S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	14	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	7	m			
導入線		10	m			
増幅器	一般 屋内 CATV-1	1	個			
分配器	一般 屋内 CS-D2W	1	個			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 7F- RW	2	個			
端子盤	T-1	1	面			
接地工事	ED 接地極埋設標共	1	式			
壁貫通処理		1	式			
撤去費	電線管、ケーブル等	1	式			
計						

[illegible]

機械設備					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋外	1	式		
給水設備	屋内	1	式		
計					
排水設備	屋外	1	式		
排水設備	屋内	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

機械設備		排水設備		屋外		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	16	m			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ロック式	3	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
ため樹(2)	機 械 RC-2(600H) A形(1.5トン)	1	組			
ため樹(2)	機 械 RC-3(700H) A形(1.5トン)	1	組			
カーテン流し	モルタル調整含む	1	組			
掘方埋戻し	残土処分含む	1	式			
下水本管接続費	VU150, カッター入れ, コンクリートはつり, アスファルト舗装, 路床整正, 路盤材敷きならし, 路盤材締固め, 掘方埋戻し, 発生土処分, 既設配管接続費, 廃材撤去費含む	1	式			
既設配管切断接続費		1	式			
既設撤去費	樹, 管含む	1	式			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○○○株式会社 印
--------------------------	---

注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2）印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。