前　金	部 分 払
有	0 回

令 和　元 年 度

下建公補　第 11 号

南部汚水幹線築造工事設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市下水道局

下水道建設課

津市

令和 元 年度	下建公補　　第 11 号	工　事　設　計　書		
施工場所	津市新家町地内		次長	
			課長	
工事名	南部汚水幹線築造工事		検算者	
			参与	
設計額	（うち消費税等相当額　　）		調整担当主幹	
			担当副主幹	
工　　期	令和2年2月21日限り		設計者	
長	―	巾	―	

工　　事　　の　　大　　要

管布設工（管径３５０ｍｍ）　８５ｍ
管推進工（管径３５０ｍｍ）　７２ｍ
組立マンホール工　　５箇所
ます設置工　　２箇所

津市

位　置　図

令和元年度下建公補第11号
南部汚水幹線築造工事



縮尺　1：7500

100　50　0　100　200

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:補助対象工事								
	管路(補助)			式	1.000			
		管きょ工(開削)(ﾘﾌﾞ管350㎜)(昼間(8時間))		式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0001 号 明細表
			管布設工	式	1.000			第 0002 号 明細表
			立坑内管布設工	式	1.000			第 0003 号 明細表
			管基礎工	式	1.000			第 0004 号 明細表
			管路土留工	式	1.000			第 0005 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		管きょ工(小口径推進,RS350mm)(昼間(8時間))		式	1.000			
			小口径泥土圧推進工	式	1.000			第 0006 号 明細表
			立坑内管布設工	式	1.000			第 0007 号 明細表
			仮設備工（小口径）	式	1.000			第 0008 号 明細表
			補助地盤改良工	式	1.000			第 0009 号 明細表
		立坑工(鋼製立坑)φ1500(昼間(8時間))		式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0010 号 明細表
			鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ1500	式	1.000			第 0011 号 明細表
			路面覆工	式	1.000			第 0012 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		立坑工	(鋼製立坑) φ2000(昼間(8時間))	式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0013 号 明細表
			鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ2000	式	1.000			第 0014 号 明細表
			路面覆工	式	1.000			第 0015 号 明細表
		マンホール工	(昼間(8時間))	式	1.000			
			組立マンホール(2号組立人孔)	式	1.000			第 0016 号 明細表 M5
			組立マンホール(1号組立人孔)	式	1.000			第 0017 号 明細表
			組立マンホール(副管)	式	1.000			第 0018 号 明細表
		取付管およびます工	(昼間(8時間))	式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			管路土工	式				第 0019 号 明細表
					1.000			
			ます設置工	式				第 0020 号 明細表
					1.000			
			取付管布設工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
		付帯工(昼間(8時間))		式				
					1.000			
			舗装撤去工(本復旧)	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(立坑仮復旧)	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(仮復旧)	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			舗装撤去工(取付管仮復旧)	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			舗装復旧工(本復旧)	式				第 0026 号 明細表
					1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			舗装仮復旧(立坑仮復旧)	式	1.000			第 0027 号 明細表
			舗装仮復旧工(仮復旧)	式	1.000			第 0028 号 明細表
			舗装仮復旧工(取付管仮復旧)	式	1.000			第 0029 号 明細表
			区画線工(本復旧)	式	1.000			第 0030 号 明細表
		仮設工(昼間(8時間))		式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0031 号 明細表
			地下水位低下工	式	1.000			第 0032 号 明細表
			電力設備工	式	1.000			第 0033 号 明細表
02:市単独工事								

津市

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
	管路(単独)			式	1.000			
		付帯工(昼間(8時間))		式	1.000			
			区画線工(本復旧)	式	1.000			第 0034 号 明細表
		仮設工(昼間(8時間))		式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0035 号 明細表
直接工事費計				式	1.000			
間接工事費								
	共通仮設費							
		運搬費		式	1.000			第 9001 号 明細表【合併01】

津市

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		事業損失防止施設費		式	1.000			第 9002 号 明細表【合併01】
		役務費		式	1.000			第 9003 号 明細表【合併01】
		技術管理費		式	1.000			第 9004 号 明細表【合併01】
		事業損失防止施設費		式	1.000			第 9006 号 明細表【合併02】
		共通仮設費（率計上額）		式	1.000			
	共通仮設費計			式	1.000			
純工事費				式	1.000			
	現場管理費			式	1.000			
工事原価				式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目	工事区分	工種	種別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
		一般管理費等		式	1.000			
		スクラップ評価額		式	1.000			第 9005 号 明細表【合併01】
工事価格				式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式	1.000			
本工事費計				式	1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0001 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		270.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		200.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		270.000			
合　　計					

第 0002 号 明細表　管布設工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝３５０mm	m				第0004号施工単価表
		85.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		85.000			
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 350(貼付タイプ)	個				
		1.000			

津市

［補助対象工事］

第 0002 号 明細表　管布設工				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 350(拡張バンドタイプ)	個	7.000			
緩衝材 φ350リブ管用	枚	1.000			
合　　計					

第 0003 号 明細表　立坑内管布設工				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 φ＝３５０㎜	m	0.200			第0006号施工単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表　管基礎工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)）	m3				第0007号施工単価表
機械施工		51.000			
合　計					

第 0005 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0008号施工単価表
		57.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0009号施工単価表
		57.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0010号施工単価表
		32.000			
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0011号施工単価表
		32.000			

津市

［補助対象工事］

第 0005 号 明細表　管路土留工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0012号施工単価表
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式	1.000			第0013号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m	89.000			第0014号施工単価表
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m	89.000			第0015号施工単価表
支保材賃料（腹起し）	式	1.000			第0016号施工単価表
支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）	式	1.000			第0017号施工単価表
支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）	式	1.000			第0018号施工単価表
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 0006 号 明細表　小口径泥土圧推進工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ有り） RSJS RS　φ350　1/2半管	本	 72.000			
レジンコンクリート推進管（ｶﾗｰ無し） RSJS RS　φ350　1/2半管	本	 1.000			
小口径推進用可とう継手(ﾋｭｰﾑ管) φ300	個	 2.000			
緩衝材 φ350　レジン管用	枚	 1.000			
推進工（小口径泥土圧） 300㎜　車上プラント	m	 72.000			第0001号単価表
スクリューコンベア類撤去工（小口径泥土圧） 300㎜	m	 72.000			第0006号単価表
滑材注入工（小口径泥土圧） 300㎜	m	 72.000			第0007号単価表
添加材注入工（小口径泥土圧） 300㎜	m	 72.000			第0009号単価表

津市

[補助対象工事]

第 0006 号 明細表　小口径泥土圧推進工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処理	m3				第0011号単価表
		23.000			
合 計					

第 0007 号 明細表　立坑内管布設工					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンコンクリート管布設工 呼び径φ350mm	m				第0012号単価表
		1.000			
合 計					

津市

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表　仮設備工（小口径）				1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）	
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
坑口工（小口径泥土圧） 300㎜	箇所	 2.000			第0020号施工単価表 発進・到達
鏡切り工（小口径泥土圧） 300㎜ 小型立坑	箇所	 2.000			第0023号施工単価表 発進・到達
推進用機器据付撤去工（小口径泥土圧） 半管300㎜	箇所	 1.000			第0013号単価表
先導体（分割）据付工（小口径泥土圧） 300㎜	台	 1.000			第0014号単価表
先導体（分割）搬出工（小口径泥土圧） 300㎜	台	 1.000			第0015号単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0009 号 明細表　補助地盤改良工　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	11.000			第0025号施工単価表 M4(到達)坑口上流
二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	13.000			第0029号施工単価表 M5(発進)坑口下流
注入設備据付・解体工(車上)	現場	1.000			第0031号施工単価表
合　計					

第 0010 号 明細表　管路土工　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	2.000			第0032号施工単価表
機械投入埋戻工 (RC-40)	m3	1.000			第0016号単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10.000			第0034号施工単価表

津市

［補助対象工事］

第 0010 号 明細表　管路土工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0011 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ1500					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼製ケーシング存置 φ1,500	箇所	1.000			第0035号施工単価表
圧入掘削積込工 φ1,500 粘性土 N≦5 揺動圧入	m	1.730			第0036号施工単価表
圧入掘削積込工 φ1,500 礫質土 N≦30 揺動圧入	m	1.430			第0037号施工単価表
圧入掘削積込工 φ1,500 礫質土 30<N≦50 揺動圧入	m	1.310			第0038号施工単価表
ケーシング引き上げ工 φ1,500 揺動圧入	箇所	1.000			第0039号施工単価表
機械設置撤去工 φ1,500 揺動圧入	回				第0041号施工単価表

津市

［補助対象工事］

第 0011 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ1500				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ケーシング溶接工 φ1,500	箇所				第0042号施工単価表
		1.000			
底盤コンクリート打設工 φ1,500	箇所				第0044号施工単価表
		1.000			
仮設ケーシング損料等 φ1,500	式				第0046号施工単価表
		1.000			
ケーシング撤去工 φ1,500	箇所				第0047号施工単価表
		1.000			
現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.5t超0.8t以下	回				CB010410(0004)
うわ水排水工	箇所				第0049号施工単価表
		1.000			
排水運搬処理工	箇所				第0050号施工単価表
		1.000			
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 0012 号 明細表　路面覆工					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
円形覆工板設置工 φ1,500	箇所				第0053号施工単価表
		1.000			
円形覆工板撤去工 φ1,500	箇所				第0054号施工単価表
		1.000			
円形覆工板開閉工 φ1,500	回				第0055号施工単価表
円形覆工板賃料等 φ1500	式				第0017号単価表
		1.000			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0013 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	8.000			第0032号施工単価表
機械投入埋戻工 (RC-40)	m3	2.000			第0016号単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20.000			第0034号施工単価表
合　計					

第 0014 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ2000　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鋼製ケーシング存置 φ2,000(t=16mm)	箇所	1.000			第0056号施工単価表
圧入掘削積込工 φ2,000 粘性土 N≦5 揺動圧入	m	1.760			第0057号施工単価表
圧入掘削積込工 φ2,000 粘性土 5<N≦30 揺動圧入	m	0.700			第0058号施工単価表

津市

［補助対象工事］

第 0014 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ2000					1 式 （上段　：前 回　　下段　：今 回）
細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込工 φ2,000 砂質土 N≦30 揺動圧入	m				第0059号施工単価表
		1.800			
圧入掘削積込工 φ2,000 礫質土 N≦30 揺動圧入	m				第0060号施工単価表
		2.500			
圧入掘削積込工 φ2,000 礫質土 30<N≦50 揺動圧入	m				第0061号施工単価表
		1.110			
ケーシング引き上げ工 φ2,000 揺動圧入	箇所				第0062号施工単価表
		1.000			
機械設置撤去工 φ2,000 揺動圧入	回				第0064号施工単価表
機械退避・再設置工 φ2,000 揺動圧入	回				第0065号施工単価表
ケーシング溶接工 φ2,000	箇所				第0066号施工単価表
		2.000			
底盤コンクリート打設工 φ2,000	箇所				第0067号施工単価表
		1.000			

津市

［補助対象工事］

第 0014 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工 φ2000					1 式 （上段　：前 回　　下段　：今 回）
細 別　　規 格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設ケーシング損料等 φ2,000	式	1.000			第0068号施工単価表
ケーシング撤去工 φ2,000	箇所	1.000			第0069号施工単価表
現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1.1t超1.5t以下	回				CB010410(0005)
うわ水排水工	箇所	1.000			第0049号施工単価表
排水運搬処理工	箇所	1.000			第0070号施工単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0015 号 明細表　路面覆工				1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)	
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ2,000	箇所				第0072号施工単価表
		1.000			
円形覆工板撤去工 φ2,000	箇所				第0073号施工単価表
		1.000			
円形覆工板開閉工 φ2,000	回				第0074号施工単価表
円形覆工板賃料等 φ2000	式				第0018号単価表
		1.000			
合　計					

津市

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表　組立マンホール(2号組立人孔)				1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)	
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック据付工（組立式） 2号　6.0～7.0m以下	箇所				第0019号単価表
		1.000			
２号マンホール 斜壁　600×1200×450	個				
		1.000			
２号マンホール 直壁　1200×900	個				
		1.000			
２号マンホール 直壁　1200×1500	個				
		1.000			
２号マンホール 直壁　1200×1800	個				
		1.000			
２号マンホール 管取付壁（深型）　1200×1500	個				
		1.000			
２号マンホール 深型底版　h=150	個				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0016 号 明細表　組立マンホール(2号組立人孔)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール調整リング φ600　150mm	組	1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	2.000			
高さ調整コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0075号施工単価表
合　　計					

第 0017 号 明細表　組立マンホール(1号組立人孔)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.000			第0076号施工単価表
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 配合1:2	m2	3.000			第0077号施工単価表
組立マンホール設置工 (市場単価) １号　3m以下	箇所	2.000			第0078号施工単価表

津市

［補助対象工事］

第 0017 号 明細表　組立マンホール(1号組立人孔)				1 式 (上段　：前　回　　下段　：今　回)	
細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
組立マンホール設置工（市場単価） １号　3m超～4m以下	箇所	2.000			第0079号施工単価表
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.000			
１号マンホール 斜壁　600×900×300	個	2.000			
１号マンホール 斜壁　600×900×450	個	1.000			
１号マンホール 斜壁　600×900×600	個	1.000			
１号マンホール 直壁　900×600	個	1.000			
１号マンホール 直壁　900×900	個	2.000			
１号マンホール 管取付壁（底版付）　900×1800	個	4.000			

津市

[補助対象工事]

第 0017 号 明細表　組立マンホール(1号組立人孔)				1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)	
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール 削孔 φ350	箇所				
		5.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組				
		4.000			
マンホール調整リング φ600　150mm	組				
		4.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		3.000			
合　計					

津市

[補助対象工事]

第 0018 号 明細表　組立マンホール(副管)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	箇所				第0080号施工単価表
		1.000			
バッフル TA400　点検孔付	個				
		1.000			
バッフル TB400	個				
		1.000			
合　　計					

第 0019 号 明細表　管路土工　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3				CB210030(0009)
		2.000			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3				第0081号施工単価表
		0.300			
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0001号施工単価表
		3.000			

津市

[補助対象工事]

第 0019 号 明細表　管路土工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0082号施工単価表
		1.000			
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0002号施工単価表
		2.000			
発生土運搬工	m3				第0003号施工単価表
		3.000			
合　　計					

第 0020 号 明細表　ます設置工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） ます径　200mm	箇所				第0083号施工単価表
		2.000			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0021 号 明細表　取付管布設工　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0084号施工単価表
		2.000			
埋設標識シート工	m				第0005号施工単価表
		5.000			
合　　計					

第 0022 号 明細表　舗装撤去工(本復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB430310(0011)
		356.000			
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0012)
		87.000			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3				第0085号施工単価表
		15.000			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0086号施工単価表
		15.000			

津市

［補助対象工事］

第 0022 号 明細表　舗装撤去工(本復旧)					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合　計					

第 0023 号 明細表　舗装撤去工(立坑仮復旧)					1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	6.000			CB430310(0011)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3	0.200			第0085号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.200			第0086号施工単価表
合　計					

津市

[補助対象工事]

第 0024 号 明細表　舗装撤去工(仮復旧)				1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)	
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB430310(0011)
		107.000			
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0012)
		180.000			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3				第0085号施工単価表
		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0086号施工単価表
		5.000			
合　計					

津市

[補助対象工事]

第 0025 号 明細表　舗装撤去工(取付管仮復旧)				1 式	
				(上段　:前　回　　下段　:今　回)	
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB430310(0011)
		3.000			
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0012)
		8.000			
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3				第0085号施工単価表
		0.100			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0086号施工単価表
		0.100			
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0026 号 明細表　舗装復旧工(本復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 有り 9mm以上13mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	356.000			CB410010(0014)
表層 (車道・路肩部) (施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	356.000			第0087号施工単価表
合　　計					

第 0027 号 明細表　舗装仮復旧(立坑仮復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) (施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全仕上り厚 220 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2.000			CB410031(0016) M4
下層路盤 (歩道部) (施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全仕上り厚 200 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	4.000			CB410031(0017) M5
表層 (車道・路肩部) (施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	2.000			第0088号施工単価表 M4

津市

[補助対象工事]

第 0027 号 明細表　舗装仮復旧(立坑仮復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	4.000			第0089号施工単価表 M5
合　　計					

第 0028 号 明細表　舗装仮復旧工(仮復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全仕上り厚 220 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	98.000			CB410031(0016)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	107.000			第0088号施工単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0029 号 明細表　舗装仮復旧工(取付管仮復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全仕上り厚 220 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	3.000			CB410031(0016)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	3.000			第0088号施工単価表
合　　計					

第 0030 号 明細表　区画線工(本復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(1)〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白	m	93.000			第0090号施工単価表
溶融式区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	74.000			第0091号施工単価表
溶融式区画線(3)〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白	m	3.000			第0092号施工単価表
溶融式区画線(4)〔溶融式・手動〕(標準単価) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白	m	12.000			第0093号施工単価表

津市

[補助対象工事]

第 0030 号 明細表　区画線工(本復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(5)〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m	20.000			第0094号施工単価表
溶融式区画線(6)〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	23.000			第0095号施工単価表
合　　計					

第 0031 号 明細表　交通管理工　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式	1.000			第0096号施工単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0032 号 明細表　地下水位低下工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウエルポイント工	式				第0020号単価表
		1.000			
ウエルポイント埋設	m				第0022号単価表
		89.000			
ウエルポイント撤去	m				第0024号単価表
		89.000			
合　　計					

第 0033 号 明細表　電力設備工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
低圧受電設備設置撤去工 25kW以下	箇所				第0104号施工単価表
		1.000			
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 9001 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材等運搬費　（往復）	式				第0106号施工単価表
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0107号施工単価表
		1.000			
重建設機械分解組立輸送（往復）	回				第0108号施工単価表
合　　計					

第 9002 号 明細表　事業損失防止施設費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
観測井戸設置工 M4	箇所				第0025号単価表
		2.000			
観測井戸設置工 M5	箇所				第0028号単価表
		2.000			
水素イオン濃度(pH)試験	試料				
		12.000			

津市

［補助対象工事］

第 9002 号 明細表　事業損失防止施設費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　　計					

第 9003 号 明細表　役務費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
電力基本料金	式	1.000			
合　　計					

第 9004 号 明細表　技術管理費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

細　別　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本管ＴＶ調査工 内径800㎜未満	m	158.000			第0112号施工単価表
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 9005 号 明細表　スクラップ評価額				1 式	
				（上段　：前　回　　下段　：今　回）	
細　別　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ評価額	t				
鉄くず（ヘビーH1）		1.800			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0034 号 明細表　区画線工(本復旧)　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線(3)〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準)　白	m	3.000			第0092号施工単価表
溶融式区画線(4)〔溶融式・手動〕(標準単価) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準)　白	m	12.000			第0093号施工単価表
溶融式区画線(5)〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算)　1.5mm (標準)　白	m	87.000			第0094号施工単価表
合　　計					

第 0035 号 明細表　交通管理工　　1 式

(上段　:前 回　　下段　:今 回)

細 別　　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式	1.000			第0105号施工単価表
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 9006 号 明細表　事業損失防止施設費				1 式 (上段　:前 回　下段　:今 回)	
細 別　規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査費	式	1.000			第0113号施工単価表
試掘調査(1)	箇所	2.000			第0030号単価表
試掘調査(2)	箇所	1.000			第0031号単価表
試掘調査(3)	箇所	1.000			第0032号単価表
試掘調査(4)	箇所	1.000			第0033号単価表
試掘調査(5)	箇所	1.000			第0034号単価表
合　計					

津市

機械掘削工（バックホウ）　　第　0001　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))　　第　0002　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))　　第　0002　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0003　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工　　第　0004　号 施工単価表

φ＝３５０mm　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　350mm	m	1.000			

津市

リブ付硬質塩化ビニル管設置工　　第　0004　号 施工単価表
φ＝３５０㎜　　1.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工　　第　0005　号 施工単価表
100.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

リブ付硬質塩化ビニル管設置工　　第　0006　号 施工単価表
φ＝３５０mm　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　350mm	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

砕石基礎工（市場単価）(砕石(RC-40))　　第　0007　号 施工単価表
機械施工　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合計	m3	1.000			

津市

砕石基礎工（市場単価）(砕石(RC-40))					第　0007　号 施工単価表
機械施工					1.000 m3　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)					第　0008　号 施工単価表
					133.200 m　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

津市

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0008　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0009　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				

津市

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0009　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0010　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

津市

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0010　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0011　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0011　号 施工単価表

133.200 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料　　第　0012　号 施工単価表

転用グループ 1

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			

津市

軽量鋼矢板賃料　　第　0012　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料　　第　0013　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			

津市

軽量鋼矢板賃料　　第　0013　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工　　第　0014　号 施工単価表
100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			

津市

土留支保工（軽量金属支保工）設置工　　第　0014　号 施工単価表

100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工　　第　0015　号 施工単価表

100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			

津市

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工　　第　0015　号 施工単価表

100.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）　　第　0016　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ｱﾙﾐ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）　　第　0017　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料	式	1.000			

津市

支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）　　第　0017　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）　　第　0018　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

汚泥吸排車運搬工

第　0019　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

坑口工（小口径泥土圧）

300mm

第　0020　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
止水器	組	1.000			

坑口工（小口径泥土圧）　　第　0020　号 施工単価表

300㎜　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
鋼材溶接工	m	2.700			第0021号施工単価表
鋼材切断工	m	5.400			第0022号施工単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

鋼材溶接工					第　0021　号 施工単価表 1.000 m　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
溶接棒	ｋｇ	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

鋼材溶接工　　第　0021　号 施工単価表

1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

鋼材切断工　　第　0022　号 施工単価表

1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0.163			
アセチレンガス ボンベ入り	kg	0.028			

津市

鋼材切断工　　第　0022　号 施工単価表

1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鏡切り工（小口径泥土圧）　　第　0023　号 施工単価表

300mm 小型立坑　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
鏡切り工					第0024号施工単価表
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)	m	2.600			
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

鏡切り工（小口径泥土圧） 300mm 小型立坑				第　0023　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

鏡切り工 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)				第　0024　号 施工単価表 1.000 m　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

鏡切り工　　第　0024　号 施工単価表
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

二重管ストレーナ工法　　第　0025　号 施工単価表
複相式 2セット　　1.000 本　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　瞬結	L	277.530			
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　中結	L	555.070			

津市

二重管ストレーナ工法　　第　0025　号 施工単価表
複相式 2セット　　1.000 本　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	1.780			第0026号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 礫質土	m	2.420			第0027号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	ＫＬ	0.830			第0028号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			

津市

二重管ストレーナ工法　　第　0025　号 施工単価表
複相式 2セット　　1.000 本　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	本	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0026　号 施工単価表
複相式 粘性土　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二重管ボーリングロッド	m	0.020			
メタルクラウン φ41mm	個	0.030			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.002			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0026　号 施工単価表
複相式 粘性土　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0027　号 施工単価表
複相式 礫質土　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二重管ボーリングロッド	m	0.050			
メタルクラウン φ41mm	個	0.300			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.005			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0027　号 施工単価表
複相式 礫質土　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0028　号 施工単価表
複相式　　1.000 ＫＬ　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.020			
注入ホース類 φ12.0mm 4.9Mpa（50kgf/cm2）L=50m×3	組	0.005			
サクションホース φ38.0mm L=3m×3	組	0.003			
諸雑費	式	1.000			
合計	ＫＬ	1.000			

津市

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0028　号 施工単価表
複相式　　1.000 ＫＬ　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	ＫＬ	1.000	当り		

二重管ストレーナ工法　　第　0029　号 施工単価表
複相式 2セット　　1.000 本　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　瞬結	L	372.930			
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　中結	L	745.870			

津市

二重管ストレーナ工法　　第　0029　号 施工単価表
複相式 2セット　　1.000 本　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	2.510			第0026号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	1.800			第0030号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 礫質土	m	2.960			第0027号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	ＫＬ	1.120			第0028号施工単価表
諸雑費	式	1.000			

津市

二重管ストレーナ工法　　第　0029　号 施工単価表
複相式 2セット　　1.000 本　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0030　号 施工単価表
複相式 砂質土　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二重管ボーリングロッド	m	0.030			
メタルクラウン φ41mm	個	0.040			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.003			
諸雑費	式	1.000			

津市

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0030　号 施工単価表
複相式 砂質土　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

注入設備据付・解体工(車上)　　第　0031　号 施工単価表
1.000 現場　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表

津市

注入設備据付・解体工(車上)　　第　0031　号 施工単価表

1.000 現場　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トラック機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
トラック損料（注入時）	日				第0008号運転単価表
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0032　号 施工単価表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0002)

津市

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0032　号 施工単価表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　　第　0033　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0009号運転単価表
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	100.000			CB210450(0001)

津市

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　　第　0033　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0034　号 施工単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB210110(0003)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

鋼製ケーシング存置　　第　0035　号 施工単価表

φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング刃先 φ1500	個	1.000			
ケーシング φ1500(t=12mm)	m	3.700			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0036　号 施工単価表

φ1,500 粘性土 N≦5 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

圧入掘削積込工　　第　0036　号 施工単価表

φ1,500 粘性土 N≦5 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0011号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0012号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

圧入掘削積込工　　第　0037　号 施工単価表

φ1,500 礫質土 N≦30 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0011号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0012号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

津市

圧入掘削積込工　　第　0037　号 施工単価表
φ1,500 礫質土 N≦30 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0038　号 施工単価表
φ1,500 礫質土 30<N≦50 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0011号運転単価表

津市

圧入掘削積込工　　第　0038　号 施工単価表

φ1,500 礫質土 30<N≦50 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
クラムシェル運転費	時間				第0012号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工　　第　0039　号 施工単価表

φ1,500 揺動圧入　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング引き上げ工（m当り） φ1,500 揺動圧入	m	0.900			第0040号施工単価表

津市

ケーシング引き上げ工　　第　0039　号 施工単価表
φ1,500 揺動圧入　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0040　号 施工単価表
φ1,500 揺動圧入　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0011号運転単価表

津市

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0040　号 施工単価表

φ1,500 揺動圧入　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

機械設置撤去工　　第　0041　号 施工単価表

φ1,500 揺動圧入　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

機械設置撤去工　　第　0041　号 施工単価表
φ1,500 揺動圧入　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0011号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

津市

ケーシング溶接工
φ1,500

第　0042　号 施工単価表
1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング溶接工（m当り）	m	4.700			第0043号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工（m当り）

第　0043　号 施工単価表
10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
諸雑費	式	1.000			

津市

ケーシング溶接工（m当り）　　第　0043　号 施工単価表

10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工　　第　0044　号 施工単価表

φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	1.800			第0045号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

底盤コンクリート打設工（m3当り）　　第　0045　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 30－18－25（20）	m3	10.400			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

仮設ケーシング損料等　　第　0046　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
仮設ケーシング φ1500	回				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ケーシング撤去工　　第　0047　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

津市

ケーシング撤去工　　第　0047　号 施工単価表

φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費	時間				第0013号運転単価表
ケーシング切断工	m	11.690			第0048号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング切断工　　第　0048　号 施工単価表

10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

ケーシング切断工　　第　0048　号 施工単価表

10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

うわ水排水工　　第　0049　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

うわ水排水工　　第　0049　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工　　第　0050　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スライム処理工 φ1,500	箇所	1.000			第0051号施工単価表

津市

排水運搬処理工　　第　0050　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車運搬工	m3	0.700			第0052号施工単価表
泥水処分費	m3	0.700			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

スライム処理工　　第　0051　号 施工単価表

φ1,500

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

スライム処理工　　第　0051　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工　　第　0052　号 施工単価表
100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

津市

汚泥吸排車運搬工

第　0052　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

円形覆工板設置工

φ1,500

第　0053　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0014号運転単価表

津市

円形覆工板設置工 φ1,500				第　0053　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板撤去工 φ1,500				第　0054　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0014号運転単価表

津市

円形覆工板撤去工 φ1,500				第　0054　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

円形覆工板開閉工 φ1,500				第　0055　号 施工単価表 1.000 回　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0014号運転単価表

津市

円形覆工板開閉工　　第　0055　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

鋼製ケーシング存置　　第　0056　号 施工単価表
φ2,000(t=16mm)　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング刃先 φ2000	個	1.000			
ケーシング φ2000(t=16mm)	m	7.100			
合計	箇所	1.000			

津市

鋼製ケーシング存置　　第　0056　号 施工単価表
φ2,000(t=16mm)　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0057　号 施工単価表
φ2,000 粘性土 N≦5 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0016号運転単価表

津市

圧入掘削積込工　　第　0057　号 施工単価表

φ2,000 粘性土 N≦5 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0058　号 施工単価表

φ2,000 粘性土 5<N≦30 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

圧入掘削積込工　　第　0058　号 施工単価表

φ2,000 粘性土 5<N≦30 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0016号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

圧入掘削積込工　　第　0059　号 施工単価表

φ2,000 砂質土 N≦30 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0016号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

津市

圧入掘削積込工　　第　0059　号 施工単価表
φ2,000 砂質土 N≦30 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0060　号 施工単価表
φ2,000 礫質土 N≦30 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表

津市

圧入掘削積込工　　第　0060　号 施工単価表

φ2,000 礫質土 N≦30 揺動圧入　　1.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
クラムシェル運転費	時間				第0016号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0061　号 施工単価表

φ2,000 礫質土 30<N≦50 揺動圧入　　1.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				

津市

圧入掘削積込工　　第　0061　号 施工単価表

φ2,000 礫質土 30<N≦50 揺動圧入　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0016号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

圧入掘削積込工　　第　0061　号 施工単価表

φ2,000 礫質土 30<N≦50 揺動圧入　　1.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工　　第　0062　号 施工単価表

φ2,000 揺動圧入　　1.000 箇所　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ケーシング引き上げ工（m当り） φ2,000 揺動圧入	m	0.900			第0063号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0063　号 施工単価表

φ2,000 揺動圧入　　10.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				

津市

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0063　号 施工単価表

φ2,000 揺動圧入　　10.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

機械設置撤去工 φ2,000 揺動圧入				第　0064　号 施工単価表 1.000 回　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			

津市

機械設置撤去工　　第　0064　号 施工単価表
φ2,000 揺動圧入　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	回	1.000	当り		

機械退避・再設置工　　第　0065　号 施工単価表
φ2,000 揺動圧入　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				

津市

機械退避・再設置工
φ2,000 揺動圧入

第　0065　号 施工単価表
1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

ケーシング溶接工
φ2,000

第　0066　号 施工単価表
1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング溶接工（m当り）	m	6.300			第0043号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

底盤コンクリート打設工　　第　0067　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	3.100			第0045号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

仮設ケーシング損料等　　第　0068　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
仮設ケーシング φ2000	回				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

ケーシング撤去工　　第　0069　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費	時間				第0013号運転単価表
ケーシング切断工	m	11.800			第0048号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

ケーシング撤去工　　第　0069　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工　　第　0070　号 施工単価表
1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スライム処理工 φ2,000	箇所	1.000			第0071号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	1.200			第0052号施工単価表
泥水処分費	m3	1.200			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

スライム処理工　　第　0071　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板設置工 φ2,000				第　0072　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板撤去工　　第　0073　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板開閉工　　第　0074　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

津市

高さ調整コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0075　号 施工単価表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0006)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0076　号 施工単価表

小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し　　10.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

モルタル上塗工(マンホール用)　　第　0077　号 施工単価表
配合1:2　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0008)
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

津市

組立マンホール設置工（市場単価）　　第　0078　号 施工単価表
１号　3m以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
組立マンホール設置工 1号　3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）　　第　0079　号 施工単価表
１号　3m超～4m以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
組立マンホール設置工 1号　3m超～4m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

内副管取付工（管類無し）　　第　0080　号 施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0081　号 施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB210110(0010)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

人力投入埋戻工(流用土)　　第　0082　号 施工単価表
100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	100.000			CB210450(0001)
諸雑費	式	1.000			

津市

人力投入埋戻工(流用土)　　第　0082　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価）　　第　0083　号 施工単価表

ます径　200mm　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　200mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

取付管布設および支管取付(市場単価)　　第　0084　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
取付管布設および支管取付工 管径　100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0085　号 施工単価表

舗装版破砕

1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕	m3	1.000			CB227010(0013)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

建設廃棄物受入れ料金　　第　0086　号 施工単価表
Ａｓ塊　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0087　号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）					CB410260(0015)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

津市

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0088　号 施工単価表

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0018)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0089　号 施工単価表

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）　　1.000 m2　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

溶融式区画線(1)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0090　号 施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

津市

溶融式区画線(1)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0090　号 施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0091　号 施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準)　黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 黄 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			

津市

溶融式区画線(2)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0091　号 施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準)　黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(3)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0092　号 施工単価表
実線 幅 30cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000			

津市

溶融式区画線(3)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0092　号 施工単価表
実線 幅 30cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	50.000			
軽油 一般用	L	71.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(4)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0093　号 施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間	m	1,000.000			

津市

溶融式区画線(4)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0093　号 施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油 一般用	L	98.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

溶融式区画線(5)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0094　号 施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算)　1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

津市

溶融式区画線(5)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0094　号 施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算)　1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m	1.000	当り		

溶融式区画線(6)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0095　号 施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算)　1.5mm (標準)　黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 黄 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			

津市

溶融式区画線(6)〔溶融式・手動〕(標準単価)　　第　0095　号 施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算)　1.5mm (標準)　黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)　　1,000.000 m　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0096　号 施工単価表
1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

ウエルポイント設置工
サンドフィルター使用無

第　0097　号 施工単価表
100.000 本　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

津市

ウエルポイント撤去工　　第　0098　号 施工単価表

100.000 本　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

津市

ウエルポイントポンプ設置・撤去工　　第　0099　号 施工単価表

設置・撤去　　1.000 組　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

津市

ウエルポイントポンプ設置・撤去工　　第　0099　号 施工単価表

設置・撤去　　1.000 組　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ運転管理工　　第　0100　号 施工単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

津市

ウエルポイントポンプ運転管理工　　第　0100　号 施工単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ジェット装置損料　　第　0101　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ジェット装置損料 供用１ヵ月当り	日				
ジェット装置損料 １現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			

津市

ジェット装置損料

第　0101　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

第　0102　号 施工単価表
1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1.000			CB440510(0022)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)

第　0103　号 施工単価表
1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0025)

津市

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0103　号 施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

低圧受電設備設置撤去工　　第　0104　号 施工単価表
25kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート柱 7m-19cm　4.2kN	本	1.000			
低圧ピン碍子 中	個	3.000			
軽腕金 1.2m	本	1.000			
アームタイ 2.3－25－945	本	1.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工　　第　0104　号 施工単価表
25kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
装柱金具 Uボルト　13-220	個	1.000			
亜鉛メッキ鋼撚線 2種、A級、22sq	kg	1.200			
巻き付けグリップ 22sq	個	4.000			
エントランスキャップ VE42	個	1.000			
足場ボルト CP用	本	8.000			
金属製可とう電線管（プリカチューブ） 50mm	m	1.000			
ステンレスベルト SFBT-10	m	4.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工　　第　0104　号 施工単価表
25kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5.000			
根かせ コンクリートA形	個	1.000			
電線管 VE42	m	4.000			
電線管 VE16	m	2.000			
接地棒	本	2.000			
電　線 VVR38ｓｑ-3ｃ	m	4.000			
電　線 Ⅳ 5.5	m	3.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工　　第　0104　号 施工単価表
25kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
玉碍子 100×100	個	1.000			
仮設ボックス 屋外用400×500×200	個	1.000			
漏電遮断器	個	2.000			
漏電遮断器	個	1.000			
低圧ブレーカー	台	1.000			
進相コンデンサー 200V、200μF	個	1.000			
進相コンデンサー 200V、150μF	個	2.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工　　第　0104　号 施工単価表
25kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
電工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0105　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	人				

津市

交通誘導警備員費　　第　0105　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費　（往復）　　第　0106　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

仮設材等積込み取卸し

第　0107　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

重建設機械分解組立輸送（往復）　　第　0108　号 施工単価表

1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
運搬費等率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

津市

土質ボーリング工　　第　0109　号 施工単価表

φ　66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　粘土・シルト　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土質ボーリングφ６６mm（ノンコア） 粘性土・シルト	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

条　件　名　称	条　件　値
孔径	φ　66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質	粘土・シルト
せん孔深度	50m以下
せん孔方向	鉛直下方

土質ボーリング工　　第　0110　号 施工単価表

φ　66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　礫混じり土砂　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土質ボーリングφ６６mm（ノンコア） 礫混じり土砂	m	1.000			
合計	m	1.000			

津市

土質ボーリング工　　第　0110　号 施工単価表

φ　66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　礫混じり土砂　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

条　件　名　称	条　件　値
孔径	φ　66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質	礫混じり土砂
せん孔深度	50m以下
せん孔方向	鉛直下方

土質ボーリング工　　第　0111　号 施工単価表

φ　66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　砂・砂質土　　1.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土質ボーリングφ６６mm（ノンコア） 砂・砂質土	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

条　件　名　称	条　件　値
孔径	φ　66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質	砂・砂質土
せん孔深度	50m以下
せん孔方向	鉛直下方

津市

本管ＴＶ調査工
内径800㎜未満

第　0112　号 施工単価表
400.000 m　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
測量技師	人				
測量技師補	人				
普通作業員	人				
ＴＶカメラ搭載車運転工	日				第0017号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

家屋調査費　　第　0113　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
工作物 100m2未満	箇所	3.000			第0114号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

工作物
100m2未満　　第　0114　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
技師Ａ	人				
技師Ｂ	人				

津市

工作物　　第　0114　号 施工単価表
100m2未満　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
技師Ｃ	人				
技師Ａ	人				
技師Ｃ	人				
技師Ｄ	人				
材料費等	%				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0115　号 施工単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1.000			CB440510(0022)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

立坑掘削工(クラムシェル)　　第　0116　号 施工単価表
Ａ≦20　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クラムシェル運転費【基準】	時間				第0018号運転単価表

津市

立坑掘削工(クラムシェル)　　第　0116　号 施工単価表
Ａ≦20　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

ST01　推進工（小口径泥土圧） 300㎜　車上プラント					第　0001　号単価表 1　m　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費	日				第0002号単価表
推進機械器具損料（1）	日				第0003号単価表
推進機械器具損料（2）	日				第0004号単価表
車上プラント用トラック運転費	台	3.000			第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			

津市

ST01　推進工（小口径泥土圧） 300㎜　車上プラント				第　0001　号単価表 1　m　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ST0101　クレーン装置付トラック運転費				第　0002　号単価表 1　日　当り	
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラック運転費	時間				第0005号運転単価表
合　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

ST0104　　推進機械器具損料（1）					第　0003　号単価表 1　日　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
推進機本体損料 半管	日				
合　　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

ST0105　　推進機械器具損料（2）					第　0004　号単価表 1　日　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
先導体損料	個	1.000			
ケーシング・スクリュ損料	本	74.000			
ピンチ弁損料	個	1.000			
カッタヘッド損料	個	1.000			
油圧ホース損料	組	21.000			
電気ケーブル損料	組	21.000			
合計	式	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

ST0102　　車上プラント用トラック運転費				第　0005　号単価表 1 台　　当り	
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

津市

ST15　　スクリューコンベア類撤去工（小口径泥土圧） 300㎜					第　0006　号単価表 1　m　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費	日				第0002号単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ST02　滑材注入工（小口径泥土圧） 300㎜					第　0007　号単価表 1　m　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
滑材	L	54.000			
滑材注入機械器具損料	m	1.000			第0008号単価表
合　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ST0201　　滑材注入機械器具損料					第　0008　号単価表 1　m　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
グラウトポンプ 機械損料	日				
グラウトミキサ 機械損料	日				
合計	式	1.000			
滑材注入ホース	本	12.000			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ST03　　添加材注入工（小口径泥土圧） 300㎜					第　0009　号単価表 1　m　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削添加材	ｋｇ	0.990			
掘削添加剤機械器具損料	m	1.000			第0010号単価表
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ST0301　　掘削添加剤機械器具損料　　第　0010　号単価表
1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
グラウトポンプ 機械損料	日				
グラウトミキサ 機械損料	日				
合計	式	1.000			
添加材ホース	本	22.000			
合　　計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ST04　　発生土処理　　第　0011　号単価表
1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
泥土処分費	m3	1.000			
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0019号施工単価表
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

SR0010　　レジンコンクリート管布設工 呼び径φ350mm					第　0012　号単価表 10　m　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ST12　推進用機器据付撤去工（小口径泥土圧） 半管300㎜					第　0013　号単価表 1　箇所　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
溶接工	人				
ラフテレーンクレーン賃料	日				
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

ST13　　先導体（分割）据付工（小口径泥土圧） 300㎜					第　0014　号単価表 1 台　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費	日				第0002号単価表
合　　計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

津市

ST14　　先導体（分割）搬出工（小口径泥土圧） 300㎜					第　0015　号単価表 1 台　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費	日				第0002号単価表
合　　計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

津市

S010152　　機械投入埋戻工（RC-40）　　第　0016　号単価表

1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3	1.000			第0033号施工単価表
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

SA15690　　円形覆工板賃料等　　第　0017　号単価表
　　φ1500　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
円形覆工板賃料 φ1500	月				
円形覆工板整備費 φ1500	枚	1.000			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SA20690　円形覆工板賃料等 φ2000					第　0018　号単価表 1 式　当り
名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
円形覆工板賃料 φ2000	月				
円形覆工板整備費 φ2000	枚	1.000			
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

S0010　　ブロック据付工（組立式）　　第　0019　号単価表
2号　6.0～7.0m以下　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S010　　ウエルポイント工　　第　0020　号単価表

1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	44.000			第0097号施工単価表
ウエルポイント撤去工	本	44.000			第0098号施工単価表
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	1.000			第0099号施工単価表
ウエルポイントポンプ運転管理工	日				第0100号施工単価表
ウエルポイント損料	式	1.000			第0021号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0101号施工単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

S020　　ウエルポイント損料　　第　0021　号単価表

1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウェルポイントポンプ損料 供用１ヵ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 １現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用１ヵ月当り	月				
ウェルポイント損料 １現場当り	本	44.000			
ヘッダーライン損料 供用１ヵ月当り	月				
ヘッダーライン損料 １現場当り	m	88.000			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

S030　　ウエルポイント埋設　　第　0022　号単価表

10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0020)
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	5.000			CB440500(0021)
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.250			第0102号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.250			第0086号施工単価表
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	2.250			CB210030(0023)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	2.250			CB210410(0024)
埋戻し RC-40	m3	0.160			第0023号単価表
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	5.000			第0088号施工単価表

津市

S030　　ウエルポイント埋設　　第　0022　号単価表
10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S031　　埋戻し
RC-40　　第　0023　号単価表
10　m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB210410(0024)
土砂	m3	10.000			
再生クラッシャーラン					
ＲＣ－40	m3	12.000			
合　　計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S040　　ウエルポイント撤去　　第　0024　号単価表

10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2	5.000			CB440500(0021)
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.150			第0102号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.150			第0086号施工単価表
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	2.170			CB210030(0023)
埋戻し RC-40	m3	1.250			第0023号単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2.170			第0103号施工単価表
下層路盤（歩道部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 全仕上り厚 220 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	5.000			CB410031(0016)
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	5.000			第0088号施工単価表

津市

S040　　ウエルポイント撤去　　第　0024　号単価表

10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S6003　　観測井戸設置工　　第　0025　号単価表

M4

1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
観測井戸	m	5.200			第0026号単価表
土質ボーリング M4	式	1.000			第0027号単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S6000　　観測井戸　　第　0026　号単価表

10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人				
配管工	人				
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ40㎜　長4.0ｍ	本	2.575			
砂	m3	0.040			
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

S6001　　土質ボーリング　　第　0027　号単価表
M4　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト	m	1.780			第0109号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂	m	3.420			第0110号施工単価表
諸経費	式	1.000			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

S6004　　観測井戸設置工　　第　0028　号単価表
M5　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
観測井戸	m	8.270			第0026号単価表
土質ボーリング M5	式	1.000			第0029号単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S6005　　土質ボーリング　　第　0029　号単価表
M5　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト	m	2.510			第0109号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土	m	1.800			第0111号施工単価表
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂	m	3.960			第0110号施工単価表
諸経費	式	1.000			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

S001　　試掘調査(1)　　第　0030　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	6.000			CB430510(0020)
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	2.250			CB440500(0021)
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.110			第0115号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.110			第0086号施工単価表
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	1.910			CB210030(0023)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	0.680			CB210030(0009)
埋戻し RC-40	m3	2.140			第0023号単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2.590			第0103号施工単価表

津市

S001　　試掘調査(1)　　第　0030　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 全仕上り厚 220 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2.250			CB410031(0016)
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	2.250			第0088号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S002　　試掘調査(2)　　第　0031　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	6.000			CB430510(0020)
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	2.250			CB440500(0021)
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.110			第0115号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.110			第0086号施工単価表
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	1.910			CB210030(0023)
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	0.680			CB210030(0009)
埋戻し RC-40	m3	2.140			第0023号単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2.590			第0103号施工単価表

津市

S002　　試掘調査(2)　　第　0031　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤（歩道部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 全仕上り厚 200 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2.250			CB410031(0017)
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	2.250			第0089号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S003　　試掘調査(3)　　第　0032　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	5.630			CB430510(0012)
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	2.390			CB440500(0021)
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.120			第0115号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.120			第0086号施工単価表
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	3.470			CB210030(0023)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	2.990			CB210410(0024)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.150			第0103号施工単価表
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全仕上り厚 220 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2.390			CB410031(0016)

津市

S003　　試掘調査(3)　　第　0032　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					第0088号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	2.390			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S004　　試掘調査(4)　　第　0033　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	7.290			CB430510(0012)
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	4.010			CB440500(0021)
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.200			第0115号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.200			第0086号施工単価表
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	5.810			CB210030(0023)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	5.010			CB210410(0024)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.240			第0103号施工単価表
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全仕上り厚 220 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	4.010			CB410031(0016)

津市

S004　　試掘調査(4)　　第　0033　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	4.010			第0088号施工単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S005　　試掘調査(5)　　第　0034　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	6.500			CB430510(0012)
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2	6.500			CB440500(0021)
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.300			第0115号施工単価表
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.300			第0086号施工単価表
立坑掘削工(クラムシェル) Ａ≦20	m3	7.200			第0116号施工単価表
埋戻し 砂	m3	6.800			第0035号単価表
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7.200			第0103号施工単価表
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全仕上り厚 200 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	6.500			CB410031(0017)

津市

S005　　試掘調査(5)　　第　0034　号単価表
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					第0089号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)	m2	6.500			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S006　　埋戻し
砂　　第　0035　号単価表
100 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					CB210410(0024)
土砂	m3	100.000			
砂					
0.074mm以下通過百分率が0～10%	m3	126.000			
合　　計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210450(0001)	タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				
CB240010(0002)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	無筋･鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210110(0003)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB010410(0004)	現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下
CB010410(0005)	現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	回			1回当り平均積載質量(t)	1.1t超1.5t以下
CB240010(0006)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	無筋･鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

津市

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0007)	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	小型構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0008)	モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			ｾﾒﾝﾄ種類	高炉
					混合比	1:2
CB210030(0009)	床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂
CB210110(0010)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB430310(0011)	舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				
CB430510(0012)	舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
CB227010(0013)	殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB410010(0014)	不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

津市

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0015)	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410031(0016)	下層路盤（歩道部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 220 mm
					材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
CB410031(0017)	下層路盤（歩道部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 200 mm
					材料	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
CB410260(0018)	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410260(0019)	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB430510(0020)	舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
CB440500(0021)	舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2				
CB440510(0022)	運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3			積載区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0023)	床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂
CB210410(0024)	埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0025)	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)

バックホウ運転費　　第　0001　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

バックホウ機械損料　　第　0002　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0003　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0004号運転単価表

津市

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0003　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック機械損料　　第　0004　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			

津市

ダンプトラック機械損料

第　0004　号 運転単価表
1.000 供用日　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	供用日	1.000	当り		

トラック運転費

第　0005　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			

津市

トラック運転費　　第　0005　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料　　第　0006　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

汚泥吸排車機械運転費【基準】　　第　0007　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				

津市

汚泥吸排車機械運転費【基準】　　第　0007　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
汚泥吸排車 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

トラック損料（注入時）　　第　0008　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トラック機械損料	日				

津市

トラック損料（注入時）　　第　0008　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トラック機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費　　第　0009　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0010号運転単価表

津市

バックホウ運転費　　第　0009　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料　　第　0010　号 運転単価表
1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

圧入機械運転費　　第　0011　号 運転単価表
φ1,500 揺動圧入　　1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
揺動圧入機損料 φ1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

クラムシェル運転費　　第　0012　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費　　第　0013　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

クレーン装置付トラック運転費【基準】　　第　0014　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

圧入機械運転費　　第　0015　号 運転単価表
φ2,000 揺動圧入　　1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
揺動圧入機損料 φ1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

クラムシェル運転費　　第　0016　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

ＴＶカメラ搭載車運転工　　第　0017　号 運転単価表

1.000 日　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
ＴＶカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

クラムシェル運転費【基準】　　第　0018　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

津市

クラムシェル運転費【基準】　　第　0018　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
クラムシェル機械損料	時間				第0019号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

クラムシェル機械損料　　第　0019　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
油圧クラムシェル機械損料[13欄]	時間				

津市

クラムシェル機械損料　　第　0019　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

数 量 総 括 表 一 覧

工事名:
南部汚水幹線築造工事

工事場所
津市 新家町 地内

補助

数量総括表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 350mm)
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01005	m3		25	M1		6.82	
機械掘削工(バックホウ)			25	M1		77.75	
	270.000		25	M2		5.72	
			25	M2		73.22	
			24	M3		3.75	
			24	M3		53.45	
			24	M4		3.28	
			24	M4		49.99	
DXE01015T	m3		25	M1		57.05	
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))			25	M2		55.86	
	200.000		24	M3		42.07	
			24	M4		40.04	
DXE01040T	m3		25	M1		6.82	
発生土運搬工			25	M1		77.75	
	270.000		25	M2		5.72	
			25	M2		73.22	
			24	M3		3.75	
			24	M3		53.45	
			24	M4		3.28	
			24	M4		49.99	

219

補助

数量総括表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 350mm)
　管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m 85.000		25 25 24 24	M1 M2 M3 M4		30.1 25.1 16.15 13.7	φ＝350mm
DXE03110T 埋設標識シート工	m 85.000		25 25 24 24	M1 M2 M3 M4		30.1 25.1 16.15 13.7	
T010 リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 350(貼付タイプ)	個 1.000		25	MA		1	
T011 リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 350(拡張バンドタイプ)	個 7.000		25 25 24 24	M1 M2 M3 M4		2 2 2 1	
TJ2540 緩衝材 Φ350 リブ管用	枚 1.000		23	M4		1	

220

津　市

補助

数量総括表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 350mm)
立坑内管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m 0.200		23	M4		0.225	φ＝350mm

221

補助

数量総括表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 350mm)
　管基礎工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01060T	m3		25	M1		17.6	機械施工
砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))			25	M2		14.76	
	51.000		24	M3		9.68	
			24	M4		8.46	

222

津　市

補助

数量総括表

昼間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 350mm)
　管路土留工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 57.000		25 25	M1 M2		31 26	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 57.000		25 25	M1 M2		31 26	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 32.000		24 24	M3 M4		17.05 14.9	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 32.000		24 24	M3 M4		17.05 14.9	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000					1	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000					1	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 89.000		25 25 24 24	M1 M2 M3 M4		31 26 17.05 14.9	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 89.000		25 25 24 24	M1 M2 M3 M4		31 26 17.05 14.9	
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000					1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式 1.000					1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	式 1.000					1	

223

津　市

補助

数量総括表

昼間（８時間）

管きょ工（小口径推進）（高耐荷力 RS350mm）
　小口径泥土圧推進工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
ZX550028 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ推進管(ｶﾗｰ有) RSJSΦ350 半管	本 72.000		23	M5		72	
ZX551028 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ推進管(ｶﾗｰ無) RSJSΦ350 半管	本 1.000		23	M5		1	
TZX582540T 小口径推進用可とう接手(ﾋｭｰﾑ管) HPΦ300　継手ゴム締込み固定型	個 2.000		23 23	M4 M5		1 1	
TJ2600 緩衝材 Φ350 ﾚｼﾞﾝ管用	枚 1.000		23	M5		1	
ST01 推進工(小口径泥土圧) Φ300mm	m 72.000		23	M5		72.25	車上プラント
ST15 ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ類撤去工(小口径泥土圧) Φ300mm	m 72.000		23	M5		72.25	
ST02 滑材注入工(小口径泥土圧) Φ300mm	m 72.000		23	M5		72.25	
ST03 添加材注入工(小口径泥土圧) Φ300mm	m 72.000		23	M5		72.25	
ST04 発生土処理	m3 23.000		23	M5		22.93	

224

補助

数量総括表

昼間（８時間）

管きょ工（小口径推進）（高耐荷力 RS350mm）
立坑内管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
SR0010	m		23	M4		0.3	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工			23	M5		0.4	
呼び径Φ350mm	1.000						

補助

数量総括表

昼間（８時間）

管きょ工（小口径推進）（高耐荷力 RS350mm）
　仮設備工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE05208T	箇所		23	M4		1	
坑口工			23	M5		1	
300mm	2.000						
DXE05225T	箇所		23	M4		1	
鏡切り工			23	M5		1	
300mm	2.000						
ST12	箇所		23	M5		1	
推進用機器据付撤去工							
300mm	1.000						
ST13	台		23	M5		1	
先導体(分割)据付工							
300mm	1.000						
ST14	台		23	M5		1	
先導体(分割)搬出工							
300mm	1.000						

補助

数量総括表

昼間（８時間）

補助地盤改良工
　薬液注入工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01255 二重管ストレーナ工法 M4(到達)坑口上流	本 11.000		23	M4		11	
DXE01255 二重管ストレーナ工法 M5(発進)坑口下流	本 13.000		23	M5		13	
DXE01190 注入設備据付･解体工(車上)	現場 1.000					1	

補助

数量総括表

昼間（８時間）

立坑工（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ Φ1500）
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA08001 コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 2.000		23	M4		1.76	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(BB) 高炉 W/C=60%以下
S010152 機械投入埋戻工(RC-40)	m3 1.000		23	M4		1.19	
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 10.000		23	M4		7.8	土砂(岩塊・玉石混り土含む)

補助

数量総括表

昼間（８時間）

立坑工（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞΦ1500）
　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留及び土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE08210T 鋼製ケーシング存置	箇所 1.000		23	M4		1	φ1,500
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 1.730		23	M4		1.73	φ1,500 粘性土 N≦5 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 1.430		23	M4		1.43	φ1,500 礫質土 N≦30 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 1.310		23	M4		1.31	φ1,500 礫質土 30＜N≦50 揺動圧入
DXE08045T ケーシング引き上げ工	箇所 1.000		23	M4		1	φ1,500 揺動圧入
DXE08080T 機械設置撤去工	回		23	M4			φ1,500 揺動圧入
DXE08040 ケーシング溶接工	箇所 1.000		23	M4		1	φ1,500
DXE08065 底盤コンクリート打設工	箇所 1.000		23	M4		1	φ1,500
DXE08220T 仮設ケーシング損料等	式 1.000		23	M4		1	φ1,500
DXE08060 ケーシング撤去工	箇所 1.000		23	M4		1	φ1,500
CB10410 現場発生品･支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	回		23	M4			0.5t超0.8t以下
DXE08085 うわ水排水工	箇所 1.000		23	M4		1	Φ1,500
DXE08090 排水運搬処理工	箇所 1.000		23	M4		1	φ1,500

補助

数量総括表

昼間（８時間）

立坑工（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞΦ1500）
　路面覆工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE08120 円形覆工板設置工	箇所 1.000		23	M4		1	円形覆工板設置工 φ1,500
DXE08120 円形覆工板撤去工	箇所 1.000		23	M4		1	円形覆工板撤去工 φ1,500
DXE08130 円形覆工板開閉工	回		23	M4			φ1,500
SA15690 円形覆工板賃料	式 1.000		23	M4		1	φ1,500

230

補助

数量総括表

昼間（８時間）

立坑工（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ Φ2000）
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA08001 コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 8.000		23	M5		8.43	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(BB) 高炉 W/C=60%以下
S010152 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 2.000		23	M5		2.29	
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 20.000		23	M5		24.57	

231

補助

数量総括表

昼間（８時間）

立坑工（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ Φ2000）
　鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留及び土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE08210T 鋼製ケーシング存置	箇所 1.000		23	M5		1	φ2,000
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 1.760		23	M5		1.76	φ2,000 粘性土 N≦5 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 0.700		23	M5		0.7	φ2,000 粘性土 5<N≦30 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 1.800		23	M5		1.8	φ2,000 砂質土 N≦30 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 2.500		23	M5		2.5	φ2,000 礫質土 N≦30 揺動圧入
DXE08030T 圧入掘削積込工	m 1.110		23	M5		1.11	φ2,000 礫質土 30＜N≦50 揺動圧入
DXE08045T ケーシング引き上げ工	箇所 1.000		23	M5		1	φ2,000 揺動圧入
DXE08080T 機械設置撤去工	回		23	M5			φ2,000 揺動圧入
DXE08080T 機械退避・再設置工	回		23	M5			φ2,000 揺動圧入
DXE08040 ケーシング溶接工	箇所 2.000		23	M5		2	φ2,000
DXE08065 底盤コンクリート打設工	箇所 1.000		23	M5		1	φ2,000
DXE08220T 仮設ケーシング損料等	式 1.000		23	M5		1	φ2,000
DXE08060 ケーシング撤去工	箇所 1.000		23	M5		1	φ2,000
CB10410 現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	回		23	M5			1.1t超1.5t以下
DXE08085 うわ水排水工	箇所 1.000		23	M5		1	φ2,000
DXE08090 排水運搬処理工	箇所 1.000		23	M5		1	φ2,000

232

補助

数量総括表

昼間（８時間）

立坑工（鋼製ｹｰｼﾝｸﾞΦ2000）
　路面覆工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE08120 円形覆工板設置工	箇所 1.000		23	M4		1	円形覆工板設置工 φ2,000
DXE08120 円形覆工板撤去工	箇所 1.000		23	M4		1	円形覆工板撤去工 φ2,000
DXE08130 円形覆工板開閉工	回		23	M4			φ2,000
SA20690 円形覆工板賃料	式 1.000		23	M4		1	φ2,000

補助

数量総括表

昼間（８時間）

マンホール工
　組立マンホール（２号組立人孔）

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
S0010 ブロック据付工(組立式)	箇所 1.000		23	M5		1	2号 6m超～7m以下
ZX546730T 2号マンホール 斜壁 600×1200×450	個 1.000		23	M5		1	
ZX546915T 2号マンホール 直壁 1200×900	個 1.000		23	M5		1	
ZX546925T 2号マンホール 直壁 1200×1500	個 1.000		23	M5		1	
ZX546930T 2号マンホール 直壁 1200×1800	個 1.000		23	M5		1	
ZX572175 2号マンホール 管取付壁(深型) 1200×1500	個 1.000		23	M5		1	
TJ1480 2号マンホール 深型底版 有効高150	個 1.000		23	M5		1	
ZX575235 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600ﾛｯｸ付き転落防止梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組 1.000		23	M5		1	
ZX580640T マンホール調整リング φ600 150mm	組 1.000		23	M5		1	
ZX598040T 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 2.000		23	M5		1.88	
DXA08001 高さ調整コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 1.000		23	M5		0.52	鉄筋・無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し

234

補助

数量総括表

昼間（８時間）

マンホール工

組立マンホール（１号組立人孔）

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA08001	m3		25	M1		0.18	小型構造物 18-8-40 高炉
コンクリート(施工パッケージ)			25	M2		0.18	W/C=60%以下
	1.000		24	M3		0.18	小型車割増無し
			23	M4		0.18	
DXE01405T	m2		25	M1		0.82	配合1:2
モルタル上塗工(マンホール用)			25	M2		0.82	
	3.000		24	M3		0.82	
			23	M4		0.82	
DXE01461	箇所		25	M1		1	1号 3m以下
組立マンホール設置工(市場単価)			25	M2		1	
	2.000						
DXE01461	箇所		24	M3		1	1号 3m超～4m以下
組立マンホール設置工(市場単価)			23	M4		1	
	2.000						
ZX030600	m3		25	M1		0.209	
再生クラッシャーラン			25	M2		0.209	
RC－40	1.000		24	M3		0.209	
ZX546360T	個		25	M2		1	
1号マンホール			24	M3		1	
斜壁 600×900×300	2.000						
ZX546360T	個		23	M4		1	
1号マンホール							
斜壁 600×900×450	1.000						
ZX546400T	個		25	M1		1	
1号マンホール							
斜壁 600×900×600	1.000						
ZX546450T	個		25	M2		1	
1号マンホール							
直壁 900×600	1.000						
ZX546460T	個		24	M3		1	
1号マンホール			23	M4		1	
直壁 900×900	2.000						
ZX547210T	個		25	M1		1	
1号マンホール			25	M2		1	
管取付壁(底版付) 900×1800	4.000		24	M3		1	
			23	M4		1	
ZX549635T	箇所		25	M1		1	
1号マンホール			25	M2		1	
削孔 φ350	5.000		24	M3		1	
			23	M4		1	
			25	MA		1	
ZX572820T	組		25	M1		1	
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマン			25	M2		1	
ホール)	4.000		24	M3		1	
T-25 600 ロック付き転落防止用梯			23	M4		1	
子(ステンレス製)							

補助

数量総括表

昼間（８時間）

マンホール工

組立マンホール（１号組立人孔）

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
ZX580640T	組		25	M1		1	
マンホール調整リング			25	M2		1	
φ600　150mm	4.000		24	M3		1	
			23	M4		1	
ZX598040T	袋		25	M1		1.2	
無収縮早強性モルタル			25	M2		1.04	
12.5kg	3.000		24	M3		0.16	
			23	M4		1	

236

補助

数量総括表

昼間（８時間）

マンホール工
　組立マンホール(副管)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE02050T 内副管取付工(管類無し)	箇所 1.000		25	MA		1	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管
ZX582950T バッフル TA400 点検孔付	個 1.000		25	MA		1	
ZX582960T バッフル TB400	個 1.000		25	MA		1	

補助

数量総括表

昼間（８時間）

取付管およびます工
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
CB210030 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 2.000		001	0.81	2	1.62	土砂
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 0.300		001	0.15	2	0.3	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 3.000		001 001	0.27 1.2	2 2	0.54 2.4	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 1.000		001	0.59	2	1.18	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 2.000		001	0.78	2	1.56	
DXE01040T 発生土運搬工	m3 3.000		001 001	0.27 1.2	2 2	0.54 2.4	

補助

数量総括表

昼間（８時間）

取付管およびます工
　ます設置工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01510T ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単価)	箇所 2.000		001	1	2	2	ます径　200mm

補助

数量総括表

昼間（８時間）

取付管およびます工
　取付管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所 2.000		001	1	2	2	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 5.000		001	2.45	2	4.9	

240

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装撤去工(本復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430310 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 356.000	本				355.50	
CB430510 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m 87.000	本				87.05	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 15.000	本				14.69	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 15.000	本				14.69	As塊

241

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装撤去工(立坑仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430310 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 6.000	立	23			6.4	
DXA18030 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 0.200	立	23			0.2	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 0.200	立	23			0.2	As塊

242

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430310	m2	管	25	M1		37.2	
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)		管	25	M2		31.2	
	107.000	管	24	M3		20.46	
		管	24	M4		17.88	
CB430510	m	管	25	M1		62	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)		管	25	M2		52	
	180.000	管	24	M3		34.1	
		管	24	M4		29.8	
DXA18030	m3	管	25	M1		1.86	舗装版破砕
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)		管	25	M2		1.56	
	5.000	管	24	M3		1.02	
		管	24	M4		0.89	
DXE26010T	m3	管	25	M1		1.86	As塊
建設廃棄物受入れ料金		管	25	M2		1.56	
	5.000	管	24	M3		1.02	
		管	24	M4		0.89	

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430310 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 3.000	桝	25		001	2.66	
CB430510 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m 8.000	桝	25		001	7.6	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
DXA18030 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 0.100	桝	25		001	0.14	舗装版破砕
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 0.100	桝	25		001	0.14	As塊

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装復旧工(本復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB410010 不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 356.000	本				355.50	有り 9mm以上13mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
DXA16260 表層(車道･路肩部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 	m2 356.000	本				355.50	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装仮復旧工(立坑仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 2.000	立	23	M4		2.39	全仕上り厚220mm 再生クラッシャーラン RC-40
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 4.000	立	23	M5		4.01	全仕上り厚200mm 再生クラッシャーラン RC-40
DXA16260 表層(車道･路肩部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 2.000	立	23	M4		2.39	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
DXA16260 表層(車道･路肩部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 4.000	立	23	M5		4.01	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB410031	m2	管	25	M1		34.1	全仕上り厚220mm
下層路盤(歩道部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)		管	25	M2		28.6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
	98.000	管	24	M3		18.76	
		管	24	M4		16.39	
DXA16260	m2	管	25	M1		37.2	1層当り平均仕上り厚30mm
表層(車道･路肩部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)		管	25	M2		31.2	再生密粒度アスファルト混合物(13)
	107.000	管	24	M3		20.46	締固め後密度　2.35t/m3
		管	24	M4		17.88	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
CB410031 下層路盤(歩道部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 3.000	枡	25		001	2.66	全仕上り厚220mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
DXA16260 表層(車道･路肩部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ))	m2 3.000	枡	25		001	2.66	1層当り平均仕上り厚30mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

補助

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　区画線工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXK28015 溶融式区画線(1)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 93.000	本				93.00	実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 白 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
DXK28015 溶融式区画線(2)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 74.000	本				74.00	実線 幅 15cm 1.5mm(標準) 黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
DXK28015 溶融式区画線(3)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 3.000	本				2.85	実線 幅 30cm 1.5mm(標準) 白 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
DXK28015 溶融式区画線(4)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 12.000	本				12.00	ゼブラ 幅 45cm ;無・昼間 1.5mm(標準) 白 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
DXK28015 溶融式区画線(5)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 20.000	本				19.80	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 1.5mm(標準) 白
DXK28015 溶融式区画線(6)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 23.000	本				23.16	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 1.5mm(標準) 黄(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)

249

補助

数量総括表

昼間（８時間）

仮設工
　交通管理工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	交通誘導警備員B171人

250

補助

数量総括表

昼間（８時間）

仮設工
　地下水位低下工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
S010 ウエルポイント工	式 1.000	本				1	
S030 ウエルポイント埋設	m 89.000	本				88.95	
S040 ウエルポイント撤去	m 89.000	本				88.95	

補助

数量総括表

昼間（８時間）

仮設工
　電力設備工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE20040T 低圧受電設備設置撤去工	箇所 1.000	本				1	25kw以下

補助

数量総括表

共通仮設費
　運搬費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA01006　　昼間（８時間） 仮設材等運搬費（往復）	式 1.000	共				1	運搬重量=9.768t
DXA01011　　昼間（８時間） 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1	積込み取卸し重量=9.768t
DXA01030　　昼間（８時間） 重建設機械分解組立輸送(往復)	回	共					

253

補助

数量総括表

共通仮設費
　事業損失防止施設費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
S6003　昼間（８時間） 観測井戸設置工	箇所 2.000	共				2	M4
S6004　昼間（８時間） 観測井戸設置工	箇所 2.000	共				2	M5
ZX291050　昼間（８時間） 水素イオン濃度(pH)試験	試料 12.000	共				12	

補助

数量総括表

共通仮設費
　役務費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
TJ0010　　昼間（８時間） 電力基本料金	式 1.000	共				1	

補助

数量総括表

共通仮設費
　技術管理費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE20110T　　昼間（８時間） 本管TV調査工	m 158.000	管	25	M1		30.1	内径800mm未満
		管	25	M2		25.1	
		管	24	M3		16.15	
		管	24	M4		13.7	
		管	24	M4		0.3	
		管	23	M5		72.95	

256

補助

数量総括表

スクラップ評価額

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
TZX592540T	t		23	M4		0.681	鉄くず(ﾍﾋﾞｰH1)
スクラップ評価額			23	M5		1.154	
	1.800						

単独

数量総括表

昼間（８時間）

付帯工
　区画線工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXK28015 溶融式区画線(3)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 3.000	本				2.85	実線 幅 30cm 1.5mm(標準) 白 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
DXK28015 溶融式区画線(4)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 12.000	本				12.00	ゼブラ 幅 45cm 1.5mm(標準) 白 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%
DXK28015 溶融式区画線(5)〔溶融式・手動〕 (標準単価)	m 87.000	本				87.36	矢印・記号・文字 幅 15cm(換算) 1.5mm(標準) 白 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%

単独

数量総括表

昼間（８時間）

仮設工
　交通管理工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA01051 交通誘導警備員費	式 1.000					1	交通誘導警備員B13人

単独

数量総括表

共通仮設費
　事業損失防止施設費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE20116T　昼間（８時間） 家屋調査費	式 1.000	共				1	工作物_3箇所_＜100m2 技術経費、諸経費等を含む
S001　昼間（８時間） 試掘調査(1)	箇所 2.000	共				2	
S002　昼間（８時間） 試掘調査(2)	箇所 1.000	共				1	
S003　昼間（８時間） 試掘調査(3)	箇所 1.000	共				1	
S004　昼間（８時間） 試掘調査(4)	箇所 1.000	共				1	
S005　昼間（８時間） 試掘調査(5)	箇所 1.000	共				1	

260

RSφ350mm 推進工集計表〔高耐荷力方式 泥土圧方式一工程式スクリュ排土方式〕

工　　種	細　　目	形状・寸法	単位	数　　量	摘　　要
小口径泥土圧推進工			式	1	
推進用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管	呼び径φ350mm				
	半 管 RSJS (ｶﾗｰ有)	φ350mm L=1.00m	本	72	
	半 管 RSJS (ｶﾗｰ無)	φ350mm L=1.00m	本	1	
小口径推進用可とう継手	ケーシング		個	2	
緩衝材		φ350mm ﾚｼﾞﾝ管用	枚	1	
推進工	高耐荷力泥土圧工法	車上プラント	m	72.25	
スクリューコンベア類撤去工			m	72.25	
滑材注入工			m	72.25	
添加材注入工			m	72.25	
発生土処理工			m3	22.93	
立坑内管布設工			式	1	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管	φ350mm	m	0.70	
仮設備工			式	1	
坑口工	発進,到達		箇所	2	
鏡切り工	発進,到達　2.6m／箇所		箇所	2	鋼製ケーシング
推進機器据付撤去工			箇所	1	
先導体据付工		分割据付	台	1	
先導体搬出工		分割回収	台	1	

RSφ350mm 推進工集計表〔高耐荷力方式 泥土圧方式一工程式スクリュ排土方式〕

管路番号	人孔番号	人孔形状	人孔間距離	人孔減長	管延長	推進用レジンコンクリート管		管推進工・注入工					管布設工	仮設備工										
						半管	半管カラー無	立坑減長	推進延長	発生土処分工	滑材注入工	添加材注入工	管布設工	空伏工		坑口工		鏡切り工		推進設備等設置撤去工	推進設備等据換工	先導体据付工（分割据付）	先導体搬出工（分割回収）	スクリューコンベア類撤去工
						RS形								発進	到達	発進	到達	発進	到達					
			m	m	m	本	本	m	m	m	m		m	m	m	箇所		箇所		箇所	箇所	台	台	m
	下流	下流		下流		半管= 1.00m/本		下流		m3								ｹｰｼﾝｸﾞ	ｹｰｼﾝｸﾞ					
	上流	上流		上流				上流										2.6m	2.6m					
23	M4	1号	74.0	0.45	72.95	72	1	0.75	72.25	22.93	72.25	72.25	0.30	コンクリート埋戻	コンクリート埋戻	1	1	1	1	1	－	1	1	72.25
	M5	2号		0.60				1.00					0.40											
合計			74.0		72.95	72	1		72.25	22.93	72.25	72.25	0.70	－	－	1	1	1	1	1	－	1	1	72.25

1本当り薬液注入工数量計算表

	単位	土質・区分	到達立坑 M4 坑口上流	発進立坑 M5 坑口下流		
T_S:1本当り施工時間 $T_S=T_1+T_2+T_3+T_4$	min					
T_1:機械準備時間	min					
T_2:削孔時間 $T_2=\Sigma(\gamma_1\times l_0)$	min	粘性土				
		砂質土				
		礫質土				
		計				
γ_1:各土質毎の削孔の単位作業時間	min	粘性土				
		砂質土				
		礫質土				
l_0:各土質毎の削孔長	m	粘性土	1.78	2.51		
		砂質土		1.80		
		礫質土	2.42	2.96		
		計	4.20	7.27		
T_3:注入時間 $T_3=Q_S/q_S$	min					
q_S:単位時間当り注入量	ﾘｯﾄﾙ／min					
T_4:土被り引抜時間 $T_4=\gamma_2\times l_2$	min					
γ_2:土被り引抜の単位作業時間	min／m					
l_2:土被り長	m		1.78	4.36		
Q_S:1本当り注入量 $Q_S=(V\times\lambda\times1000)/n$	ﾘｯﾄﾙ／本	粘性土				
		砂質土				
		礫質土				
		計				
V:対象注入土量 $V=a\times h$	m^3	粘性土				
		砂質土		23.197		
		礫質土	25.440	14.305		
		計	25.440	37.502		
h:1本当り注入高	m	粘性土				
		砂質土		1.80		
		礫質土	2.41	1.11		
		計	2.41	2.91		
B_1:注入幅(たて)	m					
B_2:注入幅(よこ)	m					
B_3:控除面積	㎡					
λ:注入率	%	粘性土				
		砂質土				
		礫質土				
a:注入面積	㎡		10.556	12.887		
n:注入本数	本		11	13		
N:2セット 1日当り施工本数 $N=60\times H\times2/Ts$	本／日					
H:注入設備の1日当り実作業時間	時間					

粘性土・砂質土・レキ質土 比率＝瞬結：中結						
溶液型無機瞬結タイプ	ﾘｯﾄﾙ		277.533	372.933		
溶液型無機中結タイプ	ﾘｯﾄﾙ		555.067	745.867		
合　　計			832.6	1,118.8		

土 工(M4到達立坑)

1.埋戻

1-1.コンクリート

	π/4 × 1.500^2 × 2.015	=	3.561	
(控除分)				
ﾏﾝﾎｰﾙ躯体,直壁(Ⅰ種) 底版一体	π/4 × 1.05^2 × 2.015	=	(-)1.745	
PRP350管	π/4 × 0.357^2 × 0.225 × 1	=	(-)0.023	
RS350管	π/4 × 0.414^2 × 0.225 × 1	=	(-)0.030	
	計	=	(-)1.798	
V =	3.561 - 1.798	=	1.763	1.76 m³

1-2.再生砕石(RC-40)

	π/4 × 1.500^2 × (1.500 - 0.250)	=	2.209	
(控除分)				
ﾏﾝﾎｰﾙ直壁	π/4 × 1.05^2 × (1.500 - 0.450 - 0.235)	=	(-)0.706	
ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁	π/4 × (0.82^2 + 1.05^2) × 1/2 × 0.450	=	(-)0.314	
	計	=	(-)1.020	
V =	2.209 - 1.020	=	1.189	1.19 m³

2.土砂等運搬

	π/4 × 1.500^2 × (4.465 - 0.050)	=	7.802	7.80 m³

M4到達立坑

1.鋼製ケーシング存置	（φ 1500 ）			=	3.700	m 3.70
（参考割付）先端ケーシング	L= 2.40m	2.40 ×	1 × 0.466t/m	=	1.118t	
最終ケーシング	L= 1.30m	1.30 ×	1 × 0.466t/m	=	0.606t	
仮設ケーシング	L= 2.00m				1.345t	
			計		3.069t	
2.圧入掘削積込工						
粘性土(N≦5)				=	1.730	m 1.73
礫質土(N≦30)				=	1.430	m 1.43
礫質土(30<N≦50)				=	1.305	m 1.31
			計		4.465	m 4.47
3.ケーシング引上げ工		0.900 m/箇所				箇所 1
4.機械設置撤去工						回
5.ケーシング溶接工		4.700 m/箇所				箇所 1
6.底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		1.800 m3/箇所				箇所 1
7.仮設ケーシング損料等	φ 1,500	2.00 m	(1.345 t)			式 1
8.ケーシング撤去工						箇所 1
ケーシング切断 π × 1.500 + (1.500 − 0.115) × 4 + π × (0.357 + 0.10)				=	11.688 m	
9.現場発生品・支給品運搬						
スクラップ						
ケーシング	1.385 × 0.466 t/m			=	0.645	
鏡切り	π/4 × (0.414 + 0.10)^2 × {0.466 t/m / (π × 1.512)} × 1			=	0.020	
鏡切り	π/4 × (0.357 + 0.10)^2 × {0.466 t/m / (π × 1.512)} × 1			=	0.016	
			計	=	0.681 t	回
10.うわ水排水工						箇所 1

11.排水処理運搬工	箇所 1
12.路面覆工板　　（φ　1500用　）	
13-1.円形覆工板設置工	箇所 1
13-2.円形覆工板撤去工	箇所 1
13-3.円形覆工板開閉工	回
13-4.円形覆工板賃料	式 1

土 工(M5発進立坑)

1.埋戻

1-1.コンクリート

	π/4 × 2.000^2 × 5.422		=	17.034	
(控除分)					
底版調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾏﾝﾎｰﾙ底版 (Ⅱ種) ﾏﾝﾎｰﾙ躯体,直壁 (Ⅱ種)	π/4 × 1.45^2 × 1.965		=	(-)3.245	
ﾏﾝﾎｰﾙ躯体,直壁 (Ⅰ種)	π/4 × 1.40^2 × (5.422 - 1.965)		=	(-)5.322	
RS350管	π/4 × 0.414^2 × 0.275 × 1		=	(-)0.037	
		計	=	(-)8.604	
V=	17.034 - 8.604		=	8.430	8.43 m³

1-2.再生砕石(RC-40)

	π/4 × 2.000^2 × (1.500 - 0.250)		=	3.927	
(控除分)					
ﾏﾝﾎｰﾙ直壁	π/4 × 1.40^2 × (1.500 - 0.757)		=	(-)1.144	
ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁	π/4 × (0.82^2 + 1.40^2) × 1/2	× 0.450	=	(-)0.465	
調整ﾘﾝｸﾞ	π/4 × 0.82^2 × 0.057		=	(-)0.030	
		計	=	(-)1.639	
V=	3.927 - 1.639		=	2.288	2.29 m³

2.土砂等運搬

	π/4 × 2.000^2 × (7.872 - 0.050)		=	24.574	24.57 m³

M5発進立坑

1.鋼製ケーシング存置			(φ 2000)			=	7.100	m	7.10
(参考割付) 先端ケーシング	L=	2.40m	2.40 ×	1 ×	0.818t/m	=	1.963t		
中間ケーシング	L=	2.40m	2.40 ×	1 ×	0.818t/m	=	1.963t		
最終ケーシング	L=	2.30m	2.30 ×	1 ×	0.818t/m	=	1.881t		
仮設ケーシング	L=	2.00m					2.102t		
					計	=	7.909t		
2.圧入掘削積込工									
粘性土(N≦5)						=	1.760	m	1.76
粘性土(5<N≦30)						=	0.700	m	0.70
砂質土(N≦30)						=	1.800	m	1.80
礫質土(N≦30)						=	2.500	m	2.50
礫質土(30<N≦50)						=	1.112	m	1.11
					計		7.872	m	7.87
3.ケーシング引上げ工			0.900 m/箇所					箇所	1
4.機械設置撤去工								回	
5.機械退避・再設置工								回	
6.ケーシング溶接工			6.300 m/箇所					箇所	2
7.底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工			3.100 m3/箇所					箇所	1
8.仮設ケーシング損料等								式	1
φ 2,000		2.00 m	(2.102 t)						
9.ケーシング撤去工								箇所	1
ケーシング切断									
π × 2.000 +		(1.500 −	0.122) ×	4		=	11.795 m		

10.現場発生品・支給品運搬 スクラップ ケーシング　1.378　×　0.818 t/m　=　1.127 鏡切り　π/4　×　(0.414　+　0.10)^2　×　{0.818　t/m /　(π　×　2.016)}　×　1　=　0.027 計　=　1.154　t		回
11.うわ水排水工		箇所 1
12.排水処理運搬工		箇所 1
13.路面覆工板　（φ　2000用　）		
13-1.円形覆工板設置工		箇所 1
13-2.円形覆工板撤去工		箇所 1
13-3.円形覆工板開閉工		回
13-4.円形覆工板賃料		式 1

数　量　計　算　書

補助対象工事

レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規 格 及 び 計 算 式）	単位	数量
付帯工	舗装撤去工 （立坑仮復旧）	舗装版破砕	φ1500（M4到達立坑） (1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8 =　2.39 φ2000（M5発進立坑） (2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8 =　4.01		
			計　2.39　+　4.01　=　6.40	m2	6.4
		殻運搬	6.40　×　0.03　=　0.19	m3	0.2
		建設廃棄物受入れ料金	6.40　×　0.03　=　0.19	m3	0.2
	舗装仮復旧工 （立坑仮復旧）	下層路盤	φ1500（M4到達立坑） RC-40　t=22cm (1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8 =　2.39	m2	2.4
		下層路盤	φ2000（M5発進立坑） RC-40　t=20cm (2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8 =　4.01	m2	4.0
		表層	φ1500（M4到達立坑） 再生密粒度As(13)　t=3cm (1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8 =　2.39	m2	2.4
		表層	φ2000（M5発進立坑） 再生密粒度As(13)　t=5cm (2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8 =　4.01	m2	4.0

数　量　計　算　書

補助対象工事

レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規 格 及 び 計 算 式）	単位	数量
付帯工	舗装撤去工(本復旧)	舗装版切断	3.45 ＋ 3.60 ＋ 80.00 ＝ 87.05	m	87.05
		舗装版破砕	別紙面積計算書より 355.50	㎡	355.50
		殻運搬	3cm 管路部仮復旧 数量集計表より 106.74 × 0.03 ＝ 3.20	㎥	
			3cm 取付管部仮復旧 数量集計表より 2.66 × 0.03 ＝ 0.08	㎥	
			3cm ウエル仮復旧 数量集計表より 44.48 × 0.03 ＝ 1.33	㎥	
			5cm 本復旧 355.50 −(106.74 ＋ 2.66 ＋ 44.48) ＝ 201.62	㎡	
			201.62 × 0.05 ＝ 10.08	㎥	
			3.20 ＋ 0.08 ＋ 1.33 ＋ 10.08 ＝ 14.69	㎥	14.69
		建設廃棄物受入料金	14.69	㎥	14.69
	舗装復旧工(本復旧)	不陸整正	RC-40 補足材t=1cm 別紙面積計算書より 355.50	㎡	355.50
		表層	再生密粒度As(13) t=5cm 別紙面積計算書より 355.50	㎡	355.50
	区画線工	溶融式区画線(1)	実線 W150 白 外側線 1.00 ＋ 48.00 ＋ 38.00 ＋ 6.00 ＝ 93.00	m	93.00
		溶融式区画線(2)	実線 W150 黄 中央線 50.00 ＋ 24.00 ＝ 74.00	m	74.00
		溶融式区画線(3)	実線 W300 白 停止線 2.85	m	2.85
		溶融式区画線(4)	ゼブラ W450 白 横断歩道 3.00 × 4 ＝ 12.00	m	12.00
		溶融式区画線(5)	矢印・文字・記号 W150換算 白 横断歩道予告 16.50 × 1 × 1.2 ＝ 19.80 （重複施工ロス分）	m	19.80
		溶融式区画線(6)	矢印・文字・記号 W150換算 黄 最高速度(30) 19.30 × 1 × 1.2 ＝ 23.16 （重複施工ロス分）	m	23.16

数　量　計　算　書

補助対象工事

レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規 格 及 び 計 算 式）	単位	数量
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	式	1.00
	地下水位低下工	ウエルポイント工	別紙ウエルポイント数量計算書参照	式	1.00
		ウエルポイント埋設		m	88.95
		ウエルポイント撤去		m	88.95
	電力設備工	低圧受電設備設置撤去工		箇所	1.00
共通仮設費	運搬費	仮設材等運搬費 （往復）	軽量鋼矢板　4.431　t 仮設ケーシングφ1500　1.345　t 仮設ケーシングφ2000　2.102　t 円形覆工版φ1500　0.730　t 円形覆工版φ2000　1.160　t 計　9.768　t	式	1.00
		仮設材等積込み取卸し （往復）	9.768　t	式	1.00
		重建設機械分解組立輸送 （往復）		回	
	事業損失防止施設費	観測井戸設置工	M4	箇所	2.00
		観測井戸設置工	M5	箇所	2.00
		水素イオン濃度(pH)試験		試料	12.00
	役務費	電力基本料金		式	1.00
	技術管理費	本管TV調査工	30.10　＋　25.10　＋　16.15 ＋　13.70　＋　0.30　＋　72.95 ＝　158.30	式 m	1.00 158.30

補助対象工事

面　積　計　算　表

No.1

測　点	距　離	幅	幅（ヘロン）	面　積	備　考
自 No. 0 至 No. 1	20.00	3.45 3.60		70.50	MA
自 No. 1 至 No. 2	20.00	3.60 3.80		74.00	M1
自 No. 2 至 No. 3	20.00	3.80 4.15		79.50	M2
自 No. 3 至 No. 4	20.00	4.15 3.90		80.50	M3
自 No. 4 至 No. 4 ＋ 13.60	13.60	3.90 3.60		51.00	M4
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
計	93.60			355.50	

ウ エ ル ポ イ ン ト 数 量 計 算 書

設置間隔@　2　m　　ﾎﾟﾝﾌﾟ　1　台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用 日数率	損料		摘要
延長（m）	布設（日）	延長（m）	返却（m）	本数（本）	返却（本）	設置（日）	撤去（日）	設置組数（組）	撤去組数（組）	返却（組）	設置（日）	撤去（日）	累計（日）		ﾍｯﾀﾞｰ（日･m）	WP（日･本）	
88.95		88	88	44	44			1	1	1							24･25路線
88.95		88.00		44.00				1.00	1.00				供用日･m				
88.95		88.00		44.00				1.00	1.00				供用月･m				

ウエルポイント設置･撤去工　44.00 本

ジェット装置損料（供用日数）　×　＝　日

ウエルポイント工損料

・ウエルポイント損料（複合）　月･m　44　本

・ヘッダーライン損料（複合）　月･m　88.0　m

ウ エ ル ポ イ ン ト 数 量 計 算 書

設置間隔@　2　m　　ﾎﾟﾝﾌﾟ　1　台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用 日数率	損料	摘要
延長（m）	布設（日）	延長（m）	返却（m）	本数（本）	返却（本）	設置（日）	撤去（日）	設置組数（組）	撤去組数（組）	返却（組）	設置（日）	撤去（日）	累計（日）		WPﾎﾟﾝﾌﾟ（日･組）	
88.95		88	88	44	44			1	1	1						24･25路線
88.95		88.00		44.00				1.00	1.00				供用日･m			
88.95		88.00		44.00				1.00	1.00				供用月･m			

ウエルポイントポンプ設置･撤去工　1.00 組

ウエルポイントポンプ運転費　日

ウエルポイント工損料

・ウエルポイントポンプ損料（複合）　月･m　1　組

単 位 数 量 計 算 書

細　別	ウエルポイント埋設	規　格		10.0	m当り
名　称	算　式			単位	数　量
舗装版切断	2.0×10.0	＝		m	20.00
舗装版破砕	0.5×10.0	＝		m2	5.00
殻運搬	5.0×0.05	＝		m3	0.25
建設廃棄物受入れ料金				m3	0.25
掘削(機械)	0.5×0.45×10.0	＝		m3	2.25
機械埋戻(流用土)	流用土			m3	2.25
機械埋戻	RC-40 (0.5×0.47-π/4×0.15^2)×10.0/0.9-2.25	＝		m3	0.16
表層	再生密粒度As(13)　t=3cm 0.5×10.0	＝		m2	5.00

単 位 数 量 計 算 書

細　別	ウエルポイント撤去	規　格		10.0	m当り
名　称	算　式			単位	数　量
舗装版破砕	0.5×10.0	＝		m2	5.00
殻運搬	5.00×0.03	＝		m3	0.15
建設廃棄物受入れ料金				m3	0.15
掘削(機械)	(0.5×0.47−π/4×0.15^2)×10.0	＝		m3	2.17
機械埋戻	RC−40 0.5×0.25×10.0	＝		m3	1.25
土砂等運搬				m3	2.17
路盤	RC−40　t=22cm 0.5×10.0	＝		m2	5.00
表層	再生密粒度As(13)　t=3cm 0.5×10.0	＝		m2	5.00

【観測井算定書】

設置位置は、立坑より10m以内とする.

番号	1	2	3	4	5	
対象立坑 / 土質	M4 到達立坑	M5 発進立坑				合計
シルト・粘土	1.78 + 1.78	2.51 + 2.51	+	+	+	4.29
砂質土	+	1.80 + 1.80	+	+	+	1.80
礫質土	2.42 + 1.00 3.42	2.96 + 1.00 3.96	+	+	+	7.38
玉石混り土	+	+	+	+	+	
計	5.20	8.27				13.47

数　量　計　算　書

市単独工事

レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規 格 及 び 計 算 式）	単位	数量
付帯工	区画線工	溶融式区画線(3)	実線　W300　白　停止線 2.85	m	2.85
		溶融式区画線(4)	ゼブラ　W450　白　横断歩道 3.00 × 4 ＝ 12.00	m	12.00
		溶融式区画線(5)	矢印・文字・記号　W150換算　白 歩行者に注意　72.80 × 1.2 ＝ 87.36 （重複施工ロス分）	m	87.36
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員費	交通誘導警備員B	式	1.00
共通仮設費	事業損失防止施設費	家屋調査費		式	1.00
		試掘調査(1)	別紙単位数量計算書参照	箇所	2.00
		試掘調査(2)	別紙単位数量計算書参照	箇所	1.00
		試掘調査(3)	別紙単位数量計算書参照	箇所	1.00
		試掘調査(4)	別紙単位数量計算書参照	箇所	1.00
		試掘調査(5)	別紙単位数量計算書参照	箇所	1.00

単 位 数 量 計 算 書

細　別	試掘調査(1)	規　格	W=1.5m L=1.5m H=1.2m	1.0	箇所当り

名　称	算　式		単位	数　量
舗装版切断	(1.5 + 1.5) × 2	＝	m	6.00
舗装版破砕	1.5 × 1.5	＝	m2	2.25
殻運搬	2.25 × 0.05	＝	m3	0.11
建設廃棄物受入れ料金	2.25 × 0.05	＝	m3	0.11
掘削(機械)	1.5 × 1.5 × 0.85	＝	m3	1.91
掘削(人力)	1.5 × 1.5 × 0.3	＝	m3	0.68
埋戻	RC-40 1.5 × 1.5 × 0.95	＝	m3	2.14
土砂等運搬	1.91 + 0.68	＝	m3	2.59
路盤	RC-40 t=22cm 1.5 × 1.5	＝	m2	2.25
表層	再生密粒度As(13) t=3cm 1.5 × 1.5	＝	m2	2.25

単 位 数 量 計 算 書

細　別	試掘調査(2)	規　格	W=1.5m L=1.5m H=1.2m	1.0	箇所当り

名　称	算　式		単位	数　量
舗装版切断	(1.5 + 1.5) × 2	=	m	6.00
舗装版破砕	1.5 × 1.5	=	m2	2.25
殻運搬	2.25 × 0.05	=	m3	0.11
建設廃棄物受入れ料金	2.25 × 0.05	=	m3	0.11
掘削(機械)	1.5 × 1.5 × 0.85	=	m3	1.91
掘削(人力)	1.5 × 1.5 × 0.3	=	m3	0.68
埋戻	RC-40 1.5 × 1.5 × 0.95	=	m3	2.14
土砂等運搬	1.91 + 0.68	=	m3	2.59
路盤	RC-40 t=20cm 1.5 × 1.5	=	m2	2.25
表層	再生密粒度As(13) t=5cm 1.5 × 1.5	=	m2	2.25

単 位 数 量 計 算 書

細　別	試掘調査(3)	規　格	M4 φ1500 H=1.5m	1.0	箇所当り

名　称	算　式		単位	数　量
舗装版切断	(1.50+0.2)×tan(22.5°)×8	＝	m2	5.63
舗装版破砕	(1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8	＝	m2	2.39
殻運搬	2.39 × 0.05	＝	m3	0.12
建設廃棄物受入れ料金			m3	0.12
掘削	(1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8×1.45	＝	m3	3.47
埋戻	流用土 (1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8×1.25	＝	m3	2.99
土砂等運搬	3.47 － 2.99 ／ 0.9	＝	m3	0.15
路盤	RC-40 t=22cm (1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8	＝	m2	2.39
表層	再生密粒度As(13) t=3cm (1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8	＝	m2	2.39

単 位 数 量 計 算 書

細　別	試掘調査(4)	規　格	M5 φ2000 H=1.5m	1.0	箇所当り

名　称	算　式		単位	数　量
舗装版切断	(2.00+0.2)×tan(22.5°)×8	＝	m2	7.29
舗装版破砕	(2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.1×1/2×8	＝	m2	4.01
殻運搬	4.01 × 0.05	＝	m3	0.20
建設廃棄物受入れ料金			m3	0.20
掘削	(2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8×1.45	＝	m3	5.81
埋戻	流用土 (2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8×1.25	＝	m3	5.01
土砂等運搬	5.81 － 5.01 ／ 0.9	＝	m3	0.24
路盤	RC-40 t=22cm (2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8	＝	m2	4.01
表層	再生密粒度As(13) t=3cm (2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8	＝	m2	4.01

単 位 数 量 計 算 書

細　別	試掘調査(5)	規　格	φ1500　H=4.1m	1.0　箇所当り	
名　称	算　式			単位	数　量
舗装版切断	3.25 × 2		＝	m	6.5
舗装版破砕	3.25 × 2.0		＝	m2	6.5
殻運搬	6.5 × 0.05		＝	m3	0.3
建設廃棄物受入れ料金	6.5 × 0.05		＝	m3	0.3
掘削(機械)	π/4×1.50^2×(4.1-0.05)		＝	m3	7.2
埋戻	砂 π/4×1.50^2×(4.1-0.25)		＝	m3	6.8
土砂等運搬				m3	7.2
路盤	RC-40 t=20cm 3.25 × 2.0		＝	m2	6.5
表層	再生密粒度As(13) t=5cm 3.25 × 2.0		＝	m2	6.5

交 通 誘 導 警 備 員 配 置 図



工 種	路 線 番 号								配置人員A	配置人員B
推進工	23								——	3人
開削工	24	25							——	3人
区画線工	全路線								——	2人
試掘調査 (1)(2)(3)(4)									——	3人
試掘調査 (5)									——	5人

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☑ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。 ☑ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。 ☑ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☑ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☑ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☑ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☑ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☑ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☑ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☑ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☑ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☑ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☑ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☑ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☑ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☑ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☑ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☐ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☑ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☑ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☑ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	□ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋲、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☑ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☑ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☑ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☑ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☑ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☑ 工種（　　全工種　　）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☑ 工種（　　区画線工　　）について、事前に（　津南　警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☑ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☑ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☑ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☑ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☑ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☑ 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。 ☑ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☑ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津 市
令和元年7月

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☑ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☑ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☑ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☑ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☑ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☑ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、３枚１組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数　２部　用紙サイズ：Ａ４） ☑ 工事完成報告書の提出部数は２部とする。 ☑ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☑ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☑ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第３条第１項第２号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☑ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☑ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ **主任・監理技術者** 写　真 2cm×3cm 程度 氏　名　○○　○○ 工事名　○○○○工事 工　期　自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会　社　○○建設株式会社　印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（　　） ☐ 部分使用時期（　　） ☐ 部分使用目的（　　）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（　別途説明書に記載　　） ☐ 部分引渡し時期（　　）
	巡回	☑ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

特　記　仕　様　書　（下水道工事共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☑ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書の交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☑ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☑ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長１００ｍ毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の１/２程度の位置とし、試験頻度は１回（３試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に３試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が５ｍ未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の１/２程度の位置及び埋戻し天端の２箇所とする。試験頻度は１回（３試料）以上とする。埋戻し深が５ｍ以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は３ｍにつき１回（３試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☑ 砂基礎材の規格については、最大粒径20㎜以下、且つ0.075㎜ふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☐ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共桝	☑ 受注者は、公共桝を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☑ 本工事において設置する各宅地等の公共桝について、原則として公共桝設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☑ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☑ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☑ 公共桝設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☑ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☑ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をＤＶＤ－Ｒにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

特　記　仕　様　書　（下水道推進工事編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
工事施工関係	推進工	☑ 本工事は、掘削土質が砂礫土であり、泥土圧方式ー工程式スクリュ排土方式で、、泥土の圧力を管理しながら安全に管渠を布設するものである。 ☑ 推進機は、土質に適合し十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。 事前に土質を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した先端構造としなければならない。 ☑ 添加材注入は、掘進時に添加剤を切羽面に注入し、掘削土砂の塑性流動化をはかり切羽の安定を保持しながら掘削を行うものとする。 ☑ 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。 ☑ 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。 ☑ 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。 ☑ 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。 ☑ 管の押し込みに対する推進機構は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。 ☑ 管の押し込みにあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。 ☑ 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。 ☑ 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。 ☑ 泥土処理に当たっては、周辺へ飛散しないよう留意すると共に、廃液の貯留設備を完備し速やかに処理するものとする。
	立坑工	☑ 「道路土工　各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。 ☑ 立坑施工に当たっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。 ☑ 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等その他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。 ☑ 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。
	地盤改良工	☑ 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分な地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。 ☑ 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。
	調査計画等	☑ 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。 ☑ 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。 ☑ 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のでない措置を講ずるものとする。
その他		☑ 推進施工前に試掘調査を行い、地下埋設物の確認を行うこと。 ☑ 立坑については、円形覆工板による開放となるが、通行上安全な措置を取ること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	□ 別途工事との工程調整が必要あり（別途工事名：　　）	□ 調整項目（ □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整 □ 施工順序の調整 □ その他（　　） □ 別途協議 ）
	□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	□ 制限する工種名（　　） 施工時期及び施工時間（　　） 施工方法（　　）
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（　　年　　日） までに変更します。
	□ 他機関との協議が未完了	□ 協議が必要な機関名（　　） 協議完了見込み時期（　　）
	□ 占用物件との工程調整の必要あり	□ 占用物件名（ □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他（　　））
	□ その他（　　）	□ その他（　　）
用地関係	□ 用地補償物件の未処理箇所あり	□ 未処理箇所（ □ 別添図 □ No.　～No. □ 別途協議 ） □ 完了見込み時期（ □ 令和　年　月頃 □ 別途協議 ）
	□ 仮設ヤードの有無	□ 仮設ヤード（ □ 官有地 □ 民有地 □ その他（　　） □ 別途協議 ） □ 仮設ヤード使用期間（　　） □ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝　km） □ 使用条件・復旧方法（　　）
	□ その他（　　）	□ その他（　　）
公害対策関係	☑ 施工方法の制限あり	☑ 制限項目 （ □ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん ☑ 排出ガス □ その他（　　）） □ 施工方法等（ □ 指定工法名（　　） □ その他（　　） □ 別途協議 ） □ 施工時期 （　　）
	☑ 事業損失防止に関する調査あり	☑ 調査項目 （ □ 騒音測定 □ 振動測定 ☑ 水質調査 ☑ 近接家屋の事前・~~事後~~調査 □ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定 □ その他（　　） □ 別途協議 ） ☑ 調査方法 （ □ 別途資料 □ その他（　　） ☑ 別途協議 ）
	□ その他（　　）	□ その他（　　）
安全対策関係	☑ 交通安全施設等の指定あり	□ 交通安全施設等の配置 （ □ 別途図面 □ その他（　　） □ 別途協議 ） ☑ 交通誘導警備員の配置 （ ☑ 別途図面 □ その他（　　） □ 別途協議 ） □ 指定路線 ☑ 指定路線以外 ☑ 配置人員数（２～５人） （うち交通誘導警備員Ａ（　人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Ａが配置できない場合は変更の対象とする。） ☑ 交通誘導警備員の配置時間（別途協議） ☑ 交通誘導警備員の配置期間（別途協議） ☑ 交通誘導警備員配置の対象工種（別途図面）
	☑ 近接施設等に対する制限	☑ 既存施設あり ・近接公共施設 （ □ 鉄道 □ 電気 ☑ 電話 ☑ 水道 □ ガス □ その他（　　）） ・近接施設 （ □ 擁壁（　　） ☑ ブロック塀 □ 家屋 □ その他（　　）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 □ 工法制限あり ・制限を受ける工種 （　　） ・制限内容 （　　）
	□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	□ 安全防護施設等の配置 （ □ 別途図面 □ その他（　　） □ 別途協議 ） □ 保安要員の配置 （ □ 別途図面 □ その他（　　） □ 別途協議 ）
	☑ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☑ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☑ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	□ その他（　　）	□ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	□ 一般道路（搬入路）の使用制限あり □ 仮設道路の設置条件あり	□ 経路及び使用期間の制限内容 （ □ 別途図面 □ その他（ ） □ 別途協議 ） □ 使用中及び使用後の措置 （ □ 別途図面 □ その他（ ） □ 別途協議 ） □ 用地及び構造 （ □ 別途図面 □ その他（ ） □ 別途協議 ） □ 安全施設 （ □ 別途図面 □ その他（ ） □ 別途協議 ）
	□ その他（ ）	□ その他（ ）
仮設備関係	□ 仮設備の設置条件あり	□ 使用期間及び借地条件 （ □ 別添図等 □ その他（ ） □ 別途協議 ） □ 転用あり（ 回） □ 兼用あり（ ） □ その他（ ）
	□ 仮設物の構造及び施工方法の指定	□ 構造及び設計条件 （ □ 別添図等 □ その他（ ） □ 別途協議 ） □ 施工方法（ ）
	□ その他（ ）	□ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	□ 残土処分（自由処分） ☑ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☑ 産業廃棄物の処理条件あり	☑ 残土処分地（ □ 別途資料 □ その他（ ） □ 別途協議 ） □ 運搬距離（L＝暫定８km） □ 処分地の処理条件あり （ □ 押土整地 □ その他（ ）） ☑ 産業廃棄物の種類 （ □ コン塊 ☑ アス塊 □ 木材 ☑ 汚泥 □ その他（ ）） □ 産業廃棄物の処分地 （ ☑ 再生処分場（ ） □ 最終処分場（ ） □ 別添図書 □ その他（ ） □ 別途協議 ） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】 □ 処分場の受入条件 （ ） ☑ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	□ その他（ ）	□ その他（ ）
工事支障物件関係	□ 工事支障物件あり	□ 支障物件名 （ □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ 有線 □ その他（ ） □ 移設時期 （ □ 令和 年 月 頃 □ 別途協議） □ 防護 （ ）
	□ その他	□ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
薬液注入関係	☑薬液注入工法等の指定あり	☑設計条件（　　）　工法区分（　二重管ストレーナ複相式　）　材料種類（　無機　）　施工範囲（　図面参照　） ☑削孔数量（　数量計算書参照　）　注入量　（　数量計算書参照　）　その他　（　　）
	☑提出書類あり ☑注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	☑工法関係（　施工計画書　）　材料関係（　使用材料一覧表　）
	☐その他（　　）	☐その他（　　）
再生材使用関係	☑再生材使用の指定あり	☑再生材の種類（　☑再生Asコン　☐再生路盤材　☑再生クラッシャーラン　☐道路用盛土材　☐再生コン砂　） ☑再生材が使用出来ない場合の措置（　☐新材に変更　☐その他（　　）　☑別途協議　）
	☐六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☑三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：☐盛土材　☐埋戻し材　☐サンドクッション材　☐上層路盤材　☐コンクリート二次製品 ☐グレーチング　☐その他（　　）） ☑下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板　）
	☐その他（　　）	☐その他（　　）
その他	☐工事用機材の保管及び仮置きの必要あり	☐保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　）
	☐現場発生品あり	☐品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　）
	☐支給品あり	☐品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　） 時期（令和　年　月　日）　その他（　　）
	☐盛土材等工事間流用あり	☐運搬方法（　☐受注者で運搬　☐受注者以外で運搬　☐別途協議　☐その他（　　）） ☐引渡場所（　☐別添図等　☐別途協議　☐その他（　　）） 数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　km）
	☐現場環境改善費適用工事	☐現場環境改善の内容（率分）（　　） ☐現場環境改善の内容（積上）（　　）
	☐その他（　　）	☐その他（　　）
適用条件	☑適用条件	☑三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：令和 元年 7月 1日）） ☐「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用 ☑設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。 （津市ＨＰ「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照） ☐その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6項に規定する 表1-2、表1-3）	☑ 一般監督 （ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合　【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（　　） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時ＶＥ方式 ☐ 契約後ＶＥ方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電子納品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☑ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☑ ２部　☐ （　　）部）とする。 ☐ 三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（令和　元年　7月改訂）を適用
産業廃棄物税	☑ 産業廃棄物税	☑ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☑ 工事カルテ作成・登録	☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☑ 建設副産物情報交換システム	☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
工事実態調査	☐ 工事実態調査	☐ 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	☐ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☐ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	☐ その他	☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　市
令和元年7月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

3　受注者等の義務

⑴　本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。

⑵　受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

⑶　受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

⑷　受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5　契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（ＲＣ－４０）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書　添付資料
４．三重県建設副産物処理基準
第９条　再生資源及びリサイクル製品等の利用
２.再生砕石（RC-40）の品質規格　参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

1　下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。

2　資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。

3　建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。

4　業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

１．この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
　ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
　なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

３．受注者は三重県公共工事共通仕様書「１－１－３設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。

４．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

５．発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第２２号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3　受注者等の責務

⑴　関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。

⑵　受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。

⑶　受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。

⑷　受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。

⑸　受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。

⑹　受注者等は、条例第７条第１項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4　公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

⑴　条例第７条第１項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。

⑵　条例第８条第１項の規定による命令に従わないとき。

⑶　条例第８条第２項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

⑷　⑴から⑶に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。

⑸　特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第６条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

１　津市公契約条例施行規則第８条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。

２　関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。

３　条例第７条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。

４　労働者が条例第９条第１項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。

５　労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。

６　労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。

７　市長等が行う施策に協力すること。