

前金	部分払	
有	1 回	

令和元年度営財管補継第 4 0 号

津市本庁舎大規模改修その他工事

工事場所	津市 西丸之内 地内
工 期	6 2 5 日間
工事概要	新築 キュービクル棟 鉄骨造 2 階建 延面積 3 0 0 m ² 思いやり駐車場 鉄骨造平家建 延面積 3 6 m ² 改修 (防水改修、建具改修、内外装改修、塗装改修、躯体改修) 外構 ※上記に係る建築工事等 一式
部長 部次長 営繕課長 調整・建築営繕担当主幹 建築営繕担当 担当 設計者 検算者 照査責任者 設備担当 設備担当 担当 設計者 検算者 照査責任者	

名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
建築		1	式		
電気設備		1	式		
機械設備		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		
工事費		1	式		

[illegible]

高所化					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
既製コンクリート		1	式		
防水		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
外構		1	式		
計					

高所化					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1-1キュービクル棟	1	式		
直接仮設	1-2ラック棟	1	式		
直接仮設	1-3オイルタンク（躯体）	1	式		
計					
土工	1-1キュービクル棟	1	式		
土工	1-2ラック棟	1	式		
土工	1-3オイルタンク（躯体）	1	式		
計					
地業	1-1キュービクル棟 ＜一般地業＞	1	式		
地業	1-1キュービクル棟 ＜杭地業＞	1	式		
地業	1-2ラック棟 ＜一般地業＞	1	式		
地業	1-2ラック棟 ＜杭地業＞	1	式		
地業	1-3オイルタンク（躯体） ＜一般地業＞	1	式		
地業	1-3オイルタンク（躯体） ＜杭地業＞	1	式		
計					
鉄筋	1-1キュービクル棟	1	式		
鉄筋	1-2ラック棟	1	式		
鉄筋	1-3オイルタンク（躯体）	1	式		
計					
コンクリート	1-1キュービクル棟	1	式		

高所化					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
コンクリート	1-2ラック棟	1	式		
コンクリート	1-3オイルタンク（躯体）	1	式		
計					
型枠	1-1キュービクル棟	1	式		
型枠	1-2ラック棟	1	式		
型枠	1-3オイルタンク（躯体）	1	式		
計					
鉄骨	1-1キュービクル棟 ＜鋼材費＞	1	式		
鉄骨	1-1キュービクル棟 ＜製作費＞	1	式		
鉄骨	1-2ラック棟 ＜鋼材費＞	1	式		
鉄骨	1-2ラック棟 ＜製作費＞	1	式		
計					
既製コンクリート	1-1キュービクル棟 ＜外部＞	1	式		
計					
防水	1-1キュービクル棟 ＜外部＞	1	式		
防水	1-1キュービクル棟 ＜内部＞	1	式		
防水	1-2ラック棟 ＜外部＞	1	式		
防水	1-2ラック棟 ＜内部＞	1	式		
計					
屋根及びとい	1-1キュービクル棟 ＜外部＞	1	式		

高所化					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋根及びとい	1-2ﾌｯｸ棟 ＜内部＞	1	式		
計					
金属	1-1ｷｬｰﾋﾞｸﾙ棟 ＜外部＞	1	式		
金属	1-1ｷｬｰﾋﾞｸﾙ棟 ＜内部＞	1	式		
金属	1-2ﾌｯｸ棟 ＜外部＞	1	式		
金属	1-2ﾌｯｸ棟 ＜内部＞	1	式		
計					
左官	1-1ｷｬｰﾋﾞｸﾙ棟 ＜外部＞	1	式		
左官	1-1ｷｬｰﾋﾞｸﾙ棟 ＜内部＞	1	式		
左官	1-2ﾌｯｸ棟 ＜外部＞	1	式		
左官	1-2ﾌｯｸ棟 ＜内部＞	1	式		
左官	1-3ｵｲﾙﾀﾝｸ（躯体）	1	式		
計					
建具	1-1ｷｬｰﾋﾞｸﾙ棟	1	式		
建具	1-2ﾌｯｸ棟	1	式		
計					
塗装	1-1ｷｬｰﾋﾞｸﾙ棟 ＜外部＞	1	式		
塗装	1-2ﾌｯｸ棟 ＜外部＞	1	式		
塗装	1-2ﾌｯｸ棟 ＜内部＞	1	式		
計					

高所化					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内外装	1-1キュービクル棟 ＜外部＞	1	式		
内外装	1-1キュービクル棟 ＜内部＞	1	式		
内外装	1-2ラック棟 ＜内部＞	1	式		
計					
ユニット及びその他	1-1キュービクル棟 ＜外部＞	1	式		
ユニット及びその他	1-1キュービクル棟 ＜内部＞	1	式		
計					
外構	舗装	1	式		
外構	囲障	1	式		
外構	雨水排水	1	式		
外構	植栽	1	式		
外構	その他工作物	1	式		
外構	撤去	1	式		
外構	発生材処分	1	式		
計					

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

高所化		地業		1-1キュービクル棟<杭地業>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P1 既製杭	φ 600 3本継杭 L24.0m 上杭: φ 450 SC杭 t6.0 8.0m 中杭: φ 450 PHC杭	2	本			
	A種-105N 8.0m 下杭: φ 600-450 NPH杭 A種-105N 8.0m					
P2 既製杭	φ 500 3本継杭 L24.0m 上杭: φ 400 SC杭 t6.0 8.0m 中杭: φ 400 PHC杭	7	本			
	A種-105N 8.0m 下杭: φ 500-400 NPH杭 A種-105N 8.0m					
P3 既製杭	φ 600 3本継杭 L22.0m 上杭: φ 450 SC杭 t6.0 6.0m 中杭: φ 450 PHC杭	2	本			
	A種-105N 8.0m 下杭: φ 600-450 NPH杭 A種-105N 8.0m					
施工費	プレボーリング拡大根固め工法 重機回送費・重機組立解体・副資材 発電機損料・圧縮強度試験費等	1	式			
	試験杭(本杭兼用)含む					
残土処分	発生材処分 運搬費共	85	m3			
杭頭補強	φ 400 現場7/17溶接 SD345 6-D25 L1170	7	か所			
杭頭補強	φ 450 現場7/17溶接 SD345 6-D25 L1170	2	か所			
杭頭補強	φ 450 現場7/17溶接 SD390 10-D35 L1720	2	か所			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

高所化		鉄骨		1-1キュービクル棟<鋼材費>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<主体鉄骨>						
鋼材	SS400 H-150×75×5×7	0.4	t			
鋼材	SS400 H-194×150×6×9	2.5	t			
鋼材	SS400 H-200×100×5.5×8 48.0kg H-300×150×6.5×9 1 t	1	式			
鋼材	SS400 H-450×200×9×14	2	t			
鋼材	SS400 H-500×200×10×16	5.6	t			
鋼材	SN400B H-200×200×8×12	1.3	t			
鋼材	SN400B H-400×200×8×13	2.9	t			
鋼材	SN400B H-700×300×13×24	6.1	t			
鋼材	SN490B H-588×300×12×20	9.9	t			
鋼材	SS400 L-75×75×6	0.2	t			
鋼材	BCR295 □-300×300×12.0	2.2	t			
鋼材	BCR295 □-300×300×16.0	9.4	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.5	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.3	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.6	t			

高所化		鉄骨		1-1キュービクル棟<鋼材費>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN400B PL-19	0.5	t			
鋼板	SN490B PL-12	1.7	t			
鋼板	SN490B PL-16	1	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-28	0.3	t			
鋼板	SN490C PL-32	0.4	t			
高力ボルト	S10T HTB-M16×35 HTB-M20×45	1	式			
高力ボルト	S10T HTB-M20×55 HTB-M20×60	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M16×40 HTB-M16×45	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M20×50 HTB-M20×55	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M20×60 HTB-M20×65	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M20×70	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M20×85	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M20×95	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M22×60	1	式			
スタットボルト	φ19 H100 材工共	1	式			
アンカーボルト	SS400 M20 L500 溶融亜鉛メッキ ダブルナット締 フック付	1	式			
溶融亜鉛メッキプレート	SS400 M20 ターンバックル・羽子板付 材工共	1	式			
床型枠用鋼製 デッキプレート	厚1.0	296	m ²			
デッキコン流止	PL-3.2 H150 材工共	102	m			

高所化		鉄骨		1-1キュービクル棟<鋼材費>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 控除		1	式			
<屋外階段鉄骨>						
鋼材	SS400 L-50×50×5	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12 1.7 t PL-22 22.0kg	1	式			
縞鋼板	SS400 PL-4.5	0.8	t			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M20×60	1	式			
溶融亜鉛メッキ 普通ボルト	皿ボルト M12×40	1	式			
アンカーボルト	SS400 M20 L500 溶融亜鉛メッキ ダブルナット締 フック付	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
<キュービクル受鉄骨>						
鋼材	SS400 H-150×150×7×10	2	t			
鋼材・鋼板	SS400 H-200×200×8×12 2.1 t PL-9 21.0kg	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M16×40 HTB-M16×55	1	式			
アンカーボルト	SS400 M12 L400 溶融亜鉛メッキ ダブルナット締 フック付	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
<目隠し壁受鉄骨>						
鋼材	SS400 H-200×100×5.5×8	1.6	t			
鋼材	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.8	t			
鋼材	STKR400 □-100×100×3.2	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.2	t			

津市建設部営繕課

高所化		鉄骨		1-1キュービクル棟<製作費>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<主体鉄骨>						
工場加工組立費	工作図・溶接共	1	式			
鉄骨溶融亜鉛メッキ処理費	溶融亜鉛メッキ塗布費 HDZ55	1	式			
現場組立・建方費		1	式			
鉄骨運搬費	メッキ工場分共	1	式			
高力ボルト締付	F8T・S10T	1	式			
アンカーボルト埋込み	取付手間	1	式			
柱底均しモルタル	230×230 厚30 1か所 無収縮モルタル	1	式			
露出型固定既製柱脚	□-300×300×16用 材工共 隅柱用	5	か所			
露出型固定既製柱脚	□-300×300×16用 材工共 中柱用	6	か所			
超音波探傷試験費	工場 第三者試験	1	式			
<屋外階段鉄骨>						
工場加工組立費	工作図・溶接共	1	式			
鉄骨溶融亜鉛メッキ処理費	溶融亜鉛メッキ塗布費 HDZ55	1	式			
現場組立・建方費		1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
高力ボルト締付	F8T	1	式			
普通ボルト締付		1	式			
アンカーボルト埋込み	取付手間	1	式			
柱底均しモルタル	150×400 厚30 2か所 無収縮モルタル	1	式			

高所化		鉄骨		1-1キュービクル棟<製作費>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<キュービクル受鉄骨>						
工場加工組立費	工作図共	1	式			
鉄骨溶融亜鉛メッキ処理費	溶融亜鉛メッキ塗布費 HDZ55	1	式			
現場組立・建方費		1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
高力ボルト締付	F8T	1	式			
アンカーボルト埋込み	取付手間	1	式			
柱底均しモルタル	200×200 厚30 12か所 無収縮モルタル	1	式			
<目隠し壁受鉄骨>						
工場加工組立費	工作図・溶接共	1	式			
鉄骨溶融亜鉛メッキ処理費	溶融亜鉛メッキ塗布費 HDZ55	1	式			
現場組立・建方費		1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
高力ボルト締付	F8T	1	式			
普通ボルト締付		1	式			
<耐火被覆>						
耐火被覆	ロックウール吹付 半湿式 1h耐火 厚25	1	式			
計						

高所化		鉄骨		1-2ﾌｯｸ棟<鋼材費>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<主体鉄骨>						
鋼材	SS400 H-200×100×5.5×8	0.1	t			
鋼材	SS400 H-300×150×6.5×9	0.2	t			
鋼材	SN400B H-300×150×6.5×9	0.7	t			
鋼材	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
鋼材	SS400 L-150×150×10×14	0.5	t			
鋼材	BCR295 □-200×200×9.0	2.9	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.1	t			
鋼板	SN490B PL-12	0.1	t			
鋼板	SN490B PL-16	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.2	t			
鋼材・鋼板	SS400 FB-6×50 29.0kg SS400 PL-6 3.0kg SS400 PL-12 25.0kg	1	式			
	SN400B PL-6 52.0kg SN400B PL-12 15.0kg					
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M16×45 HTB-M16×50	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M16×55	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M20×50 HTB-M20×55	1	式			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト	F8T HTB-M20×75	1	式			
溶融亜鉛メッキ 普通ボルト	M16×40	1	式			
溶融亜鉛メッキﾌﾟﾚｰｽ	SS400 M20 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ・羽子板付 材工共	1	式			

高所化		鉄骨		1-277棟<製作費>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<主体鉄骨>						
工場加工組立費	工作図・溶接共	1	式			
鉄骨溶融亜鉛メッキ処理費	溶融亜鉛メッキ塗布費 HDZ55	1	式			
現場組立・建方費	溶接共	1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
高力ボルト締付	F8T	1	式			
普通ボルト締付		1	式			
露出型固定既製柱脚	□-200×200×9用 材工共	4	か所			
超音波探傷試験	工場 第三者試験	1	式			
超音波探傷試験	現場 全数	1	式			
<目隠し壁受鉄骨>						
工場加工組立費	工作図・溶接共	1	式			
鉄骨溶融亜鉛メッキ処理費	溶融亜鉛メッキ塗布費 HDZ55	1	式			
現場組立・建方費		1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
普通ボルト締付		1	式			
計						

高所化		既製コンクリート		1-1キュービクル棟<外部>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ALC版	厚150 W600 A種 縦張 耐火目地材・副資材共	208	m ²			
壁 ALC版コーナー役物	厚150 W260+260 取付金物共	20.4	m			
ALC版 足元金物	L-65×65×6(通し) + L-65×65×6 @600	19.2	m			
ALC版 取付金物	L-65×65×6(通し)	59.2	m			
ALC版 取付金物	L-75×75×6(通し) + L-65×65×6 @600	14.4	m			
ALC版 自重受金物	L-65×65×6(通し)	26.4	m			
ALC版 自重受 取付下地金物	L-65×65×6 @1800 ヒースソングル共	20	か所			
ALC版 開口補強金物A1	縦材 L-75×75×6 L3600	4	か所			
ALC版 開口補強金物A2	縦材 L-75×75×6 L3600	2	か所			
ALC版 開口補強金物A3	縦材 L-75×75×6 L3600	2	か所			
ALC版 開口補強金物A4	縦材 L-75×75×6 L3400	2	か所			
ALC版 開口補強金物A5	縦材 L-65×65×6 L2850	2	か所			
ALC版 開口補強金物A6	縦材 L-75×75×6 L3600	2	か所			
ALC版 開口補強金物B1	横材 L-50×50×6 L2400	4	か所			
ALC版 開口補強金物B2	横材 L-50×50×6 L3000	2	か所			
ALC版 開口補強金物B3	横材 L-50×50×6 L2400	2	か所			
ALC版 開口補強金物B4	横材 L-50×50×6 L600	2	か所			
ALC版 開口補強金物B5	横材 L-50×50×6 L1200	1	か所			
ALC版 開口補強金物B6	横材 L-50×50×6 L1200	1	か所			
ALC版 開口補強金物C1	方杖材 2L-75×75×6 L900	2	か所			

高所化		防水		1-1キュービクル棟<外部>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 露出アスファルト防水	AS-J1工法 仕上塗料共(メーカー標準) コンコテ面	68.4	m ²			
屋根立上り 露出アスファルト防水	AS-J1工法 仕上塗料共(メーカー標準) 打放面	17.1	m ²			
屋根立上り天端 露出アスファルト防水	AS-J1工法 W220 仕上塗料共(メーカー標準) コンコテ面	34	m			
屋根 排水溝 露出アスファルト防水	AS-J1工法 W300 仕上塗料共(メーカー標準) モルタル面	11.1	m			
屋根立上り 防水押え金物	アルミ 既製品	50.3	m			
屋根立上り 防水端部シーリング	ゴムアスファルト系	50.3	m			
屋根 脱気装置	ステンレス	2	カ所			
キュービクル置場 露出アスファルト防水	AS-J1工法 仕上塗料共(メーカー標準) コンコテ面	129	m ²			
キュービクル置場 露出アスファルト防水	AS-J1工法 仕上塗料共(メーカー標準) モルタル面	6.8	m ²			
キュービクル置場 立上り 露出アスファルト防水	AS-J1工法 仕上塗料共(メーカー標準) 打放面	39.6	m ²			
キュービクル置場 排水溝 露出アスファルト防水	AS-J1工法 W650 仕上塗料共(メーカー標準) モルタル面	7.3	m			
キュービクル置場 防水押え金物	アルミ 既製品 水切兼用	104	m			
キュービクル置場 防水端部シーリング	ゴムアスファルト系	104	m			
キュービクル置場 脱気装置	ステンレス	2	カ所			
キュービクル置場 立上天端 塗膜防水	X-2 W200 コンコテ面	48.5	m			
キュービクル置場 立上り 塗膜防水	X-2 打放面	23.7	m ²			
屋根2 パラペット 塗膜防水	X-2 W390×H190(糸-630) RC面	18.8	m			
キュービクル置場 基礎天端 塗膜防水	X-2 コンコテ面	8.1	m ²			
キュービクル置場 基礎側面 塗膜防水	X-2 打放面	18.7	m ²			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×15	71.5	m			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

高所化		金属	1-1キュービクル棟<外部>			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	226	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H150	15.7	m			
キュービクル置場 点検歩廊床材	スチール 溶融亜鉛メッキ 厚2.0 W200×H60 ノンスリップ 型 鉄骨面 取付金物共	56.6	m ²			
キュービクル置場 出入口部 点検歩廊床材	スチール 溶融亜鉛メッキ 厚2.0 W250×H60 ノンスリップ 型 鉄骨面 取付金物共	1.6	m ²			
キュービクル置場外周 目隠し横ルーバー	アルミ 嵌合固定式 特注色(本庁舎外壁色近似色) ストリンガー共 鉄骨面	224	m ²			
	キュービクル置場外周 目隠し横ルーバー樹脂カバー共 9.7m程度					
幕板 金属パネル	アルミ 焼付塗装 厚2.0 下地:L-50×50×4 @900 A. BOLT:1-M16@900 L3207ヶ付	36.5	m ²			
外壁 煙突貫通用パネル	アルミ 焼付塗装 厚2.0 W560×H560 穴あけ加工 φ400 取付金物共	1	か所			
屋根 笠木	アルミ B-2種 W450	34.9	m			
屋根 笠木コーナー加工加算	出隅90° W450+450	4	か所			
ALC版天端 笠木	アルミ B-2種 W200	12.4	m			
ALC版天端 笠木コーナー加工加算	出隅90° W200+200	2	か所			
屋根 捨笠木	スチール 厚0.6 W400 取付金物共	34.9	m			
ALC版足元 水切金物	アルミ 厚2.0 B-1種 曲加工 W60×H50 下地金物:L-15×15×2.3	19.2	m			
ALC版下端 見切縁	アルミ B-2種 既製品 W150用	26.4	m			
折上天井端部 出隅見切縁	アルミ B-1種 既製品	15.7	m			
スロープ 手摺A	ステンレス HL W5500×H400~650 手摺:φ42.7 支柱φ34 @850	1	か所			
	ブラケット:φ22					
屋外階段 自立手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ H850+150 平部 手摺:φ42.7	11.5	m			
	支柱:FB-9×40 @900内外 受材:PL-9 60×100 @900内外 ボルト:φ12×2 @900内外					

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

高所化		左官		1-1キュービクル棟<外部>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	233	m ²			
スロープ 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地 (塗床下)	11	m ²			
屋根 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	68.4	m ²			
キュービクル置場 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	129	m ²			
キュービクル基礎天端 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	8.1	m ²			
屋根立上り 天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅220	34	m			
キュービクル立上り 天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	48.5	m			
屋根2パラペット 天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅400	18.8	m			
床立上り天端 天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	39.3	m			
キュービクル置場 床モルタル塗り	金ごて 防水下地	6.8	m ²			
屋根 側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅300	11.1	m			
キュービクル置場 側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅650	7.3	m			
屋根 防水入隅処理 (モルタル)	立上り入隅面取 幅70mm程度	61.4	m			
キュービクル置場 防水入隅処理 (モルタル)	立上り入隅面取 幅70mm程度	111	m			
ALC版足元 均しモルタル塗り	金ごて 糸幅150	19.2	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	65.6	m			
壁 複層塗材 E	ALCベネ面 ゆず肌状 ローラー塗り 上塗材：水性ふっ素樹脂 下地調整費C-1共	282	m ²			
壁 自然石調装飾仕上 塗材	超汚染トップコート 埋め目地工法 コンクリート面 下地調整費C-1共	108	m ²			
床立上り側面 自然石調装飾仕上 塗材	超汚染トップコート 埋め目地工法 コンクリート面 下地調整費C-1共	15.2	m ²			
床立上り天端 自然石調装飾仕上 塗材	W200 超汚染トップコート 埋め目地工法 コンクリート面 下地調整費C-1共	39.3	m			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

高所化		外構		舗装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	細粒度アスコン 厚50 プライムコート 粒度調整碎石路盤 厚150	192	m ²			
アスファルト舗装	細粒度アスコン 厚50 プライムコート 路床整正共	730	m ²			
コンクリート平板舗装	化粧ブロック 厚60 300角 サントクッション 厚30 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚40	75.2	m ²			
	路床整正共					
コンクリート平板舗装	化粧ブロック 厚60 300角 サントクッション 厚30 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚160	129	m ²			
コンクリート舗装	Fe21 厚130 金コテ仕上 鉄筋D10、誘発目地 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚120	9.2	m ²			
スロープ コンクリート舗装	Fe21 厚200～250 粗面仕上 鉄筋D13、D16共 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚200	68	m ²			
A1 視覚障がい者 誘導ブロック	厚60 誘導用 300角 サントクッション 厚30 粒度調整碎石路盤 厚100	32	か所			
	再生クラッシュラン路盤 (RC-40) 厚100					
A1 視覚障がい者 誘導ブロック	厚60 注意喚起用 300角 サントクッション 厚30 粒度調整碎石路盤 厚100	14	か所			
	再生クラッシュラン路盤 (RC-40) 厚100					
東側歩道 インターロッキング® 再取付	既存再利用 砂地業新設	30	m ²			
東側歩道 インターロッキング® 取外し	一時保管	30	m ²			
C1 L型側溝+縁石	W730 境界ブロック:御影石 水磨 180/205×250×600	5.6	m			
	基礎コンクリート:W730×H130/250					
C1 L型側溝+縁石	W730 境界ブロック:御影石 水磨 180/205×250×600	1	m			
	基礎コンクリート:W730×H130/250 クラッシュラン路盤 (C-40) t200					
C2 L型側溝+縁石	W730 境界ブロック:PC 180/205×250×600	14.4	m			
	基礎コンクリート:W730×H130/250					
C2 L型側溝+縁石	W730 境界ブロック:PC 180/205×250×600	1	m			

高所化		外構		舗装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎コンクリート:W730×H130/250 クラッシュラン路盤 (C-40) t200					
R L型側溝	PC W500 敷モルタル 厚20 クラッシュラン 厚100	6.2	m			
J1 乗入れ用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	PC 150/170×100×600 敷モルタル 厚20 底盤D10@200ｸﾞﾚｯﾄﾞ入り	19	m			
Z 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	PC 150/170×250×600 敷モルタル 厚20 基礎コンクリート 厚100	6.4	m			
	再生クラッシュラン 厚100					
T 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	御影石 JB仕上 120×120 敷モルタル 厚20 基礎コンクリート 厚60	31	m			
	クラッシュラン 厚100					
駐車区画線 路面表示	溶融式 3種1号 W150	206	m			
か 注意喚起 路面表示	溶融式 3種1号 直進矢印 W500×D5000 (W150mm換算:11.75m)	1	か所			
き・く 駐車区画床面 サイン	溶融式 3種1号 緑ﾍﾞﾀ塗+ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ W3500×D3500 (W150mm換算:84.00m)	2	か所			
け 注意喚起 路面表示	溶融式 3種1号 T字 W4800×D500+6500 (W150mm換算:22.50m)	1	か所			
こ・さ 注意喚起 路面表示	溶融式 3種1号 右折矢印 W800×D3000 (W150mm換算:5.30m)	2	か所			
し・す 注意喚起 路面表示	溶融式 3種1号 直進矢印 W400×D3000 (W150mm換算:6.00m)	2	か所			
車止めﾌﾞﾛｯｸ	PC 120/150×120×600 ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ固定式 2か所/組	37	組			
舗装機械運搬		1	式			
すきとり	積み込み共 H300程度	95.3	m3			
根切り	小規模土工 ー	1.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.1	m3			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	95.8	m3			
土工機械運搬		1	式			

津市建設部営繕課

高所化		外構		雨水排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W1 U字溝	RC W200×H200～300	9.5	m			
W1 U字溝 蓋	スチール製 レーシング T-2 W200用 プレシタイプ 受枠共	9.5	m			
W2 U字溝	RC W200×H320～420	10.5	m			
W2 U字溝 蓋	スチール製 レーシング T-2 W200用 プレシタイプ 受枠共	10.5	m			
X1 U字溝	RC W200×H200～220	2.4	m			
X1 U字溝 蓋	スチール製 レーシング T-2 W200用 細目ノンスリップ 受枠共	2.4	m			
X2 U字溝	RC W200×H300～320	2.3	m			
X2 U字溝 蓋	スチール製 レーシング T-2 W200用 細目ノンスリップ 受枠共	2.3	m			
X3 U字溝	RC W200×H220～300	8.4	m			
X3 U字溝 蓋	スチール製 レーシング T-14 W200用 細目ノンスリップ 受枠共	8.4	m			
雨水桝A4・5	RC 250×600角 H850	2	か所			
雨水桝A3	RC 250×600角 H730	1	か所			
雨水桝A 蓋	スチール製 レーシング T-25 250×600角用 細目プレシ 受枠共	3	か所			
雨水桝B	RC 600角 H890	1	か所			
雨水桝B 蓋	スチール製 MH T-25 600角用 滑止模様 受枠共	1	か所			
雨水桝C	RC 600角 H960	1	か所			
雨水桝C 蓋	スチール製 MH T-25 600角用 滑止模様 受枠共	1	か所			
雨水桝D	RC 600角 H1060	1	か所			
雨水桝D 蓋	スチール製 MH T-25 600角用 滑止模様 受枠共	1	か所			
雨水桝E	RC 350角 H450	2	か所			

高所化		外構		雨水排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水樹E 蓋	スチール格レーティング T-14 350角用 細目ノンスリップ 受枠共	2	か所			
雨水樹F	RC 350角 H550	1	か所			
雨水樹F 蓋	PC 350角用 T-2 受枠共	1	か所			
雨水マンホール	PC/RC φ600/900 H1800	1	か所			
雨水マンホール 蓋	スチールMH T-25 φ600用 受枠共	1	か所			
a雨水樹 蓋	化粧鉄蓋(平板ブロック用) 鋳鉄目地 600角 T-2 簡易密閉型 スライド開閉式 受枠共	1	か所			
既設樹天端補修 モルタル塗り	金ごて 糸幅150	9.4	m			
c 排水管	VU φ200	20.6	m			
d 排水管	VU φ100	4.6	m			
e 排水管	VU φ250	32.5	m			
既設配管接続加工	φ200	2	か所			
既設配管接続加工	φ250	1	か所			
既設樹 モルタル穴埋め	φ250	1	か所			
工事中期間中 水替費	釜場排水	1	式			
根切り	小規模土工 —	89.3	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	73.5	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	15.8	m ³			
計						

津市建設部営繕課

高所化		外構		その他工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D 名板取外し	赤御影石 一時保管共 W1200/2500×D300/600×H900+100 RC基礎(W2000×D1000×H500) 共	1	か所			
I 進入禁止看板 取外し	表示部 φ600x2枚 全体H1800 基礎共 一時保管共	1	か所			
S 標識取外し	表示部 φ600+600角 全体H2700 基礎共 一時保管共	1	か所			
U1 ﾌﾗﾝﾀｰ取外し	φ850×H500 一時保管共	6	か所			
U2 ﾌﾗﾝﾀｰ取外し	W800×D350 一時保管共	4	か所			
D 名板再取付け	赤御影石 W1200/2500×D300/600×H900+100 RC基礎(W2000×D1000×H500) 共	1	か所			
	※既存再利用					
F 公衆電話ﾍﾞﾆｱ養生	W1800×D1500×H2300	1	か所			
G 入口看板	表示部W600×H850 全体H1500	1	か所			
G入口看板サイン 基礎	RC W940×D450×H600	1	か所			
G 仮設入口看板	表示部W600×H850 仮囲い面設置	1	か所			
H 出口看板	表示部W600×H850 全体H1500	1	か所			
H出口看板サイン 基礎	RC W940×D450×H600	1	か所			
H 仮設出口看板	表示部W600×H850 仮囲い面設置	1	か所			
I 進入禁止看板 再取付	表示部 φ600x2枚 全体H1800 基礎共 ※既存再利用	1	か所			
S 標識再取付	表示部 φ600+600角 全体H2700 基礎共 ※既存再利用	1	か所			
U1 ﾌﾗﾝﾀｰ再取付	φ850×H500 ※既存再利用	6	か所			
U2 ﾌﾗﾝﾀｰ再取付	W800×D350 ※既存再利用	4	か所			
M オイルタンク配管ﾍﾞｯﾄ	RC 伏47.80m2	1	式			
M オイルタンク配管ﾍﾞｯﾄ 蓋	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25 ﾎｰﾙﾄ固定 W600用 細目ｼﾝｽﾄﾗｯﾌﾟ 受枠共	23.3	m			

津市建設部営繕課

高所化		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	アスファルト面 90.3m程度	1	式			
アスファルト舗装撤去	集積共 1015㎡程度	1	式			
脱色アスファルト舗装撤去	集積共 54.8㎡程度	1	式			
タイル舗装撤去	集積共 200㎡程度 土間コンクリート共	1	式			
コンクリート舗装撤去	集積共 76.4㎡程度	1	式			
Y2 スロープ 御影石撤去	集積共 床:6.1㎡程度、立上り:4.7m程度 モルタル共	1	式			
A1 視覚障がい者タイル 撤去	集積共 46か所	1	式			
既設駐車場～東側 歩道 縁石撤去	集積共 17.5m程度	1	式			
C1・C2 L型側溝+縁石撤去	集積共 C1:21.4m程度 C2:33.0m程度	1	式			
W L型側溝撤去	集積共 13.9m程度	1	式			
車止めブロック撤去	集積共 43組	1	式			
B1～B4 植込壁a撤去	集積共 B1:26.4m程度、B2:24.5m程度 B3:29.7m程度、B4:22.8m程度	1	式			
J 手摺撤去	集積共 18.6m程度 基礎共	1	式			
K1・K2 小型擁壁1撤去	集積共 K1:18.8m程度、K2:19.2m程度	1	式			
P 車止ポール撤去	集積共 12本 基礎共	1	式			
a 雨水桝 蓋撤去	集積共 1か所	1	式			
a 雨水桝天端 はつり	集積共 9.4m程度	1	式			
d 雨水マンホール撤去	蓋、集積共 1か所	1	式			
雨水桝撤去	蓋、集積共 A:3か所、B:1か所、C:1か所	1	式			
排水管撤去	集積共 31.4m程度	1	式			

高所化		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
低木伐採・抜根	集積共 320本	1	式			
高木伐採・抜根	集積共 7本	1	式			
低木密植伐採・抜根	集積共 66.2㎡程度	1	式			
客土撤去	集積共 316㎡程度	1	式			
看板・仮設看板撤去	集積共 4か所 基礎共	1	式			
M ベンチ・テーブル撤去	集積共 ベンチ:2か所、テーブル:1か所	1	式			
O 階段撤去	集積共 1か所	1	式			
Q ポール照明撤去	集積共 1か所 基礎共	1	式			
R モニュメント撤去	集積共 1か所 基礎共	1	式			
T 懸垂幕床・壁設置撤去	集積共 床設置:2か所、壁設置:6か所	1	式			
X サイン支柱撤去	集積共 2か所 基礎共	1	式			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

便所改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	2-1. 高層棟東便所改修	1	式		
直接仮設	2-2. 高層棟西便所改修	1	式		
直接仮設	2-3. 議会棟便所改修	1	式		
計					
防水改修	2-1. 高層棟東便所改修 <改修>	1	式		
防水改修	2-2. 高層棟西便所改修 <改修>	1	式		
防水改修	2-3. 議会棟便所改修 <改修>	1	式		
計					
建具改修	2-1. 高層棟東便所改修 <撤去>	1	式		
建具改修	2-1. 高層棟東便所改修 <改修>	1	式		
建具改修	2-2. 高層棟西便所改修 <撤去>	1	式		
建具改修	2-2. 高層棟西便所改修 <改修>	1	式		
建具改修	2-3. 議会棟便所改修 <撤去>	1	式		
建具改修	2-3. 議会棟便所改修 <改修>	1	式		
計					
内装改修	2-1. 高層棟東便所改修 <撤去>	1	式		
内装改修	2-1. 高層棟東便所改修 <改修>	1	式		
内装改修	2-2. 高層棟西便所改修 <撤去>	1	式		
内装改修	2-2. 高層棟西便所改修 <改修>	1	式		
内装改修	2-3. 議会棟便所改修 <撤去>	1	式		

便所改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内装改修	2-3. 議会棟便所改修 〈改修〉	1	式		
計					
塗装改修	2-1. 高層棟東便所改修 〈改修〉	1	式		
塗装改修	2-2. 高層棟西便所改修 〈改修〉	1	式		
塗装改修	2-3. 議会棟便所改修 〈改修〉	1	式		
計					
躯体改修	2-1. 高層棟東便所改修 〈撤去〉	1	式		
躯体改修	2-1. 高層棟東便所改修 〈改修〉	1	式		
躯体改修	2-2. 高層棟西便所改修 〈撤去〉	1	式		
躯体改修	2-2. 高層棟西便所改修 〈改修〉	1	式		
躯体改修	2-3. 議会棟便所改修 〈撤去〉	1	式		
躯体改修	2-3. 議会棟便所改修 〈改修〉	1	式		
計					
発生材処理	2-1. 高層棟東便所改修	1	式		
発生材処理	2-2. 高層棟西便所改修	1	式		
発生材処理	2-3. 議会棟便所改修	1	式		
計					

便所改修		建具改修		2-1. 高層棟東便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<軽量鋼製建具>						
LSD-6	W800×H2100	8	か所			
LSD-7	W800×H2100	8	か所			
運搬・取付け		1	式			
<トイレブース>	運搬・取付け含む					
B1F女子便所3 トイレブース	H2000 延L5745 扉3か所	1	か所			
B1F男子便所3 トイレブース	H2000 延L4970 扉3か所	1	か所			
1～7F女子便所3 トイレブース	H2000 延L5725 扉3か所	7	か所			
1～7F男子便所3 トイレブース	H2000 延L5050 扉3か所	7	か所			
8F女子便所4 トイレブース	H2000 延L7295 扉4か所	1	か所			
8F男子便所4 トイレブース	H2000 延L5080 扉3か所	1	か所			
B1F女子便所3 隔板	H2000 L650	1	か所			
B1F男子便所3 隔板	H2000 L700	1	か所			
1～7F女子便所3 隔板	H2000 L650	7	か所			
1～7F男子便所3 隔板	H2000 L740	7	か所			
8F女子便所4 隔板	H2000 L625	1	か所			
<ガラス>						
型板ガラス	厚4 W200×H900	16	枚			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	70.4	m			
<その他>						

津市建設部営繕課

便所改修		建具改修		2-2. 高層棟西便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鋼製建具>						
SD-5	W600×H1300	8	か所			
運搬・取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-8 (B1F)	W800×H2100	1	か所			
LSD-8 (2～8F)	W800×H2100	7	か所			
LSD-12	W700×H2100	1	か所			
LSD-13	W750×H2100	7	か所			
運搬・取付け		1	式			
<トイレブース>	運搬・取付け含む					
B1F女子便所1 トイレブース	H2000 延L5395 扉3か所	1	か所			
B1F男子便所1 トイレブース	H2000 L840 扉1か所	1	か所			
1F女子便所2 トイレブース	H2000 延L9315 扉4か所	1	か所			
1F男子便所2 トイレブース	H2000 延L6990 扉3か所	1	か所			
1F男子便所2 SK トイレブース	H2000 延L1570 扉1か所	1	か所			
2～8F女子便所1 トイレブース	H2000 延L5545 扉3か所	7	か所			
2～8F男子便所1 トイレブース	H2000 L840 扉1か所	7	か所			
B1F男子便所1 隔板	H2000 L840	1	か所			
1F女子便所2 隔板	H2000 L800	1	か所			
2～8F男子便所1 隔板	H2000 L850	7	か所			

津市建設部営繕課

便所改修		建具改修		2-3. 議会棟便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鋼製建具>						
SD-3	W1600×H2100	2	か所			
運搬・取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-9	W800×H2100	3	か所			
LSD-10	W800×H2100	1	か所			
LSD-11	W850×H2100	1	か所			
LSD-12	W700×H2100	2	か所			
運搬・取付け		1	式			
<トイレブース>	運搬・取付け含む					
2F女子便所5 トイレブース	H2000 延L3835 扉2か所	1	か所			
2F男子便所5 トイレブース	H2000 延L5739 扉3か所	1	か所			
3F女子便所6 トイレブース	H2000 延L3740 扉2か所	1	か所			
3F女子便所7 トイレブース	H2000 延L2100 扉1か所	1	か所			
3F女子便所7 トイレブース	H2000 延L692.5 扉1か所	1	か所			
3F男子便所6 トイレブース	H2000 延L7605 扉3か所	1	か所			
3F男子便所7 トイレブース	H2000 延L1062.5 扉1か所	1	か所			
2F女子便所5 隔板	H2000 L770	1	か所			
2F男子便所5 隔板	H2000 L965	1	か所			
3F女子便所6 隔板	H2000 L770	1	か所			

津市建設部営繕課

便所改修		内装改修		2-1. 高層棟東便所改修<撤去>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 572m程度	1	式			
和便器範囲 床 防水押えコンクリート 撤去	鉄筋、集積共 0.7m3程度	1	式			
ライニング 壁 コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	集積共 69.2㎡程度 ﾌﾗｲﾌﾟｰﾌﾟﾛｯｸ 59.7m程度共	1	式			
和便器範囲 床 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去	集積共 7.3㎡程度	1	式			
床 御影石撤去	ﾓﾙﾀﾙ共 0.5㎡程度 巾木御影石 1.6m程度 集積共	1	式			
床 ﾀｲﾙ貼撤去	ﾓﾙﾀﾙ、集積共 3.3㎡程度	1	式			
和便器範囲 床 保護ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共 14.6㎡程度	1	式			
床 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共 3.4㎡程度	1	式			
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去	2.9㎡程度 ﾋﾞｰｺﾝ床ﾀｲﾙ撤去 0.5㎡程度 集積共	1	式			
ｽﾃﾝﾚｽ巾木撤去	集積共 11.5m程度	1	式			
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋、集積共 13.6m3程度	1	式			
壁 ﾀｲﾙ貼撤去	ﾓﾙﾀﾙ、集積共 252㎡程度	1	式			
壁下地撤去	集積共 9.6㎡程度	1	式			
壁仕上材撤去	集積共 19.2㎡程度	1	式			
天井下地撤去	天井点検口、集積共 205㎡程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 11.9㎡程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 ﾌｽﾍﾞｽﾄ含有材 193㎡程度	1	式			
照明ﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共 39.3m程度	1	式			
ライニング ｽﾃﾝﾚｽ面台撤去	集積共 9.3m程度	1	式			
化粧鏡撤去	集積共 18か所	1	式			

便所改修		内装改修		2-1. 高層棟東便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<石>						
WC3前廊下 床 御影石	厚30 シェットパーナー仕上	1.7	m ²			
WC3前廊下 巾木 御影石立上げ	H80 厚30 水磨き仕上	4	m			
<タイル>						
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	14	m ²			
<木>						
ライニング 壁 耐水合板	1類 厚12.0 張物下 ボード面	1.9	m ²			
ライニング 壁 耐水合板	1類 厚12.0 化粧板下 ボード面	36.7	m ²			
L型手摺 取付下地補強	耐水合板 厚12.0 W1200×H1200	20	か所			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	390	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	97.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	38.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	11.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	68	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途	129	m ²			
軽量鉄骨 開口部補強		1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	18	か所			
AW取合 増額縁	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 50×25 糸-120程度 取付金物共	16.3	m			
SD取合 増額縁	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 90×25 糸-145程度 取付金物共	39.2	m			

便所改修		内装改修		2-1. 高層棟東便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
三方枠取合 増額縁	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 90×25 糸-145程度 取付金物共	7.1	m			
巾木	ステンレス HL 厚1.0 曲加工 H60 糸-160	26.9	m			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚60	210	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	46.1	m ²			
壁 複層仕上塗材 E	モルタル面 下地調整費共	46.1	m ²			
壁 複層仕上塗材 E	ボート面 下地調整費共	25.8	m ²			
壁 複層仕上塗材 E	上塗りのみ 既存塗装面 下地調整費共	171	m ²			
<内装>						
ビニル床タイルA	厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 多湿部 (モルタル面)	1.7	m ²			
ビニル床タイルB	厚さ2.5 コンボリューションビニル床タイルKT 多湿部 (モルタル面)	9.5	m ²			
ビニル床シートB	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(モルタル面)	197	m ²			
巾木 ビニル床シートB立上げ	高さ60 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(ボート面)	243	m			
床シート立上げ端部 見切縁	アルミジョイナー	243	m			
壁 せっこうボート 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(合板下) 鋼製、木、ボート下地 下地張り — —	38.6	m ²			
壁 せっこうボート 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(吹付下) 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	22.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(張物下) 鋼製、木、ボート下地 継目処理 — —	9.9	m ²			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(化粧板下) 鋼製、木、ボート下地 下地張り — —	423	m ²			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(張物下) U L工法 継目処理	0.3	m ²			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(化粧板下) U L工法 下地張り	12.8	m ²			

便所改修		内装改修		2-1. 高層棟東便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 (素地) 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	73.7	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 (吹付下) 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	3.2	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 (張物下) 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	2.5	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 (化粧板下) 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚 9.5共	92	m ²			
壁 マシ不燃化粧板	厚3 ボード面 シール共	528	m ²			
ライニング 壁 マシ不燃化粧板	厚3 合板面 シール共	36.7	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	197	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	260	m			
間仕切内 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	93	m ²			
<ユニット及びその他>						
B1F女子便所3 洗面カウンター	W1800×D500×H800 2ホール 天板:マシボード ストフォーム 厚25 扉:マシ化粧板	1	か所			
	ケント式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
B1F男子便所3 洗面カウンター	W1545×D500×H800 2ホール 天板:マシボード ストフォーム 厚25 扉:マシ化粧板	1	か所			
	ケント式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
1～7F女子便所3 洗面カウンター	W1800×D500×H800 2ホール 天板:マシボード ストフォーム 厚25 扉:マシ化粧板	7	か所			
	ケント式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
1～7F男子便所3 洗面カウンター	W1590×D500×H800 2ホール 天板:マシボード ストフォーム 厚25 扉:マシ化粧板	7	か所			
	ケント式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
8F女子便所4 洗面カウンター	W2800×D500×H800 3ホール 天板:マシボード ストフォーム 厚25 扉:マシ化粧板	1	か所			
	ケント式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					

津市建設部営繕課

便所改修		内装改修		2-2. 高層棟西便所改修<撤去>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	塩ビ面 22.6m程度 コンクリート面 522m程度	1	式			
和便器範囲 床 防水押えコンクリート撤去	鉄筋、集積共 0.7m3程度	1	式			
和便器範囲 床 アスファルト防水撤去	集積共 7.8m3程度	1	式			
和便器範囲 床 保護モルタル撤去	集積共 15.6m3程度	1	式			
壁 コンクリート撤去	鉄筋、集積共 1.8m3程度	1	式			
ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	集積共 73.9m3程度 テラゾーブロック 56.7m程度共	1	式			
床 モルタル撤去	集積共 2.7m3程度	1	式			
床 コームタイル撤去	2.4m3程度 ビニル床タイル撤去 0.3m3程度 集積共	1	式			
ステンレス巾木撤去	集積共 24.0m程度	1	式			
壁 タイル貼撤去	モルタル、集積共 94.4m3程度	1	式			
天井下地撤去	天井点検口、集積共 181m3程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 16.2m3程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 アスベスト含有材 165m3程度	1	式			
照明ボックス撤去	集積共 30.4m程度	1	式			
化粧鏡撤去	集積共 18か所	1	式			
計						

便所改修		内装改修		2-2. 高層棟西便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<タイル>						
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	11	m ²			
<木>						
ライニング 壁 耐水合板	1類 厚12 張物下 ボード面	1.6	m ²			
ライニング 壁 耐水合板	1類 厚12 化粧板下 ボード面	30.7	m ²			
L型手摺 取付下地補強	耐水合板 厚12.0 W1200×H1200	19	か所			
ベビーカー 取付下地補強	耐水合板 厚12.0 W900×H1200	1	か所			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	435	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	65.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	32.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	93.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途	54.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	16.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	8.2	m ²			
軽量鉄骨 開口部補強		1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	18	か所			
巾木	ステンレス HL 厚1.0 曲加工 H60 糸-160 取付金物共	23.2	m			
SD取合 増額縁	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 90×25 糸-145程度 取付金物共	4.2	m			
三方枠取合 増額縁	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 90×25 糸-145程度 取付金物共	10.3	m			

便所改修		内装改修		2-2. 高層棟西便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚60	160	m ²			
壁 複層仕上塗材E	既存モルタル面	27.9	m ²			
壁 複層仕上塗材E	上塗りのみ 既存塗装面	136	m ²			
<内装>						
ビニル床タイルA	厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 多湿部 (モルタル面)	0.3	m ²			
ビニル床タイルB	厚さ2.5 コンボリューションビニル床タイルKT 多湿部 (モルタル面)	2.4	m ²			
ビニル床シートB	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(モルタル面)	157	m ²			
巾木 ビニル床シートB立上げ	高さ60 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(ボート面)	223	m			
床シート立上げ端部 見切縁	アルミジョイナー	223	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(合板下) 鋼製、木、ボード下地 下地張り — —	32.3	m ²			
壁 シーズンク せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(張物下) 鋼製、木、ボード下地 継目処理 — —	11.9	m ²			
壁 シーズンク せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(化粧板下) 鋼製、木、ボード下地 下地張り — —	489	m ²			
壁 メラミン不燃化粧板	厚3 ボード面 シール共	489	m ²			
ライニング 壁 メラミン不燃化粧板	厚3 合板面 シール共	30.7	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	24.5	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	149	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	257	m			
<ユニット及びその他>						
B1F女子便所1 洗面カウンター	W1475×D500×H800 2ホール 天板:メラミンボ ストフォーム 厚25 扉:メラミン化粧板	1	か所			

便所改修		内装改修		2-2. 高層棟西便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケトン式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
B1F男子便所1 洗面カウンター	W925×D500×H800 1ホール 天板:メラミンボートフォーム 厚25 扉:メラミン化粧板	1	か所			
	ケトン式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
1F女子便所2 洗面カウンター	W2400×D500×H800 3ホール 天板:メラミンボートフォーム 厚25 扉:メラミン化粧板	1	か所			
	ケトン式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
1F男子便所2 洗面カウンター	W2720×D500×H800 3ホール 天板:メラミンボートフォーム 厚25 扉:メラミン化粧板	1	か所			
	ケトン式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
2～8F女子便所1 洗面カウンター	W1530×D500×H800 2ホール 天板:メラミンボートフォーム 厚25 扉:メラミン化粧板	7	か所			
	ケトン式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
2～8F男子便所1 洗面カウンター	W1080×D500×H800 1ホール 天板:メラミンボートフォーム 厚25 扉:メラミン化粧板	7	か所			
	ケトン式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
化粧鏡	厚5.0 W925×H1000 ステンレス枠共	1	か所			
化粧鏡	厚5.0 W1080×H1000 ステンレス枠共	7	か所			
化粧鏡	厚5.0 W1475×H1000 ステンレス枠共	1	か所			
化粧鏡	厚5.0 W1530×H1000 ステンレス枠共	7	か所			
化粧鏡	厚5.0 W2400×H1000 ステンレス枠共	1	か所			
化粧鏡	厚5.0 W2720×H1000 ステンレス枠共	1	か所			
ライニング 面台	メラミンボートフォーム 厚20 W100 取付下地共	11.1	m			
ライニング 面台	メラミンボートフォーム 厚20 W150 取付下地共	0.6	m			
ライニング 面台	メラミンボートフォーム 厚20 W200 取付下地共	14.5	m			

便所改修		内装改修		2-3. 議会棟便所改修<撤去>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	塩ビ面 11.6m程度 ポート面 16m程度 コンクリート面 167m程度	1	式			
和便器範囲 床 防水押えコンクリート 撤去	鉄筋、集積共 0.1m3程度	1	式			
和便器範囲 床 アスファルト防水撤去	集積共 1.0m2程度	1	式			
和便器範囲 床 保護モルタル撤去	集積共 2.6m2程度	1	式			
床 モルタル撤去	集積共 58.7m2程度	1	式			
床 コンクリート撤去	1.4m2程度 ビニル床タイル撤去 0.3m2程度 ビニル巾木撤去 2.1m程度 集積共	1	式			
床 ビニル床シート撤去	集積共 アスベスト含有材 57m2程度	1	式			
木巾木撤去	集積共 9.4m程度	1	式			
ステンレス巾木撤去	集積共 63.1m程度	1	式			
壁 コンクリート撤去	鉄筋、集積共 1.4m3程度	1	式			
ライニング 壁 コンクリートブロック撤去	集積共 21.0m2程度 テラゾーブロック 20.9m程度共	1	式			
壁 タイル貼撤去	モルタル、集積共 22.2m2程度	1	式			
壁 石膏ボード撤去	集積共 5.7m2程度	1	式			
壁 ビニルクロス撤去	集積共 184m2程度	1	式			
壁下地撤去	集積共 5.7m2程度	1	式			
天井下地撤去	天井点検口、集積共 133m2程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 111m2程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 アスベスト含有材 22m2程度	1	式			
照明ボックス撤去	集積共 9.7m程度	1	式			
洗面カウンター撤去	集積共 4か所	1	式			

津市建設部營繕課

便所改修		内装改修		2-3. 議会棟便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<タイル>						
床 汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	6.2	m ²			
<木>						
巾木	ラ 堅木 25×60	30.7	m			
ライニング 壁 耐水合板	1類 厚12 張物下 フォート面	0.8	m ²			
ライニング 壁 耐水合板	1類 厚12 化粧板下 フォート面	14.7	m ²			
L型手摺 取付下地補強	耐水合板 厚12.0 W300×H1200	1	か所			
L型手摺 取付下地補強	耐水合板 厚12.0 W1200×H1200	6	か所			
ペビアーチェア 取付下地補強	耐水合板 厚12.0 W900×H1200	3	か所			
ペビアーシート 取付下地補強	耐水合板 厚12.0 W1200×H1200	1	か所			
可動式手摺 取付下地補強	耐水合板 厚12.0 W1200×H1200	1	か所			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	53.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	35.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	21.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	16.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	3.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	89.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	35.5	m ²			
軽量鉄骨 開口部補強		1	式			

便所改修		内装改修		2-3. 議会棟便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	9	か所			
2F男女便所5 壁一方枠	スチール 厚1.6 曲加工 116×25 糸-186 H2400 取付金物共	2	か所			
3F男女便所6 壁一方枠	スチール 厚1.6 曲加工 116×25 糸-186 H2400 取付金物共	1	か所			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚60	74.8	m ²			
<内装>						
ビニル床タイルA	厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 多湿部 (モルタル面)	0.3	m ²			
ビニル床タイルB	厚さ2.5 コンボリューションビニル床タイルKT 多湿部 (モルタル面)	3.5	m ²			
ビニル床シートB	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(モルタル面)	71	m ²			
巾木 ビニル床シートB立上げ	高さ60 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(ボート面)	61.1	m			
巾木 ビニル床シートB立上げ	高さ60 厚さ2.0 下地調整共 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(既存モルタル面)	24.3	m			
巾木 ビニル床シートB立上げ	高さ60 厚さ2.0 下地調整共 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(既存ボート面)	8.2	m			
床シート立上げ端部 見切縁	アルミジョイナー	93.5	m			
ビニル幅木	高さ60	2.2	m			
壁 せっこうボート 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(合板下) 鋼製、木、ボート下地 下地張り — —	15.4	m ²			
壁 せっこうボート 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(クロス下) 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	6.2	m ²			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(張物下) 鋼製、木、ボート下地 継目処理 — —	2	m ²			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(化粧板下) 鋼製、木、ボート下地 下地張り — —	81.2	m ²			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(素地) 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	16.5	m ²			
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(張物下) 鋼製、木、ボート下地 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	0.7	m ²			

便所改修		内装改修		2-3. 議会棟便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 シーシング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 (化粧板下) 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚 9.5共	36.6	m ²			
壁 シーシング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 (張物下) U L工法 継目処理	0.2	m ²			
壁 シーシング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 (化粧板下) U L工法 下地張り	11.9	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 既存モルタル面 素地B種 多湿部 下地調整共	12	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 ボード面 素地B種 多湿部	23	m ²			
壁 マリン不燃化粧板	厚3 ボード面 シール共	113	m ²			
ライニング 壁 マリン不燃化粧板	厚3 合板面 シール共	14.7	m ²			
壁 マリン不燃化粧板	厚3 既存モルタル面 下地調整、シール共	64.4	m ²			
壁 マリン不燃化粧板	厚3 既存ボード面 下地調整、シール共	17.1	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ハイス)0.8FK 厚 6 突付け	3.8	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	125	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	159	m			
間仕切内 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	13.8	m ²			
<ユニット及びその他>						
2F女子便所5 洗面カウンター	W2630×D500×H800 2ホール 天板:マリンボーストフォーム 厚25 扉:マリン化粧板	1	か所			
	ケント式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
2F男子便所5 洗面カウンター	W1800×D500×H800 2ホール 天板:マリンボーストフォーム 厚25 扉:マリン化粧板	1	か所			
	ケント式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
3F女子便所6 洗面カウンター	W2530×D500×H800 2ホール 天板:マリンボーストフォーム 厚25 扉:マリン化粧板	1	か所			
	ケント式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					

便所改修		内装改修		2-3. 議会棟便所改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3F男子便所6 洗面カウンター	W1800×D500×H800 2ホール 天板:ラミネートフォーム 厚25 扉:ラミネ化粧板	1	か所			
	キャット式取外パネル 収納内:合板 厚4 同等					
化粧鏡	厚5.0 W760×H1000 ステンレス枠共	1	か所			
化粧鏡	厚5.0 W847.5×H1000 ステンレス枠共	1	か所			
化粧鏡	厚5.0 W1800×H1000 ステンレス枠共	2	か所			
化粧鏡	厚5.0 W2530×H1000 ステンレス枠共	1	か所			
化粧鏡	厚5.0 W2630×H1000 ステンレス枠共	1	か所			
2F女子便所5 カウンター	W609×D485 天板:ラミネ化粧板 厚30	1	か所			
3F女子便所6 カウンター	W634×D520 天板:ラミネ化粧板 厚30	1	か所			
3F男子便所6 カウンター	W615×D595 天板:ラミネ化粧板 厚30	1	か所			
ライニング 面台	ラミネートフォーム 厚20 W100 取付下地共	1.7	m			
ライニング 面台	ラミネートフォーム 厚20 W150 取付下地共	6	m			
ライニング 面台	ラミネートフォーム 厚20 W250 取付下地共	5	m			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

市民ホール天井改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	塗装改修	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

市民ホール天井改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<金属>						
特定天井 軽鉄下地	25形 Wバー @303 耐震ブレース含む	243	m ²			
特定天井用 あと施工アンカー	金属系 φ9 上打 材工共	72.8	m ²			
天井 PC壁取合 端部金物A	スチール 焼付塗装 PL-1.6 曲加工 W200×175×H225 糸-600 フレーム:L-30×30×3 @450 錆止共	60.2	m			
天井 柱型取合 端部金物B	スチール 焼付塗装 PL-1.6 曲加工 W100×175×H125 糸-400 フレーム:L-30×30×3 @450 錆止共	19.6	m			
天井 CW取合 端部金物C	スチール 焼付塗装 PL-1.6 曲加工 W350×175×H225 糸-1000 フレーム:L-30×30×3 @450 錆止共	8.3	m			
端部金物D	スチール 焼付塗装 PL-1.6 曲加工 1390×660×H225(一部H110)	1	か所			
軽量鉄骨 開口部補強		1	式			
風除室 天井 金属パネル一時撤去 再取付	アルミ 厚2.0 上面・下面共 一時保管 既設再利用	11	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	15	か所			
<内装>						
設備用ボーター天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 (塗装下)	45.4	m ²			
設備用ボーター天井 ロックウール化粧 吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	2.9	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	194	m ²			
<ユニット及びその他>						
1 AED仮再取付	(仮設工事時) W400×H1500×D160 ※移設工事含む	1	か所			
8 コピー機料金箱 再取付	(仮設工事時) ※移設工事含む	1	か所			
13 ポスター再取付	(仮設工事時) W1050×H2050 ※移設工事含む	1	か所			
14 ポスター再取付	(仮設工事時) W1050×H2050 ※移設工事含む	1	か所			
15 仮設サイン 案内サイン	(仮設工事時) W900×H1200 本体:カー合板 厚5.5	1	か所			

市民ホール天井改修		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	インクジェットシート貼					
15 仮設サイン 避難経路図	(仮設工事時) W900×H600 本体:カー合板 厚5.5	1	か所			
	インクジェットシート貼					
16 仮設サイン 突出サイン	(仮設工事時) W240×H80 本体:カー合板 厚5.5	1	か所			
	インクジェットシート貼					
17 ポスター再取付	(仮設工事時) W1050×H2050 ※移設工事含む	1	か所			
19 掲示板再取付	(仮設工事時) W800×H1000 ※移設工事含む	1	か所			
20 掲示板再取付	(仮設工事時) W1800×H1000 ※移設工事含む	1	か所			
21 掲示板再取付	(仮設工事時) W1800×H1000 ※移設工事含む	1	か所			
22 仮設サイン 誘導サイン	(仮設工事時) W500×H500 本体:カー合板 厚5.5	1	か所			
	インクジェットシート貼					
23 仮設サイン バス案内サイン	(仮設工事時) W1200×H900 本体:カー合板 厚5.5	1	か所			
	インクジェットシート貼					
1 AED仮再取付	(工事完了時) W400×H1500×D160 ※移設工事含む	1	か所			
4 ポスター再取付	(工事完了時) W900×H1200	3	か所			
8 コピー機料金箱再取付	(工事完了時) ※移設工事含む	1	か所			
13 ポスター再取付	(工事完了時) W1050×H2050 ※移設工事含む	1	か所			
14 ポスター再取付	(工事完了時) W1050×H2050 ※移設工事含む	1	か所			
17 ポスター再取付	(工事完了時) W1050×H2050 ※移設工事含む	1	か所			
19 掲示板再取付	(工事完了時) W800×H1000 ※移設工事含む	1	か所			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	4-1. 執務室等改修	1	式		
直接仮設	4-2. リーゾンブラス通路等改修	1	式		
直接仮設	4-3. 議場改修	1	式		
直接仮設	4-4. 議会棟その他改修	1	式		
直接仮設	4-5幹線経路屋上庭園改修	1	式		
直接仮設	4-6屋上防水・屋外機改修	1	式		
計					
防水改修	4-1. 執務室等改修 ＜改修＞	1	式		
防水改修	4-2. リーゾンブラス通路等改修 ＜改修＞	1	式		
防水改修	4-4. 議会棟その他改修 ＜改修＞	1	式		
防水改修	4-6屋上防水・屋外機改修 ＜撤去＞	1	式		
防水改修	4-6屋上防水・屋外機改修 ＜改修＞	1	式		
計					
建具改修	4-1. 執務室等改修 ＜撤去＞	1	式		
建具改修	4-1. 執務室等改修 ＜改修＞	1	式		
建具改修	4-2. リーゾンブラス通路等改修 ＜撤去＞	1	式		
建具改修	4-2. リーゾンブラス通路等改修 ＜改修＞	1	式		
建具改修	4-3. 議場改修 ＜撤去＞	1	式		
建具改修	4-3. 議場改修 ＜改修＞	1	式		
建具改修	4-4. 議会棟その他改修 ＜撤去＞	1	式		

本庁舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
建具改修	4-4. 議会棟その他改修 ＜改修＞	1	式		
計					
内外装改修	4-1. 執務室等改修 ＜撤去＞	1	式		
内外装改修	4-1. 執務室等改修 ＜改修＞	1	式		
内外装改修	4-2. リーゾンプラザ通路等改修 ＜撤去＞	1	式		
内外装改修	4-2. リーゾンプラザ通路等改修 ＜改修＞	1	式		
内外装改修	4-3. 議場改修 ＜撤去＞	1	式		
内外装改修	4-3. 議場改修 ＜改修＞	1	式		
内外装改修	4-4. 議会棟その他改修 ＜撤去＞	1	式		
内外装改修	4-4. 議会棟その他改修 ＜改修＞	1	式		
内外装改修	4-5幹線経路屋上庭園改修 ＜撤去＞	1	式		
内外装改修	4-5幹線経路屋上庭園改修 ＜改修＞	1	式		
内外装改修	4-7. 庁内サイン改修 ＜撤去＞	1	式		
内外装改修	4-7. 庁内サイン改修 ＜改修＞	1	式		
計					
塗装改修	4-1. 執務室等改修 ＜改修＞	1	式		
塗装改修	4-2. リーゾンプラザ通路等改修 ＜改修＞	1	式		
塗装改修	4-3. 議場改修 ＜改修＞	1	式		
塗装改修	4-4. 議会棟その他改修 ＜改修＞	1	式		
計					

本庁舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
躯体改修	4-3. 議場改修 <改修>	1	式		
躯体改修	4-5幹線経路屋上庭園改修 <改修>	1	式		
躯体改修	4-6屋上防水・屋外機改修 <改修>	1	式		
計					
発生材処理	4-1. 執務室等改修	1	式		
発生材処理	4-2. リーゾンプラザ通路等改修	1	式		
発生材処理	4-3. 議場改修	1	式		
発生材処理	4-4. 議会棟その他改修	1	式		
発生材処理	4-5幹線経路屋上庭園改修	1	式		
発生材処理	4-6屋上防水・屋外機改修	1	式		
発生材処理	4-7. 庁内改修	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修		防水改修		4-6屋上防水・屋外機改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<既製コンクリート>						
屋上 立上り コンクリートﾌﾞﾛｯｸ	厚100 塗下	7.2	m ²			
<防水>						
屋上 露出改質アスファルト 防水	AS-J1 エマルション系高反射保護塗装共 既存AS防水面 下地調整共	361	m ²			
屋上 立上り 露出改質アスファルト 防水	AS-J1 エマルション系高反射保護塗装共 打放面	34.7	m ²			
屋上 立上り 露出改質アスファルト 防水	AS-J1 エマルション系高反射保護塗装共 既存コンクリート面 下地調整共	53.2	m ²			
屋上 排水溝 露出改質アスファルト 防水	AS-J1 エマルション系高反射保護塗装共 既存AS防水面 下地調整共	27.6	m ²			
屋上 立上り 防水押え金物	ｱﾙﾐ 既製品	185	m			
屋上 立上り 防水端部シーリング	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	185	m			
屋上 脱気装置	ステンレス	8	ヵ所			
屋上 改質アスファルト防水	AS-J1 既存AS防水面 下地調整共	27.9	m ²			
屋上 立上り 改質アスファルト防水	AS-J1 打放面	7.8	m ²			
屋上 立上り 改質アスファルト防水	AS-J1 既存コンクリート面 下地調整共	0.9	m ²			
屋上 立上り 改質アスファルト防水	AS-J1 既存AS防水面 下地調整共	0.5	m ²			
屋上 排水溝 改質アスファルト防水	AS-J1 既存AS防水面 下地調整共	1.4	m ²			
屋上 立上り 防水押え金物	ｱﾙﾐ 既製品	24.6	m			
屋上 立上り 防水端部シーリング	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	24.6	m			
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 20×75	11.5	m			
伸縮調整目地	成形伸縮目地材 25×80	37.5	m			
屋上 砂付アスファルト成形板	厚6.0 AS防水面	134	m ²			

本庁舎改修		防水改修		4-6屋上防水・屋外機改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎天端 塗膜防水	X-2 コンコテ面	11.2	m ²			
基礎立下り 塗膜防水	X-2 H120(糸-170) 打放面	60.8	m			
ハ°ラ°ット天端 塗膜防水	X-2 コンコテ面	11.5	m ²			
ハ°ラ°ット立下り 塗膜防水	X-2 H120(糸-170) 打放面	43.2	m			
壁付ハ°ラ°ット 塗膜防水	X-2 W130×H140(糸-320) 既存コンクリート面 下地調整共	58.3	m			
壁付ハ°ラ°ット 塗膜防水	X-2 W180×H120(糸-320) 既存コンクリート面 下地調整共	3.8	m			
壁付ハ°ラ°ット 塗膜防水	X-2 W180×H120(糸-350) 既存コンクリート面 下地調整共	55.3	m			
壁付ハ°ラ°ット 塗膜防水	X-2 W240×H100(糸-390) 既存コンクリート面 下地調整共	1.3	m			
改修用ルーフト°レイン	φ200用	2	か所			
シーリング°	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	119	m			
シーリング°	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	19.2	m			
<金属>						
立上り壁端部 水切金物	ステンレス HL 厚2.0 曲加工 H60 L380 取付金物共	2	か所			
屋上 自立手摺 (Aタイプ°)	スチール 溶融亜鉛メッキ W5250xH1450 取付金物共 笠木: φ42.7×1.6	6	か所			
	手摺子: φ22×1.6 @125 柱: φ34×1.6 4本 支柱: φ27×1.6 4本					
	下繋材:: φ27×1.6 ハ°ースプ°レート共					
屋上 自立手摺 (Bタイプ°)	スチール 溶融亜鉛メッキ W5250xH1450 ハ°ラ°ット用欠有 取付金物共	2	か所			
	笠木: φ42.7×1.6 手摺子: φ22×1.6 @125 柱: φ34×1.6 4本					
	支柱: φ27×1.6 4本 下繋材:: φ27×1.6 ハ°ースプ°レート共					
<左官>						

本庁舎改修		防水改修		4-6屋上防水・屋外機改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	172	m ²			
手摺基礎天端 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.8	m ²			
基礎天端 床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	22.7	m ²			
屋上 養生モルタル	厚20	37.8	m ²			
屋上 排水溝 防水モルタル鍍押え	厚0～40	1.9	m ²			
屋上 立上り 防水モルタル鍍押え	厚20	7.2	m ²			
防水入隅処理 (モルタル)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	267	m			
壁付パテラット 目地切	15×10	115	m			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	65.3	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	5.2	m ²			
<ユニット>						
屋上 踏台	PU-240 L1000	1	か所			
屋上 踏台 防水緩衝シート	ゴムシート 厚5.0 W400×D1100	1	か所			
手摺基礎 防水緩衝シート	ゴムシート 厚5.0 W350×D550	32	か所			
設備架台鉄骨 ナットカバー	合成樹脂 M12用	128	か所			
計						

津市建設部営繕課

本庁舎改修		建具改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
(執務室等改修)						
KAW-1	W2440×H1800 アルミパネル・アルミアンクル補強 曲加工共	1	か所			
KAW-2	W2440×H1940 アルミパネル・アルミアンクル補強 曲加工共	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<鋼製建具>						
(執務室等改修)						
SD-6	W600×H2000	2	か所			
運搬・取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
(執務室等改修)						
LSD-1	W1300×H2100	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
(会議室等改修)						
LSD-2	W900×H2100 枠見込(100+210)	1	か所			
LSD-3	W800×H2100 枠見込100	2	か所			
LSD-5	W900×H2100 枠見込(100+130)	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<シャッター>						
(執務室等改修)						

本庁舎改修		建具改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
KSS-1A	W2480×H2690 スラット下り直し 開閉器交換 ローチェン 操作ボックス シリスター錠交換	8	か所			
KSS-1B	W2480×H2690 開閉器交換 ローチェン 操作ボックス シリスター錠交換	2	か所			
<パティション>	運搬・取付け共					
(執務室等改修)						
SP-5	W2710×H2700 既設鋼製枠利用:W1600×H2100	4	か所			
SP-6	W4220×H2670	1	か所			
KSP-1	W2315×H2700	1	か所			
KSP-2	W3300×H2700	1	か所			
KSP-3	W2700×H2700	1	か所			
KSP-4	W4170×H2700	1	か所			
KSP-5	W4315×H2700	1	か所			
KSP-7	W(5635+1270)×H2700	1	か所			
KSP-8	W2700×H2700	1	か所			
KSP-9	W(3000+1270)×H2700	1	か所			
(会議室等改修)						
SP-1	W7450×H2500	1	か所			
SP-2	W3075×H2400	1	か所			
SP-3	W8065×H2650	1	か所			
SP-4	W2610×H2500 既設鋼製枠利用:W1600×H2100	1	か所			
SP-5	W2710×H2700 既設鋼製枠利用:W1600×H2100	2	か所			

本庁舎改修		建具改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP-7a	W(1505+6795+3990)×H2500	1	か所			
SP-7b	W4720×H2500	1	か所			
SP-8a	W3890×H2500	1	か所			
SP-8b	W3215×H2500	1	か所			
SP-9	W5061.5×H2700	1	か所			
SP-10	W3200×H2700	1	か所			
SP-11	W956.5×H2700	1	か所			
SP-12	W957×H2700	1	か所			
SP-13a	W(7465+5635)×H2700	1	か所			
SP-13b	W2700×H2700	1	か所			
SP-13c	W5565×H2700	1	か所			
SP-13d	W5600×H2700	1	か所			
SP-14	W(530+7427)×H2700	1	か所			
KSP-6	W5600×H2700	1	か所			
<カーテンウォール>						
(KCW-1改修)						
KCW-1	W1900×H1480 カハ-工法	6	か所			
運搬・取付け		1	式			
<スライディングウォール>						
(8階大会議室)						

本庁舎改修		建具改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SLW-1	W15330×H3200 運搬・取付け共	1	カ所			
<ガラス>						
(執務室等改修)						
フロントガラス	厚5 2.18m2以下	3.8	m ²			
フロントガラス	厚8 2.18m2以下	4.2	m ²			
パーティション 線入りガラス	厚6.8 2.18m2以下	13.1	m ²			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	53.1	m			
パーティション ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	173	m			
1F北側多目的室 撤去跡 既存ガラス清掃		6.3	m ²			
(会議室等改修)						
パーティション 線入りガラス	厚6.8 2.18m2以下	29.6	m ²			
パーティション ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	350	m			
(KCW-1改修)						
熱線吸収ガラス	厚6 2.18m2以下	16.9	m ²			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	575	m			
<その他>						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	191	m			
シーリング	一般部 ポリサルファイト系 (PS-2) 20×15	62.6	m			
SP上部 取付下地金物	天井固定補強 取付金物共	111	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	18.8	m			

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修		建具改修		4-2. リージョンプラザ 通路等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AW-1	W1062.5×H1000	4	か所			
運搬・取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-4	W1290×H2165 特定防火設備 常時開放式 煙感知器連動	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<ステンレス製建具>						
SSD-1	W1280×H1980 エンジン装置共	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
<ガラス>						
網入磨板ガラス	厚6.8 2.18m2以下	6.8	m ²			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	69.8	m			
<その他>						
建具周囲 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	16.5	m			
建具 二重水切 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	4.2	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	1.3	m			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修		内外装改修		4-1. 執務室等改修<撤去>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター切	モルタル面 95.9m程度 コンクリート面 60.1m程度 塩ビ面 57.5m	1	式			
	ポーチ面 2045m程度					
床 防水押えコンクリート 撤去	鉄筋、集積共 1.1m3程度	1	式			
床 高上コンクリート撤去	鉄筋、集積共 1.1m3程度	1	式			
B1F喫茶厨房 床 タイル貼撤去	アスファルト防水、モルタル、集積共 8.5㎡程度 見切6.2m程度、足掛・支柱共	1	式			
床 モルタル撤去	集積共 9.0㎡程度	1	式			
床 絨毯敷撤去	集積共 89.6㎡程度	1	式			
床 コームタイル撤去	0.3㎡程度 ビニル床タイル撤去 182㎡程度 集積共	1	式			
床 ビニル床シート撤去	集積共 アスベスト含有材 141㎡程度	1	式			
木製巾木撤去	集積共 25.9m程度	1	式			
巾木 モルタル撤去	集積共 7.3m程度	1	式			
ビニル巾木撤去	集積共 98.4m程度	1	式			
壁 コンクリート撤去	鉄筋、集積共 1.7m3程度	1	式			
壁 コンクリートブロック撤去	集積共 2.5㎡程度	1	式			
壁 タイル貼撤去	モルタル、集積共 20.1㎡程度	1	式			
軽鉄間仕切撤去	集積共 4.4㎡程度	1	式			
壁～サッシ取合 窓取合金物撤去	集積共 2.0m程度	1	式			
喫茶室 壁 見切縁撤去	集積共 2.5m程度	1	式			
壁下地材撤去	集積共 24.4㎡程度	1	式			
壁 ビニルクロス撤去	集積共 375㎡程度	1	式			

本庁舎改修		内外装改修		4-1. 執務室等改修<撤去>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地撤去	天井点検口、集積共 1502㎡程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 1844㎡程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 7スベスト含有材 230㎡程度	1	式			
天井 杉柵ベニヤフラッシュ撤去	集積共 16.4㎡程度	1	式			
天井 裂地張撤去	集積共 142㎡程度	1	式			
天井裏 グラスウール敷込撤去	集積共 80.3㎡程度	1	式			
木廻縁撤去	集積共 7.8㎡程度	1	式			
喫茶室・喫茶厨房 壁・下り壁 仕上張撤去	集積共 11㎡程度	1	式			
カーテンボックス撤去	集積共 4.9㎡程度	1	式			
ファンコイルカバー撤去	木製ファンコイルカバー、集積共 81.0㎡程度	1	式			
ユニットバス撤去	集積共 1か所	1	式			
洗面化粧台撤去	集積共 1か所	1	式			
手洗カウンター撤去	集積共 1か所	1	式			
流し台・作業台・ 吊戸棚撤去	水切棚、集積共 流し台18か所、作業台22か所、 吊戸棚19か所	1	式			
1F多目的室 目隠しパネル撤去	集積共 1か所	1	式			
B1F喫茶厨房 カウンター撤去	集積共 1か所	1	式			
B1F第1書庫 可動書架撤去	レール、集積共 2か所 レール48m程度	1	式			
フラインド撤去	集積共 2か所	1	式			
計						

本庁舎改修		内外装改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<金属>						
北玄関 天井 アルミハネ一時撤去 再取付	厚2.0 一時保管 既設再利用	5.8	m ²			
南玄関 視覚障がい者用 点字鋳	ステンレス鋳 300角 注意喚起	12	か所			
(内部)						
<木>						
巾木	ナラ 堅木 25×60	36.3	m			
天井 木製天井下地	野縁:40×40 @360 吊材:40×40 900	16.4	m ²			
天井 杉柂ハネ張り フラッシュハネ張り	厚18 既製品 木造面	16.4	m ²			
廻縁	米桧練付 40×40	7.8	m			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	95.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	53.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	77.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途	110	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	65.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	163	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	529	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	433	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	40.9	m ²			

本庁舎改修		内外装改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	99	m ²			
システム天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	10.1	m ²			
システム天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	10.1	m ²			
軽量鉄骨 開口部補強		1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	137	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	3	か所			
流し台 面台 水切金物	ステンレス HL 厚1.5 50×20+35 糸-105 取付金物共	23.4	m			
SD取合 増額縁	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 90×25 糸-145程度 取付金物共	58.8	m			
三方枠取合 増額縁	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 90×25 糸-145程度 取付金物共	70.7	m			
洗面室 絨毯端部 見切縁	ステンレス 既製品	0.8	m			
洗面室 絨毯端部 見切縁	ステンレス HL 厚3.0 W30 取付金物共	0.9	m			
SLW-1上部 取付下地鉄骨	スチール 錆止塗装 W15330×H1650 吊材:L-40×40×5 振止吊材:L-40×40×5+	1	か所			
	L-50×50×4 横材:L-65×65×6(吊材に取付) 取付金物共					
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニール系床材下地 厚28	16.4	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚25	6.6	m ²			
床 レール部 モルタル塗り	金ごて 糸幅100	48	m			
壁 CB撤去跡 モルタル塗り	金ごて 糸幅100	4.3	m			
<内装>						
既設床 クレン処理	既設モルタル面	425	m ²			

本庁舎改修		内外装改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床タイルA	厚さ2.0 コンボーションビニル床タイルKT 一般部 (既設モルタル面)	40.1	m ²			
ビニル床タイルB	厚さ2.5 コンボーションビニル床タイルKT 一般部 (既設モルタル面)	0.3	m ²			
ビニル床シートA	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法(既設モルタル面)	214	m ²			
ビニル床シートA	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法(モルタル面)	16.4	m ²			
ビニル床シートB	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法(既設モルタル面)	15.1	m ²			
ビニル床シートB	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(既設モルタル面)	67.7	m ²			
廊下2・待合ビニル床 絨毯敷	厚さ12.0 (既設モルタル面)	88.2	m ²			
多目的室 床 クリーニング	既設塩ビ面	15.9	m ²			
ビニル幅木	高さ60	300	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(塗装下) 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	43.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(塗装下) 既存鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	0.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(クロス下) 既存鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	10.5	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	94	m ²			
壁 シーズンク せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(化粧板下) 鋼製、木、ボード下地 下地張り — —	158	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 ボード面 素地B種 一般部	10.5	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 モルタル面 素地B種 一般部	6.6	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 既存モルタル面 素地B種 一般部 下地調整共	121	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 既存ボード面 素地B種 一般部 下地調整共	251	m ²			
壁 ガラス不燃化粧板	厚3 ボード面 シール共	158	m ²			
壁 ガラス不燃化粧板	厚3 既存モルタル面 下地調整、シール共	10.1	m ²			

本庁舎改修		内外装改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 ガラス不燃化粧板	厚3 既存ボード面 下地調整、シール共	0.9	m ²			
ガラス板端部 見切縁	塩ビジョイナー ｺ型	10.4	m			
コーナーボード	塩ビ製 ボード用	5.4	m			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	8.8	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚 9.5共	142	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	220	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	934	m ²			
天井ロックウール吸音板 張り (内部用) (基準単価)	厚12.0 不燃 捨張り工法 凹凸タイプ 下地不燃積層せっこうボード厚9.5共	99	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	40.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	110	m ²			
ビニルクロス	天井 織物 ボード面 素地B種 一般部	142	m ²			
システム天井 ロックウール化粧 吸音板張り (DR)	厚15 1325×375 既存LGS面	390	m ²			
システム天井点検ハネル ロックウール化粧 吸音板張り (DR)	厚15 900×375 既存点検枠面	20	か所			
システム天井点検ハネル ロックウール化粧 吸音板張り (DR)	厚15 1325×375 既存点検枠面	202	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	1,199	m			
天井廻縁	アルミ製	46.9	m			
天井裏 グラスウール敷込	厚50 24kg/m3	80.3	m ²			
<ユニット及びその他>						
B1F警備詰所室 ユニットシャワー	0812サイズ	1	か所			
B1F食堂 手洗カウンター	L2000×D600×H800 2ホール 天板:ガラスボード ストフォーム 厚25	1	か所			

本庁舎改修		内外装改修		4-1. 執務室等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1F警備詰所室 流し台	L1200×D550×H800 水切棚・吊戸棚共	1	か所			
1F湯沸室2・3 流し台	L1800×D550×H800 吊戸棚:L1800×D350×H700 水切棚:L1200	2	か所			
B1F湯沸室 流し台	L1200×D550×H800 吊戸棚:L1200+600×D350×H700 水切棚:L1200	1	か所			
2～7F湯沸室2 流し台	L1200×D550×H800 吊戸棚:L1200+600×D350×H700 水切棚:L1200	6	か所			
1～3・5～8F 湯沸室1 流し台	L1200×D550×H800 戸棚:L600+1200+1200× D350×H700 水切棚:L1200	7	か所			
4F湯沸室 流し台	L1800×D550×H800 吊戸棚:L1800×D350×H700 水切棚:L1200	1	か所			
B1F湯沸室 作業台	L600×D550×H800	1	か所			
1F湯沸室2 作業台	L600×D550×H800	1	か所			
2～7F湯沸室2 作業台	L600×D550×H800	6	か所			
1～3・5～8F 湯沸室1 作業台	L600+1200×D550×H800	7	か所			
B1F警備詰所室 洗面化粧台	L1500×D600×H800 1ホール 天板:メラミン・ストフォーム 扉:メラミン化粧板フラッシュ	1	か所			
ユニットシャワー 開口付枠	硬質樹脂 150×25	5.5	m			
柱型・壁 出隅 コーナーカート	H2000 ホント® 固定	29	か所			
4F市長・副市長 窓下棚	W5156×D780×H650 本体:ナラ柱目突板練付 UC塗 引違戸:ナラ柱目突板練付 UC塗	3	か所			
既設ファンコイルカバー 天板穴塞ぎ材	穴開口:W1244×D126 合板フラッシュ厚15+化粧シート張 化粧シート(木目)L2550×780 小口共	1	か所			
既設ファンコイルカバー 天板穴塞ぎ材	穴開口:W1490×D126 合板フラッシュ厚15+化粧シート張 化粧シート(木目)L5150×780 小口共	3	か所			
B1F受水槽室 クラック補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ひび割れ長:L470 ひび割れ巾:W1.5	1	式			
	注入間隔:φ200					
1FEVホール 天井 アルミルーバー一時撤去 再取付	アルミダイキャスト 一時保管 既存再利用	8.8	m ²			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修		内外装改修		4-2. リーゾンブーラサ 通路等改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
壁 金属ハネル	アルミ B-2種 厚2.0 目地シール共 鉄骨面	19.8	m ²			
壁 建具周囲 金属ハネル	アルミ B-2種 厚2.0 W150 目地シール 取付金物共	12.2	m			
壁 下地胴縁	スチール C-100×50×20×1.6 取付金物共	2	m			
(内部)						
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	24.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	0.8	m ²			
外壁サッシ廻り 額縁	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 W95×D25 糸-130 取付金物共	28.2	m			
3Fギャラリー 幹線ルートボックス	スチール 焼付塗装 厚1.6 曲加工 W880×D300×H300 取付金物共	1	カ所			
<内装>						
ビニル幅木	高さ60	11.5	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(塗装下) 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	24.8	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	0.8	m ²			
外壁既存ハネル裏面 ロックウール吹付	半湿式 1h耐火 厚30	18.3	m ²			
外壁ハネルへスラブ ロックウール充填	半湿式 1h耐火	6.5	m			
鉄骨柱～建具堅枠 ロックウール充填	半湿式 1h耐火	13.1	m			
鉄骨柱梁～SD-4枠 ロックウール充填	半湿式 1h耐火	5.7	m			
外壁ハネル～ 建具下枠 ロックウール充填	半湿式 1h耐火	2.2	m			
外壁ハネル～ 建具上枠 ロックウール充填	半湿式 1h耐火	2.2	m			

津市建設部營繕課

本庁舎改修		内外装改修		4-3. 議場改修<撤去>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 299m程度 コンクリート面 36.7m程度 塩ビ面 4.7m程度	1	式			
	ポーチ面 3.1m程度					
既設RC階段 コンクリート撤去	鉄筋、集積共 0.04m3程度	1	式			
床 モルタル撤去	集積共 150m程度	1	式			
床 絨毯敷撤去	集積共 288㎡程度 階段含む	1	式			
床 ビニル床シート撤去	集積共 7スペース含有材 6.8㎡程度	1	式			
ハンズラップ 金物撤去	集積共 51.5m程度	1	式			
木巾木撤去	集積共 40.7m程度	1	式			
空調用リターン開口 木見切撤去	集積共 2.7m程度	1	式			
既設RC手摺壁 コンクリート撤去	鉄筋、集積共 1.1m3程度	1	式			
壁 木胴縁撤去	集積共 25.2㎡程度	1	式			
壁 練付化粧合板撤去	集積共 25.2㎡程度	1	式			
記載台撤去	中板、集積共 4.5m程度	1	式			
階段木笠木撤去	集積共 13.3m程度	1	式			
RC階段手摺壁 縦木見切枠撤去	集積共 1.1m程度	1	式			
椅子撤去	集積共 スチール支柱、演台共 86か所	1	式			
計						

本庁舎改修		内外装改修		4-3. 議場改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木>						
床 木床組下地	大引:桧 90×90 根太:杉 60×65 @300	6.3	m ²			
木床組 大引取付金物		24	か所			
木巾木	桧 20×60 角欠加工	15	m			
巾木	桧集成材 38×60(木下地共)	12.7	m			
木製手摺部 壁 木軸組	杉 105×45 @820	12.6	m ²			
木軸壁足元 木下地	杉 105×105	7.4	m			
木軸壁足元 あと施工アンカー	M10-ピッチ約900	9	本			
既存扉塞ぎ壁 縦横胴縁	桁胴縁:杉 45×24 @820 ヨコ胴縁:杉 45×24 @300	0.3	m ²			
木製手摺部 壁 縦横胴縁	桁胴縁:杉 45×24 @820 ヨコ胴縁:杉 45×24 @300	23	m ²			
空調用リターン開口 見切縁	桧 60×20	2.7	m			
RC階段 手摺壁 縦見切枠	桧練付 30×187 木下地共	1.1	m			
手摺壁 笠木	桧 厚30 184×150 木下地共	1	か所			
既存扉塞ぎ壁 天然木練付 化粧合板	桧 厚6.0 木造面	0.3	m ²			
木製手摺部 壁 天然木練付 化粧合板	桧 厚6.0 木造面	23	m ²			
床 耐水合板	厚12+12 張物下 木造面	6.3	m ²			
<金属>						
既設床～新設取合 床 見切縁	ステンレス HL 厚2.0 曲加工 W15 糸-75 取付金物共	5.8	m			
階段滑り止め	ステンレス製 エント`無し 幅40	50.8	m			
傍聴席階段手摺	スチール W500×H800 錆止共 笠木:樹脂製 W500 φ40 加工共 支柱:厚1.6 φ34	4	か所			

本庁舎改修		内外装改修		4-3. 議場改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下棧:□-25×25×1.6 W300 ベースプレート:PL-134×60×6 2-M10オールブッカー					
車椅子用 傍聴席手摺	スチール W500×H1200 錆止共 笠木:樹脂製 W700 φ40 加工共 支柱:厚1.6 φ34	1	か所			
	手摺子:厚1.6 φ9.0 H625 3本 下棧:□-22×22×1.6 座金:ステンレス 厚2.0 φ60					
<左官>						
階段撤去跡 床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	0.2	m ²			
階段撤去跡 側面 床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	0.2	m ²			
RC壁撤去跡 床 モルタル塗り	金ごて 糸幅100 厚30	12.1	m			
床 溝研り跡 モルタル充填	W60×H35	150	m			
固定椅子撤去跡 モルタル塗り	金ごて φ250	86	か所			
<内装>						
既設床 クレン処理	既設モルタル面	288	m ²			
議場 床 絨毯敷	厚12.0 既設モルタル面 サンゲツ サンビクタリア 同等	281	m ²			
ビニル床シートA	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法(モルタル面)	0.2				
ビニル床シートA	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法(既設モルタル面)	6.5	m ²			
ビニル床シートA	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法(合板面)	6.3	m ²			
階段撤去跡 側面 ビニル床シートA立上げ	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法(モルタル面)	0.2	m ²			
<ユニット及びその他>						
手摺壁部 記載台	W450×24~37 取付下地共 框:栓集成材 90×37 天板:練付化粧合板フラッシュ W360	2	m			
記載台中板	栓練付化粧合板 厚3 W200 下地:フラッシュ厚24	2	m			
階段手摺壁3 笠木	W218×24~37 框:栓集成材 90×37 天板:練付化粧合板フラッシュ W128	1.1	m			

津市建設部営繕課

本庁舎改修		内外装改修		4-4. 議会棟その他改修<撤去>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	塩ビ面 15m程度 ポーチ面 88.4m程度 コンクリート面 21.1m程度	1	式			
床 ゴムタイル撤去	0.5㎡程度 ビニル床タイル撤去 9.8㎡程度 集積共	1	式			
床 絨毯敷撤去	集積共 328㎡程度	1	式			
木巾木撤去	集積共 172m程度	1	式			
ビニル巾木撤去	集積共 8.7m程度	1	式			
壁 コンクリート撤去	鉄筋、集積共 1.0m3程度	1	式			
壁 コンクリートブロック撤去	集積共 0.5㎡程度 テラゾーブロック0.6m程度	1	式			
壁 タイル貼撤去	モルタル、集積共 17.3㎡程度	1	式			
壁 木胴縁撤去	2.1㎡程度 軽鉄間仕切撤去 1.9㎡程度 集積共	1	式			
壁下地撤去	集積共 37.3㎡程度	1	式			
壁 ビニルクロス撤去	集積共 547㎡程度	1	式			
天井下地撤去	天井点検口、集積共 358㎡程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 353㎡程度	1	式			
天井仕上材撤去	廻縁、集積共 アスベスト含有材 5.0㎡程度	1	式			
ファンコイルカバー撤去	天板、集積共 43.5m程度	1	式			
流し台・作業台・ 吊戸棚撤去	集積共 流し台3か所、作業台3か所、 吊戸棚3か所	1	式			
計						

本庁舎改修		内外装改修		4-4. 議会棟その他改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<木>						
表示盤下地C 壁 縦横胴縁	米母 20×40 @300	1.7	m ²			
巾木	ナラ 堅木 25×60	208	m			
表示盤下地C 壁 天然木練付 化粧合板	チーク 厚6.0 木造面	2.2	m ²			
表示盤下地A 壁 合板	厚12.0 板下 既存LGS面	3.7	m ²			
表示盤下地B 壁 合板	厚12.0 板下 既存LGS面	1.2	m ²			
表示盤下地C 壁 合板	厚12.0+12.0 W780×H450	1	か所			
<金属>						
表示盤下地C 壁 軽量鉄骨壁下地	65形 H2624 4本/か所	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	12.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	353	m ²			
軽量鉄骨 開口部補強		1	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	20	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	2	か所			
異種取合部 床 見切縁	ステンレス HL FB-6×12	0.8	m			
流し台 面台 水切金物	ステンレス HL 厚1.5 50×20+35 糸-105 取付金物共	1.8	m			
3F湯沸室3 開口三方枠	スチール 厚1.6 曲加工 116×25 糸-186 W800×H2400 取付金物共	1	か所			
議員出退表示盤 取付下地D	スチール 厚1.6 曲加工 W840×H460 焼付塗装 モーター架台貫通開口開け加工	1	か所			
<内装>						

本庁舎改修		内外装改修		4-4. 議会棟その他改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設床 クレン処理	既設モルタル面	320	m ²			
議員控室 床 絨毯敷	厚10.0 フェルト共 既設モルタル面	310	m ²			
ビニル床タイルA	厚さ2.0 コンボリューションビニル床タイルKT 一般部 (既設モルタル面)	0.3	m ²			
ビニル床タイルB	厚さ2.5 コンボリューションビニル床タイルKT 一般部 (既設モルタル面)	0.5	m ²			
ビニル床シートB	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般部 熱溶接工法(既設モルタル面)	5.3	m ²			
ビニル床シートB	厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法(既設モルタル面)	4.2	m ²			
ビニル幅木	高さ60	8.6	m			
表示盤下地A 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(クロス下) 鋼製、木、ボード下地 継目処理 — —	3.7	m ²			
表示盤下地A 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(クロス下) 既存鋼製、木、ボード下地 継目処理 — —	1.4	m ²			
表示盤下地B 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(クロス下) 鋼製、木、ボード下地 継目処理 — —	1.2	m ²			
表示盤下地B 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(クロス下) 既存鋼製、木、ボード下地 継目処理 — —	0.5	m ²			
表示盤下地C 壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(素地) 既存鋼製、木、ボード下地 突付け — —	1.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(クロス下) 既存鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	45.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃(クロス下) RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	2.1	m ²			
壁 シーシング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り — —	23.3	m ²			
壁 シーシング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃(化粧板下) UL工法 下地張り	11.2	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 ボード面 素地B種 一般部	48	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 既存ボード面 素地B種 一般部 下地調整共	433	m ²			
ビニルクロス	壁 不燃 AA級 既存モルタル面 素地B種 一般部 下地調整共	82.7	m ²			
表示盤下地A ビニルクロス	壁 不燃 AA級 ボード面 素地B種 一般部	5	m ²			

本庁舎改修		内外装改修		4-4. 議会棟その他改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
表示盤下地A ビニルクロス	壁 不燃 AA級 既存ボート面 素地B種 一般部 下地調整共	1.6	m ²			
表示盤下地B ビニルクロス	壁 不燃 AA級 ボート面 素地B種 一般部	1.7	m ²			
表示盤下地B ビニルクロス	壁 不燃 AA級 既存ボート面 素地B種 一般部 下地調整共	0.5	m ²			
壁 マシ不燃化粧板	厚3 ボート面 シール共	23.3	m ²			
マシ板端部 見切縁	塩ビジョイナー コ型	3.2	m			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 突付け	5	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	353	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	251	m			
<ユニット及びその他>						
ファンコイルカバー天板	練付化粧合板フラッシュ 厚36 W518 取付下地共	6.7	m			
2F湯沸し3 流し台	L1800×D550×H800 吊戸棚:L1800×D350×H700 水切棚:L1200	1	か所			
3F湯沸室3 流し台	L1800×D550×H800 吊戸棚:L1800×D350×H700 水切棚:L1200	1	か所			
3F湯沸室3 カウンター	W425×D522 天板:マシ化粧板 厚30	1	か所			
2F議員控室9 本棚一時撤去再取 付	W5400×D300×H2700 一時保管 既存再利用	1	か所			
計						

津市建設部営繕課

本庁舎改修		内外装改修		4-5幹線経路屋上庭園改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<左官>						
立上り天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	48	m			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	40.8	m ²			
<ユニット及びその他>						
既設防鳥ネット 取外し、再取付	ラック貫通部開口加工3か所共 一時保管	1	式			
既設防鳥ネット 新設	トリカットネットスーパー30同等品 ステンレスワイヤー、取付下地共	1	式			
立上り 水抜パイプ	VP φ75 L200	17	か所			
立上り 水抜部 吸出防止マット	200×200	17	か所			
立上り 水抜部 裏込碎石	再生クラッシュラン	0.5	m ³			
植栽撤去跡 床面 水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa程度	123	m ²			
植栽撤去跡 立上り側面 水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa程度	34.1	m ²			
<植栽>						
サツキツツジ	W0.5 C0.5 H0.5	119	本			
客土	H450 土壌改良材共	29.6	m ²			
計						

本庁舎改修		内外装改修		4-7. 庁内サイン改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<左官>						
サイン撤去部 壁下端 複層塗材	トップコート塗 モルタル面	3.5	m ²			
<内装>						
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	1.3	m ²			
<ユニット及びその他>						
1 既存品変更 案内板	W1200×H1500 本体:既存品 表装:タフインクシート	1	か所			
	表示:UV点字					
2 フロア案内	W900×H2300 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	2	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
3A フロア案内・避難経路 図	W1200×H600 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	2	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
3B フロア案内	W600×H600 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	3	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
3C フロア案内・避難経路 図	W1200×H600 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	17	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0 掲示板:スチール複合 厚3.0 W600×H600					
3D フロア案内地(議会棟)	W800+600×H1200 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	1	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
4 突出ビュートサイン	W300×H300 本体:アクリルボックス加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	7	か所			
	ブラケット:ステンレス					
4B 平付ビュートサイン	W300×H300 本体:アクリルボックス加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	19	か所			

本庁舎改修		内外装改修		4-7. 庁内サイン改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブラケット:ステンレス					
4' 突出ビュートサイン	W300×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	1	か所			
	ブラケット:アルミ型材 焼付塗装					
5 壁付ビュートサイン	W200×H2330 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	46	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
6 EV内各階案内	W420×H420 本体:マグネットシート t0.8 表示:インクジェット出力シート貼	23	か所			
	巻込貼 裏面:マグネットシート					
8 室名表示	W300×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼	25	か所			
	上部落込脱着式					
9A 室名表示	W200×H170 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼	8	か所			
	上部落込脱着式					
9B 室名表示	W300×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼	9	か所			
	上部落込脱着式					
10 突出室名表示	W300×H300 本体:アクリルボックス加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	20	か所			
	ブラケット:ステンレス					
14A 天吊誘導表示	W1800×H500 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	2	か所			
	ブラケット:アルミ型材 焼付塗装					
14B 天吊誘導表示	W1500×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	1	か所			
	ブラケット:アルミ型材 焼付塗装					
14C 天吊誘導表示	W1500×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	14	か所			

本庁舎改修		内外装改修		4-7. 庁内サイン改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブラケット:アルミ型材 焼付塗装					
14D 天吊誘導表示	W1200×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	1	か所			
	ブラケット:アルミ型材 焼付塗装					
14E 天吊誘導表示	W900×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	1	か所			
	ブラケット:アルミ型材 焼付塗装					
14F 平付誘導表示	W900×H300 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:カッティングシート貼(両面)	1	か所			
14G 天吊誘導表示	W1200×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	1	か所			
	ブラケット:アルミ型材 焼付塗装					
15 壁面誘導表示	W600×H2300 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	1	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
15A 壁面誘導表示	W600×H900 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	3	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
15B 壁面誘導表示	W600×H900 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	6	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
15C 壁面誘導表示	W600×H900 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	1	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
16A 天吊課名表示	W600×H300 本体:アクリル加工 塗装仕上 表示:カッティングシート貼(両面)	1	か所			
	ブラケット:アルミ型材 焼付塗装					
16B 天吊課名表示	W600×H300 本体:既存品 板面:アルミ複合板 厚3.0(両面)	26	か所			
16C 天吊課名表示	W1200×H300 ブラケット:アルミ型材 焼付塗装	2	か所			

本庁舎改修		内外装改修		4-7. 庁内サイン改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
17A 各種案内表示	W300×H300 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	2	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
17C 各種案内表示	W500×H500 本体:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼	3	か所			
	巻込貼 捨板:アルミ複合板 厚3.0					
17D 案内表示	W2035×H300 本体:アクリル板厚3+3 表示:インクジェット出力シート貼	2	か所			
18 身分証明者等 シート直貼表示	W400×H600 インクジェット出力シート貼	1	か所			
18 ベビーカー シート直貼表示	W150×H50 インクジェット出力シート貼	3	か所			
19A 市民課 課名帯表示	W2500×H700 既設防煙垂壁面 インクジェット出力シート貼	1	か所			
19A 市民課 課名帯表示	W8000×H700 既設防煙垂壁面 インクジェット出力シート貼	1	か所			
19A 市民課 課名帯表示	W26000×H700 既設防煙垂壁面 インクジェット出力シート貼	1	か所			
19B 援護課・ 障害福祉課 課名帯表示	W9000×H700 既設防煙垂壁面 インクジェット出力シート貼	1	か所			
19B 援護課・ 障害福祉課 課名帯表示	W18000×H700 既設防煙垂壁面 インクジェット出力シート貼	1	か所			
19C 1F 課名帯表示	W3000×H700 フレーム:アルミ押出型材 板面:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼 吊バネ:寸切ボルト+アルミバネ	1	か所			
19C 1F 課名帯表示	W7500×H700 フレーム:アルミ押出型材 板面:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼 吊バネ:寸切ボルト+アルミバネ	1	か所			
19C 1F 課名帯表示	W9000×H700 フレーム:アルミ押出型材 板面:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼 吊バネ:寸切ボルト+アルミバネ	1	か所			
19C 1F 課名帯表示	W9500×H700 フレーム:アルミ押出型材 板面:アルミ複合板 厚3.0 表示:インクジェット出力シート貼 吊バネ:寸切ボルト+アルミバネ	1	か所			

本庁舎改修		内外装改修		4-7. 庁内サイン改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
19C 1F 課名帯表示	W21500×H700 フレーム:アルミ押出型材 板面:アルミ複合板 厚3.0	1	か所			
	表示:インクジェット出力シート貼 吊ハング:寸切ボルト+アルミハング					
19C 2F 課名帯表示	W4500×H700 フレーム:アルミ押出型材 板面:アルミ複合板 厚3.0	1	か所			
	表示:インクジェット出力シート貼 吊ハング:寸切ボルト+アルミハング					
19C 2F 課名帯表示	W36000×H700 フレーム:アルミ押出型材 板面:アルミ複合板 厚3.0	1	か所			
	表示:インクジェット出力シート貼 吊ハング:寸切ボルト+アルミハング					
19D 1F 課名帯表示	W5200×H250 本体:既存下り壁 表示:インクジェット出力シート貼	2	か所			
20 表面交換 既設入口サイン	W800×H1200 本体:乳半アクリル 厚3.0 表示:電飾用シート貼	1	か所			
21 トイレ配置触知案内	W300×H300 本体:アクリル 厚5.0 表示:UV点字・触知図加工	1	か所			
	捨板:アルミ複合板 厚3.0					
24A 天吊課名表示	1200×300 板面:アルミ複合板厚3 表示:インクジェット出力シート	21	か所			
24B 天吊課名表示	1200×500 板面:アルミ複合板厚3 表示:インクジェット出力シート	8	か所			
25 課名番号表示	300×300 本体:アクリル板厚3.0 表示:インクジェット出力シート	7	か所			
26 業務番号表示 (吊下)	300×300 板面:アルミ複合板厚3 表示:インクジェット出力シート	14	か所			
あ 案内表示	600×600 既設サイン表面シート撤去 インクジェット出力シート張り	4	か所			
	(車いす使用者・おもいやり 駐車場・ヒート文字表示)					
い 案内表示	溶融ペイント塗り 800×600 既設ペイント表示撤去共 思いやり駐車ヒート表示	2	か所			
う 駐車場区画 ゼブラライン	溶融ペイント塗り 9500×4900 ゼブラライン:300 白色 車椅子マーク:白色 他:青色	1	か所			
え 床シートサイン	1230×1830 既設サインシート撤去 インクジェット出力シート張り	1	か所			
お 床シートサイン	250×1800 既設サインシート撤去 インクジェット出力シート張り	1	か所			

本庁舎改修		躯体改修		4-3. 議場改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(傍聴席鉄骨)						
<鋼材費>						
鋼材	SS400 H-125×60×6×8	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼材・鋼板	SS400 L-65×65×6 (34.0kg) SS400 PL-9 (25.0kg) SS400 PL-6 (2.0kg)	1	式			
トルシヤ形高力ボルト	S10T HTB-M16×40	1	式			
接着系アンカー	M16 横向 材工共	1	式			
スクラップ 控除		1	式			
<製作費>						
梁取合部 無収縮モルタル	200×240 厚30 16か所	1	式			
工場加工組立費	工作図・溶接共	1	式			
錆止め塗装費	JIS K5674	1	式			
現場組立・建方費		1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
高力ボルト締付		1	式			
計						

本庁舎改修		躯体改修		4-5幹線経路屋上庭園改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鉄筋>						
異形棒鋼	SD295A D10	0.3	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.1	t			
鉄筋加工組立費	運搬費・スクラップ 控除共	1	式			
接着系アンカー	材工共	1	式			
<コンクリート>						
躯体コンクリート	JIS A5308 FC=24+S S18 粗骨材20 立上り	4.9	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			
目あらし	コンクリート面 床	9.1	m ²			
<型枠>						
型枠	小型構造物用型枠	49.3	m ²			
型枠運搬費		1	式			
計						

本庁舎改修		躯体改修		4-6屋上防水・屋外機改修<改修>		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鉄筋>						
異形棒鋼	SD295A D10	0.2	t			
異形棒鋼	SD295A D13	0.4	t			
異形棒鋼	SD295A D16	0.1	t			
溶接金網敷	径6.0 100×100	174	m ²			
鉄筋加工組立	運搬費・スクラップ 控除共	1	式			
接着系アンカー	材工共	1	式			
<コンクリート>						
躯体コンクリート	JIS A5308 FC=24+S S18 粗骨材20 バレーット	2.9	m ³			
躯体コンクリート	JIS A5308 FC=24+S S18 粗骨材20 設備基礎	4.7	m ³			
防水押えコンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	3.5	m ³			
防水押えコンクリート	軽量コンクリート LC=18 S15 粗骨材20	10.7	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			
<型枠>						
型枠	小型構造物用型枠	68.1	m ²			
型枠	小型構造物用型枠 防水押えコン端部・手摺基礎	10.3	m ²			
型枠運搬費		1	式			
型枠目地棒	水切目地92m	1	式			
<設備架台鉄骨>						
<鋼材費>						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

外構改修		外構		舗装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	細粒度アスコン 厚50 プライムコート 粒度調整砕石路盤 厚150	166	m ²			
脱色アスファルト舗装	脱色アスコン 厚50 プライムコート 路床整正共	840	m ²			
b既設化粧蓋 着色アスファルト舗装 充填	600角	7	か所			
コンクリート平板舗装	化粧ブロック 厚60 300角 サンドクッション 厚30 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚40	1,045	m ²			
	路床整正共					
コンクリート平板舗装	化粧ブロック 厚60 300角 サンドクッション 厚30 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚160	35.3	m ²			
コンクリート舗装	Fc21 厚130 金コテ仕上 鉄筋D10、誘発目地、 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚120	35.2	m ²			
発電機基礎撤去跡 砂利敷き	φ20 厚150	1.6	m ²			
A1 視覚障がい者 誘導ブロック	厚60 誘導用 300角 サンドクッション 厚30 粒度調整砕石路盤 厚100	81	か所			
	再生クラッシュラン路盤 (RC-40) 厚100					
A1 視覚障がい者 誘導ブロック	厚60 注意喚起用 300角 サンドクッション 厚30 粒度調整砕石路盤 厚100	12	か所			
	再生クラッシュラン路盤 (RC-40) 厚100					
A2 視覚障がい者 誘導タイル	磁器質 無釉 厚18 300角 誘導用 モルタル下地共	81	か所			
A2 視覚障がい者 誘導タイル	磁器質 無釉 厚18 300角 注意喚起用 モルタル下地共	11	か所			
C1 L型側溝+縁石	W730 境界ブロック:御影石 水磨 180/205×250×600	23.9	m			
	基礎コンクリート:W730×H130/250 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚200					
C1 L型側溝+縁石	W730 曲部 境界ブロック:御影石 水磨 180/205×250×600	16.7	m			
	基礎コンクリート:W730×H130/250 クラッシュラン路盤 (C-40) 厚200					
J2 歩車道境界ブロック	PC 150/170×100×600 敷モルタル 厚20 基礎コンクリート:W730×H130/250	6	m			
	既存クラッシュラン (C-40) 厚120					

外構改修		外構		舗装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	御影石 JB仕上 120×120 敷ﾓﾙﾀﾙ 厚20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚60	33	m			
	砕石 (C-40) 厚100					
E 植栽廻り 縁石	洗出しﾌﾞﾛｯｸ 100×100×600 敷ﾓﾙﾀﾙ 厚20 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚60	20.1	m			
	砕石 (C-40) 厚120					
身障者用駐車場 駐車区画線 路面表示	溶融式 3種1号 W150	10	m			
身障者用駐車場 セﾌﾞﾗﾗｲﾝ 路面表示	溶融式 3種1号 黄色 W15300xD6750 (W300mm換算:69.1m)	2	か所			
身障者用駐車場 セﾌﾞﾗﾗｲﾝ 路面表示	溶融式 3種1号 W5000xD1000 (W150mm換算:24.0m)	2	か所			
身障者用駐車場 車椅子ﾏｰｸ 路面標示	溶融式 3種1号 W1500xD2000 (W150mm換算:3.20m)	2	か所			
L2 セﾌﾞﾗﾗｲﾝ 路面表示	溶融式 3種1号 黄色 W1500xD2200 (W150mm換算:4.25m)	1	か所			
L3ﾀｸｼｰ待機場 セﾌﾞﾗﾗｲﾝ 路面表示	溶融式 3種1号 黄色 W18000xD2500 (W300mm換算:61.5m)	1	か所			
あ・い 注意喚起文字 路面表示	溶融式 3種1号 「徐行」 W1000×D2300/文字 (W150mm換算:13.33m)	2	か所			
う 注意喚起文字 路面表示	溶融式 3種1号 「徐行」 W1000×D2300/文字 (W150mm換算:13.33m)	1	か所			
え 注意喚起 路面表示	溶融式 3種1号 左折矢印 W800×D5000 (W150mm換算:10.50m)	1	か所			
お 注意喚起 路面表示	溶融式 3種1号 右折矢印 W800×D5000 (W150mm換算:10.50m)	1	か所			
身障者用駐車場 車止めﾌﾞﾛｯｸ	PC 120/150×120×600 ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ固定式 2か所/組	2	組			
舗装機械運搬		1	式			
根切り	小規模土工 —	20.7	m ³			
埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	8.9	m ³			
盛土 (B種)	小規模土工 発生土	8.3	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	3.5	m ³			

津市建設部営繕課

外構改修		外構		雨水排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水桝A	RC 250×600角 H850	3	か所			
雨水桝A 蓋	スチール格レーチング T-25 250×600角用 細目ブレン 受枠共	3	か所			
雨水桝G・H	RC 350角 H550	9	か所			
雨水桝G 蓋	ステンレス格レーチング T-2 350角用 細目ノンスリップ 受枠共	7	か所			
雨水桝H 蓋	ステンレス格レーチング T-14 350角用 細目ノンスリップ 受枠共	2	か所			
a雨水桝 蓋	化粧鉄蓋(平版ブロック用) 鋳鉄目地 600角 T-2 簡易密閉型 スライド開閉式 受枠共	13	か所			
既設桝天端補修 モルタル塗り	金ごて 糸幅150	30.6	m			
c 排水管	VP φ200 洗砂巻(W600×H400)	10.8	m			
d 排水管	VP φ100 洗砂巻(W500×H300)	44.3	m			
既設配管接続加工	φ100	9	か所			
既設配管接続加工	φ200	1	か所			
既設桝・既設配管 モルタル穴埋め	φ200	4	か所			
工事中期間中 水替費	釜場排水	1	式			
根切り	小規模土工 —	58.5	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	45.5	m ³			
残土処分	場外自由処分 運搬費共	13	m ³			
計						

津市建設部營繕課

外構改修		外構		その他工作物		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
歩廊1 上屋	スチール W2800×D2000×H2520 屋根:カ°ルハ°リウム鋼板 t0.8 フレーム:STKR400 カハ°ー:アルミ押出形材	1	か所			
	※基礎は別計上					
歩廊1上屋 基礎	RC W1000×D1200×H760 6か所/か所 +W1000×D1200×H1120 2か所/か所	1	か所			
歩廊2・3 上屋	スチール W3943×D2000×H2540 屋根:カ°ルハ°リウム鋼板 t0.8 フレーム:STKR400 カハ°ー:アルミ押出形材	2	か所			
	※基礎は別計上					
歩廊2・3上屋 基礎	RC W900×D1100×H1120 2か所/か所	2	か所			
歩廊4 上屋	スチール W7290×D2700×H2520 屋根:カ°ルハ°リウム鋼板 t0.8 フレーム:STKR400 カハ°ー:アルミ押出形材	1	か所			
	※基礎は別計上					
歩廊4上屋 基礎	RC W1100×D1100×H760 1か所/か所 +W3480×D1100×H760 1か所/か所	1	か所			
思いやり駐車場 上屋	スチール W7000×D4832×H2912 屋根:カ°ルハ°リウム鋼板 t0.8 フレーム:STKR400 カハ°ー:アルミ押出形材	2	か所			
	※基礎は別計上					
思いやり駐車場 上屋 基礎	RC W1200×D1200×H500 6か所/か所	2	か所			
思いやり駐車場 標識サイン	表示部W850×H1200 全体H1800	3	か所			
思いやり駐車場 標識サイン 基礎	RC W450×D450×H600 2か所/か所	3	か所			
S 標識取外し	表示部 φ600+600角 全体H2700 基礎共	1	か所			
S 標識再取付	表示部 φ600+600角 全体H2700 基礎共 ※既存再利用	1	か所			
O 駐輪場 駐輪台	スチール 30台分 本体取付アンクル共	2	か所			
Y1(スロープ 天端) 笠木	御影石 本磨 厚30 W200 小口磨共	4.8	m			
Y3(スロープ 床) タイル張	磁器質 100角 ノンスリップ モルタル共	6.3	m ²			
Y1(スロープ) 自立手摺	ステンレス HL H370～670 L5010 斜部 スロープ 手摺: φ42.7 L5010	1	か所			

津市建設部営繕課

外構改修		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 29.5m程度	1	式			
タイル舗装撤去	集積共 2078㎡程度 一部土間コンクリート共	1	式			
コンクリート舗装撤去	集積共 47.5㎡程度	1	式			
A1・A2 視覚障がい者タイル 撤去	集積共 A1:90か所 A2:109か所	1	式			
C1 L型側溝+縁石撤去	集積共 45.2m程度	1	式			
L1・2 縁石撤去	集積共 32.3m程度	1	式			
ネットフェンス撤去	集積共 9.4m程度 基礎共	1	式			
a 雨水枡 蓋撤去	集積共 13か所	1	式			
a 雨水枡天端 はつり	集積共 30.6m程度	1	式			
雨水枡A撤去	集積共 2か所 蓋共	1	式			
排水管撤去	集積共 20.0m程度	1	式			
高木伐採・抜根	集積共 3本	1	式			
Y1スロープ 御影石撤去	集積共 床:6.4㎡程度、立上り4.8m モルタル共	1	式			
Y3スロープ 御影石撤去	集積共 床:5.7㎡程度、立上り4.4m モルタル共	1	式			
発電機基礎撤去	集積共 1か所	1	式			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

高所化					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
電力貯蔵設備	直流電源	1	式		
計					
発電設備	自家発電（原動機）	1	式		
計					
構内配電線路		1	式		
計					

高所化		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	BL-1	1	面			
電灯分電盤	BL-2	1	面			
電灯分電盤	BL-3	1	面			
電灯分電盤	BL-4	1	面			
電灯分電盤	BL-5	1	面			
電灯分電盤	BL-6	1	面			
電灯分電盤	1L-1	1	面			
電灯分電盤	1L-2	1	面			
電灯分電盤	1L-3	1	面			
電灯分電盤	1L-4	1	面			
電灯分電盤	1L-5	1	面			
電灯分電盤	1L-6	1	面			
電灯分電盤	1L-7	1	面			
電灯分電盤	1L-8	1	面			
電灯分電盤	1L-9	1	面			
電灯分電盤	2L-1	1	面			
電灯分電盤	2L-2	1	面			
電灯分電盤	2L-3	1	面			
電灯分電盤	2L-4	1	面			
電灯分電盤	2L-5	1	面			

高所化		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯分電盤	3L-1	1	面			
電灯分電盤	3L-2	1	面			
電灯分電盤	3L-3	1	面			
電灯分電盤	3L-4	1	面			
電灯分電盤	4L-1	1	面			
電灯分電盤	4L-2	1	面			
電灯分電盤	5L-1	1	面			
電灯分電盤	5L-2	1	面			
電灯分電盤	6L-1	1	面			
電灯分電盤	6L-2	1	面			
電灯分電盤	7L-1	1	面			
電灯分電盤	7L-2	1	面			
電灯分電盤	8L-1	1	面			
電灯分電盤	8L-2	1	面			
電灯分電盤	RL-1	1	面			
電灯分電盤	RL-2	1	面			
電灯分電盤	L-Q	1	面			
ハスタクト 直線	1φ3W 1000A	53	m			
ハスタクト用 エンドフイートイン	1φ3W 1000A	2	個			
ハスタクト用 分岐ボックス	MCCB 3P 225AF/50AT	2	個			

高所化		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハスタクト用 分岐ボックス	MCCB 3P 225AF/100AT	8	個			
ハスタクト用 分岐ボックス	MCCB 3P 225AF/125AT	3	個			
ハスタクト用 分岐ボックス	MCCB 3P 225AF/150AT	1	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm2	57	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm2	84	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	22mm2	10,461	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 2C 管内	11	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 2C ラック	12	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 3C 管内	5	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 3C ラック	13	m			
600V CVTケーブル	22mm2 ビット・天井	316	m			
600V CVTケーブル	22mm2 管内	61	m			
600V CVTケーブル	38mm2 ビット・天井	6	m			
600V CVTケーブル	60mm2 ビット・天井	578	m			
600V CVTケーブル	60mm2 管内	112	m			
600V CVTケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	672	m			
600V CVTケーブル	60mm2 ラック	1,662	m			
600V CVTケーブル	100mm2 ビット・天井	969	m			
600V CVTケーブル	100mm2 管内	139	m			
600V CVTケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	630	m			

高所化		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V CVTケーブル	100mm2 ラック	1,564	m			
600V CVTケーブル	150mm2 ヒット・天井	504	m			
600V CVTケーブル	150mm2 管内	73	m			
600V CVTケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	420	m			
600V CVTケーブル	150mm2 ラック	1,175	m			
600V CVTケーブル	200mm2 ヒット・天井	326	m			
600V CVTケーブル	200mm2 管内	36	m			
600V CVTケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	168	m			
600V CVTケーブル	200mm2 ラック	145	m			
600V CVTケーブル	250mm2 ヒット・天井	544	m			
600V CVTケーブル	250mm2 管内	90	m			
600V CVTケーブル	250mm2 FEP内 (PF・CD)	546	m			
600V CVTケーブル	250mm2 ラック	1,646	m			
FPDケーブル	100mm2 ヒット・天井	708	m			
FPDケーブル	100mm2 管内	255	m			
FPDケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	966	m			
FPDケーブル	100mm2 ラック	2,538	m			
FPTケーブル	38mm2 ヒット・天井	36	m			
FPTケーブル	38mm2 管内	8	m			
FPTケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	42	m			

高所化		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FPTケーブル	38mm2 ラック	145	m			
FPTケーブル	150mm2 ヒット・天井	43	m			
FPTケーブル	150mm2 管内	8	m			
FPTケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	42	m			
FPTケーブル	150mm2 ラック	115	m			
ケーブルラックZM形	500B 1段目	12	m			
ケーブルラックZM形	800B 1段目	25	m			
ケーブルラックZM形	800B 2段目以降	13	m			
ケーブルラックZM形	1000B 1段目 セパレータ付	43	m			
ケーブルラックZM形	1000B 2段目以降 セパレータ付	124	m			
ケーブルラックZ35形 溶融亜鉛めっき	1000B 1段目 カバー付	215	m			
ケーブルラックZ35形 溶融亜鉛めっき	1000B 2段目以降 カバー付	430	m			
ケーブルラックZ35形 溶融亜鉛めっき	1200B 1段目 カバー付	198	m			
ケーブルラックZ35形 溶融亜鉛めっき	1200B 2段目以降 カバー付	261	m			
フードボックス (溶融亜鉛めっき)	W1000用	3	個			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	15	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	89	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	82	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	126	m			

高所化						
電灯設備						
電灯幹線						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	31	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	92	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	331	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	角型 (50)	42	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	角型 (65)	2, 268	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	角型 (80)	462	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	角型 (100)	168	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	角型 (125)	546	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(100)	350	m			
防水铸铁管	100 600mm 片R	4	本			
シーリングフィッティング	G (36)	1	個			
プルボックス		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去費		1	式			
計						

津市建設部営繕課

高所化		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	15	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	23	m			
CVVケーブル	2mm ² - 2C 管内	3	m			
CVVケーブル	2mm ² - 4C 管内	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	19	m			
プルボックス		1	式			
電極結線		2	組			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	112	m			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
土工事		1	式			
計						

高所化		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	99	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm ²	468	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	8mm ²	84	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	22mm ²	6,375	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	22mm ²	1,638	m			
600V CVTケーブル	14mm ² ビット・天井	77	m			
600V CVTケーブル	14mm ² 管内	22	m			
600V CVTケーブル	22mm ² ビット・天井	78	m			
600V CVTケーブル	22mm ² 管内	10	m			
600V CVTケーブル	22mm ² FEP内 (PF・CD)	42	m			
600V CVTケーブル	22mm ² ラック	147	m			
600V CVTケーブル	38mm ² ビット・天井	101	m			
600V CVTケーブル	38mm ² 管内	13	m			
600V CVTケーブル	38mm ² FEP内 (PF・CD)	168	m			
600V CVTケーブル	38mm ² ラック	449	m			
600V CVTケーブル	60mm ² ビット・天井	83	m			
600V CVTケーブル	60mm ² 管内	140	m			
600V CVTケーブル	60mm ² FEP内 (PF・CD)	126	m			
600V CVTケーブル	60mm ² ラック	407	m			
600V CVTケーブル	100mm ² ビット・天井	175	m			

高所化		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V CVTケーブル	100mm2 管内	255	m			
600V CVTケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	252	m			
600V CVTケーブル	100mm2 ラック	638	m			
600V CVTケーブル	150mm2 ヒット・天井	102	m			
600V CVTケーブル	150mm2 管内	55	m			
600V CVTケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	126	m			
600V CVTケーブル	150mm2 ラック	409	m			
600V CVTケーブル	250mm2 ヒット・天井	23	m			
600V CVTケーブル	250mm2 管内	33	m			
600V CVTケーブル	250mm2 FEP内 (PF・CD)	42	m			
600V CVTケーブル	250mm2 ラック	120	m			
FPTケーブル	22mm2 管内	57	m			
FPTケーブル	22mm2 FEP内 (PF・CD)	84	m			
FPTケーブル	22mm2 ラック	120	m			
FPTケーブル	60mm2 ヒット・天井	55	m			
FPTケーブル	60mm2 管内	22	m			
FPTケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	84	m			
FPTケーブル	60mm2 ラック	278	m			
FPTケーブル	100mm2 ヒット・天井	142	m			
FPTケーブル	100mm2 管内	71	m			

高所化		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FPTケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	126	m			
FPTケーブル	100mm2 ラック	407	m			
FPTケーブル	150mm2 ビット・天井	141	m			
FPTケーブル	150mm2 管内	210	m			
FPTケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	252	m			
FPTケーブル	150mm2 ラック	680	m			
FPTケーブル	200mm2 ビット・天井	92	m			
FPTケーブル	200mm2 管内	156	m			
FPTケーブル	200mm2 FEP内 (PF・CD)	168	m			
FPTケーブル	200mm2 ラック	479	m			
FPTケーブル	250mm2 ビット・天井	205	m			
FPTケーブル	250mm2 管内	24	m			
FPTケーブル	250mm2 FEP内 (PF・CD)	126	m			
FPTケーブル	250mm2 ラック	314	m			
CVVケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	22	m			
CVVケーブル	2mm2- 2C 管内	8	m			
CVVケーブル	2mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
CVVケーブル	2mm2- 2C ラック	8	m			
CVVケーブル	2mm2- 7C ビット・天井	35	m			
CVVケーブル	2mm2- 7C 管内	4	m			

高所化		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVVケーブル	2mm2- 7C FEP内 (PF・CD)	42	m			
CVVケーブル	2mm2- 7C ラック	139	m			
FCPEVケーブル	0.9 mm- 15P ビット・天井	35	m			
FCPEVケーブル	0.9 mm- 15P 管内	4	m			
FCPEVケーブル	0.9 mm- 15P FEP内 (PF・CD)	42	m			
FCPEVケーブル	0.9 mm- 15P ラック	139	m			
直線接続材	CVT38sq - 14sq	3	組			
直線接続材	CVT60sq - 14sq	1	組			
ケーブル分岐材	CVT38sq - 38sq - 14sq	5	組			
ケーブル分岐材	CVT60sq - 60sq - 14sq	3	組			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	52	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	91	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	475	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	213	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	22	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	21	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	136	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	358	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			

津市建設部営繕課

高所化		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
動力制御盤	RP-3	1	面			
動力制御盤	RP-4	1	面			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	42	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm ²	21	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	14mm ²	10	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	22mm ²	22	m			
600V CVケーブル	5.5mm ² - 4C 管内	26	m			
600V CVケーブル	8mm ² - 3C 管内	9	m			
600V CVTケーブル	14mm ² 管内	33	m			
600V CVTケーブル	22mm ² 管内	21	m			
600V CVTケーブル	38mm ² 管内	10	m			
600V CVTケーブル	60mm ² 管内	22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	35	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 42mm	33	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 54mm	31	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	22	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	6	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	6	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	76mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
電動機結線	直入始動方式	14	台			

高所化 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受電盤		1	面			
コンデンサ盤		1	面			
饋電盤No. 1		1	面			
饋電盤No. 2		1	面			
饋電盤No. 3		1	面			
低圧電灯盤NO. 1		1	面			
低圧電灯盤NO. 2		1	面			
低圧電灯盤NO. 3		1	面			
低圧動力盤NO. 1		1	面			
低圧動力盤NO. 2		1	面			
低圧非常動力盤 NO. 1		1	面			
低圧非常動力盤 NO. 2		1	面			
低圧非常電灯盤 NO. 1		1	面			
低圧非常電灯盤 NO. 2		1	面			
直流電源盤 NO. 1		1	面			
直流電源盤 NO. 2		1	面			
変圧器(油入)	スーパー高効率エコタイプ 1φ3W 6600/210-105V 150kVA	2	台			
変圧器(油入)	スーパー高効率エコタイプ 1φ3W 6600/210-105V 200kVA	3	台			
変圧器(油入)	スーパー高効率エコタイプ 3φ3W 6600/210V 50kVA	1	台			
変圧器(油入)	スーパー高効率エコタイプ 3φ3W 6600/210V 150kVA	2	台			

高所化 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変圧器(油入)	スーパー高効率エコタイプ 3φ3W 6600/210V 300kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 200kvar	3	台			
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (200kvar用)	3	台			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	84	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	60mm ²	26	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	100mm ²	60	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	150mm ²	19	m			
6kV CVTケーブル	38mm ² 管内	25	m			
6kV CVTケーブル	60mm ² ヒット・天井	54	m			
6kV CVTケーブル	60mm ² 管内	356	m			
6kV FPT-Cケーブル	38mm ² 管内	45	m			
端末処理 6kV CVT	38mm ² 屋内	6	か所			
端末処理 6kV CVT	60mm ² 屋内	4	か所			
端末処理 6kV FPT	38mm ² 一般	2	か所			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	70	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 92mm	356	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	75	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	9	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(28) 地中	22	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 28mm	5	m			

高所化 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	(36) 地中	46	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 36mm	14	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(42) 地中	14	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 42mm	5	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(101) エキスパンション用等	1	m			
シーリングフィッティング	G (82)	1	個			
プルボックス		1	式			
接地極	EA. EC. ED. ED (ELB). Et (p). Et (c). 接地埋設標	1	式			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	39	m			
土工事		1	式			
はつり工事	レントゲン非破壊調査共	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
計						

津市建設部営繕課

高所化 構内配電線路						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧引込用負荷 開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モールトコンシロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 鋼製 200A	1	台			
コンクリート柱 (建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN	1	本			
装柱材		1	式			
6kV CVTケーブル	150mm2 サドル止め	6	m			
6kV CVTケーブル	150mm2 管内	45	m			
導入線		54	m			
端末処理 6kV CVT	150mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV CVT	150mm2 屋外	1	か所			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 104mm	26	m			
ケーブル保護用合成 樹脂被覆鋼管	PE (54) 露出	9	m			
ケーブル保護用合成 樹脂被覆鋼管	PE (104) 露出	5	m			
ケーブル保護用合成 樹脂被覆鋼管	PE (104) 地中	59	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	42	m			
ブルボックス		1	式			
接地極	EA	1	式			
ハンドホール	1200×1200×900 中耐重蓋付	1	組			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	70	m			
土工事		1	式			

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

便所改修		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	86	個			
コンセント (金属プレート付) (自動水栓用)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	77	個			
コンセント (金属プレート付) (ハンドドライヤー用)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	43	個			
コンセント (金属プレート付) (電気温水器用)	2P20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付) (電気温水器用)	2P20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 250V	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	62	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	1,990	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	451	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 線ひ内	524	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	451	m			
金属線ひ		1	式			
ボックス類		1	式			
計						

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	非常照明誘導灯	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
情報表示設備	出退表示	1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	音声誘導	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

本庁舎改修						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	A42L	30	台			
照明器具	B21	1	台			
照明器具	B22L	8	台			
照明器具	B41L	8	台			
照明器具	H41L	1	台			
照明器具	H42L	55	台			
照明器具	IAL	1	台			
照明器具	IDL	12	台			
照明器具	J42L	64	台			
照明器具	SP4	2	台			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	15	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	9	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 -	11	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネーム無 -	1	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	2.0mm	175	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	193	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	33	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C 線び内	25	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	420	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	86	m			

津市建設部營繕課

[illegible]

本庁舎改修						
電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	66	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	14	個			
露出コンセント	2P15A×2	88	個			
コンセント (金属プレート付) (電気温水器用)	2P20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付) (電気温水器用)	2P20A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 250V	18	個			
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 プランク	80	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	388	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	173	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	1,265	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	250	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C 線び内	320	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	168	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	154	m			
金属線び		1	式			
ボックス類		1	式			
はつり工事	レントゲン非破壊調査共	1	式			
計						

津市建設部営繕課

本庁舎改修 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常・業務兼用アンプ架		1	式			
非常リモコンマイク		1	式			
マルチリモコンマイク		1	台			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	13	個			
アッテネータ	1W S(金属製)	14	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	192	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	42	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビッド・天井	85	m			
MVVSケーブル	0.75mm2- 2C ビッド・天井	6	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 50P ビッド・天井	90	m			
FCPEV-Sケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	6	m			
取外し再取付		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

本庁舎改修						
火災報知設備				自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GR型複合受信機	自立型（本庁舎）	1	面			
GR型複合受信機	自立型（リージョンプラザ）	1	面			
中継器盤	RS-B1A	1	面			
中継器盤	RS-1A	1	面			
中継器盤	RS-2A	1	面			
中継器盤	RS-3A	1	面			
中継器盤	RS-4A	1	面			
中継器盤	RS-5A	1	面			
中継器盤	RS-6A	1	面			
中継器盤	RS-7A	1	面			
中継器盤	RS-8A	1	面			
中継器盤	RS-1B	1	面			
中継器盤	RS-2B	1	面			
中継器盤	RS-3B	1	面			
中継器盤	RS-R （リージョンプラザ）	1	面			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 埋込	11	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	22	個			
表示灯	普通	130	個			
連動データ作成費		1	式			
AEケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	312	m			

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

高所化		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 40A	56	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 50A	2	m			
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
散水栓	T28KUNH13 同等品 ネー付 カップリング付	2	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	2	組			
散水栓ボックス	WB・13A	2	個			
埋設標識テープ	150幅	68	m			
地中埋設標	鉄 製	27	個			
配管接続		1	式			
土工事		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

便所改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
撤去工事	換気設備	1	式		
撤去工事	衛生器具設備	1	式		
撤去工事	給水設備	1	式		
撤去工事	排水設備	1	式		
撤去工事	給湯設備	1	式		
計					
非破壊検査	X線検査	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		

便所改修

[illegible]

津市建設部営繕課

便所改修		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	CFS497、TCF586AUR、YH701 同等品	86	組			
小便器	センサー一体型 UFS900R 同等品	62	組			
掃除用流し	SK22A、T23AE20、TN114、T37SGEP 同等品	21	組			
和風大便器	C755VU、TV550R、TSF290BR、YH701 、T82CR32 同等品	2	組			
和風大便器カバー	HGS755 同等品 床上施工タイプ	2	個			
オストメイト対応 トイレパック	電気温水器付、ロータンク式、水栓、 水石輸入、紙巻器、設置フレーム 前板、側板 UAS81LDB2 同等品	1	組			
洗面器	アンダーカウンター式 L530、TEN41A、T7PW1、TLK05204J 同等品	75	組			
洗面器	カウンター一体型 L270C、TENA12A、T6PM1 同等品	3	組			
埋込手洗器	手洗器、自動水栓、排水金具セット LSE570ARP 同等品	1	組			
L型手すり	L-700×700 T112CL9 同等品	54	個			
L型手すり	L-700×700 T112CL11 同等品	1	個			
可動手すり	跳ね上げ式 L=700（ロック式） T112HK7 同等品	1	個			
和便器用手すり	H=600 T112CW1 同等品	2	個			
小便器用手すり	T112CU2 同等品	20	個			
ベビーカー	平壁設置タイプ YKA15R 同等品	4	個			
ベビーシート	YKA25R 同等品	1	個			
背もたれ	背もたれ：発泡スチロール製 EWC383CR 同等品	1	個			
化粧鏡	600×900 耐食鏡 YM6090F 同等品	1	枚			
熱湯水栓	立水栓 T76D 同等品	1	個			
混合水栓	台付シングルレバー TKGG31EC 同等品	1	個			

津市建設部營繕課

便所改修						
給水設備			屋内給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<揚水管>						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 100A	49	m			
<給水管>						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 32A	18	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 65A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 80A	33	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 100A	61	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	483	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	101	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 32A	92	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	24	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	49	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 65A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 80A	1	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			

津市建設部営繕課

便所改修						
排水設備			屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<污水管>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	75	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 125A	33	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 150A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	94	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	153	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	201	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 125A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	24	m			
<雑排水管>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	25	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	54	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	71	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	175	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	29	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	62	m			

便所改修		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	157	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	29	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	10	m			
<通気管>						
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	67	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	64	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	52	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 125A	15	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	31	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	193	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	23	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	14	m			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

便所改修		撤去工事		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 20A	17	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 25A	5	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 32A	6	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 50A	3	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 65A	56	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 80A	58	m			
給水管 撤去	SGP-FVA フランジ接合 屋内一般 100A	41	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 20A	336	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 25A	40	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 32A	176	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 40A	13	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 50A	49	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 65A	67	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 80A	14	m			
給水管 撤去	SFP-FVA フランジ接合 機械室・便所 100A	2	m			
給水管 撤去	SGP-FVA フランジ接合 屋内一般 100A	19	m			
仕切弁 撤去	GV 65A	1	個			
仕切弁 撤去	GV 80A	8	個			
仕切弁 撤去	GV 100A	1	個			
保温 撤去		1	式			

津市建設部營繕課

便所改修		撤去工事		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<污水管>						
污水管 撤去	排水鋤鉄管 機械室便所 50A	34	m			
污水管 撤去	排水鋤鉄管 機械室便所 75A	124	m			
污水管 撤去	排水鋤鉄管 機械室便所 100A	268	m			
污水管 撤去	排水鋤鉄管 機械室便所 125A	11	m			
污水管 撤去	排水鋤鉄管 機械室便所 150A	4	m			
<雑排水管>						
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 40A	5	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 50A	15	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 65A	63	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 80A	25	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 100A	9	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 40A	79	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 50A	128	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 65A	108	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 80A	34	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 100A	9	m			
<鉛管>						
排水鉛管 撤去	機械室・便所 30A	128	m			
排水鉛管 撤去	機械室・便所 50A	94	m			

便所改修		撤去工事		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水鉛管 撤去	機械室・便所 65A	22	m			
排水鉛管 撤去	機械室・便所 75A	82	m			
<通気管>						
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 50A	40	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 65A	45	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 80A	22	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 100A	12	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 125A	2	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 40A	2	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 50A	86	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 65A	118	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 80A	18	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 100A	15	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 125A	14	m			
<付属品>						
床上掃除口 撤去	COA 50A	1	個			
床上掃除口 撤去	COA 65A	3	個			
床上掃除口 撤去	COA 80A	2	個			
床上掃除口 撤去	COA 100A	5	個			
床上掃除口 撤去	COA 125A	1	個			

便所改修		撤去工事		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 40A	2	個			
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 50A	12	個			
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 65A	15	個			
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 80A	15	個			
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 100A	36	個			
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 125A	1	個			
排水目皿 撤去	T5A 50	4	個			
排水目皿 撤去 (防水)	T5B 40	1	個			
排水目皿 撤去 (防水)	T5B 50	28	個			
ペントキャップ 撤去	再使用しない	2	個			
保温 撤去		1	式			
配管切断・プラグ 止め		1	式			
穴埋め		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

市民ホール天井改修		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリングファン 撤去	900φ	12	台			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	35	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	17	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	59	m ²			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	300mm 再使用しない	11	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	400mm 再使用しない	2	m			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	2	個			
ノズル形吹出口撤去	再使用しない	12	個			
ボックス類 撤去		1	式			
保温撤去		1	式			
ダクト切断		1	式			
計						

津市建設部営繕課

本庁舎改修						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空調設備		1		式		
換気設備		1		式		
自動制御設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
消火設備		1		式		
ガス設備		1		式		
撤去工事		1		式		
非破壊検査		1		式		
発生材処理		1		式		
計						

本庁舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	空調機器設備	1	式		
空調設備	空調ダクト設備	1	式		
空調設備	空調配管設備	1	式		
空調設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備	自動制御設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					
消火設備	スプリンクラー消火設備	1	式		
計					

本庁舎改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事	空調設備	1	式		
撤去工事	換気設備	1	式		
撤去工事	衛生器具設備	1	式		
撤去工事	給水設備	1	式		
撤去工事	排水設備	1	式		
撤去工事	給湯設備	1	式		
撤去工事	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火設備	1	式		
計					
非破壊検査	X線検査	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

本庁舎改修						
空調設備				空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MAC-1 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖同時） 冷房28.0kW 暖房31.5kW 防振架台	1	台			
MAC-1-1 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房7.1kW 暖房8.0kW	2	台			
冷暖切替ユニット		1	台			
リモコン		1	個			
MAC-1-2 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	1	台			
冷暖切替ユニット		1	台			
リモコン		1	個			
MAC-2 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖同時） 冷房28.0kW 暖房31.5kW 防振架台	1	台			
MAC-2-1 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房7.1kW 暖房8.0kW	2	台			
冷暖切替ユニット		1	台			
リモコン		1	個			
MAC-2-2 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	1	台			
冷暖切替ユニット		1	台			
リモコン		1	個			
MAC-3 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖切替） 冷房14.0kW 暖房16.0kW 防振架台	1	台			
MAC-3-1 ビートル用マルチエアコン	天井吊付4方向 冷房4.5kW 暖房5.0kW	2	台			
リモコン		1	個			
MAC-4 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖切替） 冷房73.0kW 暖房82.5kW 防振架台	1	台			
MAC-4-1 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	8	台			
リモコン		7	個			

本庁舎改修		空調設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MAC-5 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖切替） 冷房67.0kW 暖房77.5kW 防振架台	1	台			
MAC-5-1 ビートル用マルチエアコン	天井セット2方向 冷房2.2kW 暖房2.5kW	2	台			
リモコン		2	個			
MAC-5-2 ビートル用マルチエアコン	天井セット2方向 冷房3.6kW 暖房4.0kW	2	台			
リモコン		2	個			
MAC-5-3 ビートル用マルチエアコン	天井セット4方向 冷房4.5kW 暖房5.0kW	2	台			
リモコン		1	個			
MAC-5-4 ビートル用マルチエアコン	天井ビルトイン形 冷房2.2kW 暖房2.5kW 背面ダクト接続利用	2	台			
リモコン		2	個			
MAC-5-5 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房4.5kW 暖房5.0kW	2	台			
リモコン		2	個			
MAC-5-6 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	2	台			
リモコン		2	個			
MAC-5-7 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房14.0kW 暖房16.0kW	1	台			
リモコン		1	個			
MAC-6 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖切替） 冷房14.0kW 16.0kW 防振架台	1	台			
MAC-6-1 ビートル用マルチエアコン	天井セット4方向 冷房4.5kW 暖房5.0kW	1	台			
リモコン		1	個			
MAC-6-2 ビートル用マルチエアコン	天井セット2方向 冷房2.2kW 暖房2.5kW	3	台			
リモコン		3	個			

本庁舎改修		空調設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MAC-7 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖切替） 冷房28.0kW 暖房31.5kW 防振架台	1	台			
MAC-7-1 ビートル用マルチエアコン	天井セット4方向 冷房7.1kW 暖房8.0kW	2	台			
リモコン		1	個			
MAC-7-2 ビートル用マルチエアコン	天井セット4方向 冷房5.6kW 暖房6.3kW	2	台			
リモコン		1	個			
MAC-8 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖切替） 冷房33.5kW 暖房37.5kW	1	台			
MAC-8-1 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	3	台			
リモコン		3	個			
MAC-8-2 ビートル用マルチエアコン	天井セット4方向 冷房2.8kW 暖房3.2kW	2	台			
リモコン		1	個			
MAC-9 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖切替） 冷房45.0kW 暖房50.0kW 防振架台	1	台			
MAC-9-1 ビートル用マルチエアコン	天井セット4方向 冷房4.5kW 暖房5.0kW	2	台			
リモコン		1	個			
MAC-9-2 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房7.1kW 暖房8.0kW	1	台			
リモコン		1	個			
MAC-9-3 ビートル用マルチエアコン	天井埋込ダクト形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	3	台			
リモコン		3	個			
MAC-10 ビートル用マルチエアコン	室外機（冷暖切替） 冷房22.4kW 暖房25.0kW	1	台			
MAC-10-1 ビートル用マルチエアコン	天井セット4方向 冷房5.6kW 暖房6.3kW	2	台			
リモコン		1	個			

津市建設部営繕課

本庁舎改修		空調設備		空調ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm (≦450)	381	㎡			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	24	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	41	m			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	2	本			
線状吹出口	BL-S 1500mm	2	個			
線状吹出口	BL-D 1500mm	2	個			
線状吹出口	BL-D 2000mm	7	個			
線状吹出口	BL-T 2000mm	2	個			
線状吹出口	BL-K 1500mm	42	個			
線状吹出口	BL-K 2000mm	2	個			
線状吹出口	CL (#14) 1500mm	28	個			
線状吹出口	CL (#14) 2000mm	9	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 150×150	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	3	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 350×350	3	個			
チャンパー類		1	式			
ボックス類		1	式			
制気口類再取付		1	式			

本庁舎改修						
空調設備				空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<冷媒管>						
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	84	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	796	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	100	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	74	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	64	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	96	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	460	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	221	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	252	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	40	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	134	m			
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	64	m			
CVV-Sケーブ ル ビ ッ ト・天井	1.25mm2- 2C	1,117	m			
<冷温水管>						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	492	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	377	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	227	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	594	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	69	m			

本庁舎改修						
空調設備			空調配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋内一般 125A	281	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	62	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	13	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	9	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 100A	75	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 125A	6	m			
<トレン管>						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	290	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	238	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	371	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	155	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 30A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	3	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	7	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	4	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	4	個			

本庁舎改修		空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	2	個			
ファンコイルユニット用 ボール弁	青銅製 10K(ねじ) 20A	98	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	98	個			
伸縮管継手	単式 100A	2	個			
伸縮管継手	複式 100A	2	個			
防臭トラップ	30A	2	個			
防臭トラップ	40A	1	個			
防臭トラップ	50A	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			
はつり補修		1	式			
配管架台		1	式			
断熱支持金具		1	式			
保温工事	配管化粧カバー含む	1	式			
配管接続		1	式			
塗装工事		1	式			
計						

津市建設部営繕課

本庁舎改修						
換気設備						
ダクト設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm (≤450)	20	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.6mm (450< ≤750)	4	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	18	m			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	1	本			
フレキシブルダクト	保温 無 200mm	1	本			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	1	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 300	1	個			
スリット形吸込口	GVS 300 300	1	個			
スリット形吸込口	GVS 400 400	1	個			
スリット形吸込口	GVS 500 500	1	個			
PFD	700×550	1	個			
PFD	750×450	1	個			
PFD	1300×500	1	個			
ボックス類		1	式			
制気口類再取付		1	式			
排気フード 再取付		1	式			
保温工事		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修						
給水設備			屋内給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WT-1 受水槽	FRP複合板 ^ハ 耐タンク 不断水 ^ハ 耐タンクリニール工法 呼称35.0m ³ 有効30.0m ³	1	基			
PU-R1 加圧給水 ポンプユニット	推定末端一定圧給水方式 40φ×100L/min×22m×1.5×2 自動交互運転	1	台			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	107	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	27	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	20	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 65A	58	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 100A	9	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 80A	5	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 100A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 125A	1	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	29	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
ライニングハータフライ弁	10K(ワエハー) 65A	7	個			
ライニングハータフライ弁	10K(ワエハー) 80A	2	個			
ライニングハータフライ弁	10K(ワエハー) 100A	1	個			
ライニングハータフライ弁	10K(ワエハー) 125A	1	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	22	個			
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 100A	1	個			

本庁舎改修						
給水設備				屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y形ストレーナー	10K 20A	1	個			
Y形ストレーナー	10K 80A	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	23	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 80A	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 100A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 80A	2	個			
ボールタップ	20A	2	個			
水位制御用電極棒	5P	2	個			
緊急遮断弁取付	100A	2	個			
はつり補修		1	式			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			
配管接続		1	式			
計						

本庁舎改修						
排水設備			屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<污水管>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	7	m			
<雑排水管>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	95	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	機械室・便所 125A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	4	m			
<通気管>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	8	m			
<付属品>						
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	2	個			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器撤去						
FCU-200 撤去	床置 隠蔽	1	台			
FCU-400 撤去	床置 隠蔽	21	台			
FCU-400 撤去	床置 露出	4	台			
FCU-600 撤去	床置 隠蔽	14	台			
FCU-600 撤去	天井隠蔽ダクト型	2	台			
ダクト撤去						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	9	m ²			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	2	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	4	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	1	m			
制気口 撤去						
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	2	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用しない	2	個			
シーリングディフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用しない	10	個			
シーリングディフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	3	個			
制気口 取外し						
ユニバーサル形吹出口 取外し	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用する	12	個			
吸込口 取外し	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用する	13	個			
線状吹出口 取外し	(BL-S、BL-D) 長辺1m以下 再使用する	52	個			

本庁舎改修		撤去工事		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
線状吹出口 取外し	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用する	4	個			
線状吹出口 取外し	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用する	7	個			
シーリングディフューザー 形吹出口 取外し	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用する	25	個			
シーリングディフューザー 形吹出口 取外し	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用する	7	個			
ノズル形吹出口 取外し	再使用する	8	個			
ボックス類 撤去		1	式			
保温撤去		1	式			
ダクト切断		1	式			
配管撤去						
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 20A	721	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 25A	428	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 32A	485	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 40A	111	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 80A	61	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 100A	287	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 溶接接合 屋内一般 125A	62	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 32A	14	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 80A	2	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 100A	71	m			
冷温水管 撤去	SGP-白 溶接接合 機械室・便所 125A	6	m			

津市建設部営繕課

本庁舎改修		撤去工事		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁付換気扇 撤去	250φ	2	台			
天井扇 撤去		1	台			
撤去						
長方形タテ外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	7	m ²			
長方形タテ外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	1	m ²			
長方形タテ外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	10	m ²			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	1	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用しない	1	個			
排気フード 撤去	W500×D300×H300 (1重 投影面積0.15m ²)	1	台			
排気フード 撤去	W740×500×H300 (1重 投影面積0.37m ²)	1	台			
PDF 撤去	700×550	1	個			
PFD 撤去	750×450	1	個			
PFD 撤去	1300×500	1	個			
取外						
ユニバーサル形吹出口 取外し	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用する	3	個			
吸込口 取外し	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用する	32	個			
吸込口 取外し	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用する	1	個			
排気フード 取外	W2800×D1100×600H (1重 投影面積3.08m ²)	1	台			
排気フード 取外	W1500×D1000×600H (1重 投影面積1.5m ²)	2	台			
排気フード 取外	W3120×D950×600H (1重 投影面積2.96m ²)	1	台			

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

本庁舎改修		撤去工事		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P-4 圧力タンク付 加圧給水ポンプ 撤去	40φ×100L/min×22m×2.2KW 防振架台	1	台			
調理台 撤去	1500×600×H800	1	台			
ガラスシンク 撤去	3槽シンク 1500×600×H800	1	台			
冷蔵庫 撤去	1500×600×H800	1	台			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 20A	168	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 25A	56	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 50A	16	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 屋内一般 65A	10	m			
給水管 撤去	SGP-FVA フランジ接合 屋内一般 100A	2	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 20A	9	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 32A	4	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 40A	1	m			
給水管 撤去	SGP-VA ねじ接合 機械室・便所 80A	9	m			
給水管 撤去	SFP-FVA フランジ接合 機械室・便所 100A	1	m			
仕切弁 撤去	GV 65A	2	個			
仕切弁 撤去	GV 80A	3	個			
逆止弁 撤去	CV 100A	1	個			
バタフライ弁 撤去	BFV 100A	1	個			
定水位弁 撤去	80A	2	個			
Y型ストレーナー 撤去	80A	1	個			

津市建設部営繕課

本庁舎改修		撤去工事		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ク*リストラップ 50A 撤去		1	台			
污水管 撤去						
污水管 撤去	排水鋳鉄管 機械室便所 75A	1	m			
污水管 撤去	排水鋳鉄管 機械室便所 100A	9	m			
雑排水管 撤去						
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 25A	12	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 32A	3	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 40A	47	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 50A	76	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 65A	26	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m			
雑排水管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 125A	5	m			
鉛管 撤去						
排水鉛管 撤去	機械室・便所 30A	24	m			
排水鉛管 撤去	機械室・便所 50A	2	m			
排水鉛管 撤去	機械室・便所 65A	2	m			
排水鉛管 撤去	機械室・便所 75A	1	m			
通気管 撤去						
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 40A	9	m			

本庁舎改修		撤去工事		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 屋内一般 50A	4	m			
通気管 撤去	SGP-白 ねじ接合 機械室・便所 40A	6	m			
床上掃除口 撤去	COA 40A	1	個			
床上掃除口 撤去	COA 50A	3	個			
床上掃除口 撤去	COA 65A	1	個			
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 40A	2	個			
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 65A	3	個			
床上掃除口 撤去 (防水)	COB 100A	1	個			
間接排水口 撤去	125A×200φ	2	個			
排水目皿 撤去	T5A 50	1	個			
防虫網 撤去	125A	2	個			
保温 撤去		1	式			
配管切断・プラグ 止め		1	式			
穴埋め		1	式			
計						

本庁舎改修		撤去工事		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気温水器 撤去	卓上 20L	9	台			
電気温水器 撤去	卓上 40L	5	台			
電気温水器 撤去	壁掛 3L	1	台			
瞬間式電気温水器 撤去	壁掛 20.0kW	1	台			
ガス給湯器 撤去	5号	1	台			
ガス給湯器 撤去	8号	1	台			
ガスコンロ 撤去	2口	1	台			
ガス台 撤去	600×600×H600	1	台			
給湯管 撤去	銅管 (M) 屋内一般 20A	31	m			
給湯管 撤去	銅管 (M) 機械室・便所 20A	11	m			
保温 撤去		1	式			
配管切断・プラグ 止め		1	式			
穴埋め		1	式			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○○株式会社 印
-----------------------------	--

注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
 注2）印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限にくい止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

また、継続費支弁の2年度以上にわたる契約における前払金は、当該継続費の各年度の年額割に相当する部分の工事等の金額に対してするものとする。

令和3年度の前払金については、前会計年度年割額分を施工した後でなければ、請求できないものとする。

【部分払に関する事項】

本工事の部分払は、津市工事請負契約約款第37条に基づき、その請求に応じてこれを行うが、部分払のできる回数は、年度精算払1回(年度支払い限度額範囲内)とし、工事出来高部分に相当する金額とする。

なお、工事における継続事業の年度別総事業費の割合は次のとおりとする。

令和元年度 0.0%程度
 令和2年度 86.7%程度
 令和3年度 13.3%程度

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第53条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく津市（建設部営繕課）に提示すること。

- | | | |
|--------|----------|-------------|
| 1 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【現場パトロールに関する事項】

本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（RC-40）の使用についての留意事項】

再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。

再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

【鋼材等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材等（高力ボルト等の二次製品を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【工事監理に関する事項】

本工事の工事監理については、工事監理業務委託の発注を予定している。

【賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する事項】

本工事は、津市工事請負契約約款第25条第1項から第4項（全体スライド）、同条第5項（単品スライド）及び同条第6項（インフレスライド）の規定に基づき、適用条件を満たす場合は、受注者の申請に基づき各スライド条項を適用するものとする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

基礎ぐい工事に関する特記仕様書

1 全般

既製杭工については、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書によるものとする。
 なお、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書は、他の特記仕様書より優先するものとする。

2 適用すべき諸基準

受注者は、下記の基準を適用する。
 国土交通省告示第四百六十八号 基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置（平成28年3月4日）

3 施工計画書、施工記録

受注者は、既製杭の施工前に「基礎杭施工計画書」を監督員に提出しなければならない。施工計画書には以下の項目について詳細に記載し、施工にあたりその内容を実に履行するとともに、杭全数の施工記録を整備および保管しなければならない。

- (1) 納入する杭、その他使用する材料の規格・品質確認の方法
- (2) 材料の現地搬入時における規格・品質・納入数量の確認方法
- (3) 工法の名称、概要、使用材料、適合条件、杭の支持力算定式を示した関連書類
- (4) 地盤の概要や設計支持力に関する事項
- (5) 施工の概要、手順、及び施工順序に関する事項
- (6) 使用する機械設備に関する事項、および当該機械の性能の証明に関する事項
- (7) 機械設備等の配置平面図、側面図
- (8) 各種注入材料の品質、名称、配合量等の配合計画に関する事項、および出典根拠
- (9) 各種注入液の配合設備及び練混ぜ方法に関する事項
- (10) 試験杭等の目的、場所、時期、及び試験結果の反映方法等に関する事項
- (11) 杭打設における施工管理方法に関する事項
 掘削速度や引上げ速度、杭芯ずれ、鉛直度、杭体の保持、杭頭高さ（打止め高さ）、所定深度への到達、球根拡大、杭1本ごとの各種注入液（根固め液、杭周固定液）の注入量の確認方法（流量計等）、杭の沈設、支持層管理（オーガ駆動）電流値の確認方法、その他、各段階における必要な施工管理項目
- (12) 継手の施工管理方法に関する事項
 溶接前の溶接面の有害物除去状況、溶接時の天候、その他必要な施工管理項目
- (13) 各種注入液（根固め液、杭周固定液）の配合や圧縮強度試験等、品質を証明するために必要な試験方法及び頻度等に関する事項
- (14) 施工及び施工管理に関して、技術者及びその他作業人員の配置、役割、チェック体制及び責任の所在
- (15) 取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法
- (16) 上記のほか必要な事項

※（8）、（9）、（11）から（13）の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

4 不可視部の写真撮影

杭の施工にあたっては、不可視部の確認ができるよう写真管理を適切に行うこと。
 近景、遠景共に、杭やビット、溶接箇所、黒板等に杭番号、その他必要な情報を入れて撮影すること。

5 試験杭

試験杭は、以下のことについて調査・確認を行うこと。

- (1) 地盤に適合した杭長の確認
- (2) 支持層の位置（深度）と土質標本との確認
- (3) 適切な施工機械の確認
- (4) 施工時間の調査による工程の確認
- (5) 各種注入液の適否の調査
- (6) 溶接継ぎ手のパス数や外観検査
- (7) 各作業項目における電流値の変化、土質データとの電流値の相関関係
- (8) 杭の沈設精度の管理方法

※（５）から（８）の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

6 支持層への到達確認

受注者は、杭全数について支持層への到達を確認すること。なお、確認にあたっては、ボーリングデータ等の土質調査資料、試験杭における各土質とオーガ掘削時の電流値の比較、隣接する施工済み杭の施工記録等により総合的に判断する。

支持層到達の判断が困難となった場合は、監督員と協議すること。

7 施工記録の提出

受注者は、杭の施工期間中は、１週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監督員に工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、必ず監督員の確認を受けること。

8 根拠資料の保管

共通仕様書、特記仕様書、及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（野帳、手簿、チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理し、保管しなければならない。保管期間は契約書第３１条第４項又は第５項（第３８条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から１０年とする。

また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

- 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。
- 2 関係法令に違反し、関係機関からは是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。
- 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
- 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
- 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
- 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
- 7 市長等が行う施策に協力すること。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。