

前金	部分払
有	1 回

令和3年度営市交継第21号
(仮称)津市津西会館別館建築工事

工事場所	津市 観音寺町 地内					
工 期	315日間					
工事概要	新築 鉄骨造平家建 延面積411m ² ※上記に係る建築工事 一式					
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者
			設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

建築						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
石		1		式		
タイル		1		式		
木工		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
	計					

建築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	地盤改良	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
石		1	式		

建築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
タイル	外部	1	式		
タイル	内部	1	式		
計					
木工		1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミ製建具	1	式		
建具	軽量鋼製建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	移動間仕切	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					

建築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
モット及びその他		1	式		
計					

建築		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
地足場		1	式			
外部足場 (手摺先行据置型)	枠組本足場	1	式			
内部足場	脚立足場	1	式			
垂直養生	メッシュ張り 防炎1類	1	式			
水平養生	防炎ポリエステル張り	1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			
計						

建築						
コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N SL-15	5.5	m3			
基礎コンクリート	Fc=24N+S SL-18	56.2	m3			
立上りコンクリート	Fc=21N+S SL-18	7.7	m3			
土間コンクリート	Fc=21N SL-18	83	m3			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
計						

建築		鉄骨		鋼材費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材	BCR295 □-250x250x9	4.4	t			
鋼材	BCR295 □-200x200x9	0.8	t			
鋼材	BCR295 □-150x150 x 6	0.2	t			
鋼材	SS400 □-150x150x9	0.4	t			
鋼材	SS400 □-150x150x12	0.8	t			
鋼材	SS400 H-340x250x9x14	2.5	t			
鋼材	SS400 H-294x200x8x12	1.5	t			
鋼材	SS400 H-200x100x5.5x8	0.2	t			
鋼材	SS400 H-300x150x6.5x9	2.2	t			
鋼材	SS400 H-248x124x5x8	1.2	t			
鋼材	SS400 H-250x125x6x9	0.1	t			
鋼材	SS400 H-175x90x5x8	0.9	t			
鋼材	SS400 H-150x75x5x7	0.1	t			
鋼材	SS400 H-100x100x6x8	0.9	t			
鋼材	SS400 [-100x50x5x7.5	0.4	t			
鋼材	SSC400 C-100x50x20x2.3	6.8	t			
鋼材	SSC400 C-100x50x20x3.2	0.6	t			
鋼材	STKR400 □-100x100x2.3	2.6	t			
鋼材	STKR400 □-100x100x3.2	0.2	t			
鋼材	STKR400 □-150x150x4.5	0.1	t			

建築		鉄骨		鋼材費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-9	1.6	t			
鋼板	SS400 PL-6	2	t			
ブレース	SS400 M16 タンバックル、羽子板共	1	式			
高力ボルト	S10T M20 L=70	1	式			
高力ボルト	S10T M20 L=60	1	式			
高力ボルト	S10T M20 L=55	1	式			
高力ボルト	S10T M20 L=50	1	式			
高力ボルト	S10T M20 L=45	1	式			
高力ボルト	S10T M16 L=55	1	式			
高力ボルト	S10T M16 L=50	1	式			
高力ボルト	S10T M16 L=45	1	式			
高力ボルト	S10T M16 L=40	1	式			
中ボルト	SS400 M12 L=25 座金・ナット共	1	式			
中ボルト	SS400 M12 L=125 座金・ナット共	1	式			
アンカーボルト	ABR400 M16 L480 タブナット締	1	式			
NDコア	ND250 L450 15カ所 ND200 L400 4カ所	1	式			
スクラップ 控除		1	式			

建築		鉄骨		製作費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工場加工組立費	工作図、溶接共	1	式			
錆止め塗装費	JIS K5674 1種 工場1回、現場1回	1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
現場組立建方費	溶接共	1	式			
高力ボルト締付	S10T M16・M20	1	式			
中ボルト締付	M12	1	式			
アンカボルト埋込み	取付手間 B種	1	式			
露出型弾性固定柱 脚工法	25-09V 15か所 20-09V 4か所 15-12V 2か所 グラウト材、グラウト用型枠、アンカボルト、 ベースプレート、施工費共	1	式			
柱底均しモルタル	B種 400角	1	式			
超音波探傷試験	第三者機関	1	式			
計						

建築		タイル		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床タイル張り	磁器質 150mm角 ノンスリップ I類 無ゆう	6.9	m ²			
巾木	磁器質 150mm角タイル H=85	7.2	m			
床汚垂タイル張り	t5以上 端部加工	2.3	m ²			
計						

建築 木工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
額縁	スプルス 160×25	112	m			
壁見切縁	スプルス 25 x 18 掲示壁	4.6	m			
フライントボックス	スプルス 120x120x25	22.5	m			
ホル三方枠	スプルス 120x35	6.6	m			
移動間仕切壁枠	スプルス 110x25	6	m			
建具枠	スプルス 130x30	13.6	m			
壁 耐水合板	t=12 LGS面	33.6	m ²			
計						

建築 屋根及びとい						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
大屋根 (ホーチ屋根共)						
瓦棒葺	カラーフッ素ガルバリウム鋼板 t0.45 角鉄カバール吊子(アルミ押出型材) ボリスチレンフォームt25共	532	m ²			
下葺材	ゴムスルーフィング t=1.0	532	m ²			
野地板	木毛セメント板 t=40	532	m ²			
軒先水切り	カラーフッ素ガルバリウム鋼板 t0.45 軒先面戸、伸縮唐草 共	66.5	m			
ケラハ水切り	カラーフッ素ガルバリウム鋼板 t0.45 唐草共	31.2	m			
棟包み	カラーフッ素ガルバリウム鋼板 t0.45 棟面戸・下地材 共	32.2	m			
雨押え	カラーフッ素ガルバリウム鋼板 t0.45 水切り・棟面戸・下地材 共	12.8	m			
堅樋	硬質ポリ塩化ビニル管100φ(カラー) 掴み金物 ステンレス製 @900	30.4	m			
軒樋	塩ビ製 w165 SUS製吊金物共	66.5	m			
集水器	塩ビ 径100	7	か所			
エルボ	硬質塩化ビニル管(カラー) 径100	1	式			
計						

建築		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス巾木	H=60	32.6	m			
壁見切縁	アルミ製	5	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	261	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	191	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	設備開口補強含む	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 吊金具含む	117	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 吊金具含む 振止め補強共	122	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 吊金具含む	76.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 吊金具含む 振止め補強共	78.8	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	20	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	設備開口補強含む	1	式			
面台	SUS t=1.5 HL 120×25	1.1	m			
保護柵	SUS製 34Φ H615xW850 埋込式 基礎共	2	か所			
レスンパー	タテ集成材Φ60 上下 L=10,000 レスンパー受けSUS製 アンカーボルト共	1	か所			
計						

建築		建具		アルミ製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1	2,100x1,900	4	カ所			
AW-2	3,300x1,600	1	カ所			
AW-3	1,700x1,400	2	カ所			
AW-4	1,700x1,400	2	カ所			
AW-5	1,700x1,400	1	カ所			
AW-6	1,700x1,600	2	カ所			
AW-7	700x500	2	カ所			
AW-8	600x1,300	2	カ所			
AW-9	1,200x2,200	2	カ所			
AD-1	3,300x2,300 センサー式自動ドア装置 カーアルミ化粧板 t=1.5共	1	カ所			
AD-2	1,600x2,000	1	カ所			
AD-3	800x2,420	1	カ所			
運搬・取付け		1	式			
計						

建築		建具		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-1 軽量鋼製片引戸	1,350x2,000	2	办所			
LSD-2 軽量鋼製片引戸	1,350x2,000	1	办所			
LSD-3 軽量鋼製片引戸	1,350x2,000	1	办所			
LSD-4 軽量鋼製片引戸	2,035x2,000	3	办所			
LSD-5 軽量鋼製片引戸	1,100x2,000	1	办所			
LSD-6 軽量鋼製片引戸	1,350x2,000	2	办所			
LSD-7 軽量鋼製片引戸	1,100x2,000	2	办所			
LSD-8 軽量鋼製片引戸	1,100x2,000	1	办所			
LSD-9 軽量鋼製片引戸	700x2,000	1	办所			
運搬・取付け		1	式			
計						

建築						
		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	厚さ 6mm	12.9	㎡			
型板強化ガラス	厚さ 4mm	0.7	㎡			
複層ガラス	FL5+A6+FL5	26	㎡			
型板複層ガラス	FL5+A6+F4	17.6	㎡			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	214	m			
衝突防止シール	SUS304 HL φ30×t1.5 両面貼	12	か所			
(壁面鏡)						
WM-1	W9,990xH2,000 t6 SUS枠、SUS枠コーナー、シーリング共	1	か所			
WM-2	W4,800xH2,000 t6 SUS枠、SUS枠コーナー、シーリング共	1	か所			
運搬・取付け		1	式			
計						

建築		内外装		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外壁)						
窯業系サイディング	t=16 漆喰調 通気金物、シーリング共	127	m ²			
窯業系サイディング コーナー役物	漆喰調 外壁同材	7.6	m			
窯業系サイディング	t=16 煉瓦調 通気金物、シーリング共	117	m ²			
窯業系サイディング コーナー役物	煉瓦調 外壁同材	5.6	m			
窯業系サイディング	t=16 石目調 通気金物、シーリング共	25.9	m ²			
窯業系サイディング コーナー役物	石目調 外壁同材	19.8	m			
透湿防水シート		279	m ²			
土台水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 出入隅共	93.7	m			
外壁通気見切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	87.4	m			
下端水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35	2	m			
(軒天)						
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 突付け	90.1	m ²			
幕板 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 12 突付け H250	95.4	m			
幕板 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 12 突付け H450	2.5	m			
廻縁	アルミ製	221	m			
計						

建築						
		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<床>						
複合フローリング*	檜 直張り t=15 緩衝材t=3.0 耐摩耗 表面単板t=2.0 塗装品	284	m ²			
ビニル床シート	アクリル 厚さ2.5 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	88.9	m ²			
ビニル幅木	高さ60	73.9	m			
ビニル幅木	高さ300	8.8	m			
化粧巾木	H=60 t=12 MDF化粧シート貼	93.8	m			
<壁>						
耐摩耗不燃化粧板	t=6 H=1000	88.3	m ²			
腰壁見切	化粧シート貼 12×25	93.8	m			
マシン不燃化粧板	t=3 シール共	105	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	88.3	m ²			
壁 シーツング* せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	71.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	361	m ²			
壁 シーツング* せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	24.2	m ²			
壁 ビニルクロス貼	中級品 ボード面 不燃	385	m ²			
壁 グラスウール充填	t=100 24k	219	m ²			
壁 グラスウール充填	t=50 24k	78.7	m ²			
遮音シート	高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート t=1.2	99.4	m ²			
<天井>						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライパーチン 突付け	155	m ²			

建築 ユニット及びその他						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下足入	2,752x375x1560 9列5段(中棚付)	1	か所			
下足入	2,146x375x1560 7列5段(中棚付)	1	か所			
ホワイトボード	W2,700xH1,200 壁掛平面 ホロー製 アルミ枠・アルミ粉受 取付金物共	1	か所			
ホワイトボード	W1,200xH900 壁掛平面 ホロー製 アルミ枠・アルミ粉受 取付金物共	1	か所			
ミニキッチン	W1500 扉タイプ 2口IHコンロ 天井扇付	1	か所			
電動映写スクリーン	W3,420xH2,900 電動巻上 アルミスクリーンボックス 205x205x3,800 吊ボルト、取付金具共	1	か所			
壁面鏡前扉	W7,180xH2,103 ポリ合板、見切、収納扉、木下地、 付属金物共	1	か所			
ビークチャーレール	天井埋込型 フック・ハンガー2か所/m	17.3	m			
ホースフォーム面台	120x19 L=1,110	1	か所			
ホースフォーム面台	120x19 L=2,000	1	か所			
ホースフォーム面台	120x19 L=2,460	2	か所			
ホースフォーム面台	120x19 L=3,240	1	か所			
カウンター	タモ集成材 ステンレスフック付 1,845x300x35	1	か所			
面付収納椅子	PBペネットタイプ	2	か所			
掲示板	W1400×H900 掲示クロス張り、ラワン合板t12下地	1	か所			
掃除用フック	ステンレス製	3	か所			
消火器	ABC10型粉末消火器 スチール製床置きスタンド共	2	か所			
<ロールスクリーン>						
ロールスクリーン 研修室1・2(AW-1)	ロールスクリーン 遮光タイプ 2,100x1,900	4	か所			
ロールスクリーン 研修室3(AW-2)	ロールスクリーン 標準タイプ 1,650x1,600	2	か所			

建築		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ロールスクリーン 管理室(AW-3)	ロールスクリーン 標準タイプ 1,700x1,400	2	か所			
ロールスクリーン 倉庫3(AW-5)	ロールスクリーン 標準タイプ 1,700x1,400	1	か所			
ロールスクリーン 廊下(AW-4)	ロールスクリーン 標準タイプ 1,700x1,400	2	か所			
ロールスクリーン ホール(AW-6)	ロールスクリーン 標準タイプ 1,700x1,600	2	か所			
ロールスクリーン 研修室1(WM-1)	ロールスクリーン 標準タイプ 1,660x2,000	6	か所			
運搬・取付け		1	式			
<サイン>						
S-1 館名板	ステンレス箱文字 200角 D10 焼付塗装 8文字	1	か所			
S-2 総合案内板	W400xH900 白色塗装アルミ板0.5t 凸部アルミプレス加工 SR7アルカラータイル電印 刷 クリア樹脂コーティング ステンレス枠	1	か所			
S-3 平付室名札	100×300 基盤：鋳材 練付板t=18 表示：カットニングシート	8	か所			
S-4 平付ヒコトサイン	200×200 基盤：鋳材 練付板t=18 表示：カットニングシート	4	か所			
S-5 突出しヒコトサイン	200×200 基盤：鋳材 練付板t=18 表示：カットニングシート(両面)	1	か所			
計						

外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構	構内舗装	1	式		
外構	屋外排水	1	式		
外構	駐輪場	1	式		
計					

外構		外構			構内舗装	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クワッション 路床整正共	338	m ²			
アスファルト舗装 乗入部	A-5-20 再生密粒 再生クワッション 路床整正共	29.5	m ²			
コンクリート舗装	歩道C-10-10(溶接金網共) 路盤材共 再生クワッション	45	m ²			
車いす使用者用駐 車区画表示板	600×1135 (H2000) アルミ板 t3ビクト ・文字印刷表示・スチール支柱60.5φ 独立基礎共	1	か所			
車止めブロック	W600×D180×H120	10	か所			
白線引き	W150 トライックペイント(溶融) ゼブラマーク、車いす利用者マーク共	1	式			
おもいやりマーク	1200×1200 路面標示シート 溶融式	2	か所			
車止めポール	ステンレス製 ポール型(上下式錠付) H710 φ76.3×t2.0 HL	4	か所			
踏込	コンクリート踏込 2か所 W1200×D1000×H120 金コシ仕上	1	式			
計						

外構		外構		屋外排水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝	W300×H400 リサイクル認定品 土工・地業共	3.3	m			
同上 コンクリート蓋	W300 歩道用	31.8	m			
同上 グレーチング蓋	鋼製 細目 W300 ノンスリップ 歩道用	4	m			
プレキャストU形側溝 乗入部	240形 グレーチング蓋 T-25ノンスリップ 細目 G250用 ホルト固定式 土工・地業共	6.1	m			
プレキャストU形側溝	240形 土工・地業共	30	m			
底モルタル塗り	金ごて 糸幅200	30	m			
同上 グレーチング蓋	鋼製 細目 W240 ノンスリップ 歩道用 995×230×19	45.5	m			
集水柵	300×300×600 VS 土工・地業共	2	か所			
同上 グレーチング蓋	柵300×300 スチール製 T-25 ノンスリップ 110° 細目 開閉式コシ受け付	2	か所			
集水柵	300×300×420 B種 コンクリート蓋、土工・地業共	1	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(積上)	・仮囲い ・キャスターゲート ・交通誘導員					
	・仮設敷鉄板 ・揚重機費 ・化学物質濃度測定					
	・柱状改良室内配合試験 ・柱状改良六価Cr6溶出試験 ・柱状改良一軸圧縮試験					
	・表層改良室内配合試験 ・表層改良六価Cr6溶出試験 ・表層改良一軸圧縮試験					
	・建設副産物情報交換システム入力費 ・敷き均し					

特記仕様書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者
	氏 名 ○○ ○○
	工事名 ○○○○○工事
	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会 社 ○○○○株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、出入口等に誘導員を配置して事故防止に努めること。

【分離発注での安全対策追記】

本工事は他の工事と重複することから、安全対策や工程などの調整を図ることを目的とする安全対策協議会などを設置し、また設置されている場合は、これに積極的に参加し、安全対策をはじめ施工時期の調整など密接な調整を図り、各工事と協調をもって施工すること。

【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

【継続費支弁の2年度以上にわたる契約における前金払いに関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、各年度出来高予定額（請負代金に各年度出来高予定額の割合を乗じた額）の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

なお、令和4年度以降の前払金については、前年度出来高予定額分を施工した後でなければ、請求できないものとする。

各年度出来高予定額の割合については、【部分払に関する事項】に示す。

【部分払に関する事項】

本工事の部分払は、津市工事請負契約約款第37条に基づき、その請求に応じてこれを行うが、部分払のできる回数は津市建設工事執行規則に基づき、1回以内とする。これには、各年度精算払1回を見込むものとする。

支払額は、各年度支払い限度額（各年度出来高予定額の10分の9）の範囲内で工事出来高部分に相応する請負代金相当額の10分9以内の額とする。

なお、工事における各年度出来高予定額の割合は次のとおりとする。

令和3年度	88.0%程度
令和4年度	12.0%程度

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【分離発注に関する事項】

本工事に係る建築工事および機械設備工事および電気設備工事は分離発注となるため、各工事の受注者は相互に協力し工事全体の円滑な運営をはかること。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第57条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

- | | | | |
|---|------|----------|-------------|
| 1 | 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 | 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第57条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用を努めること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等（新型コロナウイルス感染症の拡大を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

【建設発生土に関する事項】

受注者は、建設発生土を民有地へ処分する場合は土地所有者から「建設発生土受入承諾書」を得たうえで監督員に報告すること。なお、建設発生土を搬出する場合は「建設発生土搬出伝票」を発行し、搬出先、搬出土量等を把握すること。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介入の排除等	<p>本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。</p> <p>なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。</p> <ol style="list-style-type: none"> 受注者等の義務 <ol style="list-style-type: none"> 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。 <p>なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。</p> 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 <p>入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。</p> <p>また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。</p> 契約等の解除 <p>上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。</p>
配慮依頼事項	<p>本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。</p> <p>なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。
津市公契約条例	<p>本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。</p> <p>なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。</p> <ol style="list-style-type: none"> 受注者等の責務 <ol style="list-style-type: none"> 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 公契約の解除等 <p>市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。</p> <ol style="list-style-type: none"> 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に係る誓約事項	<p>津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。</p> <p>また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し、関係機関からは正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	<p>本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、下記のとおり徹底を図るものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請業者をはじめ、下請業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 3 工事等の関係者が「特定警戒都道府県」から作業等に従事する必要がある場合は、受発注者で協議を行い、感染拡大防止のための適切な対応をとること。 4 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 5 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 6 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 7 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとする。 この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金の変更の対象とするものとする。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。