

前金	部分払	
有	一回	

令和4年度営建整補第12号

香良洲高台防災公園管理棟及び屋内運動施設機械設備工事

工事場所	津市 香良洲町 地内					
工 期	令和5年3月14日まで					
工事概要	新築 管理棟 鉄骨造平家建 延面積584㎡ 屋内運動施設 鉄骨造平家建 延面積1,040㎡ ※上記に係る機械設備工事 一式					
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者
			設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

管理棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	換気設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					

管理棟		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	56	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	107	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	56	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	107	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	31	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	30	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	36	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	185	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² - 2C ビット・天井	16	m			
EM-CEE-ケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m			
ボックス類		1	式			
保温工事		1	式			別紙 00-0002
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0003
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0004
スリーブ費		1	式			
計						

管理棟		換気設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-1 有圧換気扇	格子タイプ 電動シャッター付 950m ³ /h×20Pa SUS製ウェザーカバー 他付属品一式	1	台			
V-1 天井換気扇	低騒音形 インテリア格子タイプ 400m ³ /h×80Pa SUS製ベントキャップ 他付属品一式	1	台			
V-2 天井換気扇	低騒音形 インテリア格子タイプ 320m ³ /h 60Pa SUS製ベントキャップ 他付属品一式	1	台			
V-3 天井換気扇	低騒音形 インテリア格子タイプ 260m ³ /h×60Pa SUS製ベントキャップ 他付属品一式	3	台			
V-4 天井換気扇	低騒音形 インテリア格子タイプ 230m ³ /h 40Pa SUS製ベントキャップ 他付属品一式	6	台			
V-5 天井換気扇	低騒音形 インテリア格子タイプ 220m ³ /h×40Pa SUS製ベントキャップ 他付属品一式	3	台			
OA-1 給気口	給排気グリル フィルター付 天井-壁取付形 150φ SUS製ベントキャップ 他付属品一式	8	個			
VHS	550x550 (F付)	1	個			
VHS	450x450 (F付)	1	個			
チャンバーボックス	750x750x400H (GW25mm内貼)	1	個			
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.6mm (451～750mm)	3	m ²			
給気用深形SUS製 ウェザーカバー	450X450 (防虫網付)	1	個			
SUS製丸形防風板 付ベントキャップ	200φ (防虫網付)	3	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	3	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	105	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0005
計						

管理棟		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CS232B, SH232BA, TCF589AU, YH702 同等品	5	組			
多目的便器	CS597BS, SH596BAYR, TCF5840AUPN, YH702 同等品	1	組			
跳ね上げ手すり (紙巻器付)	T112HP8, 固定金具 同等品	1	組			
L型手すり	T112CL11, 固定金具 同等品	1	組			
オストメイトパック	UAS81RDB2NW, UTR141 同等品	1	組			
カウンター一体形 洗面器	L270CM, TEN77G1, TL220D, TLDS22101J, TS126AR, HH04060 同等品	1	組			
手洗器	LSE570APR 同等品	1	組			
センサー一体形小便器	UFS900R 同等品	3	組			
小便器用手すり	T112CU22, 固定金具 同等品	1	組			
掃除流し	SK22A, TK22, T23AEQ20C, TN114, T9R, T37SGEP, HH04060, T9R 同等品	2	組			
はめ込み洗面器	L501, TENA41A, TLDP2201J 同等品	3	組			
同上カウンター	ML60 同等品 L=1150 1方向エプロン, フラケット共	1	組			
同上カウンター	ML60 同等品 L=2100 1方向エプロン, フラケット共	1	組			
L型手すり	T112CL10, 固定金具 同等品	5	組			
化粧鏡	YM4560F 同等品	3	枚			
化粧鏡	YM4510FA 同等品	1	枚			
ベビーカーチェア	YKA15S, 固定金具 同等品	1	組			
ベビーカーチェア (コーナータイプ)	YKA16S, 固定金具 同等品	2	組			
フィッティングボード	YKA41R, 固定金具 同等品	2	組			
ホーム水栓	T200SNR13C 同等品	9	個			

津市建設部営繕課

管理棟		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽	SUS製 水平震度Kh=1.5G 付属品共 水槽:2.0x2.0(1.0+1.0)x2.0H ポンプ室:2.0x1.5x2.0H	1	基			
PWU-1 加圧給水装置	推定末端圧一定 インバーター制御 ユニット自動交互並列運転 32Ax 40Ax130L/minx31m 1.1kwx2	1	基			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	41	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	25	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A	26	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 32A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	3	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	7	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	5	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	7	m			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	5	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個			

管理棟		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
散水栓ボックス	T28UNH13 同等品	1	個			
弁 樹	機 械 VC-P (550H)	6	組			
Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 32A	2	個			
ホールタップ	20A	2	個			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 32A	2	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	4	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 40A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 32A	2	個			
フレキシブルジョイント	ヘーローズ形 20A	2	個			
水位制御用電極棒	4P	2	個			
機器搬入費		1	式			別紙 00-0006
保温工事		1	式			別紙 00-0007
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0008
埋設標示		1	式			別紙 00-0009
計						

津市建設部營繕課

管理棟		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	115	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	2	m			
配管用防虫網	65A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	2	個			
排水目皿	D金具 50A	3	個			
⑤塩ビ製汚水桝	100-200-ST T-8 790H	1	組			
⑥塩ビ製汚水桝	100-200-ST 塩ビふた 860H	1	組			
⑦塩ビ製汚水桝	100-200-ST 塩ビふた 900H	1	組			
⑧塩ビ製汚水桝	100-200-90L 塩ビふた 1010H	1	組			
⑨塩ビ製汚水桝	100-200-45Y 塩ビふた 1110H	1	組			
⑩塩ビ製汚水桝	100-200-45Y 塩ビふた 1150H	1	組			
⑪塩ビ製汚水桝	100-200-ST 塩ビふた 1250H	1	組			
⑫塩ビ製汚水桝	100-200-90L 塩ビふた 1370H	1	組			
ため桝	RC-1 350□ 格子蓋 200H	1	組			
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0012
塗装工事		1	式			別紙 00-0013

管理棟		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	5	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	16	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
SUS製丸形防風板付ベントキャップ	75φ (カラリ付)	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0015
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0016
スリーブ費		1	式			
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

屋内運動施設		衛生器具設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	CS232B, SH232BA, TCF589AU, YH702 同等品	6	組			
多目的便器	CS597BS, SH596BAYR, TCF5840AUPN, YH702 同等品	1	組			
跳ね上げ手すり (紙巻器付)	T112HP8, 固定金具 同等品	1	組			
L型手すり	T112CL11, 固定金具 同等品	1	組			
オストメイトバック	UAS81RDB2NW, UTR141 同等品	1	組			
カウンター一体形 洗面器	L270CM, TEN77G1, TL220D, TLDS22101J, TS126AR, HH04060 同等品	1	組			
手洗器	LSE570APR 同等品	1	組			
センサー一体形小便器	UFS900R 同等品	3	組			
小便器用手すり	T112CU22, 固定金具 同等品	1	組			
掃除流し	SK22A, TK22, T23AEQ20C, TN114, T9R, T37SGEP, HH04060, T9R 同等品	2	組			
はめ込み洗面器	L501, TENA41A, TLDP2201J 同等品	4	組			
同上カウンター	ML60 同等品 L=1900 1方向エプロン, フラケット共	1	組			
同上カウンター	ML60 同等品 L=2100 1方向エプロン, フラケット共	1	組			
L型手すり	T112CL10, 固定金具 同等品	6	組			
化粧鏡	YM4560F 同等品	4	枚			
化粧鏡	YM4510FA 同等品	1	枚			
ベンチチェア	YKA15S, 固定金具 同等品	1	組			
ベンチチェア (コーナータイプ)	YKA16S, 固定金具 同等品	2	組			
フィッティングボード	YKA41R, 固定金具 同等品	2	組			
ベンチシート	YKA25S, 固定金具 同等品	1	組			

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

屋内運動施設		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	28	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	6	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
SUS製丸形防風板付ベントキャップ	75φ (カラリ付)	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0024
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0025
スリープ費		1	式			
計						

[illegible]

管理棟		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0002
冷媒管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	22	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 40A	13	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 32A	30	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内, バイブシャフト内 アルミガラスクロス 25A	36	m			
計						
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0003
根切り(人力)		3.6	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土 -	1.4	m ³			
山砂		2.2	m ³			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	2.2	m ³			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
計						

津市建設部営繕課

管理棟		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0006
PWU-1 加圧給水装置 搬入費		1	基			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0007
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	3	m			
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	7	m			
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	5	m			
計						
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0008
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	19.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.3	m3			
山砂		12	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	12	m3			
計						

[illegible]

管理棟		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0010
給水管 保温	ガラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミガラスクロス 20A	9	m			
計						
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0011
根切り(人力)		7	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	3	m3			
山砂		4	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	4	m3			
計						

管理棟		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0012
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	58.4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	37.9	m3			
山砂		20.5	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	20.5	m3			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0013
塩化ビニル管塗装	露出 65A	5	m			
塩化ビニル管塗装	露出 50A	1	m			
塩化ビニル管塗装	露出 40A	2	m			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0014
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	7	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						

津市建設部営繕課

屋内運動施設		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0018
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	8.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4.8	m3			
山砂		3.4	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	3.4	m3			
計						
埋設標示		1	式			別紙 00-0019
地中埋設標	コンクリート製	4	個			
埋設標識テープ	150幅	30	m			
計						

屋内運動施設		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0020
給水管 保温	ガラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミガラスクロス 20A	5	m			
計						
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0021
根切り(人力)		7	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	3	m3			
山砂		4	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	4	m3			
計						

津市建設部営繕課

屋内運動施設		排水設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0024
排水管 保温	ガラスウール 天井内,ハ°イフ°シャフト内 アルミガラスクロス 40A	2	m			
計						
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0025
根切り(人力)		19	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	6	m3			
山砂		14	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	14	m3			
計						

[illegible]

特 記 仕 様 書

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

<名札の例>

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者	
	氏 名	〇〇 〇〇
	工事名	〇〇〇〇〇〇工事
	工 期	自〇〇年〇〇月〇〇日 至〇〇年〇〇月〇〇日
	会 社	〇〇〇〇株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、出入口等に誘導員を配置して事故防止に努めること。

【分離発注での安全対策追記】

本工事は他の工事と重複することから、安全対策や工程などの調整を図ることを目的とする安全対策協議会などを設置し、また設置されている場合は、これに積極的に参加し、安全対策をはじめ施工時期の調整など密接な調整を図り、各工事と協調をもって施工すること。

【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【分離発注に関する事項】

本工事に係る建築工事および電気設備工事は分離発注となるため、各工事の受注者は相互に協力し工事全体の円滑な運営をはかること。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第57条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

- | | | |
|--------|----------|-------------|
| 1 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第57条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用にも努めること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等（新型コロナウイルス感染症の拡大を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

(津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ(工事・コンサル)」を参照)

【建設発生土に関する事項】

受注者は、建設発生土を民有地へ処分する場合は土地所有者から「建設発生土受入承諾書」を得たうえで監督員に報告すること。なお、建設発生土を搬出する場合は「建設発生土搬出伝票」を発行し、搬出先、搬出土量等を把握すること。
(津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ(工事・コンサル)」を参照)

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介入の排除等	本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。 1 受注者等の義務 (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。 なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。 また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。 3 契約等の解除 上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。
配慮依頼事項	本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。 なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。
津市公契約条例	本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。 1 受注者等の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に係る誓約事項	津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。 また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等	本工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、下記のとおり徹底を図るものとする。 1 工事の円滑な施工確保を図る観点から、本工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いことから、建設現場等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請業者をはじめ、下請業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業従事者と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。 3 感染拡大防止対策を実施するために追加で費用を要する場合は、設計変更の対象とするため、監督員と協議を行うこと。ただし、感染防止対策について施工計画書に記載した上で履行することを前提とする。 4 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「工事の一時中止や工期の延長」が必要な場合には、監督員と協議を行うこと。 5 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下「感染者等」という。）であることが判明した場合は、速やかに監督員に報告すること。また、保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機などの適切な措置を講じること。 なお、感染者等であることが判明した場合は、本工事のみならず、受注者が本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合がある。 6 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとする。 この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金の変更の対象とするものとする。

津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。

2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
 - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
 - イ 暴力行為、脅迫行為
 - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
 - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
 - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
 - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。

4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。

5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成18年1月1日規則第6号）第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。