

前金	部分払
有	一回

令和6年度営教施補第41号

津市立東観中学校長寿命化改修工事

工事場所	津市 安濃町東観音寺 地内														
工 期	契約締結日から起算して230日間														
工事概要	改修 (防水改修、外壁改修、建具改修、内外装改修、塗装改修、 躯体改修、受変電設備) 増築 昇降機棟 鉄骨造3階建 延面積63㎡ 外構 ※上記に係る建築工事等 一式														
<table><tr><td>部長</td><td>参事</td><td>営繕課長</td><td>調整・建築営繕担当主幹 検算者</td><td>建築営繕担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr><tr><td colspan="4">設備担当主幹 検算者</td><td>設備担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr></table>		部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者	設備担当主幹 検算者				設備担当 照査責任者	担当	設計者
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者									
設備担当主幹 検算者				設備担当 照査責任者	担当	設計者									

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築		1		式				
電気設備		1		式				
機械設備		1		式				
昇降機設備		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				
工事費		1		式				

津市建設部營繕課

管理・教室・特別教室棟 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗い	高圧ホース 10～15MPa	1,445	m ²			
下地調整	ボリマーセメントモルタル ケレン清掃共	1,007	m ²			
下地調整	目地処理テープ	402	m			
塗膜防水	上塗材フッ素 平場 X-1工法	1,139	m ²			
塗膜防水	上塗材フッ素 立上（斜面、階段共） X-2工法	198	m ²			
自閉樹脂塗膜防水	ボリマーセメント系塗膜防水エチレン酢酸ビニル 軽歩行用 保護コート塗	108	m ²			
防水押え金物	アルミ製	7.2	m			
改修用トレン	φ100 縦引用 鋳鉄製キャップ付	9	か所			
改修用トレン	φ100 横引用 鋳鉄製キャップ付	2	か所			
脱気筒	ステンレス製	21	か所			
シーリング	一般部 ボリウレタン系 (PU-2) 25×10	724	m			
シーリング	一般部 ボリウレタン系 (PU-2) 15×10	18.8	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	1,038	m			
笠木取外し・再取付け	アルミ製 W=225	178	m			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa	128	m ²			
高圧水洗	高圧ポンプ 30～50MPa	2,432	m ²			
施工数量調査	打診調査・報告書作成費共	1	式			
ひび割れ部改修	モルタル面、コンクリート面 自動式低圧ポresh樹脂注入工法	59.1	m			
ひび割れ部改修	モルタル面、コンクリート面 Uカットシール材充填工法	62	m			
浮き部改修	モルタル面 アンカービションナ部分ポresh樹脂注入工法 16本/m ² 、25ml/穴	175	m ²			
浮き部改修	モルタル面 見上 アンカービションナ部分ポresh樹脂注入工法 25本/m ² 、25ml/穴	12.5	m ²			
浮き部改修	モルタル 細幅面 アンカービションナ部分ポresh樹脂注入工法 5本/m、25ml/穴	121	m			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗50×50程度	97	か所			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗50×200程度	116	か所			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗200×100程度	26	か所			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗300×100程度	20	か所			
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸模様 吹付け 水系フッ つやあり 下塗1回・主材塗2回・ 上塗2回 下地調整(C-1)共	1,970	m ²			
複層塗材 E	ALC面 凹凸模様 吹付け 水系フッ つやあり 下塗1回・主材塗2回・ 上塗2回 下地調整(C-1)共	144	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	151	m ²			
外装薄塗材 E	ポート面 砂壁状 吹付け 下地調整費共	44.2	m ²			
外壁用アクリル系 塗膜防水	フッ素仕上げ 下地調整費(C-1)共	185	m ²			
水切り金物	L-20*40*2.0	5.6	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径100 SUS掘み金物共	8.6	m			
集水器	塩ビ製(カラー) φ100用	1	か所			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AW-104、104'	L=1,200 (両側額縁新設)	3	か所			
AW-701	7,950×1,600 カバー工法 補強裏板共	3	か所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>	取付調整費共					
SD-204		1	式			
SD-206		1	式			
<シャッター>						
SS-201	W3,620×H2,800	1	か所			
SS-101、102	危害防止装置	6	か所			
SS-301	危害防止装置	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<ガラス>						
強化ガラス	厚さ 5mm	38.1	m ²			
ガラス止めシーリング	シリコン 1成分形 SR-1	352	m			
<その他>						
SUS製手摺	AW-701 φ38×3.0 7.95m	3	か所			
SUS製大型ハンドル	AD-101 戸当り共	1	か所			
引き戸用補助錠	AD-217a, b, c AD-301, 302	5	か所			
飛散防止フィルム張	内張用 透明 遮熱 ガラス清掃共	371	m ²			

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<金属>						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	2.5	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0009
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	18	か所			
階段手摺	アルミ製ビニール被覆 φ34	33.2	m			
<左官>						
床薄塗りモルタル補修	金ごて ビニール系床材下地	5	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	17.1	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25 鉄筋露出部錆止め共	11.8	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	3.1	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	5.6	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	8.7	m			
内装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(C-1)共	956	m ²			
<内装>						
ビニール床シート	マープル 厚さ2.0 複層ビニール床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	5	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	2.5	m ²			
<ユニット及びその他 >						
室名札	突出 アクリル t5 200×200 絵文字	2	か所			
ひび割れ部改修 (1.0mm以上)	(内部)モルタル面、コンクリート面 Uカットシール材充填工法	13.8	m			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗50×200程度	25	か所			

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	17.1	m ²			
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	1,272	m ²			
E P 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	61.8	m ²			
E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	9.2	m ²			
E P-G 塗り 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	44.8	m ²			
E P-G 塗り 改修仕様	鉄鋼面工程B種 錆止工程C種 現場2回塗り 塗料B種 下地調整RB種(塗替え面)	47.7	m ²			
D P 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 1級 下地調整RB種(塗替え面)	38.2	m ²			
D P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 1級 下地調整RB種(塗替え面)	6.2	m ²			
E P 塗り (糸幅300mm以下)	モルタル面 工程B種(一般) 素地ごしらえB種	3.1	m			
E P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	232	m			
E P-G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	162	m			
D P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 1級 下地調整RB種(塗替え面)	503	m			
O S C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	34.2	m			
計						

津市建設部營繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鉄筋>						
異形棒鋼	SD295 D10 少量	0.1	t			
鉄筋加工組立費		1	式			
鉄筋運搬費		1	式			
スクラップ 控除	鉄くず H2程度	0.1	t			
あと施工アンカー	D10 横向き 接着系	30	本			
あと施工アンカー	D10 上向き 接着系	39	本			
あと施工アンカー	D10 下向き 接着系	21	本			
<コンクリート>						
コンクリート	Fc21+S S18	1.2	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			別紙 00-0010
無収縮モルタル注入	試験費共	0.1	m ³			
<型枠>						
普通合板型枠	地上軸部 階高2.8m程度	26.8	m ²			
型枠運搬費		1	式			
無収縮モルタル用型枠	両面木製 シール共	7.3	m			
計						

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
計						

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
既製コンクリート	内部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
木	下地	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具		1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装		1	式		
計					

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	BCR295 □-250 x 250 x 16	1.8	t			
角形鋼管	BCR295 □-250 x 250 x 12	1.2	t			
角形鋼管	BCR295 □-250 x 250 x 9	1	t			
H形鋼	SN400B H-350 x 175 x 7 x 11	0.9	t			
H形鋼	SN400B H-340 x 250 x 9 x 14	1.2	t			
H形鋼	SN400B H-300 x 150 x 6.5 x 9	0.3	t			
H形鋼	SN400B H-200 x 100 x 5.5 x 8	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-250 x 125 x 6 x 9	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-200 x 100 x 5.5 x 8	0.6	t			
H形鋼	SS400 H-175 x 90 x 5 x 8	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-100 x 100 x 6 x 8	0.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100 x 100 x 7	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65 x 65 x 6	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-25	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.2	t			

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト	S10T M20-70	200	組			
高力ボルト	S10T M20-60	100	組			
高力ボルト	S10T M20-55	75	組			
高力ボルト	S10T M20-50	37	組			
高力ボルト	S10T M16-50	100	組			
高力ボルト	S10T M16-45	137	組			
高力ボルト	S10T M16-30	97	組			
アンカーボルト	L型 M-16	4	組			
デッキプレート	H=50、t=1.2 裏面メッキ、エンドクロス加工共	0.6	t			
流れ止めプレート	PL-1.6 H130	45.9	m			
スクラップ 控除	鉄くず H2	0.4	t			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		建具				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<アルミ製建具>						
AW-601	1,100×1,200	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-601	600×1,000	3	か所			
運搬、取付け		1	式			
<軽量鋼製建具>						
LSD-601	850×2,000	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
<ガラス>						
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃共	2	㎡			
型板強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	0.2	㎡			
<シーリング>						
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	7	m			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1 防火設備用	24.8	m			
計						

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		内外装				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<外装>						
天井 化粧けい酸 カルシウム板張り	厚6 アクリルジョイナー共 下張りGB-S 厚9.5共	6.7	m ²			
<内装>						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	17.6	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	13.3	m ²			
ビニル幅木	高さ100	35.1	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	17.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	18.8	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	31.1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	7	m ²			
壁 マシン不燃化粧 板張り	t3 ボード面 シーリング共	43.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライパチン 突付け	31	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	42.5	m			
デッキ裏 硬質ウレタンフォーム吹付	γ25 A種1H	7.7	m ²			
室名札	平付 アクリル t5 200×200 絵文字	2	か所			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

外構		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生クラッシュ	2.1	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10 少量	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D13 少量	0.1	t			
差筋アンカー	D10 横向き	215	本			
溶接金網敷	径6.0 150×150	6.7	m ²			
土間コンクリート	Fc=21 SL-15	2.5	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	20.9	m ²			
U形側溝	500×500 現場打ち 再生クラッシュ	12.6	m			
側溝蓋 一時撤去復旧		1	式			
側溝モルタル塗り	金ごて	12.6	m			
キュービクル基礎		1	か所			
フェンス	キュービクル周辺 H1800 基礎共	10.2	m			
砂利敷き	再生切込砕石	0.8	m ³			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュ 特に狭い場所 人力	3	m ²			
計						

[illegible]

管理・教室・特別教室棟 改修

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					

[illegible]

津市建設部營繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	4	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	11	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)		1	式			別紙 00-0029
フルボックス	300 x 300 x 200 塗装共	2	個			
フルボックス	300 x 300 x 200 SUS WP	8	個			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	3.5mm2	56	m			
EM-CEケーブリング	8mm2- 3C ビット・天井	18	m			
EM-CEケーブリング	8mm2- 3C 管内	28	m			
EM-CEケーブリング	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m			
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0030
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0031
掘方埋め戻し		1	式			別紙 00-0032
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	3	m			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	45	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0044
フルボックス	100 x 100 x 100 塗装共	3	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	16	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	7	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 7P 管内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	15	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	22	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	45	m			
消防立会検査費	申請費含む	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0045
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0046
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0047
撤去費		1	式			別紙 00-0048
計						

管理・教室・特別教室棟 改修		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	16	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	45	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) シェンクシオンボックス	8	個			
フルボックス	200 x 200 x 150 塗装共	2	個			
フルボックス	200 x 200 x 200 塗装共	6	個			
ボックス類		1	式			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	67	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	48	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
電磁リリース (自動閉鎖装置)	防火戸用 ラッチ式 埋込	1	個			
既設電灯盤改造 2L-1	MCCB2P50/20 x 1増設	1	式			
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0049
取り外し再取付		1	式			別紙 00-0050
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ボックス類		1	式			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	18	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	22	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C ビット・天井	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 2C 管内	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	4	m			
電灯盤	LT-1	1	面			
LED照明器具	A	4	個			
LED照明器具	B	6	個			
人感センサースイッチ		2	個			
人感センサースイッチ	換気扇連動形	3	個			
人感センサー用 操作ユニット	1回路型	3	個			
人感センサー用 操作ユニット	2回路型	2	個			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0051

昇降機棟 増築		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	19	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	8	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m			
プルボックス	150 x 150 x 100 錆止め塗装	1	個			
プルボックス	200 x 200 x 200 錆止め塗装	2	個			
ボックス類		1	式			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	36	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0052
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

屋内運動場 改修		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	2	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 82mm	6	m			
フルボックス	SUS WP 300x300x300	1	個			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	8	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	52	m			
高圧引込用負荷開閉器 (PAS)	耐重塩じん仕様 モーメントコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A	1	台			
キュービクル	屋外型 告示第7号適合品 TR, SC, SR共 竣工検査費用含む	1	基			
端末処理		1	式			別紙 00-0053
受変電設備架台		1	式			別紙 00-0054
鋼管柱	6m	1	本			
掘方埋め戻し		1	式			別紙 00-0055
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	10	m			
地中埋設標	コンクリート製	2	個			
取り外し再取付		1	式			別紙 00-0056
撤去費		1	式			別紙 00-0057
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
空調設備	仮設工事	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
消火設備	消火設備	1	式		
計					

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋内一般 32A	12	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 32A	2	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0069
床上ブラケット止		1	式			別紙 00-0070
配管架台		1	式			別紙 00-0071
既設管接続費		1	式			別紙 00-0072
スリーブ費		1	式			別紙 00-0073
既設撤去費		1	式			別紙 00-0074
計						

津市建設部營繕課

管理・教室・特別教室棟 改修						
排水設備			屋内排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	19	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	3	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	5	個			
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	1	個			
満水継手	100A	2	個			
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0077
スリーブ費		1	式			別紙 00-0078
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
<枠組本足場>						
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	3,080	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用60日賃料 修理費含む 12m未満 - -	976	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用120日賃料 修理費含む 12m未満 - -	2,104	m			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	3,080	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手摺先行据置型)	建枠幅900(二枚布)	3,080	m ²			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 掛払い手間 -	292	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む -	98.6	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用120日賃料 修理費含む -	194	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	292	m			
仮設材運搬 (手摺先行据置型)	枠組本足場用(手摺先行据置型)	292	m			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
垂直養生		1	式			別紙 00-0002
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	3,080	m ²			
メッシュシート張り	防災 I 類 供用60日賃料 修理費含む -	976	m ²			
メッシュシート張り	防災 I 類 供用120日賃料 修理費含む -	2,104	m ²			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	3,080	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		3,080	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0003
<内部仕上足場>						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	962	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	962	m ²			
<内部階段仕上足場>						
内部階段仕上足場	掛払い手間	149	m ²			
内部階段仕上足場	供用30日賃料 修理費含む	149	m ²			
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	149	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		149	m ²			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0004
養生 (外壁改修)		548	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,168	m ²			
養生 (内部改修)	塗装塗替え程度 備品養生共	1,111	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0005
整理清掃後片付け (外壁改修)		548	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,168	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	1,111	m ²			
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0006
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	129	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	129	m ²			
仮設扉	片開き、南京錠共	7	か所			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

管理・教室・特別教室棟 改修 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共（外構、設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0011
発生材積込み	コンクリート類	11	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類	2.7	m3			
発生材積込み	金属くず	2.8	m3			
発生材積込み	ガラスくず類 人力	0.2	m3			
発生材積込み	木材類 機械	0.2	m3			
発生材積込み （石綿含有材）	がれき類 人力	0.1	m3			
発生材運搬	コンクリート類	11	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	2.7	m3			
発生材運搬	金属くず	2.8	m3			
発生材運搬	ガラスくず類	0.2	m3			
発生材運搬	木材類	0.2	m3			
発生材運搬 （石綿含有材）	がれき類	0.1	m3			
発生材運搬	スクラップ 控除 積込み共	1	式			
計						

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0013
遣方	小規模	23.1	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0014
墨出し	小規模 S造 地上階	38.6	m ²			
墨出し	小規模 S造 吹き抜け(その他)	16	m ²			
墨出し	小規模 RC・SRC造 ピット	8	m ²			
墨出し	小規模 S造 ピロティー	6.9	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0015
地足場	掛払い手間	23.1	m ²			
地足場	供用30日賃料 修理費含む	23.1	m ²			
地足場	基本料 修理費含む	23.1	m ²			
仮設材運搬 (地足場)		23.1	m ²			
計						

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0017
<内部仕上足場>						
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	38.6	m ²			
内部仕上足場	供用60日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	38.6	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	38.6	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	38.6	m ²			
<シャフト内足場>						
シャフト内足場	掛払い手間	24	m ²			
シャフト内足場	供用30日賃料 修理費含む	24	m ²			
シャフト内足場	基本料 修理費含む	24	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		24	m ²			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0018
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	201	m ²			
メッシュシート張り	防災 I 類 供用90日賃料 修理費含む -	201	m ²			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	201	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		201	m ²			
計						

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水平養生		1	式			別紙 00-0019
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 掛払い手間	69.3	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 供用30日賃料 修理費含む	69.3	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 基本料 修理費含む	69.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		69.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0020
養生	小規模 S造 地上階	38.6	m ²			
養生	小規模 S造 吹き抜け(その他)	16	m ²			
養生	小規模 RC・SRC造 ビ ット	8	m ²			
養生	小規模 S造 ビ ロティ	6.9	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0021
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	38.6	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 吹き抜け(その他)	16	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 ビ ット	8	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 ビ ロティ	6.9	m ²			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)		1	式			別紙 00-0025
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	3	m			
計						
接地工事	D種 接地極埋設標共	1	式			別紙 00-0026
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)		1	式			別紙 00-0029
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	3	m			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0030
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0031
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
計						
堀方埋め戻し		1	式			別紙 00-0032
根切り(人力)		1.13	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土 -	1.13	m ³			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)		1	式			別紙 00-0033
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	1	m			
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
計						
取り外し再取付		1	式			別紙 00-0034
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 取り外し	(40) 再使用しない	29				
EM-CEケーブル 取り外し	8mm2 - 3C 可とう管内	57	m			
EM-IEケーブル 取り外し	5.5mm2 × 1本	29	m			
EM-IEケーブル 再取付	5.5mm2 接地	18	m			
EM-CEケーブル 再取付	8mm2 - 3C ころがし	11	m			
EM-CEケーブル 再取付	8mm2 - 3C 可とう内	6	m			
EM-CEケーブル 再取付	8mm2 - 3C 管内	12	m			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0039
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0040
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 38mm	2	か所			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0041
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	3	か所			
計						

津市建設部營繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0044
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0045
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1	か所			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0046
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	3	か所			
計						
取外し再取付け		1	式			別紙 00-0047
発信機 取外し再取付け	再使用する	3	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0048
HPケーブル 撤去	1.2mm-5P 管内 再使用しない	3	m			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

屋内運動場 改修		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端末処理		1	式			別紙 00-0053
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
計						
受変電設備架台		1	式			別紙 00-0054
H形鋼	200×200×8×12 穴塞ぎ共	0.2	t			
溶融亜鉛メッキ		0.2	t			
接着系アンカー	M10×140	28	本			
鉄骨運搬		0.2	t			
現場鉄骨組み立て		0.2	t			
計						
堀方埋め戻し		1	式			別紙 00-0055
根切り(人力)		3.38	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	3.38	m3			
計						

屋内運動場 改修		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取り外し再取付		1	式			別紙 00-0056
ケーブル 取り外し再取付	DV2. 6-2R	6	m			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0057
電線管 撤去	100	9	m			
ケーブル 撤去	6kV CVT38° 管内	58	m			
キュービクル 撤去	2面体	1	基			
SOG 撤去	7. 2kV200A GRY共	1	台			
非常用発電機 撤去	14KVA	1	基			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修						
空調設備			機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設屋外機取外し 再取付費		1	式			別紙 00-0058
パッケージエアコン 屋外機 取外し費	冷房能力 12.5kW(再使用)	1	台			
パッケージエアコン 屋外機 移設取付費	冷房能力 12.5kW	1	台			
ルームエアコン 屋外機 取外し費	冷房能力 2.2kW(再使用)	1	台			
ルームエアコン 屋外機 再取付費	冷房能力 2.2kW	1	台			
計						
屋外機保護カバー 取外し再取付費		1	式			別紙 00-0059
パッケージエアコン 屋外機用保護カバー 取外し再取付費	後側	5	か所			
パッケージエアコン 屋外機用保護カバー 取外し再取付費	横側	2	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0060
冷水器撤去	給水管撤去及びブランク止め 排水管撤去及び補修 含む	2	台			
計						
冷媒フロン回収費	破壊処理含む	1	式			別紙 00-0061
冷水器 冷媒フロン回収	破壊処理含む	2	台			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0062
冷媒管 保温	ホリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	12	m			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0063
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	1	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0064
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	14	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	14	m			
冷媒管 保温撤去	クラスワール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	3	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修		空調設備		仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設屋外機取外し 再取付費		1	式			別紙 00-0065
パッケージエアコン 屋外機 移設取付費	冷房能力 12.5kW	1	台			
パッケージエアコン 屋外機 取外し費	冷房能力 12.5kW (再使用)	1	台			
計						
保温工事	テープ 巻	1	式			別紙 00-0066
冷媒配管テープ 巻	プラスチックテープ 巻 100A	13	m			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0067
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	1	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0068
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径 (5/8B) ガス管 厚20mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径 (3/8B) 液管 厚10mm以上	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A	10	m			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修 給水設備 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0069
給水管 保温	ボリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	13	m			
給水管 保温	ボリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	14	m			
給水管 保温	ボリスチレン 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	3	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	8	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	71	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	20	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	28	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A	34	m			
計						
床上プラグ止		1	式			別紙 00-0070
床上プラグ止		2	か所			
計						

管理・教室・特別教室棟 改修		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管架台		1	式			別紙 00-0071
配管架台④	門型架台 250W×450H	1	個			
配管架台⑤	門型架台 250W×280H	4	個			
配管架台⑥	門型架台 250W×290H	48	個			
配管架台⑦	門型架台 300W×460H	13	個			
配管架台⑧	門型架台 250W×560H	3	個			
配管架台⑨	I 型架台 アンク [※] R700H (横受)	2	個			
配管架台⑩	門型架台 250W×485H	7	個			
配管架台⑪	門型架台 250W×300H	6	個			
計						
既設管接続費		1	式			別紙 00-0072
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温有	1	か所			
計						
スリーブ費		1	式			別紙 00-0073
屋内給水スリーブ 費		7	%			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

管理・教室・特別教室棟 改修		消火設備		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0079
消火管 保温	ホ`リスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	10	m			
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0080
配管架台㊟	門型架台 220W×560H	2	個			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0081
消火管 保温撤去	ク`ラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	10	m			
門型架台撤去		1	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス	H=1.8m 単管パイプ下地、運搬費共	1	式			別紙 00-0082
キャスターゲート	W6000×H1800 供用180日 賃料 損料・運搬費共	2	か所			
ガードフェンス	H=1.8m 直付け、運搬費共	1	式			別紙 00-0083
仮設スロープ	新設・撤去	1	式			別紙 00-0084
アスファルト補修	表層のみ再舗装 60㎡程度 既設表層撤去共	1	式			
職員用仮設便所	小1・大1 大2	1	式			
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0085
交通誘導員B		147	日			
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮シブ型)	4.9t吊り オペレータ付き 賃料 標準	5	日			
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮シブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	27	日			
室内空気汚染物質 測定	バックアップ法 報告書作成共	1	式			
A型ハクリケート		1	式			別紙 00-0086
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮シブ型)	4.9t吊り オペレータ付き 賃料 標準	2	日			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーポートフェンス	H=1.8m 単管パイプ下地、運搬費共	1	式			別紙 00-0082
カーポートフェンス	H=1.8m、掛払い手間 単管パイプ下地共	106	m			
カーポートフェンス	供用45日賃料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	10.8	m			
カーポートフェンス	供用180日賃料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	95.4	m			
カーポートフェンス	基本料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	106	m			
仮設材運搬 (カーポートフェンス)		106	m			
計						
カーポートフェンス	H=1.8m 直付け、運搬費共	1	式			別紙 00-0083
カーポートフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	146	m			
カーポートフェンス	H=1.8m 供用45日賃料 修理費含む	89.3	m			
カーポートフェンス	H=1.8m 供用180日賃料 修理費含む	56.3	m			
カーポートフェンス	H=1.8m 基本料 修理費含む	146	m			
仮設材運搬 (カーポートフェンス)		146	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設スロープ	新設・撤去	1	式			別紙 00-0084
砂利地業	再生クラッシュラン	7.6	m ³			
溶接金網敷	径6.0 150×150	37.9	m ²			
コンクリート	Fc21 S15	5.7	m ³			
コンクリート打設手間	圧送費共	1	式			
コンクリート面直均し仕上げ	はけ引き	37.9	m ²			
普通合板型枠	小型構造物用 運搬費共	2.2	m ²			
コンクリート撤去	碎石共	1	式			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	13.8	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	13.8	m ²			
床タイル (階段用タイル張り)	垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう 150mm角	30.6	m			
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 150mm角	10.7	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0085
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	500	m ²			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	500	m ²			
仮設鉄板敷	供用180日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	500	m ²			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	500	m ²			
仮設敷鉄板運搬		500	m ²			
砂敷き	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ共 新設・撤去	1	式			
計						
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ		1	式			別紙 00-0086
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基本料	21	台			
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	30日 賃料	21	台			
計						

特 記 仕 様 書

【積算基準適用に関する事項】

本事項は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものです。

- ・公共建築工事積算基準（平成28年12月20日 国営積第18号）
- ・公共建築工事共通費積算基準（令和6年3月25日 国営積第11号）
- ・共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いるT（工期）は、7.7か月とする。

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に速やかに提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写しを添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

（名札の例は、「三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月版）第1編 共通編」を参照）

【安全対策に関する事項】

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、工事の施工中は出入口等に、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険等に関する事項】

津市工事請負契約約款第58条に定める火災保険等を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

- | | | | |
|---|------|----------|-------------|
| 1 | 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 | 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第58条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は2部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

【建設発生土に関する事項】

処分地未定につき相互協議すること。（暫定運搬距離4km）

受注者は、建設発生土を民有地へ処分する場合は土地所有者から「建設発生土受入承諾書」を得たうえで監督員に報告すること。なお、建設発生土を搬出する場合は「建設発生土搬出伝票」を発行し、搬出先、搬出土量等を把握すること。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介入の排除等	本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。 1 受注者等の義務 (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。 なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。 また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。 3 契約等の解除 上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。
配慮依頼事項	本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。 なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。
津市公契約条例	本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。 1 受注者等の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に係る誓約事項	津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。 また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。 8 労働報酬下限額の運用について (1) 受注者は、運用対象契約（以下「対象契約」という。）の受注関係者（下請業者等）及び労働者（以下「対象労働者」という。）に、当該運用について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。 (2) 対象契約について、受注関係者から労働環境の確保に係る誓約書を提出させること。 (3) 対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。 (4) 津市が指定する期日までに対象契約に係る労働状況台帳を提出すること。 (5) 津市が行うアンケート調査について協力すること。 (6) 受注者は、受注関係者の労働環境の確保に係る誓約書、労働状況台帳及びアンケート調査を取りまとめ、津市が指定する期日までに提出すること。 (7) (1)から(6)に掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の運用に関して行う事務は、津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュアルに基づき、適切に履行すること。 (8) 労働報酬下限額の運用に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。

令和 7 年度津市労働報酬下限額

労働報酬下限額	1 , 1 3 7 円
---------	-------------

津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。

2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
 - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
 - イ 暴力行為、脅迫行為
 - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
 - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
 - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
 - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。

4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。

5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成18年1月1日規則第6号）第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。