

前金	部分払	
有	一回	

令和6年度営教施補第43号

津市立西郊中学校昇降機棟増築その他工事

工事場所	津市 一色町 地内														
工 期	契約締結日から起算して210日間														
工事概要	増築 昇降機棟 鉄骨造4階建 延面積107㎡ 改修 (防水改修、外壁改修、建具改修、内外装改修、塗装改修、 躯体改修、給水設備) 外構 ※上記に係る建築工事等 一式														
<table><tr><td>部長</td><td>参事</td><td>営繕課長</td><td>調整・建築営繕担当主幹 検算者</td><td>建築営繕担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr><tr><td colspan="4">設備担当副主幹 検算者</td><td>設備担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr></table>		部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者	設備担当副主幹 検算者				設備担当 照査責任者	担当	設計者
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者									
設備担当副主幹 検算者				設備担当 照査責任者	担当	設計者									

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
昇降機設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

昇降機棟 増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
	計					

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
木	下地	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミウム製建具	1	式		
建具	銅製軽量建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	BCR295 □-250×250×12	1.4	t			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9	2.8	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.1	t			
H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	1.2	t			
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	1.8	t			
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.5	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-100 x 100 x 6 x 8	0.1	t			
CT鋼	SS400 CT-250×125×6×9	0.1	t			
CT鋼	SS400 CT-200×100×5.5×8	0.1	t			
リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2	0.1	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.5	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.3	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.1	t			

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SN400B PL-9	0.5	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
高力ボルト	S10T M20 L=65	200	組			
高力ボルト	S10T M20 L=60	466	組			
高力ボルト	S10T M20 L=50	100	組			
高力ボルト	S10T M20 L=45	30	組			
高力ボルト	S10T M16 L=50	208	組			
高力ボルト	S10T M16 L=45	184	組			
デッキプレート	H=50、t=1.2 裏面メッキ、エンドクロス加工共	0.8	t			
流れ止めプレート	PL-1.6 H130	40	m			
スクラップ 控除	鉄くず H2	0.4	t			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

昇降機棟 増築						
内外装			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	43.9	m ²			
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	14.8	m ²			
ビニル幅木	高さ100	43.5	m			
巾木 床同材巻上	床同材巻上 H200 複層ビニル床シートFS 厚さ2.0	23.8	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	60.6	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	41.7	m ²			
壁 マリシ不燃化粧 板張り	t3 ボード面 シール共	53.2	m ²			
壁 耐火中空二重 壁	強化PB721+強化PB721(片面) LGS7100下地共 開口補強共	49.7	m ²			
壁 硬質ウレタンフォーム 吹付	ALC面 725	160	m ²			
壁 四周耐火シーリング		81.6	m			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	64.5	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	76.6	m			
天井 硬質ウレタンフォーム 吹付	デッキ裏 725	23.3	m ²			
消火器	ABC10型粉末消火器 消火器ボックス壁埋込 共	1	本			
室名札	突出 アクリル t5 200×200 絵文字	4	か所			
室名札	突出 アクリル t5 300×300 絵文字	3	か所			
計						

[illegible]

普通教室・特別教室管理棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
セブ・ラマーク舗装	降下空地	2	か所			
降下位置標識版		2	か所			
(内部)						
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	20.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	15.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0022
床見切	ステンレス目地棒	8.6	m			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	17.1	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	16.1	m ²			
<内装>						
ビニル床タイル	厚さ2 コンボ シェションビニル床タイルKT 一般床 -	30	m ²			
木製幅木	H90	15.5	m			
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	22.5	m ²			
天井 化粧 せつこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	54.3	m ²			
天井 吸音用 あなあきせつこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	0.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	22.4	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	18	か所			

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修 躯体改修 改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<鉄筋>						
異形棒鋼	SD295 D10 少量	0.5	t			
異形棒鋼	SD295 D13 少量	0.1	t			
鉄筋加工組立		1	式			
鉄筋運搬費		1	式			
スクラップ 控除	鉄くず H2	0.1	t			
鉄筋フレア溶接		1	式			別紙 00-0023
あと施工アンカー	無機質系アンカー D10 埋込長さ100mm 横向き	14	本			
<コンクリート>						
コンクリート	Fc18 S15	0.6	m ³			
コンクリート	Fc24+S S18	4.9	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0024
無収縮モルタル注入	試験費共	0.5	m ³			
<型枠>						
普通合板型枠	基礎部	1.7	m ²			
普通合板型枠	地上軸部	28.8	m ²			
打放合板型枠	B種 地上軸部	26.8	m ²			
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	30.9	m			
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	2.8	m			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0025

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

普通教室・特別教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	3.4	m ²			
<外装>						
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 突付け - -	3.4	m ²			
(内部)						
<金属>						
軽量鉄骨天井 開口部補強	ボート等切込み共	1	式			別紙 00-0032
<内装>						
天井 化粧 せつこうボート 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	4.2	m ²			
天井 化粧PB79 一時撤去再取付		6.1	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	5	か所			
消火器	ABC10型粉末消火器 表示スタンド共	7	本			
計						

外構		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	19.1	m			
境界ブロック 撤去	W150	44.1	m			
U字側溝 撤去	W150	10.8	m			
コンクリート舗装 撤去		6.6	m ³			
植込み土 撤去		10.4	m ³			
樹木撤去	集積共	1	式			別紙 00-0033
井戸撤去	埋戻し、息抜き 井戸ポンプ 撤去共	1	か所			
アルミ製建具撤去		1	式			別紙 00-0034
駐輪場屋根撤去	集積共	18.2	m ²			
<渡り廊下>						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	3.6	m			
防水モルタル撤去	集積共	2.4	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートフレーカ 集積共	0.3	m ³			
折板屋根撤去	切断 集積共	5	m ²			
軒樋撤去	集積共	9.7	m			
<ブロック塀>						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	225	m			
CB撤去	W100 集積共	2.3	m ³			
フェンス撤去	H800	33.5	m			
計						

外構		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
＜昇降機棟 犬走り、側溝＞						
砂利地業	再生クラッシュラン	2.1	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10 少量	0.2	t			
異形棒鋼	SD295 D13 少量	0.1	t			
鉄筋加工運搬		0.3	t			
スクラップ 控除	鉄くず H2	0.1	t			
差筋アンカー	D10 横向き	6	本			
コンクリート	Fe18 S15	3.2	m ³			
コンクリート打設手間	土間・捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	3.2	m ³			
普通合板型枠	3㎡程度 面木、運搬費共	1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	21	㎡			
U形側溝	180 - 再生クラッシュラン	18.8	m			
グレーチング 蓋	スチール製 T-2 U180用 普通目 ゴム付き	18.8	m			
＜構内舗装＞						
すきとり	積み込み共 H300程度	36.5	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.4	m ³			
残土処分	運搬費共	43.5	m ³			
土工機械運搬		1	式			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場所 人力	151	㎡			
コンクリート舗装	車道C-20-20(溶接金網共) 再生クラッシュラン	22.8	㎡			

外構		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
白線引き	駐車場	15	m			
フェンス	H1500 基礎共	7.1	m			
砂利地業	再生クッション	21	m ³			
<渡り廊下>						
外部足場		1	式			別紙 00-0035
垂直養生		1	式			別紙 00-0036
アルミ庇	W2,880×D1,135 法定福利費含	1	か所			
外壁防水モルタル補修	H150程度	0.5	m ²			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100	1.3	m			
エルボ	φ100用	2	か所			
塩ビ角樋	120×120	7.9	m			
錆止め塗料塗り 改修仕様 (糸幅)	鉄鋼面(屋内外) 工程C種 塗料A種(鉛・クロムフリー1種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	6.2	m			
<倉庫移設>						
墨出し	小規模 - -	33.6	m ²			
砂利地業	再生クッション 基礎下	1	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10 少量	0.1	t			
異形棒鋼	SD295 D13 少量	0.1	t			
鉄筋加工運搬		1	式			
スクラップ 控除	鉄くず H2	0.1	t			
コンクリート	Fc18 S15	0.5	m ³			

外構		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	Fe24 S15	3	m ³			
コンクリート打設手間	土間・捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	3.5	m ³			
普通合板型枠	1.9㎡程度 面木、運搬費共	1	式			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10	㎡			
既設倉庫移設	W3,625×D2,825×H2,280	1	か所			
＜倉庫建具改修＞						
AD1 片開キアルミドア	防火設備 W800×H2,000 運搬取付費 法定福利費含	1	か所			
＜駐輪場＞						
駐輪場屋根新設		18.2	㎡			
＜ブロック塀＞						
CB壁天端モルタル塗	W100	113	m			
フェンス	H2000 コア抜き共	27.5	m			
フェンス	H1500 基礎共	6	m			
計						

[illegible]

[illegible]

昇降機棟 増築		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	19	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m			
ボックス類		1	式			
EM-EEFケーブル	1. 6mm- 2C ビット・天井	11	m			
EM-EEFケーブル	1. 6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-EEFケーブル	1. 6mm- 3C ビット・天井	40	m			
EM-EEFケーブル	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-EEFケーブル	2. 0mm- 3C ビット・天井	8	m			
EM-EEFケーブル	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
人感センサ	親機 換気扇連動型	3	個			
人感センサ	親機 照明	4	個			
操作ユニット	1回路用	4	個			
操作ユニット	2回路用	3	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	4	個			
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	6	個			
タンプ・ラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	4	個			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0037
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

普通教室・特別教室管理棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
動力設備	受水槽設備	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
受変電設備	受水槽設備	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					
弱電設備	受水槽設備	1	式		

普通教室・特別教室管理棟 改修

津市建設部営繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	24	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 42mm	51	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 82mm	10	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(40)	15	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	500 x 500 x 500 WP. SUS 基礎ﾌﾟﾛｯｸ共	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400 x 400 x 300 SUS. WP	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300 x 300 x 300 SUS. WP	6	個			
EM-CEケーﾌﾟﾙ	8mm2- 4C 管内	45	m			
EM-CEケーﾌﾟﾙ	8mm2- 4C ﾋﾞｯﾄ・天井	28	m			
EM-CETケーﾌﾟﾙ	14mm2 管内	51	m			
EM-CETケーﾌﾟﾙ	14mm2 ﾋﾞｯﾄ・天井	3	m			
EM-CETケーﾌﾟﾙ	14mm2 FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-CETケーﾌﾟﾙ	150mm2 管内	10	m			
EM-CETケーﾌﾟﾙ	150mm2 ﾋﾞｯﾄ・天井	30	m			
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	72	m			
EM-IE電線	22mm2 × 1本	40	m			
堀方埋戻し費		1	式			別紙 00-0041
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	15	m			
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0042
撤去費		1	式			別紙 00-0043

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	9	m			
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0046
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	74	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	9	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビッド・天井	31	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	2	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P ビッド・天井	31	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 5P 管内	2	m			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0047
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0048
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室・特別教室棟 改修		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	11	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0061
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	76	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	8	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C 管内	3	m			
既設電灯盤改造	L-1C MCCB2P50/20×1 増設 既設分電盤加工共	1	面			
既設電灯盤改造	L-2C MCCB2P50/20×1 増設 既設分電盤加工共	1	面			
既設電灯盤改造	L-3C MCCB2P50/20×1 増設 既設分電盤加工共	1	面			
既設電灯盤改造	L-4C MCCB2P50/20×1 増設 既設分電盤加工共	1	面			
連動制御器	露出 1回線	6	台			
光電式煙感知器	3種 蓄積型 露出	3	個			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0062
撤去費		1	式			別紙 00-0063
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室・特別教室管理棟 改修

[illegible]

普通教室・特別教室管理棟 改修 空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	17	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
配管架台	溶融亜鉛メッキ製	1	式			別紙 00-0067
保温工事		1	式			別紙 00-0068
既設屋外機取外し 取付費		1	式			別紙 00-0069
既設空調機 取外し費		1	式			別紙 00-0070
既設配管切断接続 費		1	式			別紙 00-0071
既設撤去費		1	式			別紙 00-0072
計						

普通教室・特別教室管理棟 改修		給水設備		受水槽改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
受水槽	SUS製 単板 2000×2500×2000H 水平震度 Kh=1.5G 平架台,点検蓋,電極座,南京錠, 他付属品共	1	基			
揚水ポンプ	φ65×100L/min×22m×1.5kW 圧力計,銘板,他付属品共	2	台			
揚水ポンプ用 制御盤	屋内壁掛型 漏電遮断器ポンプ個別,進相コンデンサ, 付属品共	1	面			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 65A	30	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 20A	9	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 25A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	117	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 65A	14	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	5	個			
ライニングハーフライ弁	10K(ウエハー) 65A	6	個			

普通教室・特別教室管理棟 改修		給水設備		受水槽改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
定水位弁	50A	1	個			
ラインク [®] 逆止弁	10K(フランジ [®]) 65A	2	個			
フレキシブルジョイント	ベ [®] ロース [®] 形 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ベ [®] ロース [®] 形 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベ [®] ロース [®] 形 65A	3	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	4	個			
Y形ストレーナ	10K 50A	1	個			
水位制御用電極棒	4P	1	個			
横水栓	F 7 - 13A	6	個			
ボールタップ [®]	20A	1	個			
弁柵	機 械 VC-P (550H)	3	組			
弁柵	機 械 VC-3 (700H)	3	組			
ネットフェンス	H1800	2	m			
保温工事	SUSラッキング [®] 含む	1	式			別紙 00-0073
配管架台		1	式			別紙 00-0074
埋設標示		1	式			別紙 00-0075
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0076
アスファルト舗装工事		1	式			別紙 00-0077
コンクリート舗装撤去工事		1	式			別紙 00-0078
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0079

津市建設部

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

普通教室・特別教室棟 改修		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	18	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	18	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	3	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	26	m			
耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	2	m			
フルボックス	200 x 200 x 100 SUS WP	2	個			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	2	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	30	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	1	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0085
塗装工事		1	式			別紙 00-0086
配管架台	溶融亜鉛メッキ製	1	式			別紙 00-0087
既設空調機 再取付費		1	式			別紙 00-0088
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0089
計						

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

外構 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 20A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 40A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 100A	30	m			
<1> 小口径汚水樹	100-200-90Y T-8 500H	1	組			
<2> 小口径汚水樹	100-200-90L T-8 530H	1	組			
<3> 小口径汚水樹	100-200-ST T-8 620H	1	組			
<4> 小口径汚水樹	100-200-45Y T-8 710H	1	組			
<5> 小口径汚水樹	100-200-45L T-8 750H	1	組			
①小口径雨水樹	100-200-90Y T-8 300H	1	組			
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0091
アスファルト舗装工事		1	式			別紙 00-0092
コンクリート舗装撤去工事		1	式			別紙 00-0093
既設樹接続費	インバート改修含む	1	式			別紙 00-0094
側溝接続費		1	式			別紙 00-0095
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0096
既設撤去費		1	式			別紙 00-0097
計						

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0003
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 掛払い手間 22m未満 - -	302	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 供用90日賃料 修理費含む 22m未満 - -	302	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	302	m ²			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	302	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 掛払い手間 12m未満 - -	14.8	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 供用90日賃料 修理費含む 12m未満 - -	14.8	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	14.8	m ²			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	14.8	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 掛払い手間 -	24.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 供用90日賃料 修理費含む -	24.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 基本料 修理費含む -	24.9	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	24.9	m			
計						

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0004
<内部仕上足場>						
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	79.8	m ²			
内部仕上足場	供用60日 賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	79.8	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	79.8	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	79.8	m ²			
<シャフト内足場>						
シャフト内足場	掛払い手間	28.3	m ²			
シャフト内足場	供用30日 賃料 修理費含む	28.3	m ²			
シャフト内足場	基本料 修理費含む	28.3	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		28.3	m ²			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0005
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	316	m ²			
メッシュシート張り	防炎 I 類 供用90日 賃料 修理費含む -	316	m ²			
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	316	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		316	m ²			
計						

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水平養生		1	式			別紙 00-0006
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 掛払い手間	91.7	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 供用30日 賃料 修理費含む	91.7	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 基本料 修理費含む	91.7	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		91.7	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0007
養生	小規模 S造 地上階	78.7	m ²			
養生	小規模 S造 吹き抜け(その他)	21.2	m ²			
養生	小規模 RC・SRC造 ビ ット	7.1	m ²			
養生	小規模 S造 ビ ッロティ	4.9	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0008
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	78.7	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 吹き抜け(その他)	21.2	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 ビ ット	7.1	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 ビ ッロティ	4.9	m ²			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0013
墨出し(内部改修)	複合改修	39.9	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0014
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	129	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用60日賃料 修理費含む 22m未満 - -	129	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	129	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	129	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	10.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む -	10.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	10.6	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	10.6	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	96.1	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	96.1	m ²			
計						

普通教室・特別教室管理棟 改修 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防音シート張り		1	式			別紙 00-0016
防音シート張り	掛払い手間 -	156	m ²			
防音シート張り	供用60日 賃料 修理費含む -	156	m ²			
防音シート張り	基本料 修理費含む -	156	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		156	m ²			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0017
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	109	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	109	m ²			
仮設扉	片開き、南京錠共	4	か所			
計						
養生		1	式			別紙 00-0018
養生(内部改修)	複合改修	39.9	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0019
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	39.9	m ²			
計						

津市建設部営繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋フレア溶接		1	式			別紙 00-0023
鉄筋フレア溶接	D10	150	か所			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0024
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 - -	0.1	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	4.9				
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	0.6	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0025
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	57.3	m ²			
計						

普通教室・特別教室管理棟 改修 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共（外構、設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0026
発生材積込み	コンクリート類 人力	32.8	m3			
発生材積込み	木材類 人力	20.2	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	2.1	m3			
発生材積込み	ボード類 人力	0.4	m3			
発生材積込み	ガラスくず類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	金属くず 人力	0.7	m3			
石綿含有材 積込み	がれき類 人力	0.9	m3			
発生材運搬	コンクリート類	32.8	m3			
発生材運搬	木材類	20.2	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	2.1	m3			
発生材運搬	ボード類	0.4	m3			
発生材運搬	ガラス類	0.1	m3			
発生材運搬	金属くず	0.7	m3			
発生材運搬 （石綿含有材）	がれき類	0.9	m3			
発生材運搬	スラップ 控除 積込み共	1	式			
計						

普通教室・特別教室棟 改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0028
墨出し(内部改修)	個別改修	6.1	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0029
養生(内部改修)	個別改修	6.1	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0030
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	21.6	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	21.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0031
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	6.1	m ²			
計						

津市建設部營繕課

外構		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去	集積共	1	式			別紙 00-0033
樹木撤去	伐採伐根 幹周1700	1	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周800	1	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周750	1	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周700	1	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周600	17	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周450	2	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周400	1	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周300	8	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周250	1	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周200	1	本			
樹木撤去	伐採伐根 幹周150	3	本			
切株撤去	伐根 幹周1500	2	本			
切株撤去	伐根 幹周1300	1	本			
切株撤去	伐根 幹周850	1	本			
計						
アルミ製建具撤去		1	式			別紙 00-0034
AD1	W800×H2000程度 集積共	1	か所			
計						

外構		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0035
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 掛払い手間 22m未満 - -	10.3	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 供用30日賃料 修理費含む 22m未満 - -	10.3	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	10.3	m ²			
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	10.3	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 掛払い手間 -	5.8	m			
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 供用30日賃料 修理費含む -	5.8	m			
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 基本料 修理費含む -	5.8	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	5.8	m			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0036
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 - -	10.3	m ²			
ネット状養生シート張り	防炎 I 類 供用30日賃料 修理費含む - -	10.3	m ²			
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む - -	10.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		10.3	m ²			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘方埋戻し費		1	式			別紙 00-0041
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3	m ³			
埋戻し	人 力 根切り土 -	3	m ³			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0042
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	4	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0043
硬質ビニル電線管撤去	(VE82, HIVE82) 再使用しない	35	m			
600V CVTケーブル 150mm ² 撤去		35	m			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部

普通教室・特別教室管理棟 改修 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0046
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3	個			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0047
金属短管貫通処理(19) (壁・床共用)		5	か所			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0048
スリッパ 脱着	天井付	4	個			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0053
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	8	個			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0054
金属短管貫通処理(19) (壁・床共用)		5	か所			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0055
スポット型感知器 脱着		1	個			
計						

津市建設部營繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修		弱電設備		受水槽設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管	ビニル被覆・防水	1	式			別紙 00-0057
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	3	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	17mm ビニル被覆有・防水	4	か所			
計						
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0058
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	1	個			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0059
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	2	か所			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0060
防火区画貫通処理	金属管用 (25)	1	か所			
計						

普通教室・特別教室棟 改修		火災報知設備		自動閉鎖		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0061
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ジェンクッションボックス	1	個			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0062
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0063
連動制御器 撤去		6	台			
光電式煙感知器 撤去	3種 蓄積型 露出	3	個			
計						

昇降機棟 増築		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0064
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	5	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	20	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	20	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	6	m			
計						
既設配管切断接続 費		1	式			別紙 00-0065
配管分岐 (鋼管類)	100A	1	か所			
計						

普通教室・特別教室管理棟 改修 空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管架台	溶融亜鉛メッキ製	1	式			別紙 00-0067
三角フラット	溶融亜鉛メッキ仕上げ L=450	3	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0068
冷媒管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	24	m			
計						
既設屋外機取外し 取付費		1	式			別紙 00-0069
パッケージエアコン 屋外機 再取付費	冷房能力：14.0kW	1	台			
パッケージエアコン 屋外機 取外し費	冷房能力：14.0kW	1	台			
ルームエアコン 屋外機 再取付費	冷房能力：5.6kW	1	台			
ルームエアコン 屋外機 取外し費	冷房能力：5.6kW	1	台			
ルームエアコン 屋外機 再取付費	冷房能力：7.1kW	1	台			
ルームエアコン 屋外機 取外し費	冷房能力：7.1kW	1	台			
計						

普通教室・特別教室管理棟 改修 空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設空調機 取外し費		1	式			別紙 00-0070
AC-1パッケージエアコン 屋外機 取外し費	冷房能力：25.0kW	1	台			
AC-1パッケージエアコン 屋内機 取外し費	冷房能力：12.5kW	2	台			
計						
既設配管切断接続 費		1	式			別紙 00-0071
配管切断接続 (鋼管類)	φ 6.4	2	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	φ 9.5	2	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	φ 12.7	1	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	φ 15.9	1	か所			
冷媒管管末処理	φ 12.7	2	か所			
冷媒管管末処理	φ 25.4	2	か所			
クーラーキャップ [°]	SUS製	1	個			
計						

津市建設部當繕課

普通教室・特別教室管理棟 改修		給水設備		受水槽改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事	SUSラッキング含む	1	式			別紙 00-0073
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカラスクロス 65A	10	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	6	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A	2	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	4	m			
給水管 保温	ボリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	30	m			
給水用弁類 保温	ボリスチレン(ハタフライ弁) 機械室 アルミカラスクロス 65A	5	個			
給水用弁類 保温	ボリスチレン 機械室 アルミカラスクロス 65A	6	個			
給水用弁類 保温	ボリスチレン(ハタフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	1	個			
給水用弁類 保温	ボリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	3	個			
計						
配管架台		1	式			別紙 00-0074
門型ブラケット	L=510 既成コンクリート基礎共	3	組			
三角型ブラケット	W500 溶融亜鉛メッキ製	3	組			
計						

普通教室・特別教室管理棟 改修		給水設備		受水槽改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
埋設標示		1	式			別紙 00-0075
地中埋設標	鉄 製	6	個			
埋設標識テープ	150幅	142	m			
計						
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0076
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	49.5	m3			
山砂		21.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	28.3	m3			
残土処分	運搬費共	21.2	m3			
計						
アスファルト舗装工事		1	式			別紙 00-0077
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場所 人力	71	m2			
計						
コンクリート舗装撤去工事		1	式			別紙 00-0078
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	230	m			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	14.2	m3			
計						

普通教室・特別教室管理棟 改修		給水設備		受水槽改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0079
配管切断接続 (鋼管類)	20A	2	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	25A	2	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	50A	4	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	65A	1	か所			
計						
外部足場 (手摺先行据置型)	枠組本足場	1	式			別紙 00-0080
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	72	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用30日賃料 修理費含む 22m未満 - -	72	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	72	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	72	m ²			
計						
垂直養生	メッシュシート張り 防災Ⅰ類	1	式			別紙 00-0081
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	108	m ²			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用30日賃料 修理費含む - -	108	m ²			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	108	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		108	m ²			
計						

普通教室・特別教室管理棟 改修		給水設備		受水槽改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費	搬出費含む	1	式			別紙 00-0082
受水槽 撤去	FRP 2000×3000×2000H 架台,他付属品共	1	基			
揚水ポンプ 撤去	φ65×270L/min×28m×3.7KW 架台,他付属品共	2	台			
揚水ポンプ 搬出費		2	台			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋内一般 65A	28	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A	10	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋外配管 20A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 20A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 25A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 50A	7	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 65A	13	m			
バックライ弁 撤去	65A	6	個			
フレキシブルジョイント 撤去	65A	2	個			
防振継手 撤去	65A	2	個			
逆止弁 撤去	65A	2	個			
ネットフェンス 撤去	H1800	2	m			
計						

津市建設部営繕課

普通教室・特別教室棟 改修 空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0085
冷媒管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	15	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	9	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内, ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 25A	9	m			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0086
塩化ビニル管塗装	40A	3	m			
計						
配管架台	溶融亜鉛メッキ製	1	式			別紙 00-0087
三角フック	溶融亜鉛メッキ仕上げ L=450	10	個			
計						
既設空調機 再取付費		1	式			別紙 00-0088
AC-1パッケージエアコン 屋外機 取付費	冷房能力：25.0kW	1	台			
AC-1パッケージエアコン 屋内機 取付費	冷房能力：12.5kW	2	台			
AC-1パッケージエアコン 屋外機 搬入費		1	台			
計						

津市建設部

津市建設部営繕課

外構 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0091
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	15.5	m3			
山砂		5.7	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9.8	m3			
残土処分	運搬費共	5.7	m3			
計						
アスファルト舗装工事		1	式			別紙 00-0092
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場所 人力	24	m2			
計						
コンクリート舗装撤去工事		1	式			別紙 00-0093
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	60	m			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	4	m3			
計						
既設樹接続費	インバート改修含む	1	式			別紙 00-0094
インバート改修	600角以下	1	か所			
既設樹接続	100A	1	か所			
計						

外構 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
側溝接続費		1	式			別紙 00-0095
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 75mm	2	か所			
計						
既設配管切断接続 費		1	式			別紙 00-0096
配管分岐 (樹脂管類)	20A	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類)	40A	1	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0097
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 20A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 40A	8	m			
計						

津市建設部営繕課

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カーポートフェンス	H=1.8m 単管パイプ下地、運搬費共	1	式			別紙 00-0098
カーポートフェンス	H=1.8m、掛払い手間 単管パイプ下地共	28.5	m			
カーポートフェンス	供用180日 賃料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	28.5	m			
カーポートフェンス	基本料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	28.5	m			
仮設材運搬 (カーポートフェンス)		28.5	m			
計						
A型ハシケート		1	式			別紙 00-0099
A型ハシケート	基本料	97	台			
A型ハシケート	供用30日 賃料	97	台			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0100
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	177	m ²			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	177	m ²			
仮設鉄板敷	供用180日 賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	177	m ²			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	177	m ²			
仮設敷鉄板運搬		177	m ²			
計						

津市建設部營繕課

特 記 仕 様 書

【積算基準適用に関する事項】

本事項は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものです。

- ・公共建築工事積算基準（平成28年12月20日 国営積第18号）
- ・公共建築工事共通費積算基準（令和6年3月25日 国営積第11号）
- ・共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いるT（工期）は、7か月とする。

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に速やかに提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写しを添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

（名札の例は、「三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月制定）第1編 共通編」を参照）

【安全対策に関する事項】

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限にくい止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、工事の施工中は出入口等に、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以

内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険等に関する事項】

津市工事請負契約約款第58条に定める火災保険等を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

- | | | | |
|---|------|----------|-------------|
| 1 | 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 | 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第58条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用を努めること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は2部とする。

【木材の調達の目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

- 注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。
また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。
- 注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

【建設発生土に関する事項】

処分地未定につき相互協議すること。（暫定運搬距離4km）

受注者は、建設発生土を民有地へ処分する場合は土地所有者から「建設発生土受入承諾書」を得たうえで監督員に報告すること。なお、建設発生土を搬出する場合は「建設発生土搬出伝票」を発行し、搬出先、搬出土量等を把握すること。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介入の排除等	本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。 1 受注者等の義務 (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。 なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。 また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。 3 契約等の解除 上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。
配慮依頼事項	本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。 なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。
津市公契約条例	本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。 1 受注者等の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に係る誓約事項	津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。 また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。 8 労働報酬下限額の運用について (1) 受注者は、運用対象契約（以下「対象契約」という。）の受注関係者（下請業者等）及び労働者（以下「対象労働者」という。）に、当該運用について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。 (2) 対象契約について、受注関係者から労働環境の確保に係る誓約書を提出させること。 (3) 対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。 (4) 津市が指定する期日までに対象契約に係る労働状況台帳を提出すること。 (5) 津市が行うアンケート調査について協力すること。 (6) 受注者は、受注関係者の労働環境の確保に係る誓約書、労働状況台帳及びアンケート調査を取りまとめ、津市が指定する期日までに提出すること。 (7) (1)から(6)に掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の運用に関して行う事務は、津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュアルに基づき、適切に履行すること。 (8) 労働報酬下限額の運用に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。

令和 7 年度津市労働報酬下限額

労働報酬下限額	1 , 1 3 7 円
---------	-------------

津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。

2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
 - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
 - イ 暴力行為、脅迫行為
 - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
 - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
 - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
 - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。

4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。

5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成18年1月1日規則第6号）第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

基礎ぐい工事に関する特記仕様書

1 全般

既製杭工については、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書によるものとする。
 なお、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書は、他の特記仕様書より優先するものとする。

2 適用すべき諸基準

受注者は、下記の基準を適用する。
 国土交通省告示第四百六十八号 基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置（平成28年3月4日）

3 施工計画書、施工記録

受注者は、既製杭の施工前に「基礎杭施工計画書」を監督員に提出しなければならない。施工計画書には以下の項目について詳細に記載し、施工にあたりその内容を実に履行するとともに、杭全数の施工記録を整備および保管しなければならない。

- (1) 納入する杭、その他使用する材料の規格・品質確認の方法
- (2) 材料の現地搬入時における規格・品質・納入数量の確認方法
- (3) 工法の名称、概要、使用材料、適合条件、杭の支持力算定式を示した関連書類
- (4) 地盤の概要や設計支持力に関する事項
- (5) 施工の概要、手順、及び施工順序に関する事項
- (6) 使用する機械設備に関する事項、および当該機械の性能の証明に関する事項
- (7) 機械設備等の配置平面図、側面図
- (8) 各種注入材料の品質、名称、配合量等の配合計画に関する事項、および出典根拠
- (9) 各種注入液の配合設備及び練混ぜ方法に関する事項
- (10) 試験杭等の目的、場所、時期、及び試験結果の反映方法等に関する事項
- (11) 杭打設における施工管理方法に関する事項
 掘削速度や引上げ速度、杭芯ずれ、鉛直度、杭体の保持、杭頭高さ（打止め高さ）、所定深度への到達、球根拡大、杭1本ごとの各種注入液（根固め液、杭周固定液）の注入量の確認方法（流量計等）、杭の沈設、支持層管理（オーガ駆動）電流値の確認方法、その他、各段階における必要な施工管理項目
- (12) 継手の施工管理方法に関する事項
 溶接前の溶接面の有害物除去状況、溶接時の天候、その他必要な施工管理項目
- (13) 各種注入液（根固め液、杭周固定液）の配合や圧縮強度試験等、品質を証明するために必要な試験方法及び頻度等に関する事項
- (14) 施工及び施工管理に関して、技術者及びその他作業人員の配置、役割、チェック体制及び責任の所在
- (15) 取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法
- (16) 上記のほか必要な事項

※（8）、（9）、（11）から（13）の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

4 不可視部の写真撮影

杭の施工にあたっては、不可視部の確認ができるよう写真管理を適切に行うこと。
 近景、遠景共に、杭やビット、溶接箇所、黒板等に杭番号、その他必要な情報を入れて撮影すること。

5 試験杭

試験杭は、以下のことについて調査・確認を行うこと。

- (1) 地盤に適合した杭長の確認
- (2) 支持層の位置（深度）と土質標本との確認
- (3) 適切な施工機械の確認
- (4) 施工時間の調査による工程の確認
- (5) 各種注入液の適否の調査
- (6) 溶接継ぎ手のパス数や外観検査
- (7) 各作業項目における電流値の変化、土質データとの電流値の相関関係
- (8) 杭の沈設精度の管理方法

※ (5) から (8) の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

6 支持層への到達確認

受注者は、杭全数について支持層への到達を確認すること。なお、確認にあたっては、ボーリングデータ等の土質調査資料、試験杭における各土質とオーガ掘削時の電流値の比較、隣接する施工済み杭の施工記録等により総合的に判断する。

支持層到達の判断が困難となった場合は、監督員と協議すること。

7 施工記録の提出

受注者は、杭の施工期間中は、1週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監督員に工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、必ず監督員の確認を受けること。

8 根拠資料の保管

共通仕様書、特記仕様書、及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（野帳、手簿、チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理し、保管しなければならない。保管期間は契約書第31条第4項又は第5項（第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から10年とする。

また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない。