工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和６年度北河災補第１号
工事名	準用河川野田興川及び普通河川北船山川災害復旧工事

単価適用日		令和６年１２月１日（設計単価表） 令和６年１２月（物価資料） 令和６年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和６年７月制定版(共通編)	
一般材料地区		D00：津	
適用単価地区	生コン	D02：津・久居／小型４ｔ	
	石材	D02：津／小型２ｔ～４ｔ	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０１：河川工事
		施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、準用河川野田興川合計814,086円計上してます。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4．安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5．役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7．営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	（あ　り）　　・　　な　し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。なお、処分費として、準用河川野田興川合計１３７，２５０円、普通河川北船山川合計６，５４６円を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度北河災補第１号 準用河川野田興川及び普通河川北船山川災害復旧工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	30					単-1号
盛土工		式	1					
路体（築堤）盛土	施工幅員2.5m未満	m3	5					単-2号
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	7					単-3号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2	10					単-4号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-5号
残土等処分		m3	60					単-6号

津市

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度北河災補第１号 準用河川野田興川及び普通河川北船山川災害復旧工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法覆護岸工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	30					単-7号
埋戻し	土砂	m3	5					単-8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1					
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	m	23					単-9号
小口止工(1)	18-8-40BB	基	1					単-10号
小口止工(2)	18-8-40BB	基	1					単-11号
小口止工(3)	18-8-40BB	基	2					単-12号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	ﾌﾞﾛｯｸ規格控え35cm 1:0.4	m2	50					単-13号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40	m3	16					単-14号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m	23					単-15号

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度北河災補第１号 準用河川野田興川及び普通河川北船山川災害復旧工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工		式	1					
雑工（すり付け工）	石積	m2	7					単-16号
雑工（ブロック積工）	既設ブロック積	m2	4					単-17号
根固工		式	1					
かごﾏｯﾄ工	800×2000×500	m	28					単-18号
植生工		式	1					
張芝工	芝種類張芝工; 施工規模100m2未満	m2	19					単-19号
付帯工		式	1					
付帯工		式	1					
角落し		箇所	1					単-20号
塩ビ管	VUφ150	m	2					単-21号
構造物撤去工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度北河災補第１号 準用河川野田興川及び普通河川北船山川災害復旧工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	4					単-22号
殻運搬処分	無筋Con塊	m3	3					単-23号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板(1)-1	22×1219×2438	m2	118					単-24号
敷鉄板(1)-2	22×1219×2438	m2	238					単-25号
敷鉄板(1)-3	22×1219×2438	m2	43					単-26号
敷鉄板(2)-1	22×1524×3048	m2	27					単-27号
敷鉄板(2)-2	22×1524×3048	m2	45					単-28号
土木シート	B=4.0m	ｍ２	436					単-29号
耕地復旧		ｍ２	436					単-30号

津市

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度北河災補第１号 準用河川野田興川及び普通河川北船山川災害復旧工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1					
土のう積		m2	5					単-31号
水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	作業時排水	式	1					内-1号
仮水路工		式	1					
排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300（ｼﾝｸﾞﾙ構造）	m	18					単-32号
排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300（ｼﾝｸﾞﾙ構造）転用	m	18					単-33号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	69.58					単-34号

津市

設計内訳書 <01>

工事名	令和６年度北河災補第１号 準用河川野田興川及び普通河川北船山川災害復旧工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

津市

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<01>

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 2日 令和 6年12月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	12					DGD10670 管理費区分 無 単-77号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-78号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210510 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し; 土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝28.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m３	1			CB210560 管理費区分 有 単-40号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	
規格	18-5-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	m３	0.76			CB226170 管理費区分 無 単-43号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.62			CB240010 管理費区分 無 単-44号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工(1)	単位	基	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.43			CB226190 管理費区分 無 単-46号
化粧型枠（材料費）		m２	0.69			CB226361 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工(2)	単位	基	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.38			CB226190 管理費区分 無 単-48号
化粧型枠（材料費）		m２	0.62			CB226361 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工(3)	単位	基	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.65			CB226190 管理費区分 無 単-50号
化粧型枠（材料費）		m２	0.98			CB226361 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格控え35cm 1:0.4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.191m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	ｍ２	1			WB825010 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(砕石)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	砕石規格再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	ｍ３	1			CB226120 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.47			CB226180 管理費区分 無 単-54号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m２	0.05			CB224710 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（すり付け工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	石積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：	m２	1			CB221830 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（ブロック積工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	既設ブロック積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.18m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	ｍ２	1			WB825010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごﾏｯﾄ工	単位	m	数量	10	単価	
規格	800×2000×500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット設置	M-80　800×1000×500	m2	5			WYB00003 管理費区分 無 単-58号
石詰工	割栗石15cm～20cm	m3	3.8			WYB00006 管理費区分 無 単-59号 Z1
吸出し防止材設置		m２	13			CB224720 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	芝種類張芝工;施工規模100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し設置	320×180×450	箇所	1			WYB00007 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Con塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-65号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-66号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板(1)-1	単位	m2	数量	118	単価	
規格	22×1219×2438						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	117.6			WB253610 管理費区分 無 単-67号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝42日：整備費の有無＝有：	枚	40			WB253630 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板(1)-2	単位	m2	数量	238	単価	
規格	22×1219×2438						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	237.6			WB253610 管理費区分 無 単-67号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝23日：整備費の有無＝有：	枚	80			WB253630 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板(1)-3	単位	m2	数量	43	単価	
規格	22×1219×2438						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	43.2			WB253610 管理費区分 無 単-67号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝19日：整備費の有無＝無：	枚	15			WB253630 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板(2)-1	単位	m2	数量	27	単価	
規格	22×1524×3048						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	27			WB253610 管理費区分 無 単-71号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(㎜)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝19日：整備費の有無＝無：	枚	6			WB253630 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板(2)-2	単位	m2	数量	45	単価	
規格	22×1524×3048						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	45			WB253610 管理費区分 無 単-71号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝23日：整備費の有無＝有：	枚	10			WB253630 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木シート	単位	m２	数量	1	単価	
規格	B=4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良)	敷設～撤去	m２	1			WYB00010 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耕地復旧（耕起） (土地改良)	石礫、雑物除去＝無し：	ｍ２	1			DB114030 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立 ・撤去：	m２	1			WB252620 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 (ｼﾝｸﾞﾙ構造)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び 網状管：呼び径＝200～400㎜：継手材料費＝ 要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300 (ｼﾝｸﾞﾙ構造) 転用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び 網状管：呼び径＝200～400㎜：継手材料費＝ 要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

津市

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝9.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-81号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-35号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-36号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-37号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-38号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-39号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 28.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 28.5km以下					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-40号　　CB210560

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費		%				Y007600000-001 管理費区分 T

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-41号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-42号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-42号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-43号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-43号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
J02 基礎砕石の有無	無し					
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-44号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18－8－40　小型４ｔ	%				ZA10040540 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-45号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-46号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-46号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 養生工の種類	一般養生					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-47号　　CB226361

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	化粧型枠（材料費）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	使い捨て型	%				Y000462101-001 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-48号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-48号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 養生工の種類	一般養生					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-49号　　CB226361

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	化粧型枠（材料費）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	使い捨て型	%				Y000462101-001 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-50号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-50号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 養生工の種類	一般養生					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-51号　　CB226361

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	化粧型枠（材料費）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	使い捨て型	%				Y000462101-001 管理費区分 無

津市

参考資料（1） <01>

単-52号　　WB825010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.191m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積みブロック	環境配慮ﾀｲﾌﾟ　Rｽﾌﾟﾘｯﾄﾝ同等品以上	ｍ２	100			Y000364001-001 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	ｍ３	21.392			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	各種 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 無（胴込のみ） 0.191 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-53号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込･裏込材規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-54号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-54号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J02 養生工の種類	一般養生					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-55号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	%				Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-56号　　CB221830

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（張）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
石工		%				R0107 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分 J02 構造区分 J03 石の種類	積工 練石 玉石					

津市

参考資料（1） <01>

単-57号　　WB825010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積みブロック	既設コンクリート積みブロック	ｍ２	100			Y000364001-002 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	ｍ３	20.16			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	各種 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 無（胴込のみ） 0.18 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

津市

参考資料（1） <01>

単-58号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごマット設置	単位	m2	数量	10	単価	
規格	M-80　800×1000×500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごﾏｯﾄ	M-80、800×2000×500、MKﾊｲﾊﾟｰﾎﾞｯｸｽ同等品以上	m2	10			YAZ1002002-001 管理費区分 無 Z1
かごﾏｯﾄ上ふた	M-80、800×2000、MKﾊｲﾊﾟｰﾎﾞｯｸｽ同等品以上	枚	10			YAZ1002002-002 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <01>

単-59号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石詰工	単位	m3	数量	10	単価	
規格	割栗石15cm～20cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石	１５０－２００ｍｍ　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	10			Z002140002 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ）［標準］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝160日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5.6時間：	日	0.54			K0201018 管理費区分 無 単-83号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-60号　　CB224720

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
吸い出し防止材	厚10㎜	%				ZA10220320 管理費区分 無

津市

参考資料（1） <01>

単-61号　　WB810870

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m2	1			Q001416001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	張芝工 100m2未満 無					

津市

参考資料（1） <01>

単-62号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し設置	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	320×180×450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	1			Q001367001 管理費区分 無 Z1
各筆材料：角落：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	巾320㎜厚180㎜長450㎜	個	1			ZAR0065280 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-63号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	%				Z005002018 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

津市

参考資料（1） <01>

単-64号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-65号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 7.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 7.0km以下					

津市

参考資料（1） <01>

単-66号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10653380 管理費区分 T
計						
単価						

津市

参考資料（1） <01>

単-67号　　WB253610

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.295			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-84号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

津市

参考資料（1） <01>

単-68号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	各種 無 42日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1219×2438	枚・日	42			Y007214000-003 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	同上	枚	1			Y007210000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	各種 無 42 日					
J05 整備費の有無	有					

津市

参考資料（1） <01>

単-69号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	各種 無 23日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1219×2438	枚・日	23			Y007214000-003 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	同上	枚	1			Y007210000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	各種 無 23 日					
J05 整備費の有無	有					

津市

参考資料（1） <01>

単-70号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	各種 無 19日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1219×2438	枚・日	19			Y007214000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	各種 無 19 日					
J05 整備費の有無	無					

津市

参考資料（1） <01>

単-71号　　WB253610

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 管理費区分 無
とび工		人	0.295			R0106 管理費区分 無
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-84号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

津市

参考資料（1） <01>

単-72号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(㎜) 無 19日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	19			Y007214000-005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(㎜) 無 19 日					
J05 整備費の有無	無					

津市

参考資料（1） <01>

単-73号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	各種 無 23日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	23			Y007214000-005 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	同上	枚	1			Y007210000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	各種 無 23 日					
J05 整備費の有無	有					

津市

参考資料（1） <01>

単-74号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良)	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48			R0102 管理費区分 無 Z1
ブルーシート	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 #2000 巾3.6m 長5.4m	枚	5.35			ZA10221910 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

津市

参考資料（1） <01>

単-75号　　DB114030

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良)	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良)		時間	0.29			DBK11403 管理費区分 無 単-85号
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 石楽、雑物除去	無し					

津市

参考資料（1） <01>

単-76号　　WB252620

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	ｍ２	数量	10	単価	
規格	側面並べ 仕拵・積立・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2.8			Y001613000-001 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.88			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 作業内容	側面並べ 仕拵・積立・撤去					

津市

参考資料（1） <01>

単-77号　　DGD10670

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法･動力源 J02 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）	作業時排水 発動発電機 1 台					

津市

参考資料（1） <01>

単-78号　　DGD10680

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工	単位	現場	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-79号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400㎜ 要　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
暗渠排水管	φ300シングル管（損料）	%				Y001664000-001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400㎜					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	要 全ての費用					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-80号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400㎜ 要　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
暗渠排水管	φ300シングル管（損料）転用	%				Y001664000-003 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400㎜					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	要 全ての費用					

津市

参考資料（1） <01>

単-81号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 9.9km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 9.9 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

津市

参考資料（1） <01>

単-82号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

津市

参考資料（2） <01>

単-83号　　K0201018

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 160日　交替制を適用しない 0無 しない しない 5.6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	20.16			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3	日	1			M000201018 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	160 日 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 5.6 時間					

津市

参考資料（2） <01>

単-84号　　WK250590

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（2） <01>

単-85号　　DBK11403

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L	2.6			Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1			MB13611300 管理費区分 無
計						
単価						

津市

登録単価

		工事名	令和６年度北河災補第１号 準用河川野田興川及び普通河川北船山川災害復旧工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000364001-001	コンクリート積みブロック	環境配慮ﾀｲﾌﾟ　Rｽﾌﾟﾘｯﾄﾝ同等品以上	ｍ２	7,200	令和 6	12	
Y000364001-002	コンクリート積みブロック	既設コンクリート積みブロック	ｍ２	0	令和 6	12	
Y000462101-001	化粧型枠	使い捨て型	ｍ２	2,630	令和 6	12	
Y001613000-001	流用土		ｍ３	0	令和 6	12	
Y001664000-001	暗渠排水管	φ300シングル管（損料）	m	1,946	令和 6	12	
Y007210000-003	整備費（敷鉄板）	22×1219×2438	枚	物価資料	令和 6	12	
Y007210000-004	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048	枚	物価資料	令和 6	12	
Y007214000-003	敷鉄板賃料	22×1219×2438	枚・日	物価資料	令和 6	12	
Y007214000-005	敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	物価資料	令和 6	12	
Y007600000-001	処分費		ｍ３	2,182	令和 6	12	
YAZ1002002-001	かごﾏｯﾄ	M-80、800×2000×500、MKﾊｲﾊﾟｰﾎﾞｯｸｽ同等品以上	m2	12,900	令和 6	12	
YAZ1002002-002	かごﾏｯﾄ上ふた	M-80、800×2000、MKﾊｲﾊﾟｰﾎﾞｯｸｽ同等品以上	枚	5,109	令和 6	12	
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,250	令和 6	12	
Z002140002	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３	6,050	令和 6	12	

設計内訳書 <02>

工事名	普通河川北船山川	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	2					単-1号
盛土工		式	1					
路体（築堤）盛土	施工幅員2.5m未満	m3	0.2					単-2号
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	5					単-3号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3					単-4号
残土等処分		m3	3					単-5号
法覆護岸工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	普通河川北船山川	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1					
床掘り	土質岩塊・玉石	m3	1					単-6号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1					
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40BB	ｍ３	1					単-7号
小口止工(1)	18-8-40BB 小運搬含む	基	1					単-8号
小口止工(2)	18-8-40BB 小運搬含む	基	1					単-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	ﾌﾞﾛｯｸ規格控え35cm　Rｽﾌﾟﾘｯﾄﾝ同等品以上	m2	5					単-10号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40	m3	0.7					単-11号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	m	3					単-12号
雑工		式	1					
雑工（すり付け工）	石積	m2	4					単-13号
植生工		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	普通河川北船山川	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝工	芝種類張芝工; 施工規模100m2未満	m2	5					単-14号
仮設工		式	1					
土留・仮締切工		式	1					
土のう積		m2	2					単-15号
水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	作業時排水	式	1					内-1号
仮水路工		式	1					
排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ250（ダブル構造）	m	11					単-16号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	普通河川北船山川	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<02>

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 2日 令和 6年12月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機 ：ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	3					DGD10670 管理費区分 無 単-43号
ポンプ据付・撤去工		現場	1					DGD10680 管理費区分 無 単-44号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂; 施工方法現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210510 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し; 土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝28.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-20号
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離＝120m以下：	ｍ３	1			CB211150 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m３	1			CB210560 管理費区分 有 単-22号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質岩塊・玉石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝岩塊・玉石：施工方法＝現場制約あり ：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	18-5-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-24号
手車運搬（土地改良）	運搬距離区分＝120m未満：材料区分＝生コンクリート：	m3	1			DB102090 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工(1)	単位	基	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB 小運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.31			CB226190 管理費区分 無 単-26号
化粧型枠（材料費）		m２	0.62			CB226361 管理費区分 無 単-27号
手車運搬（土地改良）	運搬距離区分＝120m未満：材料区分＝生コンクリート：	m3	0.31			DB102090 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工(2)	単位	基	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB 小運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.27			CB226190 管理費区分 無 単-29号
化粧型枠（材料費）		m２	0.56			CB226361 管理費区分 無 単-30号
手車運搬（土地改良）	運搬距離区分＝120m未満：材料区分＝生コンクリート：	m3	0.27			DB102090 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格控え35cm　Rｽﾌﾟﾘｯﾄﾝ同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.191m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	ｍ２	1			WB825010 管理費区分 無 単-32号
手車運搬（土地改良）	運搬距離区分＝120m未満：材料区分＝コンクリート二次製品類：	t	0.366			DB102090 管理費区分 無 単-33号
手車運搬（土地改良）	運搬距離区分＝120m未満：材料区分＝生コンクリート：	m3	0.21			DB102090 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材(砕石)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	砕石規格再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	ｍ３	1			CB226120 管理費区分 無 単-35号
手車運搬（土地改良）	運搬距離区分＝120m未満：材料区分＝土砂、砕石等：	m3	1			DB102090 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.47			CB226180 管理費区分 無 単-37号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m２	0.05			CB224710 管理費区分 無 単-38号
手車運搬（土地改良）	運搬距離区分＝120m未満：材料区分＝生コンクリート：	m3	0.47			DB102090 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

津市

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（すり付け工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	石積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：	m２	1			CB221830 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	芝種類張芝工;施工規模100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立 ・撤去：	m２	1			WB252620 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ250（ダブル構造）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び 網状管：呼び径＝200～400㎜：継手材料費＝ 要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-17号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-18号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-19号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-20号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 28.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 28.5km以下					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-21号　　CB211150

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	120m以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 換算距離	120m以下					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-22号　　CB210560

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費		%				Y007600000-001 管理費区分 T

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-23号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	岩塊･玉石 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	岩塊･玉石 現場制約あり					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-24号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012008 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

津市

参考資料（1） <02>

単-25号　　DB102090

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手車運搬 (土地改良)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	120m未満 生コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	120m未満 生コンクリート					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-26号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-26号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 養生工の種類	一般養生					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-27号　　CB226361

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	化粧型枠（材料費）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	使い捨て型	%				Y000462101-001 管理費区分 無

津市

参考資料（1） <02>

単-28号　　DB102090

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手車運搬 (土地改良)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	120m未満 生コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	120m未満 生コンクリート					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-29号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-29号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 養生工の種類	一般養生					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-30号　　CB226361

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	化粧型枠（材料費）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
化粧型枠	使い捨て型	%				Y000462101-001 管理費区分 無

津市

参考資料（1） <02>

単-31号　　DB102090

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手車運搬 (土地改良)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	120m未満 生コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	120m未満 生コンクリート					

参考資料（1） <02>

単-32号　　WB825010

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.191m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積みブロック	環境配慮ﾀｲﾌﾟ　Rｽﾌﾟﾘｯﾄﾝ同等品以上	ｍ２	100			Y000364001-001 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	ｍ３	21.392			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	各種 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 無（胴込のみ） 0.191 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

津市

参考資料（1） <02>

単-33号　　DB102090

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手車運搬 (土地改良)	単位	t	数量	1	単価	
規格	120m未満 コンクリート二次製品類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	120m未満 コンクリート二次製品類					

参考資料（1） <02>

単-34号　　DB102090

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手車運搬 (土地改良)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	120m未満 生コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	120m未満 生コンクリート					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-35号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込･裏込材規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40					

津市

参考資料（1） <02>

単-36号　　DB102090

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手車運搬 (土地改良)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	120m未満 土砂、砕石等						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	120m未満 土砂、砕石等					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-37号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-37号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J02 養生工の種類	一般養生					

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-38号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	%				Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10					

津市

参考資料（1） <02>

単-39号　　DB102090

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手車運搬 (土地改良)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	120m未満 生コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	120m未満 生コンクリート					

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-40号　　CB221830

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（張）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
石工		%				R0107 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分 J02 構造区分 J03 石の種類	積工 練石 玉石					

津市

参考資料（1） <02>

単-41号　　WB810870

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m2	1			Q001416001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	張芝工 100m2未満 無					

津市

参考資料（1） <02>

単-42号　　WB252620

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	ｍ２	数量	10	単価	
規格	側面並べ 仕拵・積立・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土		ｍ３	2.8			Y001613000-002 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.88			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 作業内容	側面並べ 仕拵・積立・撤去					

津市

参考資料（1） <02>

単-43号　　DGD10670

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.11			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ	日	1			M001305002 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日	1			M001510003 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 排水方法･動力源 J02 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）	作業時排水 発動発電機 1 台					

津市

参考資料（1） <02>

単-44号　　DGD10680

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工	単位	現場	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

津市

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-45号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年12月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400㎜ 要　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
暗渠排水管	φ250ダブル管（損料）	%				Y001664000-003 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400㎜					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	要 全ての費用					

津市

登録単価

		工事名	普通河川北船山川

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000364001-001	コンクリート積みブロック	環境配慮ﾀｲﾌﾟ　Rｽﾌﾟﾘｯﾄﾝ同等品以上	ｍ２	7,200	令和 6	12	
Y000462101-001	化粧型枠	使い捨て型	ｍ２	2,630	令和 6	12	
Y001613000-002	発生土		ｍ３	0	令和 6	12	
Y001664000-003	暗渠排水管	φ250ダブル管（損料）	ｍ	1,219	令和 6	12	
Y007600000-001	処分費		ｍ３	2,182	令和 6	12	
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,250	令和 6	12	

津市

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（一）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等　<00>

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		