

白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う旧白塚幼稚園改修工事

図 面 目 録											
建 築 工 事			建 築 工 事			電 気 設 備 工 事			機 械 設 備 工 事		
図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺
A-001	改修特記仕様書（１）	—	A-016	１階 便所１ 展開図【改修前・後】	1/50	E-01	電気設備工事特記仕様書（１）	—	M-01	機械設備工事特記仕様書（１）	—
A-002	改修特記仕様書（２）	—	A-017	１階 保健室 展開図【改修前・後】	1/50	E-02	電気設備工事特記仕様書（２）	—	M-02	機械設備工事特記仕様書（２）	—
A-003	改修特記仕様書（３）	—	A-018	１階 職員室 展開図【改修前】	1/50	E-03	電気設備工事特記仕様書（３）	—	M-03	換気計算表、機器表、衛生器具表	—
A-004	改修特記仕様書（４）	—	A-019	１階 職員室 展開図【改修後】	1/50	E-04	配置図・機器姿図	1/300	M-04	１階 給排水衛生設備図（改修後）	1/50
A-005	改修特記仕様書（５）	—	A-020	１階 湯沸室 展開図【改修前・後】	1/50	E-05	電灯設備 改修 １階平面詳細図（改修後）	1/50	M-05	１階 給排水衛生設備図（改修前）	1/50
A-006	改修特記仕様書（６）	—	A-021	１階 職員室（更衣室・洗濯・便所２） 展開図【改修前・後】	1/50	E-06	幹線コンセント設備 改修 １階平面詳細図（改修後）	1/50	M-06	ガス設備 配置図	1/100
A-007	改修特記仕様書（７）	—	A-022	１階 天井伏図【改修前・後】	1/60	E-07	弱电・自火報設備 改修 １階平面詳細図（改修後）	1/50	M-07	１階 換気設備図（改修後）	1/50
A-008	付近見取図・配置図	1/450 1/2500	A-023	建具図【改修前・後】	1/50						
A-009	仕上表（１）	—	A-024	部分詳細図（１）	1/30、1/20 1/10						
A-010	仕上表（２）	—	A-025	部分詳細図（２）	1/30、1/20 1/10						
A-011	仕上表（３）・面積検討図	1/60	A-026	仮設計画図（１）	1/450						
A-012	１階 平面図【改修前】	1/150	A-027	仮設計画図（２）	1/300						
A-013	１階 平面図【改修後】	1/150									
A-014	１階 平面詳細図【改修前】	1/50									
A-015	１階 平面詳細図【改修後】	1/50									

③ 防水改修工事

1アスファルト防水

(3.3.3)
(表3.3.3)～
(表3.3.10)

工 法

種 別

施 工 箇 所

・ P1B

・ P1E

・ P2E

・ B-1

・ E-1

・ B-2

・ E-2

改質アスファルトルーフィングシート
種類 ・ 改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による ・ ()
厚さ ・ 改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による ・ ()
部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート
種類 ・ 改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による ・ ()
厚さ ・ 改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による ・ ()
(3.3.2)断熱工法の断熱材 (P1B1、P2A1、P0D1、M3D1、M4D1)
材質 ・ ()
・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種b A (スキンあり)
・ 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号
・ 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号
厚さ ・ ()
ルーフトレン回り及び立上がり部周辺断熱材の張りじまい位置 ・ 図示 (図面番号:)
(3.3.3)(2)(4)
(3.3.3)(3)脱気装置 (M3D、P0D、P0D1、M3D1、M4D1)
・ 設ける (設置数量 ・ 図示 (図面番号:)、材質 ())
・ 設けない
・ 仕上塗料 種類 () 使用量 ()
(3.3.5)保護コンクリートの厚さ こて仕上げ ・ 水下80mm以上 ・ ()
床タイル張り ・ 水下60mm以上 ・ ()
(表8.1.5)こて仕上げの場合のコンクリートの平たんさ ・ a 種 ・ b 種 ・ c 種
保護層 ・ 設ける ・ 設けない
屋上排水溝の適用 ・ 適用する
立上り保護 ・ 乾式保護材 ()
・ れんが (材質 ・ JIS R1250)
改質アスファルトシート
種類 ・ 改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による ・ ()
厚さ ・ 改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による ・ ()
粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシート
種類 ・ 改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による ・ ()
厚さ ・ 改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による ・ ()
断熱工法の断熱材 (M3AS1、M4AS1、P0AS1)
材質、厚さ ()
図示 ・ ()
(3.4.3)
(表3.4.1)～
(表3.4.3)2改質アスファルトシート防水

(3.4.2)

工 法

種 別

施 工 箇 所

仕上塗料

・ M4AS

・ AS-T1

・ AS-J2

・ AS-T2

・ AS-T1

・ AS-T2

・ AS-J2

脱気装置
・ 設ける (設置数量 ・ 図示 (図面番号:)、材質 ())
・ 設けない
ルーフィングシート
種類 ・ 改修標準仕様書(表3.5.1)～(表3.5.3)による ・ ()
厚さ ・ 改修標準仕様書(表3.5.1)～(表3.5.3)による ・ ()
(3.5.2)絶縁用シート ・ 発泡ポリエチレンシート
固定金具の材質及び寸法形状 ・ 図示 ()
断熱工法の断熱材 (P0S1、S4S1、S3S1、M4S1)
材質、厚さ ()
・ 図示 ()
(3.5.3)
(表3.5.1)～
(表3.5.3)3合成高分子系ルーフィングシート防水

(3.5.2)

工 法

種 別

種 別

仕上塗料

・ S3S

・ S3S1

・ S-F1 (S1-F1)

・ S-F2 (S1-F2)

脱気装置
・ 設ける (設置数量 ・ 図示 (図面番号:)、材質 ())
・ 設けない
(3.5.4)既存防水層下地がPCコンクリート部材の場合
目地処理 ・ 図示 (図面番号:)
増張り ・ 図示 (図面番号:)
機械式固定方法
風圧力に対応した工法 ・ 図示 (図面番号:)
保護層の施工 ・ 図示 (図面番号:)
(3.6.3)
(表3.6.1)
(3.6.3)(1)4塗膜防水

(3.6.3)(1)

工 法

種 別

施 工 箇 所

仕上塗料

・ P0X

・ L4X

・ X-1

・ X-1H

・ X-2

・ X-2H

脱気装置
・ 設ける (設置数量 ・ 図示 (図面番号:)、材質 ())
・ 設けない
(3.6.3)(2)

工 法

種 別

施 工 箇 所

・ P1Y

・ P2Y

・ Y-2

保護層 ・ 図示 (図面番号:)
(M4AS、M4AS1、M4C、M4D1)
(L4X) ・ 行う ・ 行わない
・ 行う ・ 行わない
5既存防水層表面の仕上塗装の除去

(3.2.6)(3)(4)
(3.2.6)(3)(4)

工 法

種 別

4 塗り仕上げ (4.5.2) (表4.5.1(その1) その2))	薄付け仕上塗材	種 類	呼び名	仕上り形状	工法
		・ 外装薄塗材 E		・ 砂壁状	吹付け
				・ ゆず肌状	こて
				・ 平たん状	こて
				・ 凹凸状	ローラー
		・ 外装厚塗材 C		・ ゆず肌状	ローラー
				・ さざ波状	ローラー
				・ 着色骨材砂壁状	吹付け
				・ 平たん状	こて
				・ 凹凸状	ローラー
(表4.5.2)	厚付け仕上塗材	・ 外装厚塗材 C		・ 吹放し	吹付け
				・ 凸部処理	吹付け
				・ 平たん状	こて
				・ 凹凸状	ローラー
		・ 外装厚塗材 Si	・ 外装厚塗材 E	・ 吹放し	吹付け
				・ 凸部処理	吹付け
				・ 平たん状	こて
				・ 凹凸状	ローラー
		・ 複層塗材 E	・ 複層塗材 RE	・ ゆず肌状	ローラー
				・ 凸部処理	吹付け
(表4.6.1)	複層仕上塗材	・ 防水形複層塗材 E	・ 防水形複層塗材 RE	・ 凹凸状	吹付け
				・ 平たん状	ローラー
				・ さざ波状	ローラー
				・ ゆず肌状	吹付け
		・ 可とう形改修用仕上塗材 E	・ 可とう形改修塗材 RE	・ 平たん状	ローラー
				・ さざ波状	ローラー
				・ ゆず肌状	吹付け
				・ 可とう形改修塗材 CE	吹付け
		・ 外装厚塗 C の上塗材がセメントスタッコ以外の場合 材所要量 (kg/m2)		・ 吹放し	吹付け
				・ 凸部処理	吹付け
(表4.5.2)	可とう形改修用仕上塗材	・ マスチック塗材塗り	・ A 種	・ 吹放し	吹付け
				・ 凸部処理	吹付け
				・ 平たん状	こて
				・ 凹凸状	ローラー
		・ 複層塗材 E	・ 複層塗材 RE	・ ゆず肌状	ローラー
				・ 凸部処理	吹付け
				・ 平たん状	こ

環境配慮
改修工事

地盤の載荷試験
試験方法 ・ 平板載荷 ・ ()
試験の方法及び報告書の記載は、敷地調査共通仕様書による。
位置 ・ 図示 (図面番号:) 載荷荷重 (kN)
報告書 ・ 提出部数 2部

杭地業の工法、寸法
・ 図示 (図面番号:)

杭頭処置
・ 行う ・ 行わない

砂利及び砂地業
範囲 ・ 図示 (図面番号:) 厚さ (mm) ・ 60 ・ ()

捨てコンクリート地業
範囲 ・ 図示 (図面番号:) 厚さ (mm) ・ 50 ・ ()

9

石綿含有建材の
除去工事
(9.1.1)

・ 石綿粉じん濃度測定
測定時期、場所及び測定点

適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定点 (各施工箇所ごと)
・	測定 1	処理作業前	処理作業室内	計 点
・	測定 2		調査対象室外部の付近	計 点
・	測定 3	処理作業中	処理作業室内	計 点
・	測定 4		負圧・除じん装置の排気出し口	出口吹出し風速1m/s以下の位置 計 点
・	測定 5		処理作業室外 (敷地境界)	計 点
・	測定 6	処理作業後 (シート養生中)	処理作業室内	計 点
・	測定 7	処理作業後シート 除去後 1 週間以降	処理作業室内	計 点
・	測定 8		調査対象室外部の付近	計 点

測定方法

	測定 3	測定 1, 2, 4, 6, 7, 8	測定 5
メンブレンフィルタ直径 (mm)	25	25	47
試料の吸引流量 (L/min)	・ 1 ・ ()	・ 5 ・ ()	・ 10 ・ ()
試料の吸引時間 (min)	・ 5 ・ ()	・ 120 ・ ()	・ 240 ・ ()

(9.1.3)

・ 石綿含有吹付け材の除去
除去対象範囲 ・ 図示 (図面番号:)
除去工法 ・ 改修標準仕様書9.1.3 (2) (7) による ・ ()
除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止
・ 湿潤化 ・ 固形化
除去した石綿含有吹付け材等の処分
・ 埋立処分 (管理型最終処分場) ・ 中間処理 (溶融又は無害化による)

(9.1.4)

・ 石綿含有保温材等の除去
除去対象範囲 ・ 図示 (図面番号:)
除去方法 ・ 改修標準仕様書9.1.4 (1) による ・ ()
除去した石綿含有保温材等の処分
・ 埋立処分 (管理型最終処分場) ・ 中間処理 (溶融又は無害化による)

(9.1.5)

・ 石綿含有成形板の除去
除去対象範囲 ・ 図示 (図面番号:)
石綿含有せっこうボードの処分
・ 埋立処分 (管理型最終処分場)
石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分
・ 埋立処分 (安定型最終処分場) ・ 中間処理 (溶融又は無害化による)

(9.1.6)

・ 石綿含有仕上塗材の除去
除去対象範囲 ・ 図示 (図面番号:)
除去した石綿含有仕上塗材等の処分
・ 埋立処分 (安定型最終処分場) ・ 中間処理 (溶融又は無害化による)

※大気汚染防止法および石綿障害予防規則に加え、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル (令和3年3月)」に基づき適切に処理すること。

・ 除去等作業の結果報告
除去等作業が終了したときは環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告すること。

2

断熱アスファルト防水改修工事
(9.2.1) ~ (9.2.3)

改修特記仕様書 3 章による

3

外断熱改修工事
(9.3.2)

断熱材

種類	厚さ [mm]
・ ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材	
・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 (スキンなし)	
・ 硬質ウレタンフォーム断熱材	
・ フェノールフォーム断熱材	
・ ロックウール断熱材	
・ グラスウール断熱材	
・ ()	

施工箇所 ・ 図示 (図面番号:) ・ ()

外装材

種類	防火性能	備考
・		

(9.3.3)


既存外壁の措置
既存外壁仕上材の撤去 ・ あり ・ なし
下地面の清掃 ・ 行う ・ 行わない
欠損部の改修工法 ・ 充填工法 ・ モルタル塗替え工法 ・ ()


(9.3.4)

工法
通気層の有無 ・ あり (mm) ・ なし
断熱材の施工 ・ 断熱材製造所の仕様による ・

内 部 仕 上 表											
室 名			床	巾木	腰壁（面台部分）	壁	天井	廻縁	天井高	備 考	
便所 1	改修前	下地	土間 厚120【一部撤去】 （主筋・配力筋 共 別紙詳細図参照） ポリエチレンフィルム t=0.15【一部撤去】 砕石敷 t=100【一部撤去】 モルタル金コテ t=30 下地【一部撤去】	ビニル幅木 H=100	構造用合板t=12、LGS下地（W65-@300）	モルタル金コテ	LGS下地（W19-@300）	塩ビ突付	H=2,540	幼児用大便器 3【撤去】 幼児用和便器 1【撤去】 小便器 5【撤去】 幼児用トイレブース【撤去】 ※汚物流し、S K、洗い場【残置】 ※大便器用トイレブース【残置】	
		仕上	ビニル床シート t=2.8【一部撤去】		メラミン不燃化粧板 t=3	メラミン不燃化粧板 t=3	化粧石膏ボード t=9.5				
	改修後	下地	土間 厚120【撤去部 新設】 （主筋・配力筋 共 別紙詳細図参照） ポリエチレンフィルム t=0.15【撤去部 新設】 砕石敷 t=100【撤去部 新設】 モルタル金コテ t=30 下地【撤去部 新設】	ビニル幅木 【一部新設】	【既設のまま】	【既設のまま】	【既設のまま】	【既設のまま】		大便器 2【新設】 小便器 1【新設】 トイレブース【新設】	
		仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去部 新設】		【既設のまま】 ※衛生器具撤去後、配管部塞ぎ（機械設備工事）	【既設のまま】	【既設のまま】				
（改修前） 職員室 相談コーナー 保健室 ↓ （改修後） 放課後 児童クラブ	改修前	下地	【既設のまま】	米桐 S O P 塗 H=100 【一部撤去】	構造用合板t=12、LGS下地（W65-@300）【撤去】	モルタル金コテ	LGS下地（W19-@300）	塩ビ突付 【撤去】	H=3,090	手洗い流し台【撤去】 外部下足箱【撤去】 カーテンレール【一部撤去】 カーテンレール【一部撤去】 既設白板及び行事白板【取外し】	
		仕上	ビニル床シート t=2.5【撤去】		メラミン不燃化粧板 t=3 【撤去】	N A D 塗	化粧石膏ボード t=9.5				
	改修後	下地	【既設のまま】	米桐 S O P 塗 H=100 【一部新設】	既設モルタル金コテ	【既設のまま】	【既設のまま】	塩ビ突付 【新設】		ガスコンロ付 システムキッチン【新設】 ステンレス製手洗い流し台（3口）【新設】 扇風機（天井扇）6箇所【新設】※機械設備図参照 造り付ロッカー（40人分）【新設】 ロールスクリーン 2箇所【新設】※天井伏図参照 ブラインド 3箇所【新設】※天井伏図参照 既設白板及び行事白板【復旧】 室名札 平付 木目調 200×200【新設】	
		仕上	ビニル床シート t=2.8【新設】 （衝撃吸収、抗菌タイプ）		面台撤去跡N A D 塗	【既設のまま】	【既設のまま】				

内 部 仕 上 表											
室 名			床	巾木	腰壁（面台部分）	壁	天井	廻縁	天井高	備 考	
(改修前) 湯沸室 ↓ (改修後) 放課後 児童クラブ	改修前	下地	モルタル金コテ下地	米桐 S O P 塗 H=100		モルタル金コテ	LGS下地 (W19-@300)	塩ビ突付 【撤去】	H=2, 540	ガスコンロ付 キッチン【撤去】	
		仕上	ビニル床シート t-2. 5【撤去】			N A D 塗 メラミン不燃化粧板 t-3 シーリング目地	化粧石膏ボード t-9. 5				
	改修後	下地	【既設のまま】	米桐 S O P 塗 H=100 【キッチン撤去部 新設】		【既設のまま】	【既設のまま】	塩ビ突付 【新設】			
		仕上	ビニル床シート t-2. 8【新設】 (衝撃吸収、抗菌タイプ) ※キッチン撤去部分を含む			【N A D 塗部分は既設のまま】 ※キッチン及びメラミン不燃化粧板撤去部分は N A D 塗	【既設のまま】				
洗濯室	改修前	下地	土間 厚120【一部撤去】 (主筋・配力筋 共 別紙詳細図参照) ポリエチレンフィルム t-0. 15【一部撤去】 砕石敷 t-100【一部撤去】 モルタル金コテ t-30 下地【一部撤去】	ビニル幅木 H=100 【一部 撤去】		モルタル金コテ	LGS下地 (W19-@300)	塩ビ突付 【撤去】	H=2, 540	洗濯機パン【撤去】※機械設備図参照	
		仕上	ビニル床シート t-2. 5【撤去】			メラミン不燃化粧板 t-3 シーリング目地	化粧石膏ボード t-9. 5				
	改修後	下地	土間 厚120【撤去部 新設】 (主筋・配力筋 共 別紙詳細図参照) ポリエチレンフィルム t-0. 15【撤去部 新設】 砕石敷 t-100【撤去部 新設】 モルタル金コテ t-30 下地【撤去部 新設】	ビニル幅木 H=100 【撤去部 新設】		【既設のまま】	【既設のまま】	塩ビ突付 【新設】			
		仕上	【既設のまま】 ※洗濯機撤去部分 ビニル床シート t-2. 5【新設】			【既設のまま】	【既設のまま】				
便所 2	改修前	下地	モルタル金コテ下地	ビニル幅木 H=100		モルタル金コテ	LGS下地 (W19-@300)	塩ビ突付 【撤去】	H=2, 540		
		仕上	ビニル床シート t-2. 5			N A D 塗 メラミン不燃化粧板 t-3 シーリング目地	化粧石膏ボード t-9. 5				
	改修後	下地	【既設のまま】	【既設のまま】		【既設のまま】	【既設のまま】	塩ビ突付 【新設】			
		仕上	【既設のまま】			【既設のまま】	【既設のまま】				
更衣室	改修前	下地	モルタル金コテ下地	ビニル幅木 H=100		モルタル金コテ	LGS下地 (W19-@300)	塩ビ突付 【撤去】	H=2, 540		
		仕上	ビニル床シート t-2. 8								





設計 類 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士事務所 三重県知事登録 1-2134号

製図年月日

設計番号 No.

備考

図面名称

縮尺

図面 No

管理建築士

設計者

変更・訂正


白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う
旧白塚幼稚園改修工事

1階 平面図

S=1/150

A-013

原図: A2



【便所 1 C面】

撤去・調整事項	
①	—
②	—
③	幼児用トイレブース 撤去
④	幼児用大便器 3個 撤去（機械設備図参照）
⑤	幼児用和便器 1個 撤去（機械設備図参照）

【便所 1 D面】

改修事項	
①	既設ライニング 新設（部分詳細図参照）
②	—
③	トイレブース 新設（建具図参照）
④	大便器 2個 新設（機械設備図参照）
⑤	小便器 1個 新設（機械設備図参照）

設計
監理 類 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士事務所 三重県知事登録 1-2134号

管理建築士

一級建築士 第306854号 田中 召剛

製図年月日 . . .

変更・訂正 . . .

一級建築士 第306854号 田中 召剛

設計番号 No.

白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う
旧白塚幼稚園改修工事

備考

図面名称

1階便所 1 展開図

【改修前・改修後】



縮尺

S=1/50

図面 No



A-016

原因：A 2



【職員室 A面】

【職員室 B面】



【職員室 C面】

【職員室 D面】

撤去・調整事項			
①	既設ライニング 撤去 (面台: ポストフォーム t-25、腰壁: 構造用合板t-12張りの上 メラミン不燃化粧板t-3張り、軽量壁下地共)	⑤	既設外部下足箱、撤去 (W:2,120×H:1,255×D:325)
②	既設木製巾木 (米褥 H:100 SOP塗) 撤去	⑥	——
③	既設手洗い器、撤去 (機械設備図参照)	⑦	——
④	既設鏡、撤去 (機械設備図参照)	⑧	既設白板及び行事白板 取外し
		⑨	——



設計
監理

類 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士事務所 三重県知事登録 1-2134号

管理建築士

設計者

製図年月日

変更・訂正

設計番号 No.

白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う
旧白塚幼稚園改修工事

備考

図面名称

縮尺

図面 No



1階 職員室 展開図

S=1/50

【改修前】


A-018

原図: A2




⑥ ガラス面、ガラスフィルム貼り、新設の範囲を示す。
(JIS5759ガラス飛散防止性能試験適合品)

【放課後児童クラブ A面】



【放課後児童クラブ B面】



【放課後児童クラブ C面】

【放課後児童クラブ D面】

改 修 事 項		
①	—	⑤ —
②	木製巾木 (米桐 H:100 SOP塗) 新設	⑥ ガラス面、ガラスフィルム貼り、新設 (JIS5759ガラス飛散防止性能試験適合品)
③	SUS製手洗い流し (3口) 新設<部分詳細図参照>	⑦ ロッカー新設<部分詳細図参照>
④	—	⑧ 既設白板及び行事白板 復旧 (取付高さは、現況位置より+50mm程度とする)
		⑨ —



設計 監理 類 建 築 設 計 事 務 所

一級建築士事務所 三重県知事登録 1-2134号

製図年月日 . . .

設計番号 No.

備考

図面名称

縮尺

図面 No

管理建築士

設計者

変更・訂正 . . .


白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う
旧白塚幼稚園改修工事

1階 職員室 展開図

S=1/50

A-019

原図：A2



1階 更衣室、洗濯室、便所 【改修前】				1階 更衣室、洗濯室、便所 【改修後】																																																			
【更衣室 A面】		【通路 A面】		【更衣室 A面】		【通路 A面】																																																	
【便所 2 A面】		【便所 2 B面】		【便所 2 A面】		【便所 2 B面】																																																	
【洗濯室 C面】		【更衣室 C面】		【洗濯室 C面】		【更衣室 C面】																																																	
【更衣室 D面】		【更衣室 D面】		【更衣室 D面】		【更衣室 D面】																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">撤去・調整事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>既設ビニル幅木 (H=100) 撤去 ※撤去範囲は床ビニル床シート撤去に係る部分</td> <td>⑥</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>既設洗濯機パン撤去 (機械設備図参照)</td> <td>⑦</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>—</td> <td>⑧</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>—</td> <td>⑨</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>—</td> <td>⑩</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				撤去・調整事項				①	既設ビニル幅木 (H=100) 撤去 ※撤去範囲は床ビニル床シート撤去に係る部分	⑥	—	②	既設洗濯機パン撤去 (機械設備図参照)	⑦	—	③	—	⑧	—	④	—	⑨	—	⑤	—	⑩	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">改修事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>ビニル幅木 (H=100) 新設</td> <td>⑥</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>洗濯機用排水トラップ 新設 (機械設備図参照)</td> <td>⑦</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>—</td> <td>⑧</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>—</td> <td>⑨</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>—</td> <td>⑩</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				改修事項				①	ビニル幅木 (H=100) 新設	⑥	—	②	洗濯機用排水トラップ 新設 (機械設備図参照)	⑦	—	③	—	⑧	—	④	—	⑨	—	⑤	—	⑩	—
撤去・調整事項																																																							
①	既設ビニル幅木 (H=100) 撤去 ※撤去範囲は床ビニル床シート撤去に係る部分	⑥	—																																																				
②	既設洗濯機パン撤去 (機械設備図参照)	⑦	—																																																				
③	—	⑧	—																																																				
④	—	⑨	—																																																				
⑤	—	⑩	—																																																				
改修事項																																																							
①	ビニル幅木 (H=100) 新設	⑥	—																																																				
②	洗濯機用排水トラップ 新設 (機械設備図参照)	⑦	—																																																				
③	—	⑧	—																																																				
④	—	⑨	—																																																				
⑤	—	⑩	—																																																				
 設計 監理 類 建築設計事務所				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一級建築士事務所 三重県知事登録 1-2134号</td><td colspan="2">設計番号 No.</td></tr> <tr> <td>管理建築士</td><td>設計者</td><td colspan="2">白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う 旧白塚幼稚園改修工事</td></tr> <tr> <td>一級建築士 第306854号 田中 召剛</td><td>一級建築士 第306854号 田中 召剛</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr> </table>				一級建築士事務所 三重県知事登録 1-2134号		設計番号 No.		管理建築士	設計者	白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う 旧白塚幼稚園改修工事		一級建築士 第306854号 田中 召剛	一級建築士 第306854号 田中 召剛																																						
一級建築士事務所 三重県知事登録 1-2134号		設計番号 No.																																																					
管理建築士	設計者	白塚地区放課後児童クラブ整備に伴う 旧白塚幼稚園改修工事																																																					
一級建築士 第306854号 田中 召剛	一級建築士 第306854号 田中 召剛																																																						
				<table border="1"> <tr> <td>備考</td></tr></table>	備考																																																		
備考																																																							

