工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和６年度南道維第２号
工事名	久居持川町地内道路改修（舗装）工事

単価適用日		令和６年３月１日（設計単価表） 令和５年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和５年７月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		E00：久居１	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居１	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
		施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　（な　し）
処分費として、合計２６，９７８円を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　（な　し）

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維第２号 久居持川町地内道路改修（舗装）工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
盛土工		式	1					
盛土	山土	m3	8					単-1号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂	m3	4					単-2号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	25					単-3号
舗装版破砕	As舗装版 t=5cm	m2	222					単-4号
殻運搬	As殻	m3	11					単-5号
殻処分	As塊	m3	11					単-6号

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維第２号 久居持川町地内道路改修（舗装）工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材(RC-40)　平均t=2cm	m2	222					単-7号
表層	再生密粒度As(13)　t=5cm	m2	222					単-8号
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	4					単-9号
埋戻し	RC-40	m3	2					単-10号
管渠工		式	1					
暗渠排水管(T1)	VU-φ100	m	6					単-11号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(47)	PU桝300C 同等品以上	箇所	1					単-12号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(T1)	AS桝600×600×1000 同等品以上	箇所	1					単-13号
縁石工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維第２号 久居持川町地内道路改修（舗装）工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1					
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ	m	39					単-14号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3					単-15号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物	m3	0.6					単-16号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	12					単-17号

設計内訳書

工事名	令和６年度南道維第２号 久居持川町地内道路改修（舗装）工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	山土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	山土	m3	1			WYB00010 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版 15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版 t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m２	1			CB440500 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.0km以下 ： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB440510 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材(RC-40) 平均t=2cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 17mm以上21mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410260 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			WYB00001 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管(T1)	単位	m	数量	10	単価	
規格	VU-φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-28号
砂基礎	管基礎用砂	m3	2.12			WYB00002 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(47)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	PU桝300C 同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-30号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-32号
現場打基礎板(35)	620×620	枚	10			WYB00003 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(T1)	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	AS桝600×600×1000 同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kgを超え600kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-34号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-35号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.18			CB240010 管理費区分 無 単-36号
現場打基礎板(T1)	930×930	枚	10			WYB00005 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱｽｶｰﾌﾞ	単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）＝8.0以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1			WB824020 管理費区分 有 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

参考資料（1）

単-18号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	10	単価	
規格	山土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	10			CB210410 管理費区分 無 単-42号 Z1
山土	盛土用（現場渡し）	m3	13.3			ZA10030420 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB440500

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB440510

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（電線共同溝）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 2.0km以下					

参考資料（1）

単-23号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-27号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	10			CB210410 管理費区分 無 単-43号 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	12			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１００	%				Z005002016 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-29号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量	1	単価	
規格	管基礎用砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-44号 Z1
管基礎用砂		m３	1.26			Y000240000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝(47)	PU桝 300C同等品以上	%				Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-33号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板(35)	単位	枚	数量	10	単価	
規格	620×620						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-45号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-46号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.67			CB240210 管理費区分 無 単-47号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	3.84			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	2.7			WYB00004 管理費区分 無 単-48号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB222810

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝(T1)	AS桝600×600×1000 同等品以上	%				Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-37号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎板(T1)	単位	枚	数量	10	単価	
規格	930×930						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-49号 Z1
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.86			CB240010 管理費区分 無 単-50号 Z1
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2.51			CB240210 管理費区分 無 単-51号 Z1
路盤紙	クラフト紙	m2	8.65			ZA10220380 管理費区分 無 Z1
溶接金網設置	φ6 150×150	m2	6.89			WYB00006 管理費区分 無 単-52号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB410330

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ	単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB410330

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ	単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］	４．０～４．５ｍ３／ｈ	%				M001020001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用					

参考資料（1）

単-39号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-39号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-40号　　WB824020

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 有り 8.0以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-53号
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-54号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1			CB227010 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	無筋構造物 無し 無し					
J04 低騒音･低振動対策 J05 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）	不要 有り 8.0以下					

参考資料（1）

単-41号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-42号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-43号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-43号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-44号　　DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置　機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	10m3未満 無 無					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-45号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-45号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-46号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-47号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-48号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網設置	単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 150×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-49号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-49号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-50号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-52号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網設置	単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ6 150×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
溶接金網	線径6mm　網目150×150mm	m2	105			ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-53号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）

単-54号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650560 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-55号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

登録単価

		工事名	令和６年度南道維第２号 久居持川町地内道路改修（舗装）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000240000-001	管基礎用砂			m３	3,327	令和 5	3	
Y000302000-001	集水桝(47)		PU桝 300C同等品以上	個	59,670	令和 5	3	
Y000302000-002	集水桝(T1)		AS桝600×600×1000 同等品以上	個	158,600	令和 5	3	