

前金	部分払	
有	一回	

令和5年度営教施補第19号

津市立白山中学校長寿命化改修工事

工事場所	津市白山町川口地内					
工期	230日間					
工事概要	改修 (防水改修、外壁改修、建具改修、内外装改修、塗装改修、 躯体改修) 増築 昇降機棟 鉄骨造3階建 延面積61㎡ 屋外階段 鉄骨造3階建 建築面積8㎡ 外構 ※上記に係る建築工事等 一式					
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者
		設備担当副参事	設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
昇降機設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

[illegible]

津市建設部

教室棟・管理教室棟 改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内外装改修	撤去	1	式		
内外装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

教室棟・管理教室棟 改修		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防災機能強化】						
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×10	351	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	1,512	m			
耐火シーリング*	15×10	126	m			
【その他】						
(外部)						
水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa	265	m ²			
クレン・清掃		1,389	m ²			
下地調整	平場、立上り ポ リマーセメントモルタル	23	m ²			
下地調整	平場、立上り エポキシ系ポ リマーセメント 仮防水仕様	1,389	m ²			
塗膜防水	上塗材フッ素 平場 X-1工法	1,207	m ²			
塗膜防水	上塗材フッ素 X-2工法	194	m ²			
塗膜防水	上塗材フッ素 立上 X-2工法	227	m ²			
塗膜防水	高強度ウレタン 密着工法 金属屋根仕様	26.5	m ²			
脱気筒	SUS製	30	か所			
改修用ドレン	タテ型 φ100用 (キャップ 共)	9	か所			
改修用ドレン	ヨコ型 φ100用	15	か所			
計						

津市建設部營繕課

教室棟・管理教室棟 改修		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防災機能強化】						
施工数量調査	打診調査・報告書作成費共 2061㎡	1	式			
ひび割れ部改修	(外部)モルタル面、コンクリート面 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	70	m			
ひび割れ部改修	(外部)モルタル面、コンクリート面 Uカットシーリング材充填工法	49	m			
浮き部改修	(外部)モルタル面 アンカービションング部分エポキシ樹脂注入工法 16本/㎡、25ml/穴	169	㎡			
浮き部改修	(外部)モルタル面 見上 アンカービションング部分エポキシ樹脂注入工法 25本/㎡、25ml/穴	10	㎡			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗50×50程度	134	か所			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗100×100程度	136	か所			
欠損部改修	モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗200×100程度	29	か所			
欠損部改修	(外部)モルタル面、コンクリート面 鉄筋防錆 樹脂モルタル塗300×100程度	10	か所			
水洗い	高圧ポンプ 30～50MPa 外壁	1,957	㎡			
水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa タイル面、巾木	104	㎡			
複層塗材 E RC下地	モルタル面 凹凸状 吹付け フッ素系 水系 つやあり 下地調整費(C-1)共	1,510	㎡			
複層塗材 E ALC下地	ALCパネル面 凹凸状 吹付け フッ素系 水系 つやあり 下地調整費(C-1)共	238	㎡			
外装薄塗材 E	砂壁状 吹付け 下塗1回・主材塗2回 下地調整費(C-1)共	209	㎡			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径100 SUS掴み金物@900	122	m			
集水器	塩ビカラー 250×300	15	か所			
計						

津市建設部営繕課

教室棟・管理教室棟 改修		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ハリアフリー(共通)】						
<スチールハレーション>						
SP-7	W1,965×H2,700 両開き ランマサッシ付	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<ガラス>						
強化ガラス	厚さ 5mm	2.9	m ²			
ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1	13.7	m			
【その他】						
<スチールハレーション>						
スチールハレーション 一時撤去再取付		1	か所			
<アルミニウム製建具>						
AW-1	W3,650×H2,000 カバー工法 防火設備	6	か所			
AW-2	W2,900×H1,650 防火設備	1	か所			
AW-3	W3,650×H1,350 カバー工法 防火設備	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<鋼製建具>						
SD-1	W1,965×H2,000	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
<ガラス>						
網入り透明ガラス	t 6.8	55.5	m ²			

津市建設部營繕課

教室棟・管理教室棟 改修		内外装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【バリアフリー(共通)】						
フローリング・ブロック撤去		7	m ²			
天井下地撤去	集積共	16.8	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	16.8	m ²			
【その他】						
(外部)						
アルミ笠木撤去		26.9	m			
(内部)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	16.2	m			
壁モルタル・プラスター撤去	集積共	18	m ²			
フローリング・ブロック撤去		2.9	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	20.2	m ²			
掲示クロス撤去	集積共	342	m ²			
計						

教室棟・管理教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防災機能強化】						
飛散防止フィルム張	内張用 透明 ガラス清掃共	586	m ²			
飛散防止フィルム張	外貼用 透明 ガラス清掃共	78	m ²			
【バリアフリー(共通)】						
(外部)						
<左官>						
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	12.5	m ²			
(内部)						
<金属>						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	16.8	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	ボート等切込み共	1	式			別紙 00-0013
天井点検口 一時撤去再取付	6か所程度	1	式			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて 内装下地	7	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	2.4	m			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	12.5	m ²			
<内装>						
フローリングブロック	なら 厚さ15	7	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	16.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	2.4	m			

教室棟・管理教室棟 改修		内外装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【その他】						
(外部)						
<金属>						
アルミ笠木	W=250 t=1.6 カラー直線	26.9	m			
アルミ笠木	W=250 t=1.6 カラーコーナー	2	か所			
(内部)						
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて 内装下地	3.9	m ²			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	10.8	m			
壁モルタル塗り	金ごて	9.9	m ²			
<内装>						
フローリングブロック	なら 厚さ15	3.9	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	17	m ²			
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り (GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	4.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	15	m			
掲示クロス張		342	m ²			
<エントその他>						
避難はしご	アルミ製 吊下げ式 1箇所 格納箱、標識設置、申請書類作成費共	1	式			
掲示板 一時撤去再取付		1	か所			
ひび割れ部改修	モルタル面、コンクリート面 カットシーリング材充填工法	17.1	m			

[illegible]

教室棟・管理教室棟 改修						
塗装改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【バリアフリー(共通)】						
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	12.5	m ²			
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	16.8	m ²			
【その他】						
(外部)						
D P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 1級 工程B種 下地RB種(塗替え面) 3種ケレンA	1.2	m ²			
(内部)						
E P 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1,193	m ²			
E P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	361	m			
E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	17.4	m ²			
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	9.8	m ²			
E P-G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	697	m			
E P-G 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 錆止工程C種 現場2回塗り 水系さび止め 下地調整RB種(塗替え面)	142	m ²			
計						

津市建設部營繕課

教室棟・管理教室棟 改修						
躯体改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【その他】						
<鉄筋>						
異形棒鋼	SD295 D10 少量	0.2	t			
異形棒鋼	SD295 D13 少量	0.1	t			
鉄筋加工組立費		1	式			
鉄筋運搬費		1	式			
スクラップ 控除	鉄くず H2	0.1	t			
差筋アンカー	D10 下向き	42	本			
差筋アンカー	D10 横向き	45	本			
差筋アンカー	D10 上向き	55	本			
<コンクリート>						
コンクリート	Fc24+S S18	2.5	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0014
無収縮モルタル注入	試験費共	0.4	m ³			
<型枠>						
打放合板型枠	B種 地上軸部	26.5	m ²			
無収縮モルタル用型枠	両面木製 シール共	4.4	m			
型枠目地棒	打継目地 幅15 ×深さ10程度	33.8	m			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0015
計						

津市建設部營繕課

[illegible]

[illegible]

津市建設部營繕課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

津市建設部営繕課

[illegible]

昇降機棟 増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
計						

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
既製コンクリート	内部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【バリアフリー(共通) 】						
遣方		1	式			別紙 00-0028
墨出し		1	式			別紙 00-0029
地足場		1	式			別紙 00-0030
外部足場		1	式			別紙 00-0031
内部足場		1	式			別紙 00-0032
垂直養生		1	式			別紙 00-0033
水平養生		1	式			別紙 00-0034
養生		1	式			別紙 00-0035
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0036
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0037
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【パリアフリー(共通)】						
角形鋼管	BCR295 □-250×250×16	1.9	t			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×12	2.5	t			
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	1	t			
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	0.5	t			
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	0.7	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.2	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.2	t			
鋼板	SN490C PL-19	0.3	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.2	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.3	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
高力ボルト	S10T M22-75	200	組			

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ハリアフリー(共通)】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	25.2	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0039
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	50.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	4.8	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	ボート等切込み共	1	式			別紙 00-0040
EXP. J 天井	ステンレス製	14.1	m			
EXP. J 内壁	ステンレス製	16.2	m			
EXP. J 床	ステンレス製	4.7	m			
EXP. J 床	ステンレス製 耐火帯(1時間耐火)共	9.4	m			
【ハリアフリー(多目的 WC等)】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	12.6	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	39	m ²			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【バリアフリー(共通)】						
ビニル床シート	マフール 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	25.2	m ²			
ビニル幅木	高さ100	12.6	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	55	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け	55	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	25.2	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	25.1	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
【バリアフリー(多目的 WC等)】						
ビニル床シート	マフール 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 汚垂対応床 熱溶接工法	14.1	m ²			
壁 シーシंक せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	39	m ²			
壁 マラミン不燃化粧 板張り	t3 ボード面 シール共	39	m ²			
壁 グラスウール充填	t=50 24k	39	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	12.5	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	25.1	m			
天井 グラスウール充填	t=100 24k	12.5	m ²			
室名札	平付 アクリル t5 200×200 絵文字	2	か所			
計						

[illegible]

屋外階段 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

屋外階段 増築		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【その他】						
角形鋼管	BCR295 □-150×150×6	1.2	t			
角形鋼管	BCR295 □-150×150×9	0.6	t			
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.6	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.1	t			
形鋼	SS400 C-100×50×20×2.3	0.1	t			
形鋼	SS400 L-65×65×6	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.3	t			
鋼板	SN490B PL-25	0.2	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.9	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
縞鋼板	SS400 CPL-6	1.4	t			
鋼管	φ 48.6×3.2	0.3	t			
鋼管	φ 42.7×3.5	0.1	t			
鋼管	φ 13.8×2.3	0.2	t			

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

外構		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【バリアフリー(共通)】						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	1.8	m			
犬走りコンクリート撤去		1.1	m ³			
中木撤去	伐採伐根 0.6m以上～3.0m未満	8	本			
【バリアフリー(多目的WC等)】						
<渡り廊下>						
土間敷きマット撤去	プラスチック t=20 12㎡程度 端部金物SUS 20×20 16m程度共	1	式			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.9	m			
土間コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.3	m ³			
目あらし	コンクリート面 床	4.4	㎡			
【その他】						
アルミ庇撤去		1.5	㎡			
<ブロック塀>						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	304	m			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	3.7	m ³			
計						

外構		外構		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【パリアフリー(共通)】						
異形棒鋼	SD295 D10 0.1t 程度 加工組立、運搬費共	1	式			
犬走りコンクリート	Fc21 S18	0.2	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0053
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.2	m ²			
【パリアフリー(多目的 WC等)】						
< 渡り廊下 >						
砂利地業	再生クラッシュレン	0.6	m ³			
異形棒鋼	SD295 D10 0.1t 程度 加工組立、運搬費共	1	式			
差筋アンカー	D10 下向き	39	本			
スロープ コンクリート	Fc21 S18	2	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0054
型枠	B種 地上軸部 運搬費共	9.7	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	7.2	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	10.5	m ²			
立上天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	15.8	m			
スロープ 手摺	SUS製 38Φ 2段 支柱38Φ HL仕上 H=800・650 L7800 運搬取付費共	1	式			
【その他】						
庇	アルミ既製品	1	式			
波板屋根 一時撤去再取付		1	式			

津市建設部營繕課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

特別教室棟 改修

[illegible]

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン	1	式		
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

昇降機棟 増築		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【バリアフリー(エレベーター)】						
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C ビット・天井	14	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2. 0mm ² - 3C 管内	4	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2. 0mm ² - 3C ビット・天井	52	m			
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	3	個			
LED照明器具	LRS1RP - -13 LN	1	個			
タンブラーススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	3	個			
タンブラーススイッチ 防雨型	1P 15A ×1	1	個			
既設電灯盤改造	LT-1 MCB2P50/20Ax1 増設	1	式			
既設電灯盤改造	LT-3 MCB2P50/20Ax1 増設	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0065
【バリアフリー(多目的 WC等)】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1. 6mm ² - 3C 管内	2	m			

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【バリアフリー(エレベーター)】						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0067
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	6	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	16	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
既設電灯盤改造	LT-1 ELCB2P50/20Ax1 増設	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0068
撤去費		1	式			別紙 00-0069
【バリアフリー(多目的 WC等)】						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
ボックス類		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	30	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	4	個			
既設分電盤改造	LT-2 ELCB2P50/20Ax1 増設	1	式			

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ハリアフリー(エレベーター)】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	3	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	15	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 54mm	1	m			
金属製可とう電線管		1	式			別紙 00-0070
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	7	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	15	m			
配管接続材		1	式			別紙 00-0071
フルボックス	200 x 200 x 100 VE	1	個			
フルボックス	200 x 200 x 100 SUS WP	2	個			
フルボックス	200 x 200 x 200 SUS WP	2	個			
600V CVTケーブル	38mm2 管内	1	m			
600V CVTケーブル	38mm2 FEP内 (PF・CD)	15	m			
600V CVケーブル	8mm2- 4C 管内	18	m			
600V CVケーブル	8mm2- 4C ビット・天井	6	m			
600V CVケーブル	8mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	7	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 4C 管内	2	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	20	m			

昇降機棟 増築		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CVVケーブル	2mm2- 2C 管内	2	m			
CVVケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	20	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm2	1	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	8mm2	15	m			
ハントホル	H-1-9 R8K-60 600×600×900	1	基			
動力分電盤改造	P-1-2 MCB3P50/40Ax1 増設	1	式			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	22	m			
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0072
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0073
堀方埋戻し費		1	式			別紙 00-0074
撤去費		1	式			別紙 00-0075
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0076
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【バリアフリー(多目的WC等)】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
ボックス類		1	式			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C 管内	4	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	101	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	18	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビッド・天井	4	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
既設接続費	3窓用呼出表示器	1	式			
7°サード付呼出表示灯		2	個			
呼出ボタン	引きひも付	4	個			
復帰ボタン		2	個			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0082
計						

昇降機棟 増築		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ハリアフリー(エレベーター)】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	8	m			
ボックス類		1	式			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	7	m			
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0083
AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	64	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 4C 管内	2	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 2C 管内	6	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	65	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	8	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 10P 管内	6	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 10P ビッド・天井	8	m			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 収納函共	1	個			
消防立会検査費	申請含む	1	式			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0084
撤去費		1	式			別紙 00-0085

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

[illegible]

津市建設部営繕課

教室棟・管理教室棟 改修						
空調設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【その他】						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	22	m			
結露防止層付硬質 塩化ビニル管 (VP)	屋内露出 25A	10	m			
カー硬質ポリ塩化ビ ニル管 (VP)	屋外露出 25A	15	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	22	m			
ドレントラップ	25A	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0090
配管架台	溶融亜鉛メッキ製 既成コンクリート基礎共	1	式			別紙 00-0091
既設配管切断接続 費		1	式			別紙 00-0092
はつり補修費	既設穴埋め含む	1	式			別紙 00-0093
既設撤去費		1	式			別紙 00-0094
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

特別教室棟 改修

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【パリアフリー(多目的WC等)】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 40A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 100A	17	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 100A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 125A	12	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 50A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 75A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)改修	機械室・便所 100A	3	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	1	個			
掃兼トラップ	50A	2	個			
1. 小口径汚水桝	100-200-45L 350H	1	組			
2. 小口径汚水桝	100-200-45Y 400H	1	組			
3. 小口径雨水桝 バケット付	125-200-45L 350H	1	組			
4. 小口径雨水桝 バケット付	125-200-45L 420H	1	組			
配管架台	溶融亜鉛メッキ製	1	式			別紙 00-0108
塗装工事		1	式			別紙 00-0109

津市建設部營繕課

[illegible]

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

教室棟・管理教室棟 改修 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	722	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用90日賃料 修理費含む 12m未満 - -	139	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用120日賃料 修理費含む 12m未満 - -	583	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	722	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	2, 224	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用90日賃料 修理費含む 22m未満 - -	1, 051				
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用120日賃料 修理費含む 22m未満 - -	1, 173	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	2, 224	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手摺先行据置型)	建枠幅900(二枚布)	2, 945	m ²			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 掛払い手間 -	279	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用90日賃料 修理費含む -	111	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用120日賃料 修理費含む -	168	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	279	m			
仮設材運搬 (手摺先行据置型)	枠組本足場用(手すり先行方式)	279	m			
計						

教室棟・管理教室棟 改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
垂直養生		1	式			別紙 00-0002
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	2,945	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用90日 賃料 修理費含む -	1,190	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用120日 賃料 修理費含む -	1,756	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	2,945	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,945	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生(外壁改修)		558	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け (外壁改修)		558	m ²			
計						

教室棟・管理教室棟 改修 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
<内部仕上足場>						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	2,356	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	2,356	m ²			
<内部階段仕上足場>						
内部階段仕上足場	掛払い手間	140	m ²			
内部階段仕上足場	供用45日賃料 修理費含む	140	m ²			
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	140	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		140	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0006
養生(内部改修)	塗装塗替え程度 備品養生共	2,356	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,530	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0007
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	2,356	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,530	m ²			
計						

教室棟・管理教室棟 改修		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スチールパーテーション撤去		1	式			別紙 00-0008
SP-7	W1,965×H2,700程度 枠共 集積共	1	か所			
計						
アルミ製建具撤去		1	式			別紙 00-0009
AW-3	W3,650×H1,350程度 枠共 集積共	3	か所			
計						
アルミ製建具撤去		1	式			別紙 00-0010
AW-1	W3,650×H2,000程度 戸のみ 集積共	6	か所			
AW-2	W2,900×H1,650程度 枠共 集積共	1	か所			
AW-3	W3,650×H1,350程度 戸のみ 集積共	4	か所			
計						
鋼製建具撤去		1	式			別紙 00-0011
SD-1	W1,965×H2,000程度 枠共 集積共	1	か所			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

教室棟・管理教室棟 改修 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費	積込共(外構、設備撤去分含む)	1	式			別紙 00-0018
発生材積込み	コンクリート類 人力	7.4	m3			
発生材積込み	木材類 人力	7.2	m3			
発生材積込み	ガラス陶器類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	ボート類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	金属くず 人力	0.3	m3			
発生材運搬	コンクリート類	7.4	m3			
発生材運搬	木材類	7.2	m3			
発生材運搬	ガラス陶器類	0.1	m3			
発生材運搬	ボート類	0.1	m3			
発生材運搬	金属くず	0.3	m3			
発生材運搬	スクラップ 控除 積込み共	1	式			
計						

津市建設部營繕課

教室棟・管理教室棟 改修 発生材処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共（特別教室棟、外構、設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0020
発生材積込み	コンクリート類 人力	4.6	m3			
発生材積込み	がれき類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	ガラス類 人力	0.3	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	1.9	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類（アスベスト含有） 人力	0.4	m3			
発生材積込み	金属くず 人力	0.1	m3			
発生材運搬	コンクリート類	4.6	m3			
発生材運搬	がれき類	0.1	m3			
発生材運搬	ガラス類	0.3	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	1.9	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類（アスベスト含有）	0.4	m3			
発生材運搬	金属くず	0.1	m3			
発生材運搬	スクラップ 控除 積込み共	1	式			
計						

津市建設部営繕課

特別教室棟 改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0022
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	167	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用60日賃料 修理費含む 12m未満 - -	167	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	167	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手摺先行据置型)	建枠幅900(二枚布)	167	m ²			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 掛払い手間 -	14.4	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む -	14.4	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	14.4	m			
仮設材運搬 (手摺先行据置型)	枠組本足場用(手すり先行方式)	14.4	m			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0023
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 - -	167	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用60日賃料 修理費含む - -	167				
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	167	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		167	m ²			
計						

特別教室棟 改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0024
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	14.6	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	14.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0025
養生(内部改修)	個別改修	14.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0026
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	14.6	m ²			
計						

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0028
遣方	小規模	22	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0029
墨出し	小規模 S造 地上階	66	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0030
地足場	掛払い手間	21.8	m ²			
地足場	供用30日賃料 修理費含む	21.8	m ²			
地足場	基本料 修理費含む	21.8	m ²			
仮設材運搬 (地足場)		21.8	m ²			
計						

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0032
<内部仕上足場>						
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	50.4	m ²			
内部仕上足場	供用60日 賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	50.4	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	50.4	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	50.4	m ²			
シャフト内足場	掛払い手間	66	m ²			
シャフト内足場	供用30日 賃料 修理費含む	66	m ²			
シャフト内足場	基本料 修理費含む	66	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		66	m ²			
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0033
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	186	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用90日 賃料 修理費含む -	186	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	186	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		186	m ²			
計						

昇降機棟 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水平養生		1	式			別紙 00-0034
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 掛払い手間	65.3	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 供用30日 賃料 修理費含む	65.3	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 基本料 修理費含む	65.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		65.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0035
養生	小規模 S造 地上階	66	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0036
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	66	m ²			
計						
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0037
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	126	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	126	m ²			
仮設扉	片開き、南京錠共	3	か所			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

屋外階段 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0041
遣方	小規模	13	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0042
墨出し	小規模 S造 外部階段	41.8	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0043
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	86	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用90日賃料 修理費含む 12m未満 - -	86	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	86	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手摺先行据置型)	建枠幅900(二枚布)	86	m ²			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 掛払い手間 -	9.9	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用90日賃料 修理費含む -	9.9	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	9.9	m			
仮設材運搬 (手摺先行据置型)	枠組本足場用(手すり先行方式)	9.9	m			
計						

屋外階段 増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
垂直養生		1	式			別紙 00-0044
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	86	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用90日 賃料 修理費含む -	86	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	86	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		86	m ²			
計						
水平養生		1	式			別紙 00-0045
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 掛払い手間	41.8	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 供用30日 賃料 修理費含む	41.8	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 基本料 修理費含む	41.8	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		41.8	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0046
養生	小規模 S造 外部階段	41.8	m ²			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

屋内運動場 改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場 (手摺先行据置型)		1	式			別紙 00-0049
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 - -	1,223	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用60日賃料 修理費含む 12m未満 - -	1,223	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	1,223	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手摺先行据置型)	建枠幅1200	1,223	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	521	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用60日賃料 修理費含む 12m未満 - -	521	m ²			
枠組本足場 (手摺先行据置型)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	521	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手摺先行据置型)	建枠幅600	521	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	51.8	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	供用60日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満	51.8	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	51.8	m ²			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	51.8	m ²			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 掛払い手間 -	176	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む -	176	m			
安全手すり (手摺先行据置型)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	176	m			
仮設材運搬 (手摺先行据置型)	枠組本足場用(手すり先行方式)	176	m			
計						

屋内運動場 改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
垂直養生	メッシュシート張り 防災Ⅰ類	1	式			別紙 00-0050
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	1,241	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用60日賃料 修理費含む -	1,241	m ²			
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	1,241	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,241	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0051
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,352	m ²			
計						
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			別紙 00-0052
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,352	m ²			
計						

津市建設部營繕課

教室棟・管理教室棟 改修		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0055
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	11	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 3C 管内	11	m			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0056
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm) 脱着	2	m			
1種金属線び(MM1) スイッチボックス	A型(25.4mm) 脱着	3	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井 脱着	2	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 脱着	22	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 脱着	11	個			
投光器	脱着	2	個			
計						

教室棟・管理教室棟 改修		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管支持材	既製コンクリートﾌﾟﾛｯｸ、ｺﾝｸﾚｰﾄ付	1	式			別紙 00-0057
屋上露出配管用 ﾌﾟﾛｯｸ	L:450 H:70 SUSﾁｬﾝﾈﾙ ｸｯｼｮﾝｺﾝｸﾚｰﾄ付	10	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0058
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	9	m			
CVVケーブル 撤去	2mm2- 3C 管内	9	m			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0059
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm 脱着	7	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆｰﾙ管 (HIVE)	露出配管 36mm 脱着	16	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆｰﾙ管 (HIVE)	露出配管 54mm 脱着	49	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆｰﾙ管 (HIVE)	露出配管 70mm 脱着	28	m			
ﾌﾞﾛｯｸｽ	300 x 300 x 200 SUS WP 脱着	3	個			
ﾌﾞﾛｯｸｽ	500 x 500 x 300 SUS WP 脱着	1	個			
ケーブル	CVV2-6C 管内 脱着	7	m			
計						

津市建設部營繕課

津市建設部營繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0067
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0068
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0069
露出コンセント 撤去	2P15A×1	3	個			
計						

昇降機棟 増築		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管		1	式			別紙 00-0070
金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	2	m			
金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	2	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	2	か所			
計						
配管接続材		1	式			別紙 00-0071
配管接続材	電力ケーブル用 CVT38用 レジソ注入工法	1	組			
異種管接続材	FEP40	2	組			
異種管接続材	FEP50	1	組			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0072
機械はつり(パイロットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 38mm	2	か所			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0073
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	1	か所			
計						

昇降機棟 増築		動力設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘方埋戻し費		1	式			別紙 00-0074
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	7.1	m3			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0075
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	17	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	17	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36, HIVE36) 再使用しない	6	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54, HIVE54) 再使用しない	1	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(50)	8	m			
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 4C 管内	17	m			
600V CVケーブル 撤去	8mm2- 4C 管内	6	m			
600V CVケーブル 撤去	8mm2- 4C ビット・天井	6	m			
600V CVTケーブル 撤去	38mm2 FEP内(PF・CD)	8	m			
CVVケーブル 撤去	2mm2- 2C 管内	17	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	8	m			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

昇降機棟 増築		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品		1	式			別紙 00-0083
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ジェンクッションボックス	1	個			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0084
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	4	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0085
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	6	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm ² 10P 管内	6	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0086
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
計						

教室棟・管理教室棟 改修		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設室外機取外し 再取付費		1	式			別紙 00-0087
APC-K1 室外機 再取付費	屋外機 床置き 防振基礎無し 冷房能力25.0kW	1	台			
APC-K1 室外機 取外し費	屋外機 床置き 防振基礎無し 冷房能力25.0kW	1	台			
計						
既設室外機取外し 再取付費		1	式			別紙 00-0088
APC-K2 室外機 再取付費(仮移設)	屋外機 床置き 防振基礎無し 冷房能力20.0kW	2	台			
APC-K2 室外機 取外し費(仮移設)	屋外機 床置き 防振基礎無し 冷房能力20.0kW	2	台			
APC-K2 室外機 再取付費(本移設)	屋外機 床置き 防振基礎無し 冷房能力20.0kW	2	台			
APC-K2 室外機 取外し費(本移設)	屋外機 床置き 防振基礎無し 冷房能力20.0kW	2	台			
計						
機器移設費		1	式			別紙 00-0089
APC-K2 室外機 移設費(仮移設)		2	台			
APC-K2 室外機 移設費(本移設)		2	台			
計						

教室棟・管理教室棟 改修						
空調設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0090
冷媒管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	6	m			
計						
配管架台	溶融亜鉛メッキ製 既成コンクリート基礎共	1	式			別紙 00-0091
門型ブラケット	M仕様 L=510 既成コンクリート基礎共	6	組			
三角ブラケット	溶融亜鉛メッキ仕上げ L=450	4	個			
計						
既設配管切断接続 費		1	式			別紙 00-0092
配管切断接続 (鋼管類)	9.5φ	4	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	25.4φ	4	か所			
配管切断接続 (樹脂管類)	25A	3	か所			
計						
はつり補修費	既設穴埋め含む	1	式			別紙 00-0093
機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所			
モルタル穴埋め	25A	2	か所			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

津市建設部營繕課

教室棟・管理教室棟 改修						
消火設備			屋内消火栓設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0098
消火配管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 50A	7	m			
消火配管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	1	m			
計						
はつり補修費	既設穴埋め含む	1	式			別紙 00-0099
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所			
モルタル穴埋め	50A	2	か所			
計						
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0100
配管切断接続(鋼管類)	50A 保温無	1	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0101
消火栓ボックス撤去	再使用しない	3	組			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 一般 50A	10	m			
逆止弁撤去	50A	1	個			
消火配管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	1	m			
計						

特別教室棟 改修		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0102
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 100A	2	m			
冷媒管 保温	保温化粧ケース(樹脂製) 屋外露出 100 × 70	2	m			
計						
既設配管切断接続 費		1	式			別紙 00-0103
配管切断接続 (鋼管類)	9.5φ	1	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	15.9φ	1	か所			
配管切断接続 (樹脂管類)	25A	1	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0104
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.9外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	4	m			
計						

津市建設部営繕課

津市建設部営繕課

昇降機棟 増築		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管架台	溶融亜鉛メッキ製	1	式			別紙 00-0108
三角フラケット	溶融亜鉛メッキ仕上げ L=450	10	個			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0109
配管塗装 (VP)	露出 100A	17	m			
計						
側溝接続費		1	式			別紙 00-0110
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 200mm程度 200mm	1	か所			
計						
掘方埋戻し		1	式			別紙 00-0111
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	5	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	3	m3			
山砂		2	m3			
残土処分	運搬費共	2	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス	H=1.8m 単管パイプ下地、運搬費共	1	式			別紙 00-0114
ガードフェンス	H=1.8m 直付け、運搬費共	1	式			別紙 00-0115
キャスターゲート	W6000×H1800 供用180日賃料 損料・運搬費共	3	か所			
コーン、バナー	ウェイト共	1	式			別紙 00-0116
A型ハリケート		1	式			別紙 00-0117
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0118
チューブ保安灯	φ22.5 L=10m	1	式			別紙 00-0119
交通誘導員B		150	日			
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り オペレータ付き 賃料 標準	5	日			
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	27	日			
室内空気汚染物質 測定	パッシブ法 報告書作成共	1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カートフェンス	H=1.8m 単管パイプ下地、運搬費共	1	式			別紙 00-0114
カートフェンス	H=1.8m、掛払い手間 単管パイプ下地共	102	m			
カートフェンス	供用180日賃料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	102	m			
カートフェンス	基本料 修理費含む H=1.8m、単管パイプ下地共	102	m			
仮設材運搬 (カートフェンス)		102	m			
計						
カートフェンス	H=1.8m 直付け、運搬費共	1	式			別紙 00-0115
カートフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	415	m			
カートフェンス	供用120日賃料 修理費含む H=1.8m	415	m			
カートフェンス	基本料 修理費含む H=1.8m	415	m			
仮設材運搬 (カートフェンス)		415	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コーン、ハロー	ワイ付共	1	式			別紙 00-0116
カラーコーン	基本料	15	個			
カラーコーン	共用180日 賃料	15	個			
コーンウェイト	基本料	15	個			
コーンウェイト	共用180日 賃料	15	個			
コーンハロー	基本料	13	個			
コーンハロー	共用180日 賃料	13	本			
計						
A型ハローリケット		1	式			別紙 00-0117
A型ハローリケット	基本料	127	台			
A型ハローリケット	供用30日 賃料	127	台			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0118
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	404	m ²			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	404	m ²			
仮設鉄板敷	供用180日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	404	m ²			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	404	m ²			
仮設敷鉄板運搬		404	m ²			
計						
フェード保安灯	φ22.5 L=10m	1	式			別紙 00-0119
フェード保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	5	本			
フェード保安灯	φ22.5 L=10m 供用60日賃料	5	本			
計						

特記仕様書

【積算基準適用に関する事項】

本事項は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものです。

- ・公共建築工事積算基準（平成28年12月20日 国営積第18号）
- ・公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月29日 国営積第8号）

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者 氏 名 ○○ ○○ 工事名 ○○○○○工事 工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会 社 ○○○○株式会社 印
----------------------	---

注1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2）印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、出入口等に誘導員を配置して事故防止に努めること。

【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【火災保険に関する事項】

津市工事請負契約約款第57条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

- | | | | |
|---|------|----------|-------------|
| 1 | 保険期間 | 開始日 | 工事着手日 |
| | | 終了日 | 工期に15日を加えた日 |
| 2 | 保険金額 | 請負代金額相当額 | |

【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第57条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等（新型コロナウイルス感染症の拡大を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

【建設発生土に関する事項】

処分地未定につき相互協議すること。（暫定運搬距離4km）

受注者は、建設発生土を民有地へ処分する場合は土地所有者から「建設発生土受入承諾書」を得たうえで監督員に報告すること。なお、建設発生土を搬出する場合は「建設発生土搬出伝票」を発行し、搬出先、搬出土量等を把握すること。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介入の排除等	本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。 1 受注者等の義務 (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。 なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。 また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。 3 契約等の解除 上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。
配慮依頼事項	本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。 なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。
津市公契約条例	本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。 1 受注者等の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に係る誓約事項	津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。 また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。 8 労働報酬下限額の運用について (1) 受注者は、運用対象契約（以下「対象契約」という。）の受注関係者（下請業者等）及び労働者（以下「対象労働者」という。）に、当該運用について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。 (2) 対象契約について、受注関係者から労働環境の確保に係る誓約書を提出させること。 (3) 対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。 (4) 津市が指定する期日までに対象契約に係る労働状況台帳を提出すること。 (5) 津市が行うアンケート調査について協力すること。 (6) 受注者は、受注関係者の労働環境の確保に係る誓約書、労働状況台帳及びアンケート調査を取りまとめ、津市が指定する期日までに提出すること。 (7) (1)から(6)に掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の運用に関して行う事務は、津市公契約条例労働報酬下限額運用マニュアルに基づき、適切に履行すること。 (8) 労働報酬下限額の運用に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。

令和 6 年度津市労働報酬下限額

労働報酬下限額	1 0 4 7 円
---------	-----------

津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。

2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
 - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
 - イ 暴力行為、脅迫行為
 - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
 - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
 - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
 - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。

4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。

5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成18年1月1日規則第6号）第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。