

機械器具損料及び電力量算定表：二次覆工

泥土圧式シールド工 仕上がり内径 φ 3400 【二次覆工】		必要 台 数	運 転 日 数	供 用 日 数	一運 日転 当 時 間	損 料 額 単 価			機 械 ・ 器 具 損 料 額					電 力 量		
						時間当り	運転日当り	供用日当り	時間当り	運転日当り	供用日当り	現場当り	小 計	時間当り	総電力量	電力料金
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	p	q		
								a・b・d・f	a・b・g	a・c・h		i+j+k+l		a・b・d・n	p・電力料	
機 械 名	規 格	セット	日	日	時間	円	円	円	円	円	円		円		kw	円
充填モルタル吹付システム	1.0～2.0m3/hr	1				—	—		—	—		—	3,631,500			65,561
仕上モルタル吹付システム	0.6～0.8m3/hr	1				—	—		—	—		—	745,200			24,690
充填プラント用台車		1				—	—	—	—	—			270,000	—	—	—
仕上吹付プラント用台車		1				—	—	—	—	—			270,000	—	—	—
硬化促進剤添加装置	スネーク式	1				—		—	—		—	—	554,400			10,351
ノズルセット	充填用	2				—		—	—		—	—	700,000	—	—	—
モルタル耐圧ホース	40mm×20m	2				—		—	—		—	—	192,000	—	—	—
耐圧ホース	エアホース1/2B×20	2				—		—	—		—	—	120,000	—	—	—
硬化促進剤ホース	φ 12mm×20m	2				—		—	—		—	—	40,000	—	—	—
ノズルセット	仕上用	2				—		—	—		—	—	823,400	—	—	—
モルタル耐圧ホース	40mm×20m	2				—		—	—		—	—	175,720	—	—	—
耐圧ホース	エアホース1/2B×20	2				—		—	—		—	—	109,480	—	—	—
空気圧縮機	37kW 定置式電動	1				—		—	—		—	—	380,800			229,426
集塵機	φ 200 Max55m3/min	1				—		—	—		—	—	270,640	—	—	—
乾式トランス	100KVA	1				—	—		—	—		—	137,360	—	—	—
スタッド溶接機	FS1000	2				—	—		—	—		—	162,240	—	—	—
水中サンドポンプ	φ 80mm 10m 3.7kW	1				—		—	—		—	—	110,446			27,157
湿潤養生装置		1				—		—	—		—	—	261,120	—	—	—
消耗部品費	※機械費10%	1				—	—	—	—	—		—	895,430	—	—	—
機関車		1					—			—		—	2,401,760			37,547
材料台車	3m3	1				—			—			—	594,320	—	—	—
後続台車	泥土圧式シールド工にて計上	1				—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
ズリ鋼車	3m3	1				—			—			—	594,320	—	—	—
電動ホイスト	2t吊4.0kW	1				—			—			—	145,928			6,262
門型クレーン	5.0t吊2.2kW×2	1				—	—		—	—		—	1,948,200			18,070
門型クレーン用電動ホイスト	8.3kW	1				—			—			—	329,120			34,761
計													15,863,384			453,825