

# オーバーホール内容内訳書

型式:MLLAH5-30WG

No.	内 容
1	梯子本体脱着分解組立
2	梯子本体歪点検測定(反り及び幅測定)
3	ノンスリップラバー取替
4	梯子受け装置脱着分解組立 (受けローラ及び近接スイッチ取替)
5	梯子本体現色塗装
6	梯子本体先端側面及び先端下面ローラ用ベアリング取替
7	梯子後端スライドパッド取替
8	梯子操作用五連電磁比例弁分解組立(パッキン類取替)
9	補助操作用五連小型手動切換弁分解組立(パッキン類取替)
10	伸縮プーリ用ベアリング及び伸縮スライドパッド取替
11	伸縮ワイヤ及びリフトワイヤ取替
12	伸縮シリンダ分解組立 (ロッド再メッキ・チューブホーニング・パッキン類取替)
13	伸縮カウンタバランス弁分解組立(カートリッジ取替)
14	梯子近接スイッチ取替 (飛出し防止固定・解放・全縮位置・横棧一致)
15	伸長検出用ストロークセンサ分解組立(ポテンシオメータ取替)
16	配線プーリ・アジャストスプリング取替
17	梯体キャブタイヤケーブル取替
18	飛出し防止シリンダ及び飛出し防止用電磁弁・ パイロットチェック弁分解組立(パッキン類取替)
19	屈折固定用電動シリンダ取替
20	屈折中心軸目視点検・中心軸ブッシュ取替
21	屈折用パイロットチェック弁カートリッジ取替
22	屈折用電磁比例弁分解組立(パッキン類取替)
23	屈折角検出装置分解組立(ポテンシオメータ・ベアリング取替)
24	屈折装置ゴムストッパー取替
25	屈折部高圧ゴムホース取替
26	屈折シリンダ分解組立 (ロッド再メッキ・チューブホーニング・パッキン類取替)

# オーバーホール内容内訳書

型式:MLLAH5-30WG

No.	内 容
27	伸縮水路分解組立(パッキン類取替)
28	自在継手分解組立(鋼球・パッキン類取替)
29	支持フレーム内水圧センサ取替
30	バスケット本体分解修正及びバスケット電装品取替
31	バスケット本体現色塗装
32	バスケット平衡装置分解組立 (インラインチェック弁・ポテンショメータ・高圧ゴムホース取替)
33	バスケット平衡用電磁比例弁取替
34	バスケットパワーユニット分解組立(消耗品・オイル取替)
35	バスケット平衡シリンダ分解組立(パッキン類取替)
36	バスケット放水銃交換
37	リフタ装置脱着作業 リフタ本体及びリフタガイドローラ装置分解修正
38	リフタ吊上げプーリ及びガイドプーリ取替
39	リフタロックシリンダ分解組立(パッキン類取替)
40	リフタ駆動装置分解修正 (油圧モータパッキン・電磁弁パッキン・カウンタバランス弁取替)
41	梯体フレーム脱着点検修正 梯体フレーム部高圧ゴムホース取替
42	支持フレーム脱着点検修正 支持フレーム部高圧ゴムホース取替
43	手動操作用プッシュプルケーブル取替
44	起伏シリンダ分解組立 (ロッド再メッキ・チューブホーニング・パッキン類取替)
45	起伏用パイロットチェック弁・リリーフ弁分解修正 起伏用カウンタバランス弁・手動操作用シャットオフ弁取替
46	旋回駆動用減速機付油圧モータ分解組立(パッキン類取替) 旋回用カウンタバランス弁取替
47	旋回接手分解組立(パッキン類取替)
48	油圧発生装置(可変容量ピストンポンプ)分解組立(パッキン類取替)
49	補助油圧パワーユニット分解組立(パッキン類取替)
50	作動油オイルタンク及びサクシオンフィルタ分解洗浄 作動油・リターンフィルタエレメント・パッキン類取替
51	作動油オイルタンク サクシオンホース取替
52	ジャイロターンテーブル分解組立 鋼球・セパレータ・シールドパッキン・近接スイッチ取替

# オーバーホール内容内訳書

型式:MLLAH5-30WG

No.	内 容
53	ジャイロロックシリンダ分解組立(パッキン類取替)
54	集電リング分解組立 (旋回ポテンシオメータ・後方30度近接スイッチ・X-Yセンサ取替)
55	斜板解除等複合弁分解組立(パッキン類取替)
56	ジャッキアウトリガ用五連電磁切換弁分解組立(パッキン類取替)
57	ジャッキ用減圧弁・速度切替電磁弁分解組立(パッキン類取替)
58	ジャッキアウトリガ部高圧ゴムホース取替
59	アウトリガ内箱脱着亀裂点検・修正(スライドパッド取替)
60	アウトリガ伸長検出装置分解組立(ポテンシオメータ取替)
61	ジャッキアウトリガ操作プレート分解組立 (プレート・トグルスイッチ・ランプ取替)
62	ジャッキシリンダ分解組立(ロッド再メッキ・チューブホーニング・ パッキン類・石突ゴムカバー・回転止めエルボール取替)
63	ジャッキ用ダブルパイロットチェック弁取替
64	アウトリガシリンダ分解組立 (ロッド再メッキ・チューブホーニング・パッキン類取替)
65	梯子基部操作装置分解組立 (基部電装品・ハーネス類及び艀装品取替)
66	外装部品脱着・艀装
67	キャブ用ドアパッキン及び前後泥除けゴム取替
68	シャッター吊りベルト目視点検 最下部水切りゴム取替
69	SUS艀装品磨き修正及びメッキ艀装品再メッキ加工
70	ボディ部電装品及びボックス内電装品分解組立 ハロゲンサーチライトAssy取替
71	梯子通話装置機能点検 (基部・バスケット部・リフタ部)
72	車両全塗装(キャブ・ボディー・ボックス内・縞板関係・車体下回り)
73	塗装部記入文字再貼付け
74	梯子コントローラ取替
75	CANコントローラ取替 (ジャイロメイン・ターミナル・リガージャッキ)
76	通信コントローラ取替(塔送水コック制御用)
77	通信コントローラ取替(モニタノズル・リモコンサーチライト制御用)
78	通信コントローラ取替(最上段制御用)

## オーバーホール内容内訳書

型式:MLLAH5-30WG

No.	内 容
79	基部ディスプレイ取替
80	ジャイロディスプレイ取替
81	制振制御装置振動検出器取替
82	バスケット操作装置取替
83	高機能制御装置分解組立 (伸長・起伏角・旋回検出用エンコーダ取替)
84	キャブ展開ステップ用幌製カバー取替
85	キャブ展開ステップ用エアシリンダおよびスピードコントローラ・電磁切替弁取替
86	キャブ展開ステップ用レギュレーターおよび元電磁弁取替
87	補助部品取替
88	後部中継U字配管分解組立(パッキン類・ドレンバルブ取替)
89	自衛噴霧装置点検・詰まり修正(自衛噴霧バルブ取替)
90	安全基準に基づく各種検査および試運転調整
91	出荷前手入れ作業
92	陸送費(津市⇄三田工場)
93	可変容量ポンプシャフト交換
94	キャブ展開ステップ用タイマーリレー