前金	部分払
有	一　回

平成２９年度営子推生学北補第６号

津みどりの森こども園整備に伴う津市立神戸幼稚園増築その他工事

工事場所	津市　　神戸　　地内
工　　期	２６５日間
工事概要	増築 　鉄骨造平家建　延面積１，０１５㎡ 改修 　津市立神戸幼稚園 　　鉄筋コンクリート造平家建　延面積１，０１４㎡ 　津市立神戸小学校 　　普通教室北棟 　　鉄筋コンクリート造３階建　延面積１，７０３㎡ 　外構、構内整備 ※上記に係る建築工事　一式

部長	部次長	営繕課長	調整･建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者
			設備担当副主幹 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
津みどりの森こども園【増築】	1	式		
津みどりの森こども園【改修】	1	式		
神戸小学校普通教室北棟【改修】	1	式		
放課後児童クラブ【解体】	1	式		
外構	1	式		
計				

津みどりの森こども園【増築】

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
既製コンクリート	1	式		
防水	1	式		
木工	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
計				

津みどりの森こども園【増築】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	鋼材費	1	式		
鉄骨	製作費	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		

津みどりの森こども園【増築】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
木工	内部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
屋根及びとい	内部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ステンレス製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	パーティション	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	スライディングウォール	1	式		

津みどりの森こども園【増築】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					

津みどりの森こども園【増築】　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
外部足場 (手摺先行据置型)	枠組本足場	1	式			
内部足場	脚立足場程度	1	式			
地足場		1	式			
鉄骨足場	単管吊り足場	1	式			
垂直養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	1	式			
水平養生	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ張り	1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け	施工中、竣工時	1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り	854	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	44.5	m3			
埋戻し(B種)	発生土	375	m3			
床付け	つぼ,布掘り	1,482	㎡			
杭間ざらい	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm	60	本			
残土処分	場外自由処分　運搬費共	524	m3			
計						

津みどりの森こども園【増築】　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生切込砕石　基礎下	19.6	m3			
砂利地業	再生切込砕石　土間下	116	m3			
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	852	㎡			
土間下断熱材敷き	2種b 厚さ25㎜	308	㎡			
既設躯体緩衝材敷き	厚さ25㎜　ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	151	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　地業　既製コンクリート杭

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既製コンクリート杭　P1	上杭　PHC C種 Φ300　L=7.0m 下杭　PHC A種 Φ300　L=8.0m	18	本			
既製コンクリート杭　P2	上杭　SC t6.0 Φ400　L=7.0m 下杭　PHC B種 Φ400　L=8.0m	30	本			
既製コンクリート杭　P3	上杭　SC t9.0 Φ500　L=7.0m 下杭　PHC B種 Φ500　L=8.0m	12	本			
杭打工事費	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固め工法 機械式継手、重機組立解体費、 重機運搬費、副資材費	1	式			
	試験堀費、圧縮強度試験費共					
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭補強	杭径300　7-D16	18	か所			
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭補強	杭径400　11-D16	30	か所			
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭補強	杭径500　15-D19	12	か所			
建設発生土処分費	運搬費共	1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　鉄筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形棒鋼	SD295A　D10	19.1	t			
異形棒鋼	SD295A　D13	3.3	t			
異形棒鋼	SD295A　D16	3.6	t			
異形棒鋼	SD345　D19	3.4	t			
異形棒鋼	SD345　D22	12.7	t			
異形棒鋼	SD345　D25	2.4	t			
鉄筋加工組立費	運搬費共	1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	18	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	284	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D25 -D25	36	か所			
溶接金網敷	径6.0 150×150	7.9	㎡			
計						

津みどりの森こども園【増築】　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N　SL-15	16.3	m3			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N　SL-15	170	m3			
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N　SL-21	38.3	m3			
ﾃﾞｯｷｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N+S　SL-18	3.7	m3			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N+S　SL-15	321	m3			
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N+S　SL-18	12.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	圧送費共	1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通合板型枠	基礎部	1,600	㎡			
普通合板型枠	地上軸部	102	㎡			
打放合板型枠	B種　基礎部	4.2	㎡			
打放合板型枠	B種　地上軸部	89	㎡			
型枠運搬費		1	式			
型枠目地棒	誘発目地	1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　鉄骨　鋼材費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼材	BCR295 □-300×300×12	24.2	t			
鋼材	BCR295 □-250×250×9	6.3	t			
鋼材	STKR400 □-200×100×6	0.6	t			
鋼材	STKR400 □-100×100×6	1.3	t			
鋼材	STKR400 □-100×100×4.5	4.7	t			
鋼材	SS400 H-450×200×9×14	2.2	t			
鋼材	SS400 H-400×200×8×13	9.8	t			
鋼材	SS400 H-340×250×9×14	5.8	t			
鋼材	SS400 H-350×175×7×11	7.2	t			
鋼材	SS400 H-300×150×6.5×9	2	t			
鋼材	SS400 H-294×200×8×12	2.9	t			
鋼材	SS400 H-250×125×6×9	7.5	t			
鋼材	SS400 H-244×175×7×11	16.2	t			
鋼材	SS400 H-200×100×5.5×8	1.6	t			
鋼材	SSC400 C-100×50×20×3.2	2.6	t			
鋼材	SSC400 C-100×50×20×2.3	12	t			
鋼板	SN490C PL-36	0.7	t			
鋼板	SN490C PL-25	0.3	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.8	t			
鋼板	SN490C PL-19	1.3	t			

津みどりの森こども園【増築】　鉄骨　鋼材費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板	SN490B PL-16	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-9	2.6	t			
鋼板	SS400 PL-6	3.3	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	2.1	t			
ﾌﾞﾚｰｽ	M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 JIS規格品	1	式			
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ	QL99-50-1.2	0.2	t			
流れ止めﾌﾟﾚｰﾄ	PL-1.6　H150	17.2	m			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20-70	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20-65	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20-60	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20-55	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20-50	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16-55	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16-50	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16-45	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16-40	1	式			
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12-40	1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　鉄骨　製作費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
工場加工組立費	工作図、溶接共	1	式			
錆止め塗装費	JIS K5674 1種 工場1回、現場1回	1	式			
鉄骨運搬費		1	式			
現場組立・建方費	溶接共	1	式			
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	1	式			
中ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込み		1	式			
柱脚固定認定工法	30-12V　28か所 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾚｰﾑ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ、施工費共	1	式			
柱脚固定認定工法	25-09V　22か所 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ、ﾌﾚｰﾑ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ、施工費共	1	式			
柱・梁耐火被覆	柱・梁(外壁面)　1時間耐火t=30 柱・梁(その他)　1時間耐火t=25 外壁　1時間耐火t=30	1	式			
	半乾式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付					
超音波探傷試験費	第三者機関	1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　既製コンクリート　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
押出成形ｾﾒﾝﾄ板	ｱ60 幅600 素地 縦張り ｼｰﾘﾝｸﾞ、取付金物、SUS水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 開口補強、内水切り、副資材共	703	㎡			
押出成形ｾﾒﾝﾄ板	ｱ60 ｺｰﾅｰ役物 素地 縦張り ｼｰﾘﾝｸﾞ、取付金物、副資材共	86.4	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　防水　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　平場　機械固定式 X-1工法	18	㎡			
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　立上り X-2工法	8.1	㎡			
脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製	1	式			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	塗膜防水用　縦引き SGP 100A　ｽﾄﾚｰﾅｰ共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	760	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	550	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　防水　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	90.5	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　木工　内部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幅木	米栂　H100	157	m			
腰壁出隅	杉　上小節　面取加工　塗装下地 45×45（加工）	31.4	m			
額縁	米栂 445×25	14.8	m			
額縁	米栂 355×25	175	m			
額縁	米栂 205×25	143	m			
額縁	米栂 120×25	16.3	m			
腰壁見切り	杉　上小節　面取加工　塗装下地 21×60	157	m			
掲示板枠見切	杉　21×25	142	m			
上り框	ﾅﾗ集成材 100×100	3.7	m			
畳見切縁	ﾅﾗ集成材　100×55	11.9	m			
畳見切縁	ﾅﾗ集成材　77.5×40	1.7	m			
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ見切縁	ﾅﾗ集成材　72×40	3.4	m			
床 耐水ﾗﾜﾝ合板張	捨板 ｱ12	490	㎡			
壁 不燃ﾗﾜﾝ合板張	ｱ5.5	48.4	㎡			
つか立床組	根太、大引、根がらみ、束共	9	㎡			
D-35A 三方枠	W1050×H2000 片引き戸用	6	か所			
D-35B 三方枠	W950×H2000 片引き戸用	1	か所			
D-35E 三方枠	W1000×H2000 片引き戸用	1	か所			
D-16 三方枠	W800×H2000 片開き戸用	2	か所			
D-40a ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ﾗﾜﾝ W120×120程度	109	m			

津みどりの森こども園【増築】　木工　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

津みどりの森こども園【増築】　屋根及びとい　外部

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
段付き横葺	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.6 裏張材、金属ﾀﾙｷ共	1,416	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	940	1,416	㎡			
耐火野地板	t18	1,416	㎡			
破風	既製品　塗装品 H180	64.3	m			
鼻隠し	既製品　塗装品 H180	126	m			
鼻隠し	既製品　塗装品 H240	95	m			
軒先唐草	ｱﾙﾐ製	221	m			
軒先水切	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4	221	m			
棟包み	屋根同材加工 下地亜鉛ﾒｯｷ鋼板共	63.1	m			
棟板金具	@400	1	式			
屋根EXP.J	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4	5.4	m			
ｹﾗﾊﾞ唐草	ｱﾙﾐ製	75.1	m			
ｹﾗﾊﾞ水切	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4	64.3	m			
雨押	屋根同材加工 下地亜鉛ﾒｯｷ鋼板共	54.8	m			
谷樋	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｱ0.4 下地亜鉛ﾒｯｷ鋼板共	9.2	m			
軒樋	塩ﾋﾞ製角型(前高型) W120 ｶﾗｰ	221	m			
集水器	塩ﾋﾞ　ｶﾗｰ　角型120用	38	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100 SUS製支持金物共	51.8	m			
下部養生管	白ガス管　125A H1,500　SUS製支持金物共	27	か所			
ｴﾙﾎﾞ	φ100	86	か所			

津みどりの森こども園【増築】　屋根及びとい　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

津みどりの森こども園【増築】　屋根及びとい　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼管とい	径100	3.6	m			
鋼管とい防露巻き	径100	3.6	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300	362	㎡			
ｱﾙﾐ見切	軒天	111	m			
ｱﾙﾐ笠木	ｱﾙﾐ製 W400	7.1	m			
外壁水切	SUS製　ｧ1.0 外壁-立上部	194	m			
外壁端部塞	W260 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｧ1.0加工	21.7	m			
ｱﾙﾐ庇(既製品)	W2300×D900 Lｱﾝｸﾞﾙ、接着系ｱﾝｶｰM12共	1	か所			
D-12a EXP.J	ｱﾙﾐ製　耐火帯(1H)付 外壁-笠木	8	m			
D-12b EXP.J	ｱﾙﾐ製　耐火帯(1H)付 外壁-鉄骨笠木	67	m			
D-12c EXP.J	ｽﾃﾝﾚｽ製　耐火帯(1H)付 外壁-勾配屋根	17.4	m			
D-12d EXP.J	ｱﾙﾐ製　耐火帯(1H)付 笠木-笠木	3.5	m			
D-12e EXP.J	ｱﾙﾐ製　耐火帯(1H)付 笠木-外壁	8.2	m			
D-12f EXP.J	ｽﾃﾝﾚｽ製　耐火帯(1H)付 外壁-外壁(ｺｰﾅｰ)	9.1	m			
D-12g EXP.J	ｽﾃﾝﾚｽ製　耐火帯(1H)付 外壁-外壁	4.7	m			
D-12m EXP.J	ｱﾙﾐ製 天井-壁(入隅)	4.3	m			
D-12n EXP.J	ｱﾙﾐ製 天井-天井	5.1	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	296	㎡			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	121	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	97.1	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	31.9	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	23.4	㎡			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	10.6	㎡			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	738	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 100形	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	255	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上 下地張りなし @300 振止め補強共	587	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)	1	式			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	38	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	1	か所			
壁点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
壁 SUS板張り	ｔ0.6 HL仕上	27	㎡			
D-20 ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ	W1900×D650×H800	1	か所			
D-21 ｽﾃﾝﾚｽｶｳﾝﾀｰ	W2270×D1050×H2000	1	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	SUS製　ﾀﾞﾌﾞﾙ	109	m			
D-39a ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝厨房用(枠付) 溝幅150　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	21.4	m			
D-39b ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝厨房用(枠付) 溝幅250　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	3.4	m			

津みどりの森こども園【増築】　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D-39c ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝厨房用(枠付) 溝幅350　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	12.3	m			
D-39d ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ﾜｺﾞﾝﾌﾟｰﾙ用　枠付　補強材共 溝巾1550×1150　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	1	か所			
D-39e ｺﾞﾐ受け ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞｶｺﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　取手付き W300×D300×H150	4	か所			
ﾗｽ下地張り	壁　ﾒﾀﾙﾗｽ張り　平ﾗｽ	48.6	㎡			
D-11h EXP.J	ｽﾃﾝﾚｽ製　耐火帯(1H)付 内壁-内壁	29	m			
D-11i EXP.J	ｽﾃﾝﾚｽ製 内壁-内壁	63.4	m			
D-11j EXP.J	ｽﾃﾝﾚｽ製　耐火帯(1H)付 内壁-内壁(ｺｰﾅｰ)	5.8	m			
D-11k EXP.J	ｽﾃﾝﾚｽ製 内壁-内壁(ｺｰﾅｰ)	17.4	m			
D-11l EXP.J	耐火帯(1H) 内壁-内壁(天井裏)	34	m			
D-12m EXP.J	ｱﾙﾐ製 天井-壁(入隅)	103	m			
D-12n EXP.J	ｱﾙﾐ製 天井-天井	12	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　左官　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複層塗材 E	押出成型ｾﾒﾝﾄ板面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗 ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	729	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	20.2	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	刷毛引き仕上	366	㎡			
立上り天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	349	m			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	18.3	m			
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	19.7	m			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	121	㎡			
ｶｯﾀｰ目地入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	180	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　左官　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	160	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	645	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地 厚28	10.7	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	78.4	㎡			
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて W150	21.4	m			
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて W250	3.4	m			
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて W350	12.3	m			
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて	2.6	㎡			
桝ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ゴテ	4	か所			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　アルミニウム製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-2	親子開ｷｱﾙﾐﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1100×H2000	1	か所			
AW1a	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1700×H1260	2	か所			
AW1b	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1700×H660	1	か所			
AW2	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1100×H1260	1	か所			
AW3	ﾗﾝﾏ内倒し付2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W4100×H1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	3	か所			
AW4	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1100×H1220	2	か所			
AW5	ﾗﾝﾏ引違ｲ付引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1700×H1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	3	か所			
AW6	ﾗﾝﾏ引違ｲ付2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W3700×H2660,1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	2	か所			
AW7	ﾗﾝﾏ引違ｲ付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W6500×H1610	1	か所			
AW8	ﾗﾝﾏ引違ｲ付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W6500×H2660,1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	6	か所			
AW9	ﾗﾝﾏ引違ｲ付引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W2300×H1610	3	か所			
AW10	ﾗﾝﾏ引違ｲ付5連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W10100×H2660,1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	1	か所			
AW11	ﾗﾝﾏ引違ｲ付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W5300×H1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	1	か所			
AW12	ﾗﾝﾏ内倒し付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W4700×H1610	1	か所			
AW13	ﾗﾝﾏ内倒し付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W5600×H1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	1	か所			
AW14	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1700×H1220	2	か所			
AW15	ﾗﾝﾏ内倒し付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W6500×H1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	1	か所			
AW16	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1100×H660	1	か所			
AW17	内倒し付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W4700×H1660 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	1	か所			
AG2	ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ W4100×H700 開口率30%以上	1	か所			

津みどりの森こども園【増築】　建具　アルミニウム製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬、取付け		1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　ステンレス製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SW1	引分ｽﾃﾝﾚｽｻｯｼ W2270×H1200	2	か所			
SW2	引違ｲｽﾃﾝﾚｽｻｯｼ W1900×H1200	1	か所			
SW3	引分ｽﾃﾝﾚｽｻｯｼ W2270×H500	2	か所			
SW4	引違ｲｽﾃﾝﾚｽｻｯｼ W1900×H500	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　鋼製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD1	随時閉鎖式くぐり戸付両開ｷｽﾁｰﾙﾄﾞｱ W1900×H2660 特定防火設備　危害防止装置付	1	か所			
SD2	片開ｷｱﾝｸﾞﾙﾄﾞｱ W600×H1000	2	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　鋼製軽量建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD1	片開ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ W600×H2000	1	か所			
LSHD3	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD11	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W950×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	2	か所			
LSHD12	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1350×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	2	か所			
LSHD13	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	4	か所			
LSHD14	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD15	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　パーティション

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P1	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W3700×H2650　114条区画対応品	1	か所			
P2	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W5115×H2650　114条区画対応品	1	か所			
P3	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W4720×H2650　114条区画対応品	1	か所			
P4	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W7780×H2650　114条区画対応品	5	か所			
P5	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W11280×H2650　114条区画対応品	1	か所			
P6	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W7640×H2650　114条区画対応品	1	か所			
P7	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ W4940×H2650　114条区画対応品	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　トイレブース

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB1	開戸3個 L4240+850×H1200, 2000	1	か所			
TB2	開戸3個 L3970+800×H1200	1	か所			
TB3	L600×H1200	2	か所			
TB8	折戸1個 L1095×H2000	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　木製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD1	片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1050×H2000 運搬、取付け共	3	か所			
WD2	片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W950×H2000 運搬、取付け共	1	か所			
WD6	片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1050×H2000 運搬、取付け共	3	か所			
WD7	片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1000×H2000 運搬、取付け共	1	か所			
WD10	片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W800×H2000 運搬、取付け共	1	か所			
WD11	片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W800×H2000 運搬、取付け共	1	か所			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　スライディングウォール

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SLW1	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ W7960×H2700 下地鉄骨材共	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

津みどりの森こども園【増築】　建具　ガラス

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
学校用強化ｶﾞﾗｽ	ﾌ4	345	㎡			
学校用強化型ｶﾞﾗｽ	ﾌ4	7.1	㎡			
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	ﾌ4	3.4	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1	2,400	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　塗装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	362	㎡			
ＤＰ塗り	鉄鋼面　1級 素地ごしらえ共　細巾物	40.5	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　塗装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＮＡＤ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地B種	36.2	㎡			
ＣＬ塗り	木部　工程B種 素地B種　細巾物	1,013	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜軒天＞						
天井　けい酸カルシウム板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	362	㎡			
軒天廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	411	m			
計						

津みどりの森こども園【増築】　内外装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜床＞						
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ	H160　ｽﾁｰﾙ製	16.2	㎡			
和室用床下ﾊﾟﾈﾙ	ｱ110	10.3	㎡			
洋室用床下ﾊﾟﾈﾙ	ｱ150	490	㎡			
畳敷き	標仕C種　畳表C2 柄へり　Ht 畳床PS-C20	17.3	㎡			
土間上断熱材敷き	3種b 厚さ50㎜	7.9	㎡			
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り	ﾅﾗ　天然木化粧　厚12	490	㎡			
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り	ﾅﾗ　天然木化粧　厚12 床暖房用	7.9	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法　巻上共	27.1	㎡			
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	抗菌性　厚2.0 ﾉｰﾜｯｸｽ 巻上共	55.3	㎡			
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床	薄膜流しのべ仕上げ　防滑 仕上厚1.2㎜　立上り分共	128	㎡			
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	16.2	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	43.5	m			
＜壁＞						
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け	293	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理	311	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け	140	㎡			
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ｺｰﾅｰ張り	厚12.5 R=15	38.3	m			
壁　化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ｱ6　不燃 目透かし ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共	230	㎡			
耐火中空2重壁①	LGS下地 強化PBｱ12.5+強化PBｱ12.5 （両面張）継目処理、四周処理共	342	㎡			

津みどりの森こども園【増築】　内外装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐火中空2重壁②	LGS下地 強化PBｱ21+強化PBｱ21 （片面張）継目処理、四周処理共	133	㎡			
耐火中空2重壁③	LGS下地　両面ﾊﾟﾙﾌﾟ混入けい酸ｶﾙｼｳﾑ板ｱ6+強化PBｱ21（両面張） 継目処理、四周処理共	262	㎡			
壁 耐摩耗不燃化粧板張り	ｱ6 ﾎﾞｰﾄﾞ面	129	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板張り	ｱ3 ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｼｰﾘﾝｸﾞ、ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共	107	㎡			
壁 ｸﾛｽ張	不燃材 無機質ｸﾛｽ	276	㎡			
壁 掲示ｸﾛｽ張	不燃材 掲示ｸﾛｽ	48.4	㎡			
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	ｱ100　24K	22.1	㎡			
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	ｱ25　ﾉﾝﾌﾛﾝ	657	㎡			
壁 耐水ﾗﾜﾝ合板張	捨板 ｱ12	24	㎡			
＜天井＞						
天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	491	㎡			
天井　不燃化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り	厚9.5 不燃 突付け	86	㎡			
天井　化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張	厚6　目透し張り 不燃GB-R 厚12.5下地共	148	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	641	m			
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込	天井面 24kg級　ｱ100	885	㎡			
計						

津みどりの森こども園【増築】　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D-45 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	W1800	1	か所			
物干し竿吊具	ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	4	か所			
D-26 床下収納庫	500Lﾀｲﾌﾟ　浅型　ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ共	1	か所			
D-23a 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W120×L2800	1	か所			
D-23b 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W120×L2190	1	か所			
D-23c 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W200×L680	1	か所			
D-23d 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W120×L700	2	か所			
D-23e 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W120×L740	1	か所			
D-23f 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W120×L600	2	か所			
D-23g 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W120×L760	1	か所			
D-23h 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W120×L800	1	か所			
D-23x 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W120×L2000	1	か所			
D-23y 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W120×L2615	1	か所			
D-43a 手洗	既製品 W1191×D450×H640	3	か所			
D-43b 手洗	既製品 W1191×D450×H740	4	か所			
D-43c 手洗	既製品 W1576×D450×H640	1	か所			
D-43d 手洗	既製品 W1961×D450×H640	2	か所			
D-43e 手洗	既製品 W1961×D450×H740	3	か所			
F-1 ﾛｯｶｰ	W4900×D400×H960	1	か所			
F-2 ﾛｯｶｰ	W4670×D400×H960	1	か所			

津みどりの森こども園【増築】　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F-3 ﾛｯｶｰ	W8845×D400×H960	1	か所			
F-5 ﾛｯｶｰ	W3440×D500×H960	1	か所			
F-6 ﾛｯｶｰ	W5680×D350×H960	1	か所			
F-7 戸棚	W7800×D500×H2600	1	か所			
F-8 戸棚	W7000×D500×H2600	1	か所			
F-9 戸棚	W6100×D800×H2600	1	か所			
F-14 戸棚	W4800×D800×H2600	1	か所			
F-15 戸棚	W8000×D700×H960	1	か所			
F-22 戸棚	W7080×D500×H960	1	か所			
F-25 棚	W1500×D600×H2000	4	か所			
F-28 棚	W2705×D4195×H2000	1	か所			
F-30 下駄箱	W2280×D320×H990	6	か所			
F-31 下駄箱	W2700×D320×H990	4	か所			
F-33 掃除流し	W900×D450×H350	2	か所			
F-34 下駄箱	W1400×D350×H380	1	か所			
D-41 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W1800×H900	1	か所			
D-41 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W2700×H900	1	か所			
D-41 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W2700×H1050	1	か所			
D-48 手洗い・足洗い	W3000×D1700×H1070	4	か所			
園名看板	10文字 ｽﾃﾝﾚｽ製　出50 ﾏｰｷﾝｸﾞｼｰﾄ仕上	1	か所			

津みどりの森こども園【増築】　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
●ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付 W200×H200	5	か所			
▲ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	突出 W300×H200	12	か所			
■室名札	平付　ｱｸﾘﾙ　t5　250×80	8	か所			
★室名札	室名　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ　H50	13	か所			
D-7 消火器	ABC10型 埋込型ﾎﾞｯｸｽ共	7	か所			
消火器	ABC10型 床置き台共	3	か所			
計						

津みどりの森こども園【改修】

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
外壁改修	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

津みどりの森こども園【改修】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		

津みどりの森こども園【改修】

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
計					

津みどりの森こども園【改修】　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			
外部足場 (手摺先行据置型)	枠組本足場	1	式			
内部足場	脚立足場程度	1	式			
垂直養生	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	1	式			
養生		1	式			
整理清掃 後片付け	施行中、竣工時	1	式			
計						

津みどりの森こども園【改修】　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾞﾚｲﾝ撤去	集積共　15か所	1	式			
既設防水層撤去	立上り部　111㎡程度 押え金物共	1	式			
ﾓﾙﾀﾙ笠木撤去	集積共　122㎡程度	1	式			
煙突笠木撤去	集積共　8か所 縞鋼板ｱ6.0、L-30×30×4共 ｶｯﾀｰ入れ　32m程度共	1	式			
計						

津みどりの森こども園【改修】　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧水洗	10～15MPa	837	㎡			
下地調整材	立上り部、笠木	233	㎡			
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　平場　機械固定式 X-1工法	837	㎡			
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　立上り X-2工法	111	㎡			
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　笠木 X-2工法	122	㎡			
脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製	1	式			
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ	横引き	7	か所			
煙突塞ぎ	開口蓋、鉄筋D10・13、型枠、 ｺﾝｸﾘｰﾄ、目地棒、金ｺﾃ押え共	8	か所			
押え金物	平型端末押え	245	m			
端末金物	ｱﾙﾐ製　50×2	410	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	32	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	90.7	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	32.4	m			
計						

津みどりの森こども園【改修】　外壁改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たてどい撤去	VP管 集積共　54.4m程度 飾桝　8か所共	1	式			
ｽﾚｰﾄ屋根撤去	集積共　1.0㎡程度　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 下地鉄骨共	1	式			
壁・水切り・根廻ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共　1046㎡程度	1	式			
計						

津みどりの森こども園【改修】　外壁改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜既成ｺﾝｸﾘｰﾄ＞						
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16　厚さ150mm 外　壁	8.6	㎡			
＜屋根及びとい＞						
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100 SUS製支持金物共	28	m			
下部養生管	白ガス管　125A H1,500　SUS製支持金物共	7	か所			
飾桝	塩ビ製	7	か所			
＜金属＞						
ｱﾙﾐ庇（既製品）	W3900×D1900　ｽﾘﾑLED照明付 Lｱﾝｸﾞﾙ、接着系ｱﾝｶｰM12共	1	か所			
＜左官＞						
下地調整	CM-2	547	㎡			
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回	547	㎡			
根廻ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁　厚20	67.6	㎡			
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	243	m			
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	111	m			
計						

津みどりの森こども園【改修】　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　567m程度	1	式			
ｱﾙﾐ製建具撤去	53か所　額縁共 集積共	1	式			
鋼製建具撤去	2か所 集積共	1	式			
木製建具撤去	24か所 集積共	1	式			
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	5か所 集積共	1	式			
建具周囲はつり	567m程度 集積共	1	式			
ｶﾞﾗｽ撤去	277㎡程度 集積共	1	式			
計						

津みどりの森こども園【改修】　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ｱﾙﾐ建具工事＞						
AD-1	ﾗﾝﾏ付片引ｷｾﾐｵｰﾄﾄﾞｱ W1600×H2570 衝突防止ｼｰﾙ共	1	か所			
AW18	2連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W3450×H1320	2	か所			
AW19	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1680×H1320	2	か所			
AW20	4連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W6800×H1320	1	か所			
AW21	3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W5200×H1320	1	か所			
AW22	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1600×H1170	1	か所			
AW23	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1200×H1320	1	か所			
AW24	2連FIX付3連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W7180×H1470	1	か所			
AW25	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1380×H1170	1	か所			
AW26	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1080×H1170	1	か所			
AW27	ﾗﾝﾏ外倒シ付4連引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W7350×H1470 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	4	か所			
AW28	引違ｲｱﾙﾐｻｯｼ W1480×H1170	2	か所			
AW29	4連外倒ｼｱﾙﾐｻｯｼ W3450×H570 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	2	か所			
AW30	8連外倒ｼｱﾙﾐｻｯｼ W6800×H570 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	1	か所			
AW31	6連外倒ｼｱﾙﾐｻｯｼ W5220×H570 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共	1	か所			
AG1	ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ W800×H1470 開口率60%以上	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
＜軽量鋼製建具工事＞						
LSHD1	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ （常時閉鎖式）　特定防火設備 W1200×H1800　外付ﾀｲﾌﾟ	1	か所			

津みどりの森こども園【改修】　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSHD2	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　外付ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD3	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD4	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD5	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD6	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W1050×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD7	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W950×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD8	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W950×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD9	片引ｷ軽量ｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W950×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
LSHD10	片引ｷ軽量2連片引ｷｽﾁｰﾙﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ W950×H2000　壁内蔵ﾀｲﾌﾟ	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞						
TB3	L600×H1200	3	か所			
TB4	L2500,800×H1200	2	か所			
TB5	L4900,800×H1200	1	か所			
TB5a	L4900,850×H2000,1200	1	か所			
TB6	L4920,900×H2000,1200	1	か所			
TB7	L5420,950×H2000	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
＜木製建具＞						
WD3	片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W850×H1800 運搬、取付け共	6	か所			

津みどりの森こども園【改修】　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD4	片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1350×H2100 運搬、取付け共	1	か所			
WD5	片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W2000×H2100 運搬、取付け共	1	か所			
WD6	片引ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1050×H2000 運搬、取付け共	3	か所			
WD8	両開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W1600×H1800 運搬、取付け共	1	か所			
WD9	片開ｷ木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W800×H1800 運搬、取付け共	2	か所			
WW1	木製ｻｯｼ W500×H600 運搬、取付け共	1	か所			
＜ｶﾞﾗｽ＞						
学校用強化ｶﾞﾗｽ	ﾌ4	94	㎡			
学校用強化型ｶﾞﾗｽ	ﾌ4	6.1	㎡			
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	ﾌ4	6.3	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1	1,046	m			
計						

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	集積共　385㎡程度	1	式			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共　410㎡程度	1	式			
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 60.5㎡程度	1	式			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 73.9㎡程度	1	式			
上框撤去	ﾃﾗｿﾞｰ　集積共 巾木、面台共　51.7m程度	1	式			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 91.6㎡程度	1	式			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	集積共　150㎡程度 下地共	1	式			
CB撤去	集積共　10.5㎡程度	1	式			
木製幅木撤去	集積共　282m程度	1	式			
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	集積共　128m程度	1	式			
天井仕上撤去	一重張り　下地、廻縁共 集積共　834㎡程度	1	式			
天井仕上撤去	二重張り　下地、廻縁共 集積共　59.4㎡程度	1	式			
天井石綿板撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 下地、廻縁共 集積共　69.8㎡程度	1	式			
下足入移設	3か所	1	式			
内部造作撤去	下足入、ﾛｯｶｰ、掃除具入れ、戸棚、 舞台、階段、流し台、ﾎﾟｽﾄﾎﾞｯｸｽ、 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、浴槽、黒板、傘立ほか	1	式			
計						

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ﾀｲﾙ＞						
床ﾀｲﾙ張り	磁器質　無釉 150角	16.7	㎡			
床ﾀｲﾙ張り	磁器質　無釉　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 150角　ｽﾛｰﾌﾟ部	10.1	㎡			
床ﾀｲﾙ張り	磁器質　無釉　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 150角　段鼻垂付き	4	m			
床　汚垂ﾀｲﾙ張り	900×600 t5以上　端部加工	1	か所			
＜木工＞						
幅木	米栂　H100	188	m			
額縁	米栂 160×25	11.2	m			
額縁	米栂 120×25	10.2	m			
額縁	米栂 110×25	17.6	m			
額縁	米栂 95×25	62.3	m			
額縁	米栂 90×25	42.4	m			
額縁	米栂 65×25	83.1	m			
サッシ取合見切	米栂 75+170×25	1	か所			
三方枠	ｽﾃｰｼﾞ用 ﾅﾗ集成材 180×60	11.8	m			
腰壁見切り	杉　上小節　面取加工　塗装下地 21×60	181	m			
掲示板枠見切	杉　21×25	125	m			
畳見切縁	ﾅﾗ集成材　100×55	8.1	m			
腰壁出隅	杉　上小節　面取加工　塗装下地 45×45（加工）	24.3	m			
ｽﾃｰｼﾞ框	ﾅﾗ集成材　100×120	7	m			

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D-22 階段	ﾅﾗ集成材 4段 ｻｻﾗ桁共 蹴上125　踏面250 框、笠木共	1	か所			
つか立床組	根太、大引、根がらみ、束共	20.7	㎡			
D-35C 三方枠	W2000×H2300	1	か所			
D-35D 三方枠	W1050×H2000 片引き戸用	3	か所			
D-36A 三方枠	W850×H1800 片引き戸用	6	か所			
D-36B 三方枠	W1350×H2100 片引き戸用	1	か所			
三方枠	W2000×H2100 両引き戸用	1	か所			
三方枠	W1600×H1800 両引き戸用	1	か所			
三方枠	W800×H1800 片開き戸用	2	か所			
D-40a ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ﾗﾜﾝ W120×120程度	7	m			
D-40b ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ﾗﾜﾝ W120×170程度	38.5	m			
D-40c ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ﾗﾜﾝ W210×205程度	43.5	m			
D-40d ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ﾗﾜﾝ W120×120程度	8	m			
＜金属＞						
上框	ｽﾃﾝﾚｽ304 ｱ2.0 曲げ加工	5.5	m			
D-39a ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	玄関用(枠付) 溝幅150　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	1.7	m			
D-49 階段2段手摺	SUS製　L=1600 H650、800	1	か所			
D-22 階段2段手摺	SUS製　塩ﾋﾞ被覆手摺　L=2300 H500、600	1	か所			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	16.8	㎡			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	50	㎡			

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	63.7	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	125	㎡			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	27.1	㎡			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	53	㎡			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	109	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 100形	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	990	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			
梁型 軽量鉄骨下地	19形	102	㎡			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	32	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	SUS製 ｼﾝｸﾞﾙ	12	m			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	SUS製 ﾀﾞﾌﾞﾙ	97.5	m			
D-46a 点検用ﾀﾗｯﾌﾟ	W600×H2100 接着系ｱﾝｶｰM12、錆止め塗装共	1	か所			
D-46b 点検用階段	W700×H1000　手摺共 接着系ｱﾝｶｰM12、均しﾓﾙﾀﾙ、 錆止め塗装共	3	か所			
＜左官＞						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 厚張物下地	911	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	25.5	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	181	㎡			
側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて W150	1.7	m			
下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面 RB種(塗替え面)	12.1	㎡			

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜床＞						
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ	H160　ｽﾁｰﾙ製	86.3	㎡			
和室用床下ﾊﾟﾈﾙ	ｱ110	9.4	㎡			
洋室用床下ﾊﾟﾈﾙ	ｱ150	628	㎡			
畳敷き	標仕C種　畳表C2 柄へり　Ht 畳床PS-C20	9.4	㎡			
土間上断熱材敷き	3種b 厚さ50㎜	50.4	㎡			
床 耐水ﾗﾜﾝ合板張	捨板 ｱ12	649	㎡			
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り	ﾅﾗ　天然木化粧　厚12	649	㎡			
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り	ﾅﾗ　天然木化粧　厚12 床暖房用	50.4	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	87	㎡			
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	抗菌性　厚2.0 ﾉｰﾜｯｸｽ 巻上共	113	㎡			
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	86.3	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	118	m			
SUS幅木	SUS304　t1.0　HL H100	6.2	m			
＜壁＞						
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	286	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理	277	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　突付け －　－	334	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　継目処理	381	㎡			
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ｺｰﾅｰ張り	厚12.5 R=15	50.2	m			

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理	28	㎡			
耐火中空2重壁①	LGS下地 強化PBｱ12.5+強化PBｱ12.5 （両面張）継目処理、四周処理共	56.4	㎡			
耐火中空2重壁②	LGS下地 強化PBｱ21+強化PBｱ21 （片面張）継目処理、四周処理共	16.6	㎡			
壁 不燃ﾗﾜﾝ合板張	ｱ5.5	41.8	㎡			
壁 耐水ﾗﾜﾝ合板張	捨板 ｱ12	28	㎡			
壁　化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ｱ6　不燃 目透かし ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共	5.4	㎡			
壁 耐摩耗不燃化 粧板張り	ｱ6 ﾎﾞｰﾄﾞ面	96.1	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧 板張り	ｱ3 ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｼｰﾘﾝｸﾞ、ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共	238	㎡			
壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	17.5	m			
壁 ｸﾛｽ張	不燃材 無機質ｸﾛｽ	745	㎡			
壁 掲示ｸﾛｽ張	不燃材 掲示ｸﾛｽ	41.8	㎡			
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	ｱ50　24K	20.8	㎡			
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	ｱ100　24K	77.9	㎡			
＜天井＞						
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	457	㎡			
天井　不燃化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り	厚9.5 不燃 突付け	260	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 軽鉄直張	274	㎡			
梁型 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理	22.2	㎡			
梁型 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃　継目処理	22.2	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	533	m			

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込	天井面 24kg級　ｔ100	21.5	㎡			
＜その他＞						
D-44 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	W2100	1	か所			
D-23i 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W120×L3180	2	か所			
D-23j 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W120×L720	1	か所			
D-23k 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(柱型加工共) W320×L850	1	か所			
D-23l 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W120×L820	1	か所			
D-23m 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(柱型加工共) W320×L800	1	か所			
D-23n 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W250×L1520	1	か所			
D-23n 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W250×L1480	1	か所			
D-23o 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W210×L1100	1	か所			
D-23A 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W120×L800	1	か所			
D-23p 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W120×L1375	1	か所			
D-23q 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W120×L950	1	か所			
D-23r 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W120×L1615	1	か所			
D-23s 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W120×L2510	1	か所			
D-23u 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W120×L530	1	か所			
D-23t 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W110×L2100	1	か所			
D-23v 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W215×L1250	1	か所			
D-23w 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W120×L1200	1	か所			

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D-23z 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(小口塞共) W120×L1400	1	か所			
D-43e 手洗	既製品 W1961×D450×H740	3	か所			
F-4･F-4' ﾛｯｶｰ	W7440×D400×H980	4	か所			
F-10･F-10' 戸棚	W6040×D500×H2600	3	か所			
F-11 戸棚	W6040×D800×H2600	1	か所			
F-12 戸棚	W6040×D500×H2600	1	か所			
F-13 戸棚	W6040×D700×H2600	1	か所			
F-16 ｶｳﾝﾀｰ	W1800×D500×H960	1	か所			
F-17 ｶｳﾝﾀｰ	W5100×D500+1400×H960、920	1	か所			
F-18 ｶｳﾝﾀｰ	W6400+1140×D500×H960、920	1	か所			
F-19 収納棚	W1000×D450×H2000	1	か所			
F-20 戸棚	W2030×D500×H2000	1	か所			
F-21 戸棚	W6840×D500×H2000	1	か所			
F-23 戸棚	W7795×D500×H980	1	か所			
F-24 戸棚	W3350×D450×H860	1	か所			
F-26 棚	W2690×D600×H2000	1	か所			
F-27 棚	W2740×D600×H2000	1	か所			
F-29 棚	W3020×D730×H2000	1	か所			
F-32 下駄箱	W6840×D350×H990・1570	1	か所			
D-41 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W2700×H1030	7	か所			

津みどりの森こども園【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D-41 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W3600×H1200	2	か所			
●ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	平付 W200×H200	9	か所			
■室名札	平付　ｱｸﾘﾙ　t5　250×80	8	か所			
★室名札	室名　ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ　H50	6	か所			
吊りバトン	W5000　固定式	1	か所			
床暖房ﾕﾆｯﾄ	本体、ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ、設置手間、運搬費 二次側電気工事、試運転費共	1	式			
D-7 消火器	ABC10型 埋込型ﾎﾞｯｸｽ共	2	か所			
消火器	ABC10型 床置き台共	1	か所			
計						

津みどりの森こども園【改修】　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜外部＞						
ＤＰ塗り	鉄鋼面　1級 素地ごしらえ共　細巾物	10.5	m			
＜内部＞						
ＮＡＤ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地B種	95.7	㎡			
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　塗料1種 錆止別途	5	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面　工程B種 錆止現場1回共	41.1	m			
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種 素地B種	905	m			
計						

津みどりの森こども園【改修】　躯体改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 476m程度	1	式			
ﾃﾗｽ上屋解体	105m3程度　積込共	1	式			
ﾃﾗｽ基礎解体	94m3程度　積込共	1	式			
土間 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	228m3程度　積込共 砕石共	1	式			
壁 ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 203m程度	1	式			
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	28.6㎡程度　積込共 鉄筋はつりだし共	1	式			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ面 100m程度	1	式			
計						

津みどりの森こども園【改修】　躯体改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜土工事＞						
すきとり	積み込み共 H300程度	96.8	m3			
床付け	総掘り	977	㎡			
残土処分	場外自由処分　運搬費共	96.8	m3			
＜地業＞						
砂利地業	再生切込砕石　土間下	102	m3			
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	1,192	㎡			
＜鉄筋＞						
異形棒鋼	SD295A D10	6.1	t			
鉄筋加工組立費	運搬費共	1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
ﾌﾚｱ溶接	D10	1	式			
差筋ｱﾝｶｰ	D10 横向き	1	式			
溶接金網敷	径6.0 150×150	50.4	㎡			
＜ｺﾝｸﾘｰﾄ＞						
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N　SL-15	122	m3			
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N　SL-21	4	m3			
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N+S　SL-18	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	圧送費共	1	式			
＜型枠＞						

津みどりの森こども園【改修】　躯体改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通合板型枠	3.3㎡程度 運搬費共	1	式			
計						

津みどりの森こども園【改修】　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式			
発生材処分	処分費 ｺﾝ殻521m3程度、木材類61.2m程度 ﾎﾞｰﾄﾞ類17.7ｔ程度ほか	1	式			
	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材3.5ｔ程度					
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
外部改修	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

神戸小学校普通教室北棟【改修】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
外部改修	撤去	1	式		
外部改修	改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

神戸小学校普通教室北棟【改修】　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			
養生		1	式			
内外部足場	脚立足場程度	1	式			
整理清掃後片付け	施工中、竣工時	1	式			
仮設間仕切	内部間仕切B種	1	式			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　防水改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜教室＞						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	17.6	m			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜教室＞						
ｱﾙﾐ製建具取外し	1か所　扉のみ 運搬共	1	式			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜廊下＞						
SD-1	鋼製片開ｷ両面ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W900×H2000 特定防火設備　遮煙仕様	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
＜教室＞						
AW-1	袖付片開ｷﾄﾞｱ　ｶﾊﾞｰ工法 W1855×H1880	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
SP-1	ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(ｶｳﾝﾀｰﾄﾞｱ付き) W700+800×H3020 W750+1550×H3020	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
＜ｶﾞﾗｽ＞						
学校用強化ｶﾞﾗｽ	ﾌ4	1.6	㎡			
網入みがき板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し	1.8	㎡			
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	ﾌ4	2.5	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1	51.8	m			
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張り	飛散防止　不透明	1.2	㎡			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜廊下＞						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共　0.9㎡程度	1	式			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　集積共 3.0㎡程度 下地共	1	式			
＜教室＞						
木製ﾌｯｸ撤去	集積共　7.4m程度 下地共 撤去跡補修共	1	式			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	集積共　7.6m程度	1	式			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　6.3㎡共 集積共	1	式			
掲示ｸﾛｽ撤去	集積共　20.0㎡程度	1	式			
家具仕切撤去	7.2m程度 小口共	1	式			
造作家具取外し	黒板、教師用棚、行事黒板 運搬共	1	式			
室名札撤去	2か所 集積共	1	式			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜廊下＞						
＜金属＞						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	6.3	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	2.8	㎡			
吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	SUS製　H500	2.3	m			
＜内装＞						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	1.2	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	2.7	m			
耐火中空2重壁②	LGS下地 強化PBｱ21+強化PBｱ21 （片面張）継目処理、四周処理共	6.3	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理	4.1	㎡			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	2.8	㎡			
天井点検口取外し 再取付	450角	1	か所			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	7	m			
＜教室＞						
＜木工＞						
木見切	米栂　25×40	2.3	m			
＜金属＞						
床見切	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｱ2.0 ｺｰﾅｰ処理共	12	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	4	㎡			

神戸小学校普通教室北棟【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	SUS製　H500	2.8	m			
＜左官＞						
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	2.8	㎡			
＜内装＞						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法　下地調整RB種共	11.1	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け	2.8	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧 板張り	ﾌ3 ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｼｰﾘﾝｸﾞ、ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共	2.8	㎡			
壁 ｸﾛｽ張	不燃材 無機質ｸﾛｽ	17	㎡			
＜その他＞						
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1855*H2960	2	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1855*H2180	2	か所			
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ	W2400	1	か所			
D-1 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W100×L2400	1	か所			
D-1a 面台	ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ（小口塞共） W250×L1500	1	か所			
D-2 調理台	W1500×D750×H800	1	か所			
F1 戸棚	W1,200×D450×H2,910 W1,900×D450×H910	1	か所			
F2 手洗い	W1,500×D500×H600	1	か所			
F3 ｶｳﾝﾀｰ	W1,200×D450×H900	1	か所			
F4 家具ｺｰﾅ材	W90×D165×H900	1	か所			
F5 家具ｺｰﾅ材	W90×D165×H2,000	2	か所			

神戸小学校普通教室北棟【改修】　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F6 ﾛｯｶｰ改修	W6,225×D550×H900	1	か所			
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ	W1800×H1200	1	か所			
室名札	突出　ｱｸﾘﾙ　t5　250×80	2	か所			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜廊下＞						
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　工程B種 塗料1種 錆止共	5.2	㎡			
ＮＡＤ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 素地B種	8.2	㎡			
＜教室＞						
ＮＡＤ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種 素地B種	2.9	㎡			
ＮＡＤ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	1.1	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	2.3	m			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　外部改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	床　ｺﾝｸﾘｰﾄ面　17.2m程度 壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面　18.6m程度	1	式			
階段躯体撤去	集積共　0.8m3程度 仕上共	1	式			
CB撤去	集積共　2.3m3程度	1	式			
壁・梁ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共　5.4㎡程度	1	式			
U字側溝撤去	集積共　49.6m程度	1	式			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　外部改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜土工＞						
すきとり	積み込み共 H300程度	12.2	m3			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	31.3	m3			
埋戻し(B種)	発生土	15.5	m3			
盛土(B種)	発生土	6	m3			
床付け	つぼ,布掘り	27	㎡			
残土処分	場外自由処分　運搬費共	22	m3			
＜地業＞						
砂利地業	再生切込砕石	13.8	m3			
＜躯体＞						
異形棒鋼	SD295A　D10	1.1	t			
異形棒鋼	SD295A　D13	0.1	t			
鉄筋加工組立費	運搬費共	1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
差筋ｱﾝｶｰ	D10 横向き	1	式			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=21N　SL-15	19.9	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	圧送費共	1	式			
普通合板型枠	地上軸部	13.6	㎡			
打放合板型枠	B種　地上軸部	7.2	㎡			
捨て型枠	U字側溝上	0.7	㎡			

神戸小学校普通教室北棟【改修】　外部改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費		1	式			
＜防水＞						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	19.8	m			
＜ﾀｲﾙ＞						
床ﾀｲﾙ張り	磁器質　無釉　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 100角　段鼻垂付き	10.8	m			
＜金属＞						
ｱﾙﾐ庇	W8500×D1800　ｽﾘﾑLED照明付 Lｱﾝｸﾞﾙ、接着系ｱﾝｶｰM12共	1	か所			
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 歩行用 180用	17.1	m			
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 歩行用 240用	30.4	m			
溝ふた取外し 再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　240用	1	式			
＜左官＞						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	26.9	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	刷毛引き仕上	63.1	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗	刷毛引き仕上	35.2	㎡			
ｽﾛｰﾌﾟﾓﾙﾀﾙ塗	刷毛引き仕上	11.8	㎡			
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	刷毛引き仕上　厚30	3.8	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	0.6	㎡			
笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅340	10.1	m			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁　厚25	5.7	㎡			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	7.2	㎡			

神戸小学校普通教室北棟【改修】　外部改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U字溝敷設	U-180	17.1	m			
U字溝敷設	U-240	65	m			
倉庫移設	4か所　金属系ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共	1	式			
計						

神戸小学校普通教室北棟【改修】　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式			
発生材処分	処分費 ｺﾝ殻5.1m3程度、木材類0.1m3程度 陶器･ｶﾞﾗｽ類0.1ｔ程度ほか	1	式			
計						

放課後児童クラブ【解体】

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
建物解体	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

放課後児童クラブ【解体】

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建物解体		1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

放課後児童クラブ【解体】　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内外部足場	脚立足場程度	1	式			
計						

放課後児童クラブ【解体】　建物解体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建物上屋解体	鉄骨造 延床面積　189㎡ 内部造作撤去、積込共	1	式			
建物基礎解体	8.3m3程度 積込共	1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	23.8m3程度 積込共	1	式			
計						

放課後児童クラブ【解体】　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式			
発生材処分	処分費 ｺﾝ殻32.1m3程度、木材類8.4m3 程度、陶器･ｶﾞﾗｽ類4.8ｔ程度ほか	1	式			
計						

外構

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
解体	1	式		
改修	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

外構

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
解体		1	式		
計					
改修	幼稚園部	1	式		
改修	小学校部	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

外構　解体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜幼稚園部＞						
K-1 倉庫撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 延床面積　38.2㎡ 内部造作撤去、積込共	1	式			
K-2 ｳｻｷﾞ小屋解体	鉄骨造 延床面積　11.8㎡ 内部造作撤去、積込共	1	式			
K-3 ﾊﾞｰｺﾞﾗ解体	鉄骨造 延床面積　42㎡ 積込共	1	式			
K-4 小屋解体	木造 延床面積　5㎡ 積込共	1	式			
K-5 ﾌﾟｰﾙ解体	腰洗い槽、手洗い、土間共	1	式			
K-6 門・門扉解体	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製 H1340ｘL(1970+4170+1500)×D180 基礎、積込共	1	式			
K-7 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	106㎡程度 積込共	1	式			
K-8 U-240側溝　撤去	11.8m程度 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、積込共	1	式			
K-9 U-180側溝　撤去	274m程度 積込共	1	式			
K-10 U-180側溝　撤去	6.6m程度 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、積込共	1	式			
K-11 U-180側溝　撤去	22m程度 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋、積込共	1	式			
K-12 ﾌﾟｰﾙ周囲ﾌｪﾝｽ撤去	H900 44m程度 基礎、積込共	1	式			
K-13、14、15 ﾌｪﾝｽ撤去	H1200、1500、2000　247m程度 基礎、積込共	1	式			
K-17、18 花壇枠撤去	10m程度 積込共	1	式			
K-19 掲示板撤去	1か所 積込共	1	式			
K-20、21 ﾀｲﾔ撤去	φ600、800　21か所 積込共	1	式			
K-22 遊歩道撤去	145㎡程度 積込共	1	式			
K-23 ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	7.2m程度 積込み共	1	式			
伐採・抜根	高木　42本程度 低木　14本程度	1	式			

外構　解体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遊具等撤去	太鼓橋、回転遊具、ｼｰｿｰ ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ、鉄棒	1	式			
＜小学校部＞						
K-A、B 舗装撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　1608㎡程度 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　330㎡程度　積込共 北側仮設乗入れ、西側道路表層含む	1	式			
K-C 間知ﾌﾞﾛｯｸ撤去	15.1m3程度 積込共	1	式			
K-D ﾌﾞﾛｯｸ擁壁撤去	22.3㎡程度 集積共	1	式			
K-E ﾌｪﾝｽ撤去	2.5m程度 集積共	1	式			
K-F 門扉撤去	W5100ｘH2010　1か所 集積共	1	式			
K-G、H 側溝撤去	U-240　73.9m程度 L-300　30.6m程度 集積共	1	式			
K-小 小屋撤去	1820×1050	1	式			
計						

外構	改修	幼稚園部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜囲障＞						
G-1 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ周囲　H1800 両開き門扉　W2000×H1800 ﾌﾞﾛｯｸ基礎（南京錠共）共	1	か所			
G-2 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1200　CB2段積共	33	m			
G-3 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1200　ﾌﾞﾛｯｸ基礎共	98.5	m			
G-3a 両開きﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	W1500 x H1200 ﾌﾞﾛｯｸ基礎（南京錠共）共	1	か所			
G-3b 両開きﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	W2000 x H1200　ﾌﾞﾛｯｸ基礎共	2	か所			
G-3c 両開きﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	W3000 x H1200　ﾌﾞﾛｯｸ基礎共	1	か所			
G-4 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H900　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共	25.8	m			
G-5 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1200　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共	10.2	m			
G-6 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1500　ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共	40.2	m			
G-7 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1500　ﾌﾞﾛｯｸ基礎共	21.7	m			
G-8 門壁	L(2000･4000･1500)xD200xH1400	1	式			
G-8 片引き門扉	W4000xH1200 基礎共	1	か所			
G-8 片開き門扉	W1100xH1200 基礎共	1	か所			
G-9 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉	W4650xH1250 基礎共	1	か所			
G-10 両開き門扉	W1800×H1200　ﾌﾞﾛｯｸ基礎共	1	か所			
＜構内舗装＞						
すきとり	積み込み共 H300程度	731	m3			
残土処分	場外自由処分　運搬費共	557	m3			
G-1 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎	3600 x 2400 x H500 砕石、捨コン共	1	か所			

外構	改修			幼稚園部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G-12 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1,178	㎡			
G-14 運動場整備	表面処理：苦汁・化粧砂 針葉樹皮混入土系舗装ｱ100 ｸﾗｯｼｬﾗﾝｱ150	1,917	㎡			
G-15 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	150/170 x 200 x 600 砕石、捨コン、ﾓﾙﾀﾙ共	25.6	m			
G-24 遊歩道整備	土間コン、型枠、砕石、金網敷き共	157	㎡			
駐車区画ﾗｲﾝ引き	W150　実線	36.6	m			
駐車区画ﾗｲﾝ引き	ｾﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ	1	か所			
駐車区画ﾗｲﾝ引き	車椅子利用者ﾏｰｸ	1	か所			
おもいやりﾏｰｸ	1200×1200　路面標示ｼｰﾄ　溶融式 （白・緑）	2	か所			
＜屋外排水＞						
G-16a U字溝敷設	U-240 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様　歩行用共	2	m			
G-16a' U字溝敷設	U-240 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様　T-14共	20.2	m			
G-16b U字溝敷設	U-240	257	m			
G-16c U字溝敷設	U-240 樹脂製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	12.5	m			
G-16d U字溝敷設	落ち蓋式　PU-250　1種 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	117	m			
G-17、17a 集水桝	690×690×520 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	8	か所			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 150A	33.5	m			
＜植栽＞						
樹木移植	中木程度 鳥居型支柱共	5	本			
＜その他＞						
G-13 ﾌﾟｰﾙ土間設置	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　24.9m3程度 鉄筋D10　1.6ｔ程度 砕石ｱ100　5.8m3程度	1	式			

外構	改修	幼稚園部				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G-13 防滑性ｼｰﾄ張り	遮熱　赤外線反射ﾀｲﾌﾟ ｱ2.9	128	㎡			
G-13 ｼｰﾘﾝｸﾞ (防滑性ｼｰﾄ端部)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系二成分形端部処理材	52.4	m			
G-20 4人用ﾌﾞﾗﾝｺ	新設 境界柵、基礎共	1	か所			
G-21 8角ﾊﾝﾄｳ棒	新設 基礎共	1	か所			
G-22 3連低鉄棒	新設 基礎共	2	か所			
G-23 ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ設置	1150×1050	3	台			
U-3 鉄製ﾌﾞﾗﾝｺ	移設（加工共） 撤去共	1	か所			
U-5 滑り台	移設（２回）	1	か所			
U-6 雲梯	移設（２回）	1	か所			
U-7 砂場周囲見切	移設（２回） 砂共（１回） 15.8m程度	1	式			
G-18 掲示板新設	W1820×H1900 基礎共	1	か所			
G-19 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ新設	W4400×D1060×H840 基礎・土間共	1	か所			
計						

外構　改修　小学校部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	17.4	m3			
埋戻し(B種)	発生土	191	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ13　厚50	211	m²			
G-A ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	車道部　C-15-15	120	m²			
G-B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1,911	m²			
G-C ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1200　L=15,900 擁壁共	1	式			
G-D 門扉新設	W7570 x H2690 基礎共	1	か所			
G-E ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1200　L=30,900 CB2段積共	1	式			
G-F U字溝敷設	U-240 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様　歩行用共	45.2	m			
G-F' U字溝敷設	U-240 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様　T-14共	25.2	m			
G-Ga、G-Gb 既設桝高さ調整	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　差筋ｱﾝｶｰ、異形鉄筋共	2	か所			
G-H ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	150/170 x 200 x 600 砕石、捨コン、ﾓﾙﾀﾙ共	6	m			
G-I 車止めﾌﾞﾛｯｸ	W600×D180×H120 反射ﾚﾝｽﾞ付き	7	組			
G-J 固定式ﾊﾞﾘｶｰ	W700 x H900　基礎共	5	か所			
G-K 脱着式ﾊﾞﾘｶｰ	W700 x H900　基礎共	5	か所			
G-L 集水桝新設	690×690×520 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	1	か所			
駐車区画ﾗｲﾝ引き	W150　実線	520	m			
駐車区画ﾗｲﾝ引き	ｾﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ	1	か所			
駐車区画ﾗｲﾝ引き	文字　4文字 W2000×D2000程度	1	か所			
計						

外構　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式			
発生材処分	処分費 ｺﾝ殻267m3程度、木材類185m3程度 陶器･ｶﾞﾗｽ類0.1ｔ程度ほか	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
共通仮設積上費	・仮囲い ・ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ ・揚重機費					
	・鉄板敷き ・交通誘導員 ・室内環境測定					
	・簡易舗装 ・校内整地					

特　記　仕　様　書

【部分下請負通知書に関する事項】
　受注者は、工事の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】
　受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。
　なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

＜名札の例＞

写　真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者
	氏　名　○○　○○
	工事名　○○○○○工事
	工　期　自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会　社　○○○○株式会社 印

注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注２）印は所属会社の社印とする。

【安全対策に関する事項】
　工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限にくい止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。
　なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

【分離発注での安全対策追記】
　本工事は他の工事と重複することから、安全対策や工程などの調整を図ることを目的とする安全対策協議会などを設置し、また設置されている場合は、これに積極的に参加し、安全対策をはじめ施工時期の調整など密接な調整を図り、各工事と協調をもって施工すること。

【前払い金に関する事項】
　請負代金の額が１３０万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の１０分の４以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】
　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。
　なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事実績情報の登録に関する事項】
　受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【分離発注に関する事項】
本工事に係る機械設備工事および電気設備工事は分離発注となるため、各工事の受注者は相互に協力し工事全体の円滑な運営をはかること。

【火災保険に関する事項】
津市工事請負契約約款第５３条に定める火災保険を次の条件により付し、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく津市（建設部営繕課）に提示すること。

１	保険期間	開始日	工事着手日
		終了日	工期に１５日を加えた日
２	保険金額	請負代金額相当額	

【現場パトロールに関する事項】
本工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となります。

【石綿撤去に関する法令等】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。
「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】
受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【完成報告書】
工事完成報告書の提出部数は３部とする。

【木材の調達の目標】
本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。
なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。
注1　「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。
また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。
注2　「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【再生砕石（ＲＣ－４０）の使用についての留意事項】
再生砕石を納入の都度、監督員に納品伝票（写し）を提出すること。
再生砕石の使用にあたっては、監督員に確認を受けた再生砕石以外の再生砕石等が混入しない対策や、施工前に異常（異物の混入、軽いなど）を発見した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

基礎ぐい工事に関する特記仕様書

1　全般

既製杭工については、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書によるものとする。なお、当基礎ぐい工事に関する特記仕様書は、他の特記仕様書より優先するものとする。

2　適用すべき諸基準

受注者は、下記の基準を適用する。

国土交通省告示第四百六十八号　基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置　（平成28年３月４日）

3　施工計画書、施工記録

受注者は、既製杭の施工前に「基礎杭施工計画書」を監督員に提出しなければならない。施工計画書には以下の項目について詳細に記載し、施工にあたりその内容を確実に履行するとともに、杭全数の施工記録を整備および保管しなければならない。

（１）納入する杭、その他使用する材料の規格・品質確認の方法
（２）材料の現地搬入時における規格・品質・納入数量の確認方法
（３）工法の名称、概要、使用材料、適合条件、杭の支持力算定式を示した関連書類
（４）地盤の概要や設計支持力に関する事項
（５）施工の概要、手順、及び施工順序に関する事項
（６）使用する機械設備に関する事項、および当該機械の性能の証明に関する事項
（７）機械設備等の配置平面図、側面図
（８）各種注入材料の品質、名称、配合量等の配合計画に関する事項、および出典根拠
（９）各種注入液の配合設備及び練混ぜ方法に関する事項
（10）試験杭等の目的、場所、時期、及び試験結果の反映方法等に関する事項
（11）杭打設における施工管理方法に関する事項
掘削速度や引上げ速度、杭芯ずれ、鉛直度、杭体の保持、杭頭高さ（打止め高さ）、所定深度への到達、球根拡大、杭１本ごとの各種注入液（根固め液、杭周固定液）の注入量の確認方法（流量計等）、杭の沈設、支持層管理（オーガ駆動）電流値の確認方法、その他、各段階における必要な施工管理項目
（12）継手の施工管理方法に関する事項
溶接前の溶接面の有害物除去状況、溶接時の天候、その他必要な施工管理項目
（13）各種注入液（根固め液、杭周固定液）の配合や圧縮強度試験等、品質を証明するために必要な試験方法及び頻度等に関する事項
（14）施工及び施工管理に関して、技術者及びその他作業人員の配置、役割、チェック体制及び責任の所在
（15）取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法
（16）上記のほか必要な事項

※（８）、（９）、（11）から（13）の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

4　不可視部の写真撮影

杭の施工にあたっては、不可視部の確認ができるよう写真管理を適切に行うこと。近景、遠景共に、杭やビット、溶接個所、黒板等に杭番号、その他必要な情報を入れて撮影すること。

5　試験杭

試験杭は、以下のことについて調査・確認を行うこと。

（１）地盤に適合した杭長の確認
（２）支持層の位置（深度）と土質標本との確認
（３）適切な施工機械の確認
（４）施工時間の調査による工程の確認
（５）各種注入液の適否の調査
（６）溶接継ぎ手のパス数や外観検査
（７）各作業項目における電流値の変化、土質データとの電流値の相関関係
（８）杭の沈設精度の管理方法

※（５）から（８）の項目については、各現場に応じて適宜修正を行うこと。

6　支持層への到達確認

受注者は、杭全数について支持層への到達を確認すること。なお、確認にあたっては、ボーリングデータ等の土質調査資料、試験杭における各土質とオーガ掘削時の電流値の比較、隣接する施工済み杭の施工記録等により総合的に判断する。

支持層到達の判断が困難となった場合は、監督員と協議すること。

7　施工記録の提出

受注者は、杭の施工期間中は、１週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監督員に工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、必ず監督員の確認を受けること。

8　根拠資料の保管

共通仕様書、特記仕様書、及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（野帳、手簿、チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理し、保管しなければならない。保管期間は契約書第３１条第４項又は第５項（第３８条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から１０年とする。

また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない。

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年津市訓第３４号）において使用する用語の例による。

3　受注者等の義務

(1)　本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。

(2)　受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

(3)　受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

(4)　受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5　契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

１．この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
　「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
　ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
　なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

３．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

４．発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

(1) 下請契約又は再委託（ 一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。

(2) 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。

(3) 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。

(4) 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

入　札　指　示　事　項

工事名称

平成２９年度営子推生学北補第６号
津みどりの森こども園整備に伴う
津市立神戸幼稚園増築その他工事

津　市　建　設　部　営　繕　課

（仕様書に関する事項）

図面記載の各仕様事項の解釈及び理解に際しては、建築工事の円滑な推進を念頭において、誠実でかつ親切な施工が無理なく完全に行われるよう十分承知すること。

なお、積算にあたっては、設計内容の理解に努め、後日に至り当方が示した数量内訳の誤り脱漏を指摘し、異議を申し立てることがないよう、企業努力の最大の発揮に努めること。

（資材及び労務調達に関する事項）

仕様書に示されている各使用資材（木材等）の納入業者の決定に際しては、津市内で生産される品目もしくは、資材に技能労務を伴う業を行う者を優先的に選択するよう、十分に配慮を行うこと。

（工事質問と回答に関する事項）

１　施工計画に関する質問と回答

施工計画に関する質問は、平成２９年４月７日（金）午後５時までに指定様式の質問書によりＦＡＸ又は持参にて提出すること。

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成２９年４月１２日（水）までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

２　見積に関する質問と回答

見積に関する質問は、平成２９年４月２１日（金）午後５時までに指定様式の質問書によりＦＡＸ又は持参にて提出すること。

なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時刻必着とし、必ず着信の確認を行ってください。

回答は、平成２９年４月２７日（木）までに津市ホームページ（入札情報）に掲載します。

また、回答に対する再質問は認めませんので、質問書には質問内容を明確に記載し提出してください。

３　質問書の提出先

津市総務部調達契約課工事契約担当（津市役所本庁舎７階）

電　話：０５９－２２９－３１２２

ＦＡＸ：０５９－２２９－３３３３