工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和４年度南道維債第２号
工事名	久居小野辺町地内道路改修（舗装）工事

単価適用日		令和５年１月１日（設計単価表） 令和４年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和４年７月制定版（共通編） 令和４年７月制定版（道路編）	
一般材料地区		E00：久居１	
適用単価地区	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居１	
諸経費情報	---------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	（あ　り）　・　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 安全設備費として、合計180,900円を計上しています。	

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　（な　し）

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　（な　し）
処分費として37,600円計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　（な　し）

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　（な　し）

設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第2号 久居小野辺町地内道路改修（舗装）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂; 施工方法上記以外(小規模); 施工数量小規模(標準)	m3	60					単-1号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60					単-2号
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装厚50mm	m	74					単-3号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版; 舗装版厚5cm	m2	319					単-4号
殻運搬	殻種別舗装版破砕	m3	16					単-5号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16					単-6号

設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第2号 久居小野辺町地内道路改修（舗装）工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材なし	m2	319					単-7号
路盤	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200mm	m2	319					単-8号
表層	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	319					単-9号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(1)	区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	140					単-10号
溶融式区画線(2)	区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	14					単-11号
溶融式区画線(3)	区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-12号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第2号 久居小野辺町地内道路改修（舗装）工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	48					単-13号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
安全費		式	1					
安全設備費		式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

設計内訳書

工事名	令和4年度南道維債第2号 久居小野辺町地内道路改修（舗装）工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　　津市　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	安全設備費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年 1月31日 令和 5年 1月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通信号機運用切替	閃光及び戻し	回	6					Y300000400-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚50mm	m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込		m２	1			CB440500 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
殻運搬	殻種別舗装版破砕 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（電線共同溝）	積載区分＝ｱｽﾌｧﾙﾄ塊：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下 ： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB440510 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不陸整正	補足材なし	m2	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
路盤	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚200㎜	m2	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
表層	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
溶融式区画線(1)	区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
溶融式区画線(2)	区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
溶融式区画線(3)	区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
交通誘導警備員		人日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210100

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m３	数量	1	単価	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下		m３		1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB440500

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版破砕積込		m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB440500

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版破砕積込		m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［超小旋回型・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB440510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 3.5km以下	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB440510

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
運搬（電線共同溝）	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 有り 3.5km以下	m３	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-19号　　WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
処分費（m3）		m3	100	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10651200 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
不陸整正	無し 全ての費用	m２		1			

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不陸整正	無し 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB410010

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
不陸整正	無し 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位		数量		単価	
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用		m２		1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	１．２号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	1	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-23号　　WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-23号　　WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-24号　　WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	１．２号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-25号　　WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　WB010212

単価適用年月日	令和 5年 1月31日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

		工事名	令和4年度南道維債第2号 久居小野辺町地内道路改修（舗装）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y300000400-001	交通信号機運用切替		閃光及び戻し	回	30,150	令和 4	1	