

前金	部分払	
有	一回	

令和6年度営環施第2－9号

津市西部クリーンセンター空調設備取替修繕

工事場所	津市 片田田中町 地内															
工 期	令和7年3月14日まで															
工事概要	空調設備取替修繕 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 4組 ※上記に係る機械設備修繕等 一式															
<table><tr><td>部長</td><td>参事</td><td>営繕課長</td><td>調整・建築営繕担当主幹 検算者</td><td>建築営繕担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>設備担当 検算者</td><td>設備担当 照査責任者</td><td>担当</td><td>設計者</td></tr></table>		部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者					設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者										
				設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者									

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接修繕費								
空調設備		1		式				
電気設備		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
修繕価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				
修繕費		1		式				

[illegible]

空調設備		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PAC-1 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	天井埋込タイプ形 冷房10.0kW 暖房11.2kW ワイヤードリモコン, 付属品共	1	台			
PAC-3 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 年間冷房形	床置形 冷房45.0kW(最大) プレナム室, 木台, 付属品共	1	組			
AC-8 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	天井埋込タイプ形4方向 同時ツイン 冷房20.0kW 暖房22.4kW 標準パネル, ワイヤードリモコン, 防振架台 付属品共	1	組			
AC-11 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 年間冷房形	床置形 冷房45.0kW(最大) プレナム室, プレナム室用ブロー, ショイント継手 室内機用防振架台 室内機用鉄骨架台, 付属品共	1	組			
機器搬入費		1	式			別紙 00-0001
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	28	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	22	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	5	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 42mm	75	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	2	箇所			

空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	3	か所			
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	4	m			
CVV-Sケーブール	1. 25mm2- 2C ビッド・天井	25	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブール平形(VVF)	2. 0mm- 3C ビッド・天井	7	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブール平形(VVF)	2. 0mm- 3C 管内	75	m			
ブロードボックス	150 x 150 x 100 SUS WP	1	個			
ブロードボックス	200 x 200 x 200 SUS WP	15	個			
屋上露出配管用フロック	既製コンクリートフロック、コムベース付	1	式			
配管支持用フロック	ブロードボックス用 H70タイプ	1	式			
アングルフランジ工法タクト(低圧タクト)	インサート無 1. 2mm (2201mm～)	3	m ²			
保温工事	SUSラッキング含む	1	式			別紙 00-0002
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0003
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
床養生		1	式			別紙 00-0006
搬出入用ステージ足場		1	式			別紙 00-0007
既設ですり取外し再取付費		1	式			
基礎工事		1	式			別紙 00-0008
既設撤去費	機器、配管等含む	1	式			別紙 00-0009
冷媒フロン回収費	破壊処理含む	1	式			別紙 00-0010

津市建設部営繕課

電気設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	15	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 42mm	19	m			
金属製可とう電線 管		1	式			別紙 00-0013
600V CVケーブル	8mm2- 4C 管内	16	m			
600V CVTケーブル	22mm2 管内	20	m			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm2	20	m			
既設動力盤1P-3 改造	MCCB3P100/100 撤去 ELCB3P100/100 新設	1	式			
既設動力盤4P-2 改造	MCCB3P100/100 撤去 ELCB3P100/40 新設	1	式			
既設動力盤S-1-11 改造	ELCB3P100/75×1 撤去 ELCB3P100/30×1 新設	1	式			
既設動力盤S-3-10 改造	ELCB3P100/60×2 撤去 MCCB3P50/20×1 撤去 ELCB3P100/100×1 新設 ELCB3P50/20×1 新設	1	式			
空調機電源接続費		1	式			別紙 00-0014
撤去費		1	式			別紙 00-0015
計						

空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0001
PAC-3 室内機 搬入費		1	台			
PAC-3 室外機 搬入費		1	台			
AC-11 室内機 搬入費		1	台			
AC-11 室外機 搬入費		2	台			
計						
保温工事	SUSラッキング等含む	1	式			別紙 00-0002
冷媒管 保温	ボリスチレン 屋内露出, 浴室 カラー亜鉛鉄板 100A	11	m			
冷媒管 保温	ボリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	26	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出, 浴室 カラー亜鉛鉄板 25A	3	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出, 浴室 カラー亜鉛鉄板 32A	7	m			
長方形タテ外保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカッパスクロス 保温厚25	3	m ²			
計						

空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0003
配管切断接続 (鋼管類)	φ 12.7	8	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	φ 19.1	2	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	φ 25.4	2	か所			
配管切断接続 (鋼管類)	φ 28.6	2	か所			
端末処理	φ 19.1	2	か所			
配管切断接続 (樹脂管類)	25A 保温有	1	か所			
配管切断接続 (樹脂管類)	30A 保温有	2	か所			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	2	か所			
モルタル穴埋め	100A	1	か所			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	9	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	9	m ²			
計						

空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床養生		1	式			別紙 00-0006
養生(内部改修)	個別改修	9	m ²			
養生(内部改修)	コンパネ, フロアシート	27	m ²			
計						
搬出入用ステージ足場		1	式			別紙 00-0007
外部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場	9	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場	9	m ²			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場	9	m ²			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)		9	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	9	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	9	m			
計						
基礎工事		1	式			別紙 00-0008
AC-8 室外機		1	式			別紙 00-0008/00-001
計						

津市建設部營繕課

空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費	機器, 配管等含む	1	式			別紙 00-0009
PAC-1 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 撤去	天井埋込ダクト形 冷房10.0kW 暖房11.2kW 付属品共	1	組			
PAC-3 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 年間冷房形 撤去	床置形 冷房45.0kW プレハブ室, 木台, 付属品共	1	組			
AC-8 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 撤去	天井吊钩形4方向 冷房20.0kW 室外機用防振架台, 付属品共	1	組			
AC-11 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン 年間冷房形 撤去	床置形 冷房40.0kW 室内機用防振架台 室内機用鉄骨架台, 付属品共	1	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径 (1/2B) 液管 厚10mm以上	49	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径 (3/4B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	25.4 外径 (1 B) ガス管 厚20mm以上	43	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	28.58外径 (1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 30A	4	m			
ワイヤリモコン 撤去		3	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 フランク	1	個			
ダクト撤去	保温共	3	m ²			
OAファブ 撤去		1	式			
機器搬出費		1	式			別紙 00-0009/00-001

空調設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費	機器, 配管等含む	1	式			別紙 00-0009
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0009/00-001
PAC-3 室内機 搬出費		1	台			
PAC-3 室外機 搬出費		2	台			
AC-11 室内機 搬出費		1	台			
AC-11 室外機 搬出費		2	台			
計						
冷媒フロン回収費	破壊処理含む	1	式			別紙 00-0010
PAC-1 パッケージエアコン 冷媒フロン回収	冷10.0kW 暖11.2kW	1	台			
PAC-3 パッケージエアコン 冷媒フロン回収	冷45.0kW	1	台			
AC-8 パッケージエアコン 冷媒フロン回収	冷20.0kW	1	台			
AC-11 パッケージエアコン 冷媒フロン回収	冷40.0kW	1	台			
計						

空調設備		空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共(電気設備分含む)	1	式			別紙 00-0011
発生材積込み	金属くず 人力	1.8	m3			
発生材積込み	金属くず(石綿含有) 人力	0.1	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	コンクリート類(石綿含有) 人力	0.1	m3			
発生材運搬	金属くず	1.8	m3			
発生材運搬	金属くず(石綿含有)	0.1	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
発生材運搬	コンクリート類(石綿含有)	0.1	m3			
計						
発生材処分	処分費(電気設備分含む)	1	式			別紙 00-0012
発生材処分	金属くず	2	t			
発生材処分	金属くず(石綿含有)	0.1	t			
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	t			
発生材処分	コンクリート類(石綿含有)	0.1	t			
計						

電気設備		電気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管		1	式			別紙 00-0013
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	1	か所			
計						
空調機電源接続費		1	式			別紙 00-0014
室外機		1	台			
室内機		2	台			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0015
厚鋼電線管撤去	(G28) 再使用しない	53	m			
金属製可とう電線管	38mm	3	m			
600V CVケーブル撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	40	m			
600V CVケーブル撤去	8mm2- 4C 管内 再使用しない	16	m			
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	40	m			
計						

[illegible]

特 記 仕 様 書

【積算基準適用に関する事項】

本事項は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものです。

- ・公共建築工事積算基準（平成28年12月20日 国営積第18号）
- ・公共建築工事共通費積算基準（令和6年3月25日 国営積第11号）

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、修繕の一部分について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、修繕現場内において、氏名、修繕名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

（名札の例は、「三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）第1編 共通編」を参照）

【安全対策に関する事項】

受注者は、修繕中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、修繕を実施すること。

修繕期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、修繕関係車両の出入りが頻繁になるときは、出入口等に誘導員を配置して事故防止に努めること。

【墜落制止用器具着用に関する事項】

本修繕は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本修繕には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該修繕の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等

を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本修繕に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第57条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

【現場パトロールに関する事項】

当修繕は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、修繕を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、修繕現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿により下請業者が社会保険等に参加しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用を努めること。

【完成報告書】

修繕完成報告書の提出部数は2部とする。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等（新型コロナウイルス感染症の拡大を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

【建設発生土に関する事項】

建設発生土の搬出はありません。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介入の排除等	本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。 1 受注者等の義務 (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。 (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。 (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。 (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。 なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。 2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置 入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。 また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。 3 契約等の解除 上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。
配慮依頼事項	本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。 なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。
津市公契約条例	本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。 なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。 1 受注者等の責務 (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。 (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。 (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。 (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。 (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。 2 公契約の解除等 市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。 (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。 (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 (5) 特定公契約にあっては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に係る誓約事項	津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。 また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。

津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。

2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
 - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
 - イ 暴力行為、脅迫行為
 - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
 - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
 - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
 - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。

4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。

5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成18年1月1日規則第6号）第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。